

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111,666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 14048/2020

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 23675/2020/OŽP/Ce

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. J.Čechovičová/549 439 833

TIŠNOV
2020-06-26

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými je:
Obec Heroltice, IČO 00362841, Heroltice 18, 66601 Tišnov

podle § 94 p odst.1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona

I. **schvaluje stavební záměr** na stavbu s těmito základními údaji:

Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova

na pozemcích: 51/15 (orná půda), 51/14 (orná půda), 51/24 (orná půda), 51/21 (orná půda), 51/20 (orná půda), 51/19 (orná půda), 51/18 (orná půda), 46/2 (orná půda), 737/27 (ostatní plocha), 737/23 (ostatní plocha), 793/12 (ostatní plocha), 737/11 (orná půda), 742/2 (orná půda), 742/3 (ostatní plocha), **v k.ú. Heroltice u Tišnova, v obci Heroltice, v kraji Jihomoravském.**

Stavba splaškové kanalizace bude sloužit k odvádění splaškových vod z rodinných domů do stávající tlakové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou dále dopraveny stávající kanalizací na ČOV Březina.

Celkové údaje o stavbě :

SO 01 Splašková kanalizace

Gravitační stoka A PP DN 250 SN 10 353,0 m

Splašková gravitační kanalizace bude z PP trub v profilu DN 250 SN10. Na gravitační stoce budou osazeny betonové prefabrikované revizní šachty vnitřního průměru DN 1000 s litinovým poklopem. Pro napojení budoucích kanalizačních přípojek budou na stoce vysazeny odbočovací T-kusy s odbočkou zaslepenou plastovým víčkem.

Výtlač V PE 100 RC – d110 SDR 11 8,0 m

Výtlač splaškové kanalizace bude z potrubí PE100 RC, profilu d110 SDR 11.

SO 02 Čerpací stanice

Čerpací stanice je navržena jako suchá podzemní šachta. Konstrukčně je navržena z železobetonu, kruhového půdorysu, umožňující osazení technologického vybavení čerpadel, armatur, potrubí a elektroinstalace. Čerpací stanice tlakové kanalizace má koncepci suché jímky vybavené čerpacím zařízením s uzavřenou provozní nádrží v kovovém provedení, se systémem sběračů pevných látek.

Typ čerpadla – čerpadlo se separací tuhých látek, 1 ks, výkon 1,5 kW-3000 ot/min, výkon zařízení 1,0m³/hod

SO 03 Oplocení - stavba vedlejší povolovaná v souboru staveb dle § 94 j odst.(2) staveb. zákona

Objekt čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem upnutým na ocelové sloupky, ze strany svahu pro vyrovnání spádu terénu doplněný podezdívkou. V plotu bude provedena dvoukřídlá vstupní brána.

SO 04 Elektro přípojka - stavba vedlejší povolovaná v souboru staveb dle § 94 j odst.(2) staveb. zákona

Pro přívod elektrické energie a zajištění provozu čerpací stanice bude zbudována elektropřípojka. Součástí přípojky bude elektroměrový rozvaděč. Na něj bude napojena skříň RH rozvaděče s ovládacími prvky čerpací stanice.

Ochranné pásmo kanalizace je pro tuto stavbu 1,5 m od líce potrubí kanalizace, ochranné pásmo vznikne na stejných pozemcích, jaké budou dotčené samotnou stavbou a na okrajové části pozemku p.č.778 v k.ú. Heroltice u Tišnova.

1. účel vodního díla:

Odvádění splaškových vod.

2. druh vodního díla:

Kanalizační řád; § 55 odst. 1 písm. c)

přibližné určení místa:

čerpací stanice	Y 610 694	X 1 146 030
koncová šachta	Y 610 718	X 1 146 358

II. stanovuje podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín pro dokončení stavby **31.08.2021**.

III. stanovuje, podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že stavbu lze **užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**.

IV. stanovuje

Podmínky pro umístění stavby a provedení stavby podle ustanovení § 94p stavebního zákona:

- před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno, v rámci realizace stavby stavebník dodrží při souběhu nebo křížení se stávajícími stavbami technické infrastruktury ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,
- stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem,
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace: Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova, za kterou zodpovídá Ing. Petr Halouzka – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT 1006482, datum 07/2019, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
- stavebník oznámí OŽP MěÚ Tišnov termín zahájení, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
- při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních doložených k vodoprávnímu řízení:

a) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov z pohledu odpadů, pod č.j.MUTI 11616/2020/OŽP/HR ze dne 19.03.2020: stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stavenišť, stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

b) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov z pohledu ochrany ZPF, pod č.j.MUTI 13693/2020/OŽP/Va ze dne 09.04.2020: Vyjádření se vydává za podmínky, že v rámci další přípravy uvedené stavby a při její realizaci, zabezpečí investor zájmy ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 4 a 8 zákona, zejména splní následující podmínky: Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích. Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skřívky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.

c) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov z pohledu ochrany lesů, pro stavbu na pozemcích ve vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesa, pod č.j.MUTI 11228/2020/OŽP/Ko, ze dne 16.03.2020: Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona. V Stavba bude umístěna dle doložené projektové dokumentace.

d) dle vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov, ze dne 04.02.2020 pod č.j.BV/555/2020-Tra a ze dne 05.08.2019 (č.j.31212). V uvedené lokalitě se nachází stávající zástavba a ostatní IS, které musí být respektovány. Majitelé dotčených pozemků budou muset respektovat OP navržených inženýrských sítí.

Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS (Ing. Chalabala 724 219 645, p.Votroubek 724 219 751) informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.

Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní či kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací dohodněte telefonicky vytyčení s příslušným provozním střediskem VAS. Vedení trasy kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Veškeré manipulace na stávající vodovodní či kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS provoz Tišnov. Zejména se jedná o přepojování nových úseků potrubí na stávající potrubí a připojování přípojek.

Nové IS pro veřejnou potřebu musí být uloženy pod veřejně přístupným prostranstvím. I do budoucna musí zůstat volný přístup ke kanalizaci (gravitační část, čerpací stanice, výtlak) vně oplocení.

Ochranné pásmo (OP) navrhované splaškové kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k sítím nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky nebo terénní úpravy. **VAS vyžaduje ke kolaudaci dodat veškeré dokumentace k navrženým objektům včetně návodu k provozování, revizních zpráv, záručních podmínek, projektu skutečného provedení, geodetického zaměření a provozního řádu. Veškeré vstupy do vodohospodářských objektů (dveře, poklopy, branky, vnitřní i venkovní elektroměrné rozvaděče**

apod.) musí být opatřeny uzamykatelným systémem generálního klíče VAS. (klíče je potřeba zahrnout do rozpočtu stavby)

Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat v papírové podobě a současně i v digitální verzi (dwg, dgn souřadnicového systému JTSK).

Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro kanalizaci splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.

Technické podmínky pro splaškovou kanalizaci – gravitační část: Potrubí požadujeme PP plnostěnné hladké jednovrstvé nebo třívrstvé, min. kruhová tuhost SN 10. Požadujeme, aby byly dodrženy přesné specifikace potrubí uvedené v tomto vyjádření.

Před zahájením stavby musí být přesně určeno místo pro osazení odbočných kusů k přípojkám na jednotlivé pozemky. Kanalizační přípojky je třeba napojit do odbočných kusů vsazených na kanalizačním potrubí. Nelze dodatečně navrtávat potrubí.

Pro napojení kanalizačních přípojek požadujeme osadit na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu jako hlavní potrubí. Ze stejného materiálu by měly být realizovány i přípojky. Nápojná šachta musí být po provedení napojení vyspravena a upravena dle požadavku stavebního dozoru VAS. Kanalizační šachty požadujeme řešit jako betonovou prefabrikované – vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Vsazené průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu stok. Stupadla požadujeme žebříková ocelová s antikoročním PE povlakem vsazená při výrobě. Pro zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Napojení šachty na stoku je třeba řešit kloubově pomocí zkrácených trub. Navržené revizní šachty budou osazeny na podkladní beton v min. tloušťce 100 mm. Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábek se musí vykládat výhradně kameninou a být dozděn kanalizačními cihlami. Žlábek musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce. Spád dna šachty musí odpovídat spádu napojovaných stok. Nepřípustné je řešení vyrovnání spádu mezi niveletou stoky a dnem šachty pomocí vyskřipání trub. Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat DIN EN 124 (min. průměr 600 mm). V komunikacích požadujeme poklopy řady D400 vždy s tlumící vložkou PUR na poklopu. Na splaškové kanalizaci – poklopy bez odvětrání. Pro umístění v silnicích běžného zatížení: rám – litino-betonový, víko – těžké litino-betonové nebo těžké z tvárné litiny. Pro umístění v hlavních silnicích s nákladní dopravou: rám – těžký litino-betonový s roznášecí deskou, víko – těžké litinové. Revizní šachty umístěné v extravilánu obce (v nezpevněných plochách) požadujeme vyvýšit 50 cm nad upravený okolní terén. Půdorysný rozměr obetonovaného zhlaví musí mít 1,5 x 1,5 m s min. tloušťkou stěny zhlaví 150 mm. Vytyčovací sloupek požadujeme hnědo-bílé barvy s min. výškou 1,5 m nad zhlaví. Revizní šachty umístěné v zeleni v intravilánu požadujeme vyvýšit o 20 cm nad upravený okolní terén bez obetonování. Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby včetně zkoušek vodotěsnosti všech šachet, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček a geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů). Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem). Požadujeme předat geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů) – trasu i výškové uložení.

Technické podmínky pro splaškovou kanalizaci – výtlač včetně ČS:

Souhlasíme s materiálem potrubí tlakové splaškové kanalizace PE 100 RC SDR 11. Spoje potrubí je třeba řešit elektrospojkami. ČS je nutno navrhnout kapacitně a výkonově na celou výhledovou zástavbu v dané lokalitě. Akumulaci v ČS požadujeme na min. 6 hod. Ke každé ČS je třeba zajistit možnost příjezdu tlakového vozu a zajistit tak obsluhu provozu (zpevněné plochy). ČS bude oplocena.

Na výtlačný řad je třeba přidat vodič identifikační kovový vodič životností odpovídající životnosti potrubí – měděný izolovaný vodič **CYY o průřezu min. 6 mm²** a s minimálním množstvím spojů. U

každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány.

K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit výstražnou pásku.

Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky výtlačného potrubí.

VAS vyžaduje ke kolaudaci dodat veškeré dokumentace k navrženému objektu ČS včetně návodu k provozování, revizních zpráv, záručních podmínek, projektu skutečného provedení, geodetického zaměření a dodatku k provoznímu řádu kanalizace.

Technické podmínky pro SO 04 Elektro přípojka, SO 03 Oplocení

Požadujeme, aby byla výstavba kabelového vedení NN zkoordinována s výstavbou výše uvedených inženýrských sítí včetně čerpací stanice. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov.

Kabelové vedení NN uloženého v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Min. vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádných stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu NN a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízeních nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky). Dojde-li k poškození stávajícího zařízení v provozování VAS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

Elektro a VTZ

Požadujeme k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace vč. přípojek NN. Budou dodrženy Standardy VAS – uvedené v tomto vyjádření na straně 5-11.

e) dle vyjádření E-ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ze dne 21.02.2020 pod zn.Z0326-27009350: v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno: Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost pro vozů těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést na určených místech a nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s., (dále jen ECD)

Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak, vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...)tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníků ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno do 10.dne předchozího měsíce. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude ohlášeno na čísle poruchové služby 800 22 55 77.

f) Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GridServices, a.s., pod zn.5002093792 ze dne 03.03.2020:

V zájmovém území se nachází plynovod STL d63 + STL plynovodní přípojky

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, poskytnutý zakres je orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami. **Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení.**

Při souběhu, křížení IS s plynárenským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005, tab.1 a 2, TPG 702 04, zákon č.458/2000Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských a plynovodních přípojek.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací a jejich poloze a vlastnictví.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení těchto podmínek. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu

tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za zahájení stavební činnosti.

Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt je na www.gridservices.cz nebo nonstop Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanoveno jinak). Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

g) Budou splněny podmínky vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., pod č.j.E32348/19 ze dne 21.08.2019:

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. Může dojít ke kolizi s elektropříjkami (vedení NN) – v případě kolize je nutné postupovat podle instrukcí v příloze č.5 a základnovými stanicemi – v případě kolize je nutné postupovat podle instrukcí v příloze č.6. tohoto vyjádření

h) Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS JmK se sídlem v Brně, ze dne 06.03.2020 pod č.j.KHSJM 10053/2020/BO/HOK:

Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník KHS JmK výsledky měření hluku, které bude dokladovat, že provozem čerpací stanice za maximálního provozního výkonu dochází u nejexponovanějšího chráněného venkovního prostoru stavby k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu. Před uvedením stavby do užívání bude doloženo trvalé a reálné zajištění provozních podmínek, při kterých bylo prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů., pro denní a noční dobu.

i) Bude respektováno rozhodnutí OÚ Heroltice o povolení kácení dřevin podél trasy splaškové kanalizace, ze dne 20.03.2020 pod č.j.OÚHe/000004/2020/2.

O d ů v o d n ě n í

Obec Heroltice, IČO 00362841, Heroltice 18, 66601 Tišnov, zastoupená na základě plné moci Ing. Petrem Halouzskou, IČ 76649555, nám. SNP 1126/18 Brno, požádala dne 16.04.2020, Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání společného povolení (umístění a povolení stavby) vodního díla **Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova na pozemcích:** 51/15 (orná půda), 51/14 (orná půda), 51/24 (orná půda), 51/21 (orná půda), 51/20 (orná půda), 51/19 (orná půda), 51/18 (orná půda), 46/2 (orná půda), 737/27 (ostatní plocha), 737/23 (ostatní plocha), 793/12 (ostatní plocha), 737/11 (orná půda), 742/2 (orná půda), 742/3 (ostatní plocha), **v k.ú. Heroltice u Tišnova, v obci Heroltice, v kraji Jihomoravském.**

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími přílohami.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady, byly vydány vyjádření, stanoviska:

- PD pro společné řízení – Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova, Ing. Petr Halouzka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství krajinného inženýrství, ČKAIT 1006482
- závazné stanovisko OÚP MěÚ Tišnov ze dne 11.03.2020 pod č.j.MUTI 10515/2020/OÚP/DA/DK
- závazné stanovisko OSŘ MěÚ Tišnov pod spis. zn.S-MUTI/14045/2020/OSŘ/Mu, ze dne 23.06.2020
- komplexní vyjádření OŽP MěÚ Tišnov ze dne 13.03.2020 pod č.j.MUTI 11043/2020/OŽP/SI
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov z pohledu odpadů, pod č.j.MUTI 11616/2020/OŽP/HR ze dne 19.03.2020
- vyjádření k návrhu trasy vydané OŽP MěÚ Tišnov pod č.j.MUTI 13693/2020/OŽP/Va, ze dne 09.04.2020
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov z pohledu ochrany lesa, pod č.j.MUTI 11228/2020/OŽP/Ko ze dne 16.03.2020
- vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov, ze dne 05.08.2019 pod č.žádosti 31212 a pod č.j.BV/555/2020-Tra, ze dne 04.02.2020
- vyjádření E-ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ze dne 21.02.2020 pod zn.Z0326-27009350
- vyjádření společnosti GridServices, a.s., pod zn.5002093792 ze dne 03.03.2020
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., ze dne 21.08.2019 pod č.j.E32348/19

- závazné stanovisko HZS JmK pod Ev.č.HSBM-6-4-543/1-OPST-2020 ze dne 10.06.2020
- závazné stanovisko KHS JmK pod č. j. KHSJM 10053/2020/BO/HOK, ze dne 06.03.2020
- rozhodnutí Obce Heroltice, ze dne 20.03.2020, pod č.j.OÚHe/000004/2020/2
- vyjádření Svazku VaK Tišnovsko, ze dne 02.03.2020 pod zn.68/2020
- plná moc pro zastupování

Ve výrokové části rozhodnutí správní orgán uvádí podmínky z předložených vyjádření, které se týkají provedení stavby. Podmínky, jež jsou zároveň stanoveny právními předpisy, správní orgán v rozhodnutí většinou neuvádí.

Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru a vyjádřit se k těmto podkladům. Pro doplnění stávajících dokladů či navržení nových byla v oznámení vydaném pod č. j. MUTI 17030/2020/OŽP/Ce ze dne 12.05.2020 stanovena lhůta 15 dnů od doručení oznámení v souladu s ustanovením § 94 m stavebního zákona a současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

V průběhu této lhůty nikdo z účastníků řízení nevznnesl žádné námitky ani připomínky. Do vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se rovněž k nashromážděným podkladům nikdo nevyjádřil.

MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, zjistil, že stavebním záměrem nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je výše uvedeno. Vodoprávní úřad určil účastníky řízení dle § 94 k stavebního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov (ustanovení § 81-83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu stejnopisů, jako je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Jiřina Čechovičová
referent odboru životního prostředí

Správní poplatek Kč 3.000,– za společné řízení řízení dle pol. 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen bankovním převodem dne 13.05.2020.

Doručí se:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Heroltice, Heroltice 18, 66601 Tišnov, zastoupená na základě plné moci Ing. Petrem Halouzkou, nám. SNP 1126/18 Brno, bude doručeno zástupci

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)
VAS a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno (DS)
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (DS)
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
Svazek VaK Tišnovsko, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Vlastník sousedního pozemku:

Ivan Blahoňovský, č.p.25, 666 01 Heroltice (parcela č.737/22)

III. Dotčené orgány:

OÚP MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 66619 Tišnov

HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno (DS)

KHS JmK, Jeřábková 4, 602 00 Brno (DS)

OSŘ MěÚ Tišnov

OŽP MěÚ Tišnov – odpady, ochrana lesů a ZPF

Vypraveno dne 26.06.2020