



Legenda:

	Obrubník nový š = 15cm, v = +10cm		Rušené dopravní značení
	Obrubník nový š = 8cm, v = +6cm		Stávající dopravní značení
	Obrubník snížený š = 15cm, v = +2cm		Nové dopravní značení
	Současné KČE		Dle TP65
	Hranice stavebních úprav		
	Stávající stromy/Kácení		
	Hranice katastru		
	326 Číslo pozemku		
	Oplocení stávající		
	Budovy		
	Vjezd na pozemek		
	Nová asfaltová komunikace		
	Nový chodník		
	Zeleň		
	Zvýšený práh/prostor kříž.		
	Sjezd k nemovitostem		
	Parkovací pruh vsakovací dlažba		
	Varovná dlažba		

Kladení listů:

1	2	3	4
5			

Poznámka:
 V rámci bouracích prací dojde ke kácení vzrostlých stromů. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vybranou zhotovitelkou firmou vytčení veskerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů. Veskeré zemní práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí, rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny s velkou opatností nejlépe ručně. Při realizaci stavby budou dodrženy požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

ARTENDR ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj: Středočeský K.ú.: 743 313 - Dušníky u Rudné Objednatel: Město Rudná	Číslo paré: Formát: A1 Stupeň: DÚSP Datum: Září 2024 Měřítka: 1:250 Kód: D.1.2 Č.V.: 1
Vypracoval: Benjamin Erben Autorizoval: Ing. Jan Chyba	Akce: Rekonstrukce komunikací a chodníků v Rudné Výkres: SITUACNÍ VÝKRES I.	