



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6214053227

č. smlouvy zhotovitele: 201403501/0454/14/PS

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
zastoupený: **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054; 43-5316720277/0100
č. účtu: 43-5316720277/0100
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: **Ing. Robertem Suchánkem**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
tel: +420 548 129 111
e-mail: imos@imosbrno.eu
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
č. účtu: 63706641/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva a generální ředitel IMOS Brno, a.s.
ve věcech technických: Ing. Milan Karásek, ředitel závodu Brno - PS
(dále jen Zhotovitel)

I.

V souvislosti s požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací č.1 (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací č.1 (méněpráce) oproti původně sjednanému předmětu díla se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o bod 2.5. v následujícím znění:

2.5 Rozsah předmětu smlouvy se mění o objektivně nepředvídatelné stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce je nutné realizovat s ohledem na zhoršený stav objektu před zahájením stavebních prací oproti stavu v době zpracování projektu. Jedná se zejména o:

- doplnění překladů
- výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)
- příčky
- povrchová úprava
- postupné podbetonování základového zdiva
- SDK konstrukce, otlučení omítek stropů vč. rákosu
- povrchová úprava-dvůr, sklep, pavlače
- schodiště (m.č. 133,134),spřažená hřebíková deska
- tesařské konstrukce
- požární AL výplně otvorů
- elektroinstalace a bleskosvody

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty – změnovými listy č. 1, 2a,b, 3a,b, 4, 5a,b, 6a,b, 7, 8a,b, 9a,b, 10, 11a,b, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. O práce a dodávky oceněné v těchto změnových listech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné ve změnových listech zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

Čl. 3 Termín a místo plnění se mění takto:

3.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě 340 + 26 kalendářních dnů počítané ode dne předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	57 099 903,- Kč
DPH (sazba 15%)	8 564 985,- Kč
Náklady celkem včetně DPH	65 664 888,- Kč

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele, jeden originál pro Zhotovitele.

III.

Statutární město Brno je povinno při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

IV.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi R7/010 konané dne 17.2.2015.

V Brně dne: 05 -03- 2015

Za Objednatele:

Ing. Petr Vokřál
primátor



Za Zhotovitele:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel IMOS
Brno, a.s.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 - doplnění překladů
- Změnový list č. 2a,b - výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)
- Změnový list č. 3a,b - příčky
- Změnový list č. 4 - povrchová úprava
- Změnový list č. 5a,b - postupné podbetonování základového zdiva
- Změnový list č. 6a,b - SDK konstrukce, otlučení omítek stropů vč. rákosu
- Změnový list č. 7 - povrchová úprava-dvůr, sklep, pavlače
- Změnový list č. 8a,b - schodiště (správce), spřažená hřebíková deska
- Změnový list č. 9a,b - tesařské konstrukce
- Změnový list č. 10 - požární AL výplně otvorů
- Změnový list č. 11a,b - elektroinstalace a bleskosvody

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 1 Doplnění překladů
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 1_Doplnění překladů	
Popis změny: Chybějící překlady nadpraží stávajících dveřních otvorů budou doplněny betonovými překlady.	
Důvod změny: Při demontáži stávajících truhlářských konstrukcí bylo zjištěno, že u části překladů nadpraží stávajících dveřních otvorů, byly tyto překlady tvořeny konstrukcemi stávajících truhlářských zárubní, které se dle PD vybouraly.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 43 567 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS  	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 1 Doplnění překladů	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	43 567		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		43 567		
HVS		0		
ZRN+HVS		43 567		
ZRN+ost.náklady+HVS		43 567		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %	43 567 Kč	
DPH		15,0 %	6 535 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			50 102 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 1
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 1 Doplnění překladů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	16 475,00				
96z	Bourání konstrukcí-způsobilé	25 272,14				
99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé	1 820		0	0	0
	CELKEM OBJEKT	43 567	0	0	0	0

skh

Položkový soupis prací a dodávek ZL 1

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				16 475,00
	317 16	Překlady keramické				
	317 16-1	montáž a dodávka				
75	317168132R00	...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	400,00	9 600,00
		2np : 20		20,00000		
		3np : 4		4,00000		
R	317168113R00	...nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	25,00000	275,00	6 875,00
		5np : 2+3		5,00000		
		4np : 6		6,00000		
		3np : 3+2		5,00000		
		2np : 3		3,00000		
		1np : 6		6,00000		
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				25 272,14
R	973031344R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	98,00000	200,50	19 649,00
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
376	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,80200	216,00	1 037,23
377	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	4,80200	120,00	576,24
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
378	979081111R00	...do 1 km	t	4,80200	180,00	864,36
379	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	72,03000	8,00	576,24
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
380	979082111R00	...do 10 m	t	4,80200	195,00	936,39
381	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,01000	24,00	576,24
	979 08-4	Poplatek za skládku				
382	979990001R00	...stavební suti	t	4,80200	220,00	1 056,44
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				1 820,30
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	3,32778	547,00	1 820,30

43 567,44

kel

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 2A Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 2A_Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)	
Popis změny: Dle skutečného stavu na stavbě bude upraven - snížen rozsah zámečnických výrobků (zábradlí, ocel. brána). Dále nebude realizována původně uvažovaná repase vrat v průjezdu namísto repase budou zhotoveny nová vrata.	
Důvod změny: Byl upraven rozsah zámečnických výrobků na stavbě. Od doby zpracování PD do doby zahájení prací docházelo k rozsáhlé degradaci stávajících vrat vlivem povětrnostních podmínek a vandalismu proto není možné provést dle PD navrženou repasi vrat.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -339 400 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis) 	Datum: 30.1.2015
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 2A Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
S001		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	-339 400		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-339 400		
HZS		0		
ZRN+HZS		-339 400		
ZRN+ost.náklady+HZS		-339 400		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-339 400 Kč
DPH		15,0 %		-50 910 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-390 310 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 2A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 2A Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766z Konstrukce truhlářské-způsobilé		-195 700,00			
767n Konstrukce zámečnické-nezpůsobilé		-143 700,00			
CELKEM OBJEKT	0	-339 400,00	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 2A

S:	2012/030 BD Francouzská 42
O:	SO-01-p Bytový dům
R:	r-1co12-II nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

Díl:	766z	Konstrukce truhlářské-způsobilé				-195 700,00
524	766 T 5	T5- obnova vrat 2700/3300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	-1,00000	92 500,00	-92 500,00
525	766 T 6	T6 - obnova vrat 2400/2700mm, kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	-1,00000	103 200,00	-103 200,00
Díl:	767n	Konstrukce zámečnické-nezpůsobilé				-143 700,00
552	767 Z16.1	Z16.1-zábradlí, - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	30 800,00	-30 800,00
554	767 Z16.2	Z16.2-zábradlí, - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	29 500,00	-29 500,00
557	767 Z21	Z21- ocel.brána -tahokov 1680/2480mm, - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-2,00000	41 700,00	-83 400,00

24

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 2B Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 2B_Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)	
Popis změny: Nebude realizována původně uvažovaná repsase vrat v průjezdu namísto repsase budou zhotoveny nová vrata.	
Důvod změny: Od doby zpracování PD do doby zahájení prací docházelo k rozsáhlé degradaci stávajících vrat vlivem povětrnostních podmínek a vandalismu proto není možné provést dle PD navrženou repasi vrat.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 92 500 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 1	Datum: 30. 1. 2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2B Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0		
R	PSV celkem	92 500		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		92 500		
HZS		0		
ZRN+HZS		92 500		
ZRN+ost.náklady+HZS		92 500		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		92 500 Kč
DPH		15,0 %		13 875 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				106 375 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 2B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 2B Výplně otvorů (truhlářské a zámečnické)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766z Konstrukce truhlářské-způsobilé		92 500,00			
CELKEM OBJEKT	0	92 500,00	0	0	0

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek ZL 2B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	766z	Konstrukce truhlářské-způsobilé				92 500,00
R524	766 T 5a	T5a- nová vrata 2700/3300mm, kompl.dod+mtz	ks	1,00000	92 500,00	92 500,00

Handwritten signature

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 3A Příčky
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 3A_Příčky	
Popis změny: Nebudou se provádět přízdívky příčkou z CPP tl. 150 mm s roznášecím hutním profilem ve stropní konstrukci v uliční části stavby (2NP).	
Důvod změny: Při postupu stavebních prací bylo zjištěno, že namísto předpokládané příčky v uliční části stavby z CPP tl. 150 mm, která měla být původně doplněna příčkou z CPP tl. 150 mm s roznášecím hutním profilem ve stropní konstrukci ve 2NP, je ve skutečnosti sendvičová příčka z dřevěných prken, rákosové rohože a omítky.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -68 850 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	Datum: 30.1.2015

544

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 3A Příčky	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-68 850		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-68 850		
HZS		0		
ZRN+HZS		-68 850		
ZRN+ost.náklady+HZS		-68 850		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-68 850 Kč
DPH		15,0 %		-10 327 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-79 177 Kč

Poznámka :

17

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 3A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 3A Příčky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	-58 968,54				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	-9 881		0	0	0
CELKEM OBJEKT	-68 849,97	0	0	0	0


Položkový soupis prací a dodávek ZL 3A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				-58 968,54
	342 24-1 Příčky z tvárníc pálených					
114	342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	-63,16950	612,00	-38 659,73
		(6,45+6,52+5,34)*(-3,45)		-63,16950		
	317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,					
130	317944313R00	...přes č. 14 do č. 22	t	-0,80224	25 315,00	-20 308,81
		2np l200 : -(3*1*5,62+2*1*6,88)*26,2*0,001		-0,80224		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				-9 881,42
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					
400	999281111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	-18,06476	547,00	-9 881,42

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 3B Příčky
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 3B_Příčky	
Popis změny: Bude provedena demontáž sendvičové příčky z dřevěných prken, rákosové rohože a omítky. Nové mezibytové příčky budou provedeny z akustických tvarovek tl. 300 mm, založeny na zesílené stropní konstrukci 2ks nové dřevěné trámy. (Jedná se o mezibytové příčky mezi m.č. 205 a 208, 204 a 206, 216 a 217 dle PD - bourací práce, sanace 2NP). Dále bude vyzděna příčka mezi místnostmi č. 60 a 61 včetně základu. Vyzdí se stěny u původního pavlačového wc v kombinaci z cihel plných a keramických tvárnic tl. 300 mm	
Důvod změny: Při postupu stavebních prací bylo zjištěno, že namísto předpokládané příčky v uliční části stavby z CPP tl. 150 mm, která měla být původně doplněna příčkou z CPP tl. 150 mm s roznášecím profilem ve stropní konstrukci, je ve skutečnosti sendvičová příčka z dřevěných prken, rákosové rohože a omítky. Dále ze statických důvodů budou zbourány stávající zděné příčky mezi místnostmi č. 204 a 206, 216 a 217, 60 a 61 (označení čísel místností dle PD bouracích prací). PD předpokládala, že stěny u původního pavlačového wc jsou z cihel plných tl. 300 mm namísto toho bylo zjištěno, že jsou z "komůrkového" zdiva, které vlivem zatékání zdegradovalo a bylo staticky nevyhovující.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 228 523 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	Datum: 30. 4. 2015

okly

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 3B Příčky	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
S001		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	199 774		
	PSV celkem	28 749		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		228 523		
HZS		0		
ZRN+HZS		228 523		
ZRN+ost.náklady+HZS		228 523		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	228 523 Kč	
DPH		15,0 %	34 278 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				262 801 Kč

Poznámka :

2011

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 3B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 3B Příčky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1z Zemní práce -způsobilé	836,94				
2z Základy a zvláštní zakládání-způsobilé	1 501,35				
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	113 647,48				
96z Bourání konstrukcí-způsobilé	61 812,85				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	21 975				
762 Konstrukce tesařské-způsobilé		28 749,35			
CELKEM OBJEKT	199 773,69	28 749,35	0	0	0

2011

22

Položkový soupis prací a dodávek ZL 3B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1z	Zemní práce -způsobilé				836,94
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
2	139601102R00	...v hornině 3	m3	0,59696	810,00	483,54
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
19	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 3,731*0,4*0,4	m3	0,59696	121,00	72,23
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
21	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 3,731*0,4*0,4	m3	0,59696	26,00	15,52
22	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3,731*0,4*0,4	m3	0,59696	156,00	93,13
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
24	171201201R00	...na skládku	m3	0,59696	11,00	6,57
	199	Poplatky za skládku				
26	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	0,59696	278,00	165,95
Díl:	2z	Základy a zvláštní zakládání-způsobilé				1 501,35
R	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 m.č. 60, 61: 3,731*0,4*0,4	m3	0,59696	2 515,00	1 501,35
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				113 647,48
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených				
98	311238116R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, 1NP: 0,64*3,4+0,24*3,4+0,1*3,4 2NP: 0,8*3,4+0,49*3,4+0,85*3,4 3NP: 1,75*3,4+0,59*3,4+0,8*3,4 4NP: 1,64*3,4+0,84*3,4+0,95*3,4	m2	32,94600	1 056,00	34 790,98
	311 23-8	akusticky tlumivé				
99	311238133R00	...tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa (6,54+6,52+5,34)*3,45	m2	63,48000	1 169,00	74 208,12
	342 24-1	Příčky z tvárníc pálených				
114	342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 1PP: 3,731*3,1	m2	11,56610	341,86	3 953,99
	342 94	Kotvení příček ke konstrukcím				
118	342948111R00	...kotvami na hmoždinky 2*3,1	m	6,20000	112,00	694,40
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				61 812,85
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
349	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm (6,52+5,34)*3,45	m2	40,91700	70,00	2 864,19
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného				

23

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
350	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,88380	542,00	5 357,02
		1NP: 0,24*0,3*3,4+0,14*0,3*3,4+0,07*0,3*3,4		0,45900		
		2NP: 0,66*0,3*3,4+0,39*0,3*3,4+0,8*0,3*3,4		1,88700		
		3NP: 1,79*0,3*3,4+0,39*0,3*3,4+0,8*0,3*3,4		3,03960		
		4NP: 1,54*0,3*3,4+0,64*0,3*3,4+0,6*0,3*3,4		2,83560		
R	766111820	Demontáž sendvičové příčky z dřevěných prken (6,45)*3,45	m2	22,25250	45,70	1 016,94
R	979022011R00	Očištění cihel plných	m3	1,73492	1 014,00	1 759,20
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
376	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,89960	216,00	7 322,31
377	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	135,59840	120,00	16 271,81
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
378	979081111R00	...do 1 km	t	33,89960	180,00	6 101,93
379	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	474,59440	8,00	3 796,76
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
380	979082111R00	...do 10 m	t	33,89960	195,00	6 610,42
381	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	135,59840	24,00	3 254,36
979 08-4 Poplatek za skládku						
382	979990001R00	...stavební suti	t	33,89960	220,00	7 457,91
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				21 975,06
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	40,17379	547,00	21 975,06
Díl:	762	Konstrukce tesařské - způsobilé				28 749,35
R	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	94,44000	81,00	7 649,64
R	762 39	Spojovací a ochranné prostředky vlastní	ks	378,00000	23,00	8 694,00
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
998 76-1 výpočet z hmotnosti						
479	998762103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,92457	1 250,00	12 405,71

228 523,04

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 4 Povrchová úprava
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 4_Povrchová úprava	
Popis změny: Na štítové zdi půdního prostoru dvorní části (směrem k budově Francouzská 40) bude provedeno lešení pro pohyb pracovníků, ubourání stávající římsy, výškové vyrovnání zdiva (oprava hlavy), lokální vyspravení štítové zdi z vnější strany od budovy Francouzská 40 včetně provedení úklidu střechy objektu. Vnitřní stěny půdního prostoru budou očištěny od nesoudržné a zdegradované omítky, bude provedeno lokální vyspravení očištěných míst cementovou maltou a povrch bude sjednocen nátěrem.	
Důvod změny: Od doby zpracování PD docházelo k plošné degradaci (vlivem zatékání do objektu) vnější a vnitřní omítky na štítové zdi půdního prostoru dvorní části (směrem k budově Francouzská 40). Původní PD neřešila povrchovou úpravu této stěny.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 184 967 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 1 	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 4 Povrchová úprava	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	180 465		
	PSV celkem	4 502		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		184 967		
HZS		0		
ZRN+HZS		184 967		
ZRN+ost.náklady+HZS		184 967		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		184 967 Kč
DPH		15,0 %		27 745 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				212 712 Kč

Poznámka :

Jan

26

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 4
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 4 Povrchová úprava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	10 440,00				
4z Vodorovné konstrukce-způsobilé	7 444,37				
61z Úpravy povrchů vnitřní-způsobilé	6 650,00				
62 Úpravy povrchů vnější-způsobilé	68 166,00				
94 Lešení a stavební výtahy-způsobilé	45 461,00				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách-způsobilé	3 150,00				
96 Bourání konstrukcí-způsobilé	33 678,61				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	5 475				
784 Malby-způsobilé		4 502			
CELKEM OBJEKT	180 465,45	4 501,86	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 4

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odezd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				10 440,00
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
	319 20-1	jakoukoliv maltou				
131	319201311R00	...do 30 mm cca 40% : (180)*,4	m2	72,00000 72,00000	145,00	10 440,00
Díl:	4z	Vodorovné konstrukce-způsobilé				7 444,37
R	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 60*0,15*0,12	m3	1,08 1,08	2 730,00	2 948,40
152	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,1*60*2 0,1*0,15*2	m2	12,03 12,00 0,03	260,00	3 127,80
153	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 12,03	m2	12,03 12,03	45,00	541,35
154	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 0,9*40*0,001*1,08	t	0,04 0,04	21 255,00	826,82
Díl:	61z	Upravy povrchů vnitřní-způsobilé				6 650,00
	612 45-11	Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
241	612451121R00	...hladké 35	m2	35,00000 35,00000	190,00	6 650,00
Díl:	62z	Úpravy povrchů vnější-způsobilé				68 166,00
266	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová Profi 180	m2	180,00000 180,00	180,00	32 400,00
R	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 180	m2	180,00 180,00	41,20	7 416,00
R	622481211RT4	Montáž výztužné sítě (perlinky)	m2	180,00	157,50	28 350,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy-způsobilé				45 461,00
R	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 260	m2	260,00 260,00	54,00	14 040,00
R	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 Doba realizace 30 dnů: 260*1	m2	260,00 0,00 260,00	38,10	9 906,00
R	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení 350	km	350,00 350,00	16,10	5 635,00
R	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 260	m2	260,00 260,00	36,80	9 568,00
R	944944111BB1	Ochranná plachta na zakrytí střechy 90	m2	90,00 90,00	49,80	4 482,00
310	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné 941955002R00				
		...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (43,06)*0,5	m2	21,52940 21,53	85,00	1 830,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách-způsobilé				3 150,00
313	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Úklid: 90	m2	90,00 0,00 90,00	35,00	3 150,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí-způsobilé				33 678,61
361	966 03-1	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm 966031313R00	m	46,00000	95,00	4 370,00
		...tloušťky do 300 mm 31+8+7		46,00		
R	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % 45*4	m2	180,00 180,00	21,80	3 924,00

del

	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
376	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,39200	216,00	3 108,67
377	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	71,96000	120,00	8 635,20
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
378	979081111R00	...do 1 km	t	14,39200	180,00	2 590,56
379	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	280,64400	8,00	2 245,15
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
380	979082111R00	...do 10 m	t	14,39200	195,00	2 806,44
381	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,01440	24,00	2 832,35
	979 08-4 Poplatek za skládku					
382	979990001R00	...stavební suti	t	14,39200	220,00	3 166,24
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				5 475,47
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	10,01000	547,00	5 475,47
Díl:	784	Malby-způsobilé				4 501,86
R	784410010RA0	Pačokování vápenným mlékem	m2	195,73300	23,00	4 501,86
		(45,405-2,65)*3,4		145,36700		
		6*(0,32*2)*3,4		13,05600		
		3,4*(0,32+0,18)		1,70000		
		4,32*3,0*2		25,92000		
		(3,4*5,7)/2		9,69000		

29

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 5A Postupné podbetonování základového zdiva
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne:	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 5A_Postupné podbetonování základového zdiva	
Popis změny: Původně uvažované podchycení základů ve dvorním traktu objektu (stěna k objektu Francouzská 40) nebude prováděno v plném rozsahu dle PD z důvodu nižší základové spáry.	
Důvod změny: Při provádění zemních prací ve dvorním traktu objektu (stěna k objektu Francouzská 40) byla zjištěna nižší úroveň základové spáry než předpokládala PD a proto z tohoto důvodu není potřeba provádět postupné podbetonování základového zdiva.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -58 538 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	Datum: 30.4.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 5A Postupné podbetonování základového zdiva	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
S001		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-58 538		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-58 538		
HVS		0		
ZRN+HVS		-58 538		
ZRN+ost.náklady+HVS		-58 538		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-58 538 Kč
DPH		15,0 %		-8 781 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-67 319 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 5A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 5A Postupné podbetonování základového zdiva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1z Zemní práce -způsobilé	-12 189,73				
2z Základy a zvláštní zakládání-způsobilé	-39 369,72				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	-6 979		0	0	0
CELKEM OBJEKT	-58 538,14	0	0	0	0

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek ZL 5A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevz nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1z	Zemní práce -způsobilé				-12 189,73
	132 30 Hloubená vykopávka pod základy s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.					
17	132201401R00	...v hornině 3	m3	-5,04740	1 352,00	-6 824,08
	161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,					
20	161101603R00	...z horniny 1 až 4, z hloubky přes 4 do 6 m	m3	-5,05240	591,00	-2 985,97
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
21	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-5,05240	26,00	-131,36
22	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,05240	156,00	-788,17
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,					
24	171201201R00	...na skládku	m3	-5,05240	11,00	-55,58
	199 Poplatky za skládku					
26	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	-5,05240	278,00	-1 404,57
Díl:	2z	Základy a zvláštní zakládání-způsobilé				-39 369,72
	279 31 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
55	279311115R00	...z betonu C 20/25 cca : -0,8*(5,35-4,2)*(2,6+,99) -0,8*(4,3-3,4)*(1,65+,78)	m3	-5,04740 -3,29780 -1,74960	7 800,00	-39 369,72
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				-6 978,69
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	-12,75811	547,00	-6 978,69
						-58 538,14

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 5B Postupné podbetonování základového zdiva
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne:	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 5B_Postupné podbetonování základového zdiva	
Popis změny: Dle návrhu projektanta je nutné provést po částech (cca 1,0 m širokých s vynecháním 2,0 m mezi záběry) podchycení základů objektu v min hloubce 300mm. K podchycení základů bude použit stříkaný beton C16/20 a 2x kari síť $\phi=6$, oka 100 x 100 mm + dřevěné trámký 150x150 mm v patě na roznášecí botce 150x150 mm, podepřít vyklínováním pod kameny základu. V 1PP (uliční část) se odseká část základového zdiva, které zabraňuje realizaci ŽB stěn dle PD a dále se ubourá v 1PP (dvorní část) odstupňované základového zdivo zasahující do projektovaných kanalizačních šachet.	
Důvod změny: Při provádění zemních prací v nově budované rohové části objektu (situované do uliční části) byla obnažena základová spára mezi stávající a nově realizovanou částí objektu. PD přepokládala nižší úroveň základové spáry.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 76 552 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 5B Postupné podbetonování základového zdiva	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	75 304		
	PSV celkem	1 248		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		76 552		
HVS		0		
ZRN+HVS		76 552		
ZRN+ost.náklady+HVS		76 552		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		76 552 Kč
DPH		15,0 %		11 483 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				88 035 Kč

Poznámka :

20/11

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 5B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 5B Postupné podbetonování základového zdiva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1z	Zemní práce -způsobilé	8 460,29				
2z	Základy a zvláštní zakládání-způsobilé	36 080,85				
3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	7 884,71				
96z	Bourání konstrukcí-způsobilé	17 348,04				
99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé	5 530		0	0	0
762	Konstrukce tesařské-způsobilé		1 248			
	CELKEM OBJEKT	75 304,06	1 247,60	0	0	0

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek ZL 5B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1z	Zemní práce -způsobilé				8 460,29
	132 30	Hloubená vykopávka pod základy s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.				
17	132201401R00	...v hornině 3 13,6*0,8*0,4	m3	4,35200	1 352,00	5 883,90
				4,35200		
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
19	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 13,6*0,8*0,4	m3	4,35200	121,00	526,59
				4,35200		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
21	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 13,6*0,8*0,4	m3	4,35200	26,00	113,15
				4,35200		
22	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 13,6*0,8*0,4	m3	4,35200	156,00	678,91
				4,35200		
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
24	171201201R00	...na skládku	m3	4,35200	11,00	47,87
	199	Poplatky za skládku				
26	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	4,35200	278,00	1 209,86
Díl:	2z	Základy a zvláštní zakládání-způsobilé				36 080,85
	279 31	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
55	279311115R00	...z betonu C 20/25 13,6*0,8*0,4	m3	4,35200	7 800,00	33 945,60
				4,35200		
R	216902111R00	Očištění základových spár	m2	3,65000	585,00	2 135,25
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				7 884,71
R	341361921RT4	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí d 6 mm oka 100 x 100, 2x ((13,6*0,8)*0,01235)*2	t	0,26874	29 340,00	7 884,71
				0,26874		
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				17 348,04
	967 03-17	Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
R	967031734R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 300 mm 8,3*1,4 6,5*1,6	m2	22,02000	341,00	7 508,82
				11,62000		
				10,40000		
R	962032231R00	Bourání základů cihelných na MC 2,7*0,6*0,3 1,6*0,6*0,3	m3	0,77400	596,00	461,30
				0,48600		
				0,28800		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,44870	216,00	1 608,92
376	979011111R00	...příplatek za každé další podlaží	t	14,89740	120,00	1 787,69
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	7,44870	180,00	1 340,77
378	979081111R00	...příplatek za každý další 1 km	t	104,28180	8,00	834,25
379	979081121R00					
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	7,44870	195,00	1 452,50
380	979082111R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,79480	24,00	715,08
381	979082121R00					
	979 08-4	Poplatek za skládku				

382	979990001R00	...stavební suti	t	7,44870	220,00	1 638,71
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				5 530,17
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	10,11000	547,00	5 530,17
Díl:	762	Konstrukce tesařské-způsobilé				1 247,60
	R vlastní	Montáž dřevěných trámů 150 x 150 mm	m2	2,50500	314,28	787,27
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské				
		998 76-1 výpočet z hmotnosti				
479	998762103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,36826	1 250,00	460,33

Handwritten signature

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 6A SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 6A_SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu	
Popis změny: V uliční části 1NP a ve dvorní části 4NP budou původně uvažované SDK kce podhledů tl. 12,5 mm, standart nahrazeny podhledy ze SDK kce tl. 12,5 mm, RED, které budou splňovat požadavky na protipožární bezpečnost, kterou měla původně plnit stávající omítka. V místech hygienického zázemí (wc, koupelny) bude stropní konstrukce doplněna o SDK konstrukci tl. 12,5 mm, RED, jenž splní požadavky na požární bezpečnost, kterou měla původně plnit stávající omítka. Dále budou lokálně vyspraveny stávající stropní konstrukce v 1NP až 3NP ve dvorním traktu. Zdegradované stávající stropní omítky, které měly splňovat požadavek na protipožární bezpečnost, budou odstraněny a nahrazeny SDK kci tl. 12,5 mm, RED.	
Důvod změny: Po ukončení užívání objektu a jeho vyklizení docházelo k devastaci objektu, což zapříčinilo poškození vnitřních a vnějších dešťových svodů a vnějších žlabů. Vlivem poškození vnitřních a vnějších dešťových svodů a vnějších žlabů docházelo k zatékání do objektu, jenž zapříčinilo značnou degradaci stropů, což mělo za následek poškození soudržnosti omítky a hrozilo její zborcení.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -152 865 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS  	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 6A SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-152 865		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-152 865		
HZS		0		
ZRN+HZS		-152 865		
ZRN+ost.náklady+HZS		-152 865		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			-152 865 Kč
DPH	15,0 %			-22 930 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-175 795 Kč

Poznámka :

2011

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 6A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 6A SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3n	Svislé a kompletní konstrukce-nezpůsobilé	-37 410,00				
3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	-115 455,00				
	CELKEM OBJEKT	-152 865,00	0	0	0	0

Sal

Položkový soupis prací a dodávek ZL 6A


S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3n	Svislé a kompletní konstrukce-nezpůsobilé				-37 410,00
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými					
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením					
85	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-87,00000	430,00	-37 410,00
		1np : -(32,9+4,4+2,7+8,7+11,4+11,9+15,0)		-87,00000		
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				-115 455,00
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými					
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením					
124	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-268,50000	430,00	-115 455,00
		1np : -(3,8+19,9+19,2+3,7+19,8+19,3)		-85,70000		
		4NP dvorní část: -				
		(20,8+7,6+13,7+11,9+4,0+20,6+13,6+7,6+21,1+21,1+9,8+9,9+21,1)		-182,80000		

LM

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 6B SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 6B_SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu	
Popis změny: V uliční části 1NP a ve dvorní části 4NP budou původně uvažované SDK kce podhledů tl. 12,5 mm, standart nahrazeny podhledy ze SDK kce tl. 12,5 mm, RED, které budou splňovat požadavky na protipožární bezpečnost, kterou měla původně plnit stávající omítka. V místech hygienického zázemí (wc, koupelny) bude stropní konstrukce doplněna o SDK konstrukci tl. 12,5 mm, RED, jenž splní požadavky na požární bezpečnost, kterou měla původně plnit stávající omítka. Dále budou lokálně vyspraveny stávající stropní konstrukce v 1NP až 3NP ve dvorním traktu. Zdegradované stávající stropní omítky, které měly splňovat požadavek na protipožární bezpečnost, budou odstraněny a nahrazeny SDK kci tl. 12,5 mm, RED.	
Důvod změny: Po ukončení užívání objektu a jeho vyklizení docházelo k devastaci objektu, což zapříčinilo poškození vnitřních a vnějších dešťových svodů a vnějších žlabů. Vlivem poškození vnitřních a vnějších dešťových svodů a vnějších žlabů docházelo k zatékání, jenž zapříčinilo značnou degradaci stropů, což mělo za následek poškození soudržnosti omítky a hrozilo její zborcení.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 245 975	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 6B SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	245 975		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		245 975		
HZS		0		
ZRN+HZS		245 975		
ZRN+ost.náklady+HZS		245 975		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			245 975 Kč
DPH	15,0 %			36 896 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				282 871 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 6B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 6B SDK konstrukce a otlučení omítek stropů vč. rákosu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	236 312,04				
96z Bourání konstrukcí-způsobilé	6 044,50				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	3 618,35				
CELKEM OBJEKT	245 974,88	0	0	0	0

ah

Položkový soupis prací a dodávek ZL 6B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				236 312,04
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými					
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením					
R	416021126R00	...1x deska, tloušťky 15 mm, RED	m2	468,53600	504,36	236 312,04
		1np: cca 24,336		24,34000		
		2np: cca 31,348		31,34800		
		3np: cca 28,048		28,04800		
		1np, ulice: (32,9+4,4+2,7+8,7+11,4+11,9+15,0)		87,00000		
		(3,8+19,9+19,2+3,7+19,8+19,3)		85,70000		
		4NP dvorní část:		182,80000		
		20,8+7,6+13,7+11,9+4,0+20,6+13,6+7,6+21,1+21,1+9,8+9,9+21,1		3,60000		
		(1,8+1,8)		8,00000		
		(4,0+4,0)		17,70000		
		4NP dvorní část: 4,7+3,1+4,7+2,6+2,6				
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				6 044,50
	762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°					
341	762841812R00	...z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou	m2	172,70000	35,00	6 044,50
		1np, ulice: (32,9+4,4+2,7+8,7+11,4+11,9+15,0)		87,00000		
		(3,8+19,9+19,2+3,7+19,8+19,3)		85,70000		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				3 618,35
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	6,61489	547,00	3 618,35

del

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 7 Povrchová úprava dvůr, sklep, pavlače
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 7_Povrchová úprava dvůr, sklep, pavlače	
Popis změny: Po otlučení stávajících omítek stropů v IPP uliční část objektu a ve dvorní části m.č. 63, 64 a 67 budou stropy natřeny nátěrem zamezující správnosti. Konstrukce "I" profilů tvořící pavlače budou po demontování nášlapné vrstvy očištěny a natřeny ochranným antikoročním nátěrem do venkovních prostor.	
Důvod změny: Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno po otlučení omítek stropů, že bude nutné zamezit správnosti v IPP (uliční část) a ve dvorní části m.č. 63, 64 a 67. Konstrukce "I" profilů tvořící nosnou část pavlačí jsou vlivem povětrnostních podmínek zdegradovány a je nutné jejich ošetření.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 177 234 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 7 Povrchová úprava dvůr, sklep, pavlače	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	177 234		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		177 234		
HZS		0		
ZRN+HZS		177 234		
ZRN+ost.náklady+HZS		177 234		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		177 234 Kč
DPH		15,0 %		26 585 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				203 819 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 7
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 7 Povrchová úprava dvůr, sklep, pavlače

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783z Nátěry-způsobilé		177 233,57			
CELKEM OBJEKT	0	177 233,57	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 7

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	783z	Nátěry-způsobilé				177 233,57
R	78399RAA	Nátěr proti sprašnosti	m2	349,22000	105,00	36 668,10
		253,32		253,32000		
		m.č. 63, 64, 67: 35,3 + 3,4 + 57,2		95,90000		
R	625907111	Očištění ocelových kcí od usazení, rzi a nátěrů	m2	293,64000	88,70	26 045,87
R	vlastní	Ochranný antikoroziní nátěr do venkovních prostor: základní nátěr 60 mic, odstín červeno hnědý, mezivrstva 60 mic, odstín olivově zelený, vrchní nátěr 60 mic, RAL 7001 světle šedý	m2	293,64000	390,00	114 519,60

42

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 8A Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená hřebíková deska
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 8A_Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená hřebíková deska	
Popis změny: Spřažená hřebíková deska se nebude provádět v plném rozsahu dle PD.	
Důvod změny: Při postupu stavebních prací byla zjištěna stávající ŽB konstrukce stropu nad m.č. 130 z tohoto důvodu není nutné spřaženou hřebíkovou desku provádět.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -39 840 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 	Datum: 30.1.2015

Záved Brno - PS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 8A Schodiště (m.č. 133, 134), sprážená hřebíková deska	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-39 840		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-39 840		
HZS		0		
ZRN+HZS		-39 840		
ZRN+ost.náklady+HZS		-39 840		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-39 840 Kč
DPH		15,0 %		-5 976 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-45 816 Kč

Poznámka :

del

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 8A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 8A Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4z Vodorovné konstrukce-způsobilé	-39 840,45				
CELKEM OBJEKT	-39 840,45	0	0	0	0

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek ZL 8A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II (nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Císlo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapi	Poznámka uchazeče				
Díl:	4z	Vodorovné konstrukce-způsobilé				-39 840,45
180	41136-12 ze svařovaných sítí 411362021R0...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm -0,19		t	-0,19000 -0,19000	21 255,00	-4 038,45
196	41132-4 Spřažená hřebíková deska vyrovnání ložné spáry v drážkách zdiva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky, 411324111R0...tloušťky 80 mm -35,1		m2	-35,10000 -35,10000	1 020,00	-35 802,00

[Handwritten signature]

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 8B Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená hřebíková deska
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 8B_Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená hřebíková deska	
Popis změny: Schodiště (m.č. 133, 134) bude lokálně vyspraveno: (budou doplněny chybějící části a napojeny na stávající nášlap).	
Důvod změny: Vlivem povětrnostních podmínek a vandalismu po ukončení užívání objektu došlo k rozsáhlejší degradaci schodiště (m.č. 133, 134) než se původně předpokládalo.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 22 102 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 1 	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 8B Schodiště (m.č. 133, 134), sprážená hřebíková deska	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
S001	Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 102		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		22 102		
HZS		0		
ZRN+HZS		22 102		
ZRN+ost.náklady+HZS		22 102		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			22 102 Kč
DPH	15,0 %			3 315 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				25 417 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 8B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 8B Schodiště (m.č. 133, 134), spřažená

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4z Vodorovné konstrukce-způsobilé	22 102,00				
GELKEM OBJEKT	22 102	0	0	0	0

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek ZL 8B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevz nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	4z	Vodorovné konstrukce-způsobilé				22 101,80
R	433351135	Bednění schodnic křivočarých, zřízení 22*(1,5*0,16)	m2	5,28000	1 597,00	8 432,16
R	433351136	...odstranění	m2	5,28000	113,00	596,64
R	vlastní	Lokální vyspravení schodiště - očištění povrchu schodiště, mechanické odstranění nesoudržných částí, sešití popř. vylití trhlin epoxidovým lepidlem a zasypání křemičitým pískem, po vytvrnutí předchozího materiálu vysátí průmyslovým vysavačem, aplikace sanační malty, po vytvzení sanační malty přebroušení a dotvarování	m2	10,00000	1 307,30	13 073,00
		10		10,00000		

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 9A Tesařské konstrukce
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 9A_Tesařské konstrukce	
Popis změny: Původně uvažované výměny tesařských stropních konstrukcí nebyly prováděny v plném rozsahu dle PD z důvodu vyhovujícího stavu uvedených konstrukcí, jež byly určeny statikem. Dále statik při prohlídce prvků krovu rozhodl, že nebude provedena jejich kompletní výměna v rozsahu dle PD z důvodu vyhovujícího stavu.	
Důvod změny: Po prohlídce obnažených tesařských stropních konstrukcí statikem byly určeny prvky, které je nutné vyměnit popř. zesílit. Dále byla statikem provedena kontrola skutečného stavu konstrukce krovů nad dvorním traktem (pultová střecha) a byl upraven technologický postup opravy krovů, jež vedl k finanční úspoře a současně tato změna neovlivní kvalitu provedení díla a zabránilo se tím též v zatékání do objektu.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -308 182 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 9A Tesařské konstrukce	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-191 879		
	PSV celkem	-116 303		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-308 182		
HZS		0		
ZRN+HZS		-308 182		
ZRN+ost.náklady+HZS		-308 182		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-308 182 Kč
DPH		15,0 %		-46 227 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-354 409 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 9A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 9A Tesařské konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4z Vodorovné konstrukce-způsobilé	-191 879,08				
762z Konstrukce tesařské-způsobilé		-100 275,30			
783z Nátěry-způsobilé		-16 027,48			
CELKEM OBJEKT	-191 879,08	-116 302,78	0	0	0



Položkový soupis prací a dodávek-ZL9A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevz nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	4z	Vodorovné konstrukce-způsobilé				-191 879,08
202	41190	výměna dřev.stropních konstrukcí vč.impregnace, kompl.dod+mtz	m2	-85,09050	2 255,00	-191 879,08
Díl:	762z	Konstrukce tesařské-způsobilé				-100 275,30
	762 81 Záklop stropů					
	762 81-2 s dodávkou materiálu					
471	762811210RT3	...z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	-89,94896	280,00	-25 185,71
	762 91 Impregnace řeziva					
472	762911111R00	...máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	-201,97452	26,00	-5 251,34
474	76282	Doplnění stropnice- do 288cm2 - výměna, pro prostupy stropem	m	-2,76528	550,00	-1 520,90
	762 95-003 Výměna části střešní vazby					
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.					
475	762950030RAA	...průřezová plocha prvku 120 cm2	m	-4,80000	295,00	-1 416,00
		100/120 :-4,8		-4,80000		
476	762950030RAB	...průřezová plocha prvku 224 cm2	m	-79,05000	435,00	-34 386,75
		140/160 : -(4,2+3,4+43,8+4,2+4,65+9,2+3,2)		-72,65000		
		140/140 :-6,4		-6,40000		
477	762950030RAC	...průřezová plocha prvku 288 cm2	m	-4,40000	565,00	-2 486,00
		140/180 :-4,4		-4,40000		
478	762950030RAD	...průřezová plocha prvku 450 cm2	m	-29,50000	875,00	-25 812,50
		160/200 : -29,5		-29,50000		
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské					
	998 76-1 výpočet z hmotnosti					
479	998762103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-3,37288	1 250,00	-4 216,10
Díl:	783z	Nátěry-způsobilé				-16 027,48
	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné					
	protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům					
654	783782207R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	-421,77585	38,00	-16 027,48

-308 182

bill

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 9B Tesařské konstrukce
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 9B_Tesařské konstrukce	
Popis změny: Při prohlídce prvků krovu bylo statikem rozhodnuto, že nebude provedena jejich kompletní výměna v rozsahu dle PD z důvodu vyhovujícího stavu.	
Důvod změny: Statikem byla provedena kontrola skutečného stavu konstrukce krovů nad dvorním traktem (pultová střecha) a byl upraven technologický postup opravy krovů, jenž vedl k finanční úspoře a současně tato změna neovlivní kvalitu provedení díla a zabránilo se tím též v zatékání do objektu.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 44 070 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis) IMOS IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 1	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 9B Tesařské konstrukce	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	44 070		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		44 070		
HVS		0		
ZRN+HVS		44 070		
ZRN+ost.náklady+HVS		44 070		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		44 070 Kč
DPH		15,0 %		6 611 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				50 681 Kč

Poznámka :

64

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 9B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 9B Tesařské konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762z Konstrukce tesařské-způsobilé		44 070,13			
CELKEM OBJEKT	0	44 070,13	0	0	0



Položkový soupis prací a dodávek-ZL9B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevz nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	762z	Konstrukce tesařské-způsobilé				44 070,13
470	762 39 Spojovací a ochranné prostředky 762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 0,518	m3	0,51800	987,00	511,27
				0,51800		
475	762 95-003 Výměna části střešní vazby Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu. 762950030RAA	...průřezová plocha prvku 120 cm2 100/120 : 45,8+97,6	m	143,40000	295,00	42 303,00
				143,40000		
479	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 998 76-1 výpočet z hmotnosti 998762103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00469	1 250,00	1 255,86

44 070,13

[Handwritten signature]

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 10 Požární AL výplně otvorů
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 10_Požární AL výplně otvorů	
Popis změny: Vzhledem k předepsané požární odolnosti AL prvků není možné dosáhnout projektem předepsaného součinitele prostupu tepla. Tento součinitel bude po dohodě s projektantem změněn na hodnotu, která stále vyhovuje energetické náročnosti budovy. Zatřídění objektu do energetické náročnosti budov zůstává beze změny.	
Důvod změny: Neproveditelnost výrobků se součinitelem prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ v protipožární úpravě.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 0 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS  	Datum: 30.4.2015

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 11A Elektroinstalace a bleskosvody
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 11A_Elektroinstalace a bleskosvody	
Popis změny: Na střešní konstrukci bude instalován aktivní jímač. Nebudou se provádět svody do ulice a v dvorním traktu a na střeše nebudou instalovány jímací tyče.	
Důvod změny: Od doby zpracování projektu a vzhledem k technickému vývoji bude provedena bleskosvodová soustava dle NFC 17-102 jako aktivní bleskosvod.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -136 303 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 11A Elektroinstalace a bleskosvody	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	-50 946		
	M dodávky celkem	-85 357		
ZRN celkem		-136 303		
HZS		0		
ZRN+HZS		-136 303		
ZRN+ost.náklady+HZS		-136 303		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-136 303 Kč
DPH		15,0 %		-20 445 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-156 748 Kč

Poznámka :

Handwritten signature

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 11A
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 11A Elektroinstalace a bleskosvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M211z Hromosvod-způsobilé	0,00	0,00	-85 357,10	-50 945,57	0
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	-85 357,10	-50 945,57	0

Položkový soupis prací a dodávek-ZL11A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevz nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	M211z	Hromosvod-způsobilé				
		Materiál				-85 357,10
		Hromosvod				
		Drát AlMgSi prům. 8mm	m	-385	115,70	-44 544,50
		Drát Fe/Zn prům. 10mm	m	-280	12,20	-3 416,00
		Podpěra vedení PV 17	ks	-60	21,40	-1 284,00
		Podpěra vedení PV-21c	ks	-105	24,00	-2 520,00
		Svorka SU	ks	-40	14,70	-588,00
		Svorka SS	ks	-50	11,10	-555,00
		Svorka SOa	ks	-22	26,00	-572,00
		Jímací tyč AlMgSi 2m	ks	-10	398,00	-3 980,00
		Svorka SJ-01 FeZn	ks	-12	33,80	-405,60
		Podstavec pro jímací tyč	ks	-10	276,00	-2 760,00
		Podložka pod podstavec na jímač	ks	-10	57,70	-577,00
		PVC úchytky svodů včetně hmoždinky	ks	-120	18,90	-2 268,00
		Svorka SZa	ks	-10	39,90	-399,00
		Svorka SJ-02 FeZn	ks	-20	25,10	-502,00
		Zemní tyč 2m FeZn	ks	-10	274,00	-2 740,00
		PVC trubka monoflex prům. 29mm pro vývod od uzemnění	m	-200	24,80	-4 960,00
		Krabice KR 125	ks	-10	55,40	-554,00
		Pomocná jímací tyč	ks	-12	398,00	-4 776,00
		Nehořlavá trubka pr.29	m	-180	44,20	-7 956,00
		Montáž				-50 945,57
		Montáž svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 mm	m	-385	15,10	-5 813,50
		Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 - 10 mm	m	-280	10,20	-2 856,00
		Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)	ks	-75	22,50	-1 687,50
		Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	ks	-55	29,00	-1 595,00
		Jímací tyč vč. upevnění tyč do 3m délky	ks	-10	54,00	-540,00
		Výkop drážky v zemině včetně záhozu	m	-90	390,00	-35 100,00
		Podružný materiál	%	1,00000	-85 357,10	-853,57
		revize	kpl	-1,00000	2 500,00	-2 500,00



Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 11B Elektroinstalace a bleskosvody
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 11B_Elektroinstalace a bleskosvody	
Popis změny: Na střešní konstrukci bude instalován aktivní jímač. Nebudou se provádět svody do ulice a v dvorním traktu a na střeše nebudou instalovány jímací tyče.	
Důvod změny: Od doby zpracování projektu a vzhledem k technickému vývoji bude provedena bleskosvodová soustava dle NFC 17-102 jako aktivní bleskosvod.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 219 176 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Závod Brno - PS 1 	Datum: 30.1.2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 11B Elektroinstalace a bleskosvody	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	39 199		
	M dodávky celkem	179 977		
ZRN celkem		219 176		
HVS		0		
ZRN+HVS		219 176		
ZRN+ost.náklady+HVS		219 176		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		219 176 Kč
DPH		15,0 %		32 876 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				252 052 Kč

Poznámka :

[Handwritten signature]

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 11B
Objekt :	99 Změnové listy dod. č. 1	ZL 11B Elektroinstalace a bleskosvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M211z Hromosvod-způsobilé		0,00	179 977,10	39 199,11	
CELKEM OBJEKT	0	0,00	179 977,10	39 199,11	0

Položkový soupis prací a dodávek-ZL11B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odezvpnezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	M211z	Hromosvod-způsobilé				219 176,21
	Materiál					179 977,10
	Aktivní jímač	ks	1	49570	49 570,00	
	Nosný stožár	ks	1	9430	9 430,00	
	Vodič HVI	m	55	1202	66 110,00	
	Podpěra HVI na stožár	ks	8	1134	9 072,00	
	Trubka GFK	m	1	8966	8 966,00	
	Koncovka HVI	ks	4	1995	7 980,00	
	Svorka PA	ks	2	2793	5 586,00	
	Podpěra HVI na šikmé střežy	ks	32	183,4	5 868,80	
	Trubka PVC 29	m	45	20,3	913,50	
	KO 125	m	3	95,2	285,60	
	Vodič FeZn d8	m	12	89,6	1 075,20	
	Vodič nerez V4A D 10	m	15	439,6	6 594,00	
	Zemníč tyč nerez 2m	ks	3	2212	6 636,00	
	Svorka Su nerez	ks	9	119	1 071,00	
	Svorka na konstrukce	ks	3	273	819,00	
	Montáž					39 199,11
	Aktivní jímač	ks	1	7344	7 344,00	
	Nosný stožár	ks	1	1330	1 330,00	
	Vodič HVI	m	55	252	13 860,00	
	Podpěra HVI na stožár	ks	8	126	1 008,00	
	Trubka GFK	m	1	168	168,00	
	Koncovka HVI	ks	4	112	448,00	
	Svorka PA	ks	2	70	140,00	
	Podpěra HVI na šikmé střežy	ks	32	21	672,00	
	Trubka PVC 29	m	45	91	4 095,00	
	KO 125	m	3	56	168,00	
	Vodič FeZn d8	m	12	112	1 344,00	
	Vodič nerez V4A D 10	m	15	112	1 680,00	
	Zemníč tyč nerez 2m	ks	3	308	924,00	
	Svorka Su nerez	ks	9	42	378,00	
	Svorka na konstrukce	ks	3	84	252,00	
	Revize	kpl	1	5000	5 000,00	
	Podružný materiál	%	1	38811	388,11	

