DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatelem:

Technické služby města Pelhřimova, p.o.
se sídlem: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689
zastoupený: Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou

a

Zhotovitelem:

Petr Čeněk, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku
se sídlem: Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
IČO: 625 06 323
zastoupený: Petrem Čeňkem

(dále společně jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2026 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníků a parkoviště ulice Táborská“.
2. V průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které nebylo možné v době zadání veřejné zakázky ani při uzavírání Smlouvy předvídat, a to ani při vynaložení náležité péče ze strany objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, ani ze strany zhotovitele.
3. Konkrétně se jedná o:
    - objektivní okolnosti nezaviněné smluvními stranami, které spočívají v nedokončených pracích na přeložení teplovodní přípojky centrálního vytápění pro č.p. 1872, kterou zabezpečuje správce bytových domů č.p. 1872 a 1873 RK Koubská s.r.o., IČ 260 70 090. Tento správce se dne 27.10.2026 obrátil písemně s žádostí na Objednatele i Zhotovitele, aby došlo k přerušení prací na právě dokončované rekonstrukci chodníku před č.p. 1872 a 1873 s tím, že pokud by došlo k dokončení rekonstrukce chodníku před přeložením teplovodní přípojky, nově zrekonstruovaný chodník by se poničil.
4. Uvedené skutečnosti měly přímý vliv na postup provádění díla a znemožnily jeho dokončení v původně sjednaném termínu.
5. Smluvní strany konstatují, že změny sjednané tímto dodatkem:

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- nemění předmět plnění,
- nevedou ke zvýšení sjednané ceny díla,
- jsou nezbytné pro dokončení díla za podmínek odpovídajících skutečnému průběhu realizace.

6. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Změna termínu dokončení díla

1. Článek III, bod 4. Smlouvy, upravující dobu plnění, se mění takto:

Původní znění:

„Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno nejpozději do: **31.10.2026**“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **30.11.2026**.“

2. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu nezbytnou k překonání překážek uvedených v článku I tohoto dodatku.

Článek III.

Změna platebních podmínek

1. Článek V. bod 3. Smlouvy, upravující způsob úhrady ceny díla, se doplňuje o nové odstavce následujícího znění:

„Objednatel je oprávněn uhradit zhotoviteli cenu za část díla, která byla ke dni uzavření tohoto dodatku řádně provedena, protokolárně převzata nebo odsouhlasena zástupcem ve věcech technických Ing. Vojtěchem Adamovským, jak uvedeno v článku VIII. bod 1. Smlouvy.

Rozsah provedených prací bude doložen soupisem skutečně provedených prací a dodávek oceněných podle položkového rozpočtu tvořícího součást Smlouvy.

Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad na cenu těchto prací.

Zbývající část ceny díla bude uhrazena po řádném dokončení a předání celého díla za podmínek stanovených Smlouvou.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu zůstávají beze změny.“

2. Provedené práce budou fakturovány výhradně v rozsahu skutečně realizovaných a objednatelem odsouhlasených položek rozpočtu.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem nebo jeho technickým dozorem.

Článek IV.

Cena díla

1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.
2. Celková cena díla sjednaná ve Smlouvě zůstává beze změny ve výši:

Cena celkem bez DPH: 1 600 000,00 Kč

3. Tento dodatek upravuje pouze termín realizace díla a způsob časového rozložení úhrady ceny za již provedené plnění.
4. Změnou platebních podmínek nedochází ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch zhotovitele ani k poskytnutí nového plnění nad rámec původně vysoutěžené veřejné zakázky.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem uveřejnění v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.

Příloha: Soupis skutečně provedených prací a dodávek oceněných podle položkového rozpočtu tvořícího součást Smlouvy.

V Pelhřimově dne, viz. podpis

Ing. Eva Hamrlová

Digitally signed by Ing. Eva Hamrlová
Date: 2026.10.29 12:53:06 +01'00'

Ing. Eva Hamrlová, ředitelka

Technické služby města Pelhřimova, p.o.

V Chválově dne, viz. podpis

Petr Čeněk

Digitálně podepsal Petr Čeněk
Datum: 2026.10.29 14:01:45 +01'00'

Petr Čeněk

podnikatel zapsaný v ŽR

Příloha: Soupis skutečně provedených prací a dodávek oceněných podle položkového rozpočtu tvořícího součást Smlouvy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - SPP ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2026

Stavba:
Oprava chodníku a parkoviště ul. Táborská
Objekt:
01 - Komunikace

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Technické služby města Pelhřimov Projektant:
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301 Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	**1 600 000,00**	**1 218 297,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 554 070,90	1 214 297,38
1 - Zemní práce	230 999,40	190 035,00
18 - Povrchové úpravy terénu	18 878,40	15 500,00
2 - Zakládání	61 170,78	61 170,78
21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	58 356,36	58 356,36
4 - Vodorovné konstrukce	58 900,00	54 055,00
5 - Komunikace pozemní	725 533,20	647 381,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	221 114,80	221 114,80
59 - Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	480 782,40	426 266,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	946,00	946,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	18 392,00	18 392,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	297 258,62	226 817,60
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	116 562,33	60 245,90
998 - Přesun hmot	44 308,57	32 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 929,10	4 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	27 000,00	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 000,00	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	929,10	0,00

SOUPIS PRACÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2026

Stavba:
Oprava chodníku a parkoviště ul. Táborská
Objekt:
01 - Komunikace

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Technické služby města Pelhřimov Projektant:
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301 Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	Provedené práce k 27.10.26 Výměra	Celkem
Náklady soupisu celkem							**1 600 000,00**				**1 218 297,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 554 070,90				1 214 297,38
	D	1	Zemní práce				230 999,40				190 035,00
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	488,000	112,00	54 656,00	CS ÚRS 2026 01	základní	423,000	47 376,00
	VV		betonové plochy parkoviště								
	VV		173,000		173,000						
	VV		betonové plochy chodníků a ploch								
	VV		315,000		315,000						
	VV		Součet		488,000						
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	173,000	311,00	53 803,00	CS ÚRS 2026 01	základní	173,000	53 803,00
	VV		betonové plochy parkoviště								
	VV		173,000		173,000						
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,000	214,00	67 410,00	CS ÚRS 2026 01	základní	250,000	53 500,00
	VV		betonové plochy chodníků a ploch								
	VV		315,000		315,000						
4	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	348,000	32,00	11 136,00	CS ÚRS 2026 01	základní	320,000	10 240,00
	VV		betonové plochy parkoviště								
	VV		173,000		173,000						
	VV		betonové plochy chodníků a ploch								
	VV		175,000		175,000						
	VV		Součet		348,000						
5	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01	základní	30,000	1 950,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	99,000	82,00	8 118,00	CS ÚRS 2026 01	základní	99,000	8 118,00
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 280,00
8	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	2,000	64,00	128,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	128,00
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	620,000	22,00	13 640,00	CS ÚRS 2026 01	základní	620,000	13 640,00
	VV		173,000+447,000		620,000						
	D	18	Povrchové úpravy terénu				18 878,40				15 500,00
10	K	181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	120,000	117,00	14 040,00	CS ÚRS 2026 01	základní	100,000	11 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	38,00	4 560,00	CS ÚRS 2026 01	základní	100,000	3 800,00
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,400	116,00	278,40	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	VV		120*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,400						
	D	2	Zakládání				61 170,78				61 170,78
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 720,00
14	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	20,000	21,00	420,00	CS ÚRS 2026 01	základní	20,000	420,00
	VV		8,000*2,5		20,000						
15	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	23,690	18,00	426,42	CS ÚRS 2026 01	základní	23,690	426,42
	VV		20*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		23,690						
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	8,000	31,00	248,00	CS ÚRS 2026 01	základní	8,000	248,00
	D	21	Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				58 356,36				58 356,36
17	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	34,600	211,00	7 300,60	CS ÚRS 2026 01	základní	34,600	7 300,60
	VV		sanace ŠD 0/63 tl. 0,2 m								
	VV		173,000*0,200		34,600						
18	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,460	456,00	1 577,76	CS ÚRS 2026 01	základní	3,460	1 577,76
	VV		34,6*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,460						
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,600	264,00	9 134,40	CS ÚRS 2026 01	základní	34,600	9 134,40
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	692,000	12,00	8 304,00	CS ÚRS 2026 01	základní	692,000	8 304,00
	VV		34,6*20 'Přepočtené koeficientem množství		692,000						
21	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	173,000	9,00	1 557,00	CS ÚRS 2026 01	základní	173,000	1 557,00
22	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,280	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01	základní	62,280	0,00
	VV		34,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		62,280						
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	34,600	18,00	622,80	CS ÚRS 2026 01	základní	34,600	622,80
24	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	34,600	863,00	29 859,80	CS ÚRS 2026 01	základní	34,600	29 859,80
	D	4	Vodorovné konstrukce				58 900,00				54 055,00
25	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	620,000	95,00	58 900,00	CS ÚRS 2026 01	základní	569,000	54 055,00
	VV		173,000+353,000+94,000		620,000						
	D	5	Komunikace pozemní				725 533,20				647 381,00
26	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	30,000	17,20	516,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
27	K	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	533,00	15 990,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	62,000	115,00	7 130,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	D	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				221 114,80				221 114,80
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	173,000	265,00	45 845,00	CS ÚRS 2026 01	základní	173,000	45 845,00
30	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	173,000	211,00	36 503,00	CS ÚRS 2026 01	základní	173,000	36 503,00
31	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	173,000	240,00	41 520,00	CS ÚRS 2026 01	základní	173,000	41 520,00
32	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	160,140	540,00	86 475,60	CS ÚRS 2026 01	základní	160,140	86 475,60
	VV		157*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		160,140						
33	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	16,320	660,00	10 771,20	CS ÚRS 2026 01	základní	16,320	10 771,20
	VV		16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,320						
	D	59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch				480 782,40				426 266,20
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	353,000	265,00	93 545,00	CS ÚRS 2026 01	základní	302,000	80 030,00
35	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	353,000	215,00	75 895,00	CS ÚRS 2026 01	základní	302,000	64 930,00
36	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	353,000	240,00	84 720,00	CS ÚRS 2026 01	základní	302,000	72 480,00
37	M	59245012	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2	352,490	340,00	119 846,60	CS ÚRS 2026 01	základní	303,000	103 020,00
	VV		349*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		352,490						
38	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	4,040	480,00	1 939,20	CS ÚRS 2026 01	základní	2,020	969,60
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040						
39	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	94,000	256,00	24 064,00	CS ÚRS 2026 01	základní	94,000	24 064,00
40	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	94,000	172,00	16 168,00	CS ÚRS 2026 01	základní	94,000	16 168,00
41	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	94,000	240,00	22 560,00	CS ÚRS 2026 01	základní	94,000	22 560,00
42	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	91,670	430,00	39 418,10	CS ÚRS 2026 01	základní	91,670	39 418,10
	VV		89*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		91,670						
43	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	5,150	510,00	2 626,50	CS ÚRS 2026 01	základní	5,150	2 626,50
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150						
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				946,00				946,00
44	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	130,00
45	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	228,00
46	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	480,00
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	108,00
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				18 392,00				18 392,00
48	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	2 240,00
49	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	453,00	906,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	906,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH		
50	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 920,00
51	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 196,00
52	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 380,00
53	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	840,00
54	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 720,00
55	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm	kus	2,000	910,00	1 820,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 820,00
56	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	720,00
57	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	2 860,00
58	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	900,00
59	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	650,00
60	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2026 01	základní	2,000	1 240,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				297 258,62				226 817,60
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,000	410,00	54 530,00	CS ÚRS 2026 01	základní	114,000	46 740,00
	VV		47,000+28,000 'přejezdné		75,000						
	VV		52,000 'přechodové		52,000						
	VV		6,000		6,000						
	VV		Součet		133,000						
62	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	76,500	149,00	11 398,50	CS ÚRS 2026 01	základní	61,200	9 118,80
	VV		75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,500						
63	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	53,040	133,00	7 054,32	CS ÚRS 2026 01	základní	51,000	6 783,00
	VV		52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,040						
64	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	6,120	360,00	2 203,20	CS ÚRS 2026 01	základní	4,080	1 468,80
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120						
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	341,00	95 480,00	CS ÚRS 2026 01	základní	200,000	68 200,00
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	285,600	126,00	35 985,60	CS ÚRS 2026 01	základní	204,000	25 704,00
	VV		280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,600						
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,000	3 840,00	69 120,00	CS ÚRS 2026 01	základní	13,000	49 920,00
68	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	62,000	42,00	2 604,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
69	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	62,000	39,00	2 418,00	CS ÚRS 2026 01	základní	62,000	2 418,00
70	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	62,000	160,00	9 920,00	CS ÚRS 2026 01	základní	62,000	9 920,00
71	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	3,500	1 870,00	6 545,00	CS ÚRS 2026 01	základní	3,500	6 545,00
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				116 562,33				60 245,90
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	460,175	54,30	24 987,50	CS ÚRS 2026 01	základní	383,000	20 796,90
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 345,075	4,00	53 380,30	CS ÚRS 2026 01	základní	1 915,000	7 660,00
	VV		460,175*29 'Přepočtené koeficientem množství		13 345,075						
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	460,175	83,00	38 194,53	CS ÚRS 2026 01	základní	383,000	31 789,00
75	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	242,005	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01	základní	200,000	0,00
76	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	214,720	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01	základní	180,000	0,00
77	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01	základní	3,000	0,00
	D	998	Přesun hmot				44 308,57				32 400,00
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	820,529	54,00	44 308,57	CS ÚRS 2026 01	základní	600,000	32 400,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 929,10				4 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				27 000,00				2 000,00
79	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	1,000	2 000,00
	P		Poznámka k položce: náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby a sítí, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
80	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	P		Poznámka k položce: náklady na provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán), zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
81	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	P		Poznámka k položce: náklady na vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	P		Poznámka k položce: náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy								
	D	VRN2	Příprava staveniště				2 000,00				2 000,00
83	K	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	1,000	2 000,00
	P		Poznámka k položce: náklady na výškovou úpravu šoupat								
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00				0,00
84	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	P		Poznámka k položce: náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací								
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00				0,00
85	K	043154000	Zkoušky hutnící	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH		
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na statické zkoušky únosnosti*								
	D	VRN9	Ostatní náklady				929,10				0,00
86	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	929,10	929,10	CS ÚRS 2026 01	základní	0,000	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na náhradní výsadbu, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*								