

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2104 /2025

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné

IČ: 43465242

se sídlem: Horní brána 3, 543 71 Hostinné,

zastoupená: Mgr. Stanislawem Sikorou, farářem,

bankovní spojení: 1301951349/0800 Česká spořitelna,

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDS): Ing. Jiří Vágner, stavební technik

tel.: 731 130 782, e-mail: vagner.jiri@dihk.cz,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Strejc

IČ: 66833345

DIČ: CZ7507043060

se sídlem: Čistěves 56, 503 15 Čistěves

zastoupená: Martinem Strejcem,

bankovní spojení: 10847880319/0800,

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Martin Strejc, tel. 608 984 701

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

1.1. smluvní strany dne 29. 5. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2104/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „Dolní Kalná – obnova sanktusníku kostela sv. Václava“ (dále jen „**Dílo**“);

1.2. z důvodů nepředpokládaných okolností bylo nutné rozsah prací rozšířit o další práce spočívající v opravě dříve nepřístupných konstrukcí - jedná se spodní část sanktusníkové věžičky, kde byly poškozené oba nosné kříže, dále sloupky, ramenáty bane věžičky a s tím související konstrukce; toto poškození nebylo možné před demontáží bednění bane zjistit;

se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění, a to o práce, které jsou uvedeny v **příloze č. 1** této dohody – úplném položkovém rozpočtu, která tvoří nedílnou součást této dohody.
- 2.3. Smluvní strany se v této souvislosti ve smyslu čl. III. odst. 2 Smlouvy dohodly na navýšení ceny tak, jak je uvedeno dále.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny Díla:
- | | |
|-------------------|---------------|
| o částku bez DPH: | 330 970,17 Kč |
| o částku s DPH: | 400 473,91 Kč |

Celková cena Díla tak činí:

celková cena Díla bez DPH	746 014,87 Kč
celková cena Díla s DPH	902 678,00 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato dohoda podléhá dle Kodexu kanonického práva schválení Biskupství královéhradeckého jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet,

V Hostinném dne 15.8.2025

V Čístěvsi dne 15.8.2025

Sikora

Římskokatolická farnost
děkanství
545 71 Hostinné n. Labem

za ŘKF – děkanství Hostinné

Mgr. Stanislav Sikora, farář

Strejc

Martin Strejc

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 06. 11. 2025

Č. j.: BiHK-3178/2.25

Jan Vokál

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Kalná, kostel sv. Václava - oprava krovu a krytiny věže sanktusníku - vícepráce

Objekt:

001 - Soupis prací

KSO:

Místo: Dolní Kalná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Římskokatolické farnosti - děkanství Hostinné

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

330 970,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 970,17	21,00%	69 503,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

400 473,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Kalná, kostel sv. Václava - oprava krovu a krytiny věže sanktusniku - vícepráce

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Dolní Kalná

Datum:

Zadavatel: Římskokatolické farnosti - děkanství Hostinné

Projektant: Ing. Jan Chaloupský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

330 970,17

HSV - Práce a dodávky HSV

13 816,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 762,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

7 054,00

PSV - Práce a dodávky PSV

317 154,17

762 - Konstrukce tesařské

317 154,17

764 - Konstrukce klempířské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Kalná, kostel sv. Václava - oprava krovu a krytiny věže sanktusniku - vícepráce

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Dolní Kalná

Datum:

Zadavatel: Římskokatolické farnosti - děkanství Hostinné

Projektant: Ing. Jan Chaloupský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							330 970,17
D HSV Práce a dodávky HSV							13 816,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 762,00
1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	0,000	96,90	0,00
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m ²	0,000	1,19	0,00
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	0,000	58,80	0,00
4	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	35,000	52,10	1 823,50
5	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² v do 10 m za každý den použití	m ³	2 100,000	1,66	3 486,00
6	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	35,000	41,50	1 452,50
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							7 054,00
7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	1,561	1 830,00	2 856,63
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,561	301,00	469,86
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,049	13,10	184,04
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,561	2 270,00	3 543,47
D PSV Práce a dodávky PSV							317 154,17
D 762 Konstrukce tesařské							317 154,17
11	K	762001	Demontáž ztrouchnivělých křížů	ks	2,000	5 200,00	10 400,00
12	K	762002	Kompl. dod. + mtž. spodní kříž	ks	1,000	27 300,00	27 300,00
13	K	762003	Kompl. dod. + mtž. horní kříž	ks	1,000	3 343,50	3 343,50
14	K	762004	Kompl. dod. + mtž. ramenátů věžičky	ks	24,000	1 980,00	47 520,00
15	K	762005	Kompl. dod. + mtž. osmihraného sloupu	m	4,000	1 200,00	4 800,00
16	K	762007	Kompl. dod. + mtž. pětihraný sloup	ks	8,000	17 980,00	143 840,00
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m ³	6,900	1 240,00	8 556,00
18	K	762331922R	Vyřezání části střešní vazby - ztrouchnivělé prvky	m	78,000	192,00	14 976,00
19	K	762332922R	Doplnění části střešní vazby hranoly - oprava poškozených prvků	m	78,000	598,00	46 644,00
20	K	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m ²	0,000	145,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,000	8 180,00	0,00
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	0,000	45,00	0,00
23	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	1 660,00	0,00
24	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 073,795	3,18	9 774,67
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00
25	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	0,000	195,00	0,00
26	K	764002801R	Demontáž ostatních klempířských prvků	soub	0,000	7 500,00	0,00
27	K	764121403R	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu vč. všdch doplňků	m2	0,000	1 950,00	0,00
28	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,000	0,89	0,00