

P.č.	Název položky	MJ	množství
	Příprava staveniště – arboristické práce, péstební opatření a asanační zásahy		
1	Řez bezpečnostní řez - zvednutí korun stromů třešní	ks	2,00
2	Odstranění stávajících herních prvků, které již nesplňují normu o dětských hřištích včetně odvozu a likvidace	kpt	1,00
3	Rozštěpkování ořezané hmoty ze stromů s odvozem a uložením do terénních depresí na místě samém	kpt	1,00
4	Zabezpečení pracoviště	kpt	1,00
5	Úklid pracoviště	kpt	1,00
	mezisoučet		
	Příprava staveniště – herní a technické prvky		
6	Zjištění průběhu inženýrských sítí	kpt	1,00
7	Vytyčení průběhu inženýrských sítí v terénu	kpt	1,00
8	Vytyčení herních prvků	kpt	1,00
9	Vytyčení vyneseneho chodníku a branky – terénní modelace	kpt	1,00
	mezisoučet		
	Založení zeleně – trávniky pomístně		
10	Rozprostření ornice pl nad 500 m2 v rovině tl vrstvy do 150 mm, včetně urovnání terénních depresí a dovozu	m2	620,000
11	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině	m2	620,000
12	Založení parkového trávniku výsevem v rovině	m2	620,000
13	Pokosení trávniku – 1x	m2	620,000
14	<i>Travní směs parková zátěžová (20 g/m2)</i>	kg	12,000
15	<i>Zemina schopná zúrodnění</i>	m3	9,000
	mezisoučet		
	Založení zeleně - výsadba stromu a živého plotu z vrbového proutí		
16	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 v rovině	ks	1,00
17	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím, D balu do 0,8 m	ks	1,00
18	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	ks	1,00
19	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	ks	1,00
20	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1,00
21	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100 l na strom)	m3	1,00
22	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,00
23	<i>Juta</i>	bm	1,00
24	<i>Zřízení závlahové sondy z hadice flexibil</i>	ks	1,00
25	<i>Kůly a úvazky (sada na 1 strom)</i>	ks	1,00
26	<i>Drcená borka</i>	m3	0,30
27	<i>Zahradnický substrát</i>	m3	0,50
28	<i>Tabletové hnojivo, například Silvamix</i>	kg	0,10
29	<i>Juglans regia (20/25-ZB-250)</i>	ks	1,00
30	Dodávka a výsadba živého plotu z vrbového proutí včetně přesunu hmot a prvotní zálivky , délka dle PD - komplet	kpt	1,00
31	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. Úpravy	t	2,00
	mezisoučet		
	Dětské hřiště – nové herní a technické prvky		
32	<i>HP lanová dráha 20 m (č.1 v PD)</i>	ks	1,00
33	<i>HP houpačka Judy s hnízdem (č.2 v PD)</i>	ks	1,00
34	<i>HP multifunkční sestava Rábí (č.3 v PD)</i>	ks	1,00
35	<i>HP kreslicí tabule Žáček (č.4 v PD)</i>	ks	1,00
36	<i>HP balanční lávka Vlnobítí (č.9 v PD)</i>	ks	1,00
37	<i>HP pružinové houpadlo Pes (č.... v PD)</i>	ks	1,00
38	<i>HP pružinové houpadlo Kůň (č.... v PD)</i>	ks	1,00
39	<i>TP hmyzí domeček dřevěný 1,6 x 1,2 x 0,5 s drátěným pozadím (č.61 v PD) s výplní</i>	ks	1,00

40	TP ptačí krmítko (č.7 v PD)	ks	1,00
41	TP Stůl a lavičky - posezení SET (č.11 v PD)	ks	1,00
42	TP informační tabele a provozní řád DH	ks	1,00
43	TP solární lampa (č.8 v PD)	ks	1,00
44	TP chodník dle zákresu (č.12 v PD) výška nad terén 0,5m, celk.výška 2, v.zábradlí 1,3m, 18x1,5 m plochy s instalací	ks	1,00
45	TP branka u chodníku	ks	1,00
46	TP brána s brankou u vstupu	ks	1,00
47	Zřízení dopadové plochy, mocnost 40 cm, včetně certifikovaného kačírku (pr.fr. 4/8 mm dle normy) a dopravy	m2	107,00
48	Vstupní kontrola DH certifikovanou osobou	kpt	1,00
49	Instalace herních prvků – komplexní	kpt	1,00
50	Instalace technických prvků – komplexní jen bez chodníku	kpt	1,00
51	Zpracování podkladů k řádnému provozování DH	kpt	1,00
52	doprava herních a technických prvků – komplexní, kde již není obsažena v položce	kpt	1,00
	mezisoučet		
	rekapitulace		
	Příprava staveniště – arboristické práce, péstební opatření a asanační zásahy		
	Příprava staveniště – sportovní, herní a technické prvky		
	Založení zeleně – trávniky pomístně		
	Založení zeleně - výsadba stromu a živého plotu z vrbového proutí		
	Dětské hřiště – nové herní a technické prvky		
	součet celkem bez DPH		

kontrolní

DPH 21 %

Cena celkem s DPH

kontrolní

[illegible]

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00

0

0

0

0

0

	0
	0,00

0

0

0

0