

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 213/2021

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Město Ledvice
sídlo (adresa):	Mírová 422/42, 417 72 Ledvice
IČ:	00266434
DIČ:	Plátce DPH bez zákonného nároku na odpočet
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Zdeněk Javůrek, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Zdeněk Javůrek, starosta města
bankovní spojení:	KB Teplice 4227-501/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	CIBULKASTAV s.r.o
sídlo (adresa):	Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ:	02777398
DIČ:	CZ02777398
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Klára Gestingerová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Roman Marimon
bankovní spojení:	7777777726/5500

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“):

II.

Předmět dodatku

Předmětem plnění tohoto dodatku je snížení smluvní ceny a vyčíslení méněprací.

III.

Cena

Celková cena za plnění předmětu smlouvy bude částka 181 039,87 Kč – 11 200 Kč = 169 839,87 Kč bez DPH **zaokrouhleně 169 840 Kč bez DPH, přičemž:**

cena včetně DPH činí 205 506,40 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 35 666,40 Kč.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1.: Měněpráce – prohlášení dozoru ke stavbě
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr aktualizovaný o měněpráce

Za objednatele:

V Ledvicech, dne 18.5.2022

Za zhotovitele:

V Ledvicech, dne 18.5.2022


.....
(podpis)

Zdeněk Javůrek
Starosta
Město Ledvice

Město Ledvice
Mírová 422/42 417 77 Ledvice
okres Teplice
IČ: 266434 (1)


.....
(podpis)

Klára Gestingerová
jednatelka
CIBULKASTAV s.r.o.

CIBULKASTAV s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 027 77 398
www.cibulkastav.cz
info@cibulkastav.cz

Méněpráce - prohlášení dozoru ke stavbě
„Zpevněná plocha pro kontejnery na odpady“

V rámci konečné kontroly rozpočtu a provedených prací na stavbě „Zpevněná plocha pro kontejnery na odpady“ bylo zjištěno, že rozpočet obsahuje položky, které nebyly a ani nemohly být realizovány. Velmi pravděpodobně jsou to položky, které „zůstaly“ v rozpočtu z jedné z předchozích variant projektu, který původně počítal se zastřešením zpevněné plochy.

Konkrétně se jedná o tyto položky:

- 1) **položka 19)** Zemní vrut pro pergoly a přístřešky **5 600,- bez DPH** (zpevněná plocha č.1)
- 2) **položka 18)** Zemní vrut pro pergoly a přístřešky **5 600,- bez DPH** (zpevněná plocha č.2)

Tyto dvě položky je nutné uvažovat jako méněpráce a je nutné je z celkové fakturace vyjmout. Konečná faktura pak bude vystavena na částku dle smlouvy o dílo ponížená o částku $5\,600 + 5\,600 = 11\,200$ Kč bez DPH.

K fakturaci bude částka 181 039,87 - 11 200,00 = 169 839,87 Kč bez DPH zaokrouhleně 169 840,- Kč bez DPH.

V Ledvicích dne: 18.5.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-100-ver2
Stavba: ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

KSO:
 Místo: Ledvice

CC-CZ:
 Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:
 Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Ing. DANIEL ŠIMMER, Litvínov

IČ: 73760820
 DIČ: CZ8201162365

Zpracovatel:
 Ing. Kateřina Tumpachová

IČ: 75900513
 DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			169 839,87
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	169 839,87	35 666,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	205 506,24

Město Ledvice
 Mírová 422/42 417 72 Ledvice
 okres Teplice
 IČ: 266434 (1)

CIBULKASTAV s.r.o.
 Roháčova 145/14
 130 00 Praha 3 - Žižkov
 IČ: 027 77 398
 www.cibulkastav.cz
 info@cibulkastav.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-100-ver2

Stavba: ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Místo: Ledvice

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel: Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Projektant: Ing. DANIEL ŠIMMER.
Litvínov

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

169 839,87 205 506,24

1	ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 1	85 895,60	103 933,68	STA
2	ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 2	83 944,27	101 572,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

1 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. DANIEL ŠIMMER, Litvínov

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

73760820

DIČ:

CZ8201162365

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

85 895,60

DPH základní
snížená

Základ daně

85 895,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 038,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 933,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

1 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 1

Místo:

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 8. 2021

Projektant:

Ing. DANIEL
ŠIMMER, Litvínov

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	85 895,60
HSV - Práce a dodávky HSV	
	70 169,20
1 - Zemní práce	19 066,77
2 - Zakládání	11 753,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 068,00
5 - Komunikace pozemní	12 026,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 013,50
997 - Přesun sutě	2 149,82
998 - Přesun hmot	3 090,97
PSV - Práce a dodávky PSV	
	726,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	726,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

1 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 1

Místo:

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2021

Projektant: Ing. DANIEL ŠIMMER, Litvínov

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 895,60

D HSV Práce a dodávky HSV

70 169,20

D 1 Zemní práce

19 066,77

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,100	557,00	1 169,70	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107022								
2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	2,100	560,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107043 7*0,3								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111								
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	16,250	80,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 0,5*2,5								
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,350	235,00	317,25	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101 0*2,5*(0,24-0,15)								
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,495	1 200,00	4 194,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV VV VV Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101 0,6*(0,07+0,7-0,24)*(5,6+2*2) obrubník 7*0,3*0,15 Součet								
					3,180			
					0,315			
					3,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,480	55,00	191,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
	Online PSC							
	VV		ornice na deponii stavby					
	VV		11,60*0,15		1,740			
	VV		doprava ornice zpět pro uložení					
	VV		11,60*0,15		1,740			
	VV		Součet		3,480			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,510	175,00	2 539,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112					
	Online PSC							
	VV		odvoz přebytečné ornice na depní města					
	VV		16,25-0,15*11,6		14,510			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,977	300,00	893,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	Online PSC							
	VV		odvoz přebytečné zeminy					
	VV		0,27+1,62+4,9*1,75*(0,24-0,15)+0,315		2,977			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,839	35,00	729,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	Online PSC							
	VV		2,977*7 'Přepočtené koeficientem množství		20,839			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,740	210,00	365,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		11,6*0,15		1,740			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,359	350,00	1 875,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		2,977*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,359			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,415	25,00	135,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		ornice na deponii stavby					
	VV		11,6*0,15		1,740			
	VV		odvoz přebytečné ornice					
	VV		16,25*0,15-0,15*11,6		0,698			
	VV		odvoz přebytečné zeminy					
	VV		0,27+1,62+4,9*1,75*(0,24-0,15)+0,315		2,977			
	VV		Součet		5,415			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,868	165,00	308,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		1,35+3,495					
	VV		-2,977		4,845			
	VV		Součet		-2,977			
					1,868			
15	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	11,600	230,00	2 668,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		1,0*(5,5+2,05*2+1,0*2)		11,600			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,600	25,00	290,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,406	150,00	60,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		11,6*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		0,406			
18	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	11,275	26,00	293,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		5,5*2,05		11,275			
	D	2	Zakládání				11 753,64	
19	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 865 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/233211120					
20	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,270	3 500,00	945,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313511					
	VV		podkl.beton C8/10					
	VV		0,1*0,3*(5,5+1,75*2)		0,270			
21	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,620	3 200,00	5 184,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	P		Poznámka k položce:					
			C 16/20 XF1					
	VV		0,3*0,6*(5,5+1,75*2)		1,620			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	13,020	360,00	4 687,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
	VV		0,7*(2,05*2+5,5+4,9+1,75*2+0,3*2)		13,020			
23	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	13,020	72,00	937,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 068,00	
24	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štipaných tvárcí ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	5,080	1 850,00	9 398,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárcí ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113212					
	VV		0,6*(5,4+1,8*2)-0,2*0,8*2		5,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	348272513	Plotová stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	9,000	630,00	5 670,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348272513					
	VV		5,4+1,8*2		9,000			
	D	5	Komunikace pozemní				12 026,50	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,575	190,00	1 629,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	VV		4,9*1,75		8,575			
27	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtě tl. 200 mm	m2	2,100	350,00	735,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtě tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901133					
28	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,100	980,00	2 058,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901161					
29	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	2,100	620,00	1 302,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111					
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	380,00	3 420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
	VV		5,0*1,8		9,000			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9,450	305,00	2 882,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
	VV		9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,450			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 013,50	
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131113					
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,250	160,00	840,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029					
	VV		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213					
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,100	450,00	945,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,470	3 350,00	1 574,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV		5*0,07		0,350			
	VV		2*0,06		0,120			
	VV		Součet		0,470			
37	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,600	55,00	418,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem					
	Online PSC		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221					
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,600	110,00	836,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	VV		7+0,3*2		7,600			
	D	997	Přesun sutě				2 149,82	
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,708	60,00	162,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561					
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	43,328	14,50	628,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569					
	VV		2,708*16 'Přepočtené koeficientem množství		43,328			
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,708	200,00	541,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,435	200,00	287,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861					
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,609	315,00	191,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873					
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	0,664	510,00	338,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				3 090,97	
45	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	13,439	230,00	3 090,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				726,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				726,40	
46	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	9,080	80,00	726,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826615					
W			stříšky					
WV			0,3*(5,4+1,8*2)		2,700			
W			horní líc základu					
WV			0,3*(5,5+1,75*2)		2,700			
W			1.řada tvarovek					
WV			0,2*(5,4+5,0+1,8*2+2,0*2+0,2*2)		3,680			
WV			Součet		9,080			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
47	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště				5 000,00	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

2 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. DANIEL ŠIMMER. Litvínov

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 73760820

DIČ: CZ8201162365

IČ: 75900513

DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH

83 944,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 944,27	21,00%	17 628,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 572,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

2 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 2

Místo:

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 8. 2021

Projektant:

Ing. DANIEL
ŠIMMER, Litvínov

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 944,27

HSV - Práce a dodávky HSV

68 217,87

1 - Zemní práce

18 506,77

2 - Zakládání

11 753,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 068,00

5 - Komunikace pozemní

12 026,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 591,50

997 - Přesun sutě

1 156,80

998 - Přesun hmot

3 114,66

PSV - Práce a dodávky PSV

726,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

726,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -zak. č. 050-0000

Objekt:

2 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY NA ODPADY -plocha 2

Místo:

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Projektant: Ing. DANIEL ŠIMMER, Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 944,27

D HSV Práce a dodávky HSV

68 217,87

D 1 Zemní práce

18 506,77

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,100	557,00	1 169,70	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107022					
2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	2,100	560,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107043					
VV			7*0,3		2,100			
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	16,250	80,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103					
VV			8,5*2,5		16,250			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,350	235,00	317,25	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101					
VV			8*2,5*(0,24-0,15)		1,350			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,495	1 200,00	4 194,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101					
VV			0,6*(0,07+0,7-0,24)*(5,6+2,2*2)		3,180			
VV			obrubník		0,315			
VV			7*0,3*0,15		0,315			
VV			Součet		3,495			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,480	55,00	191,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
	VV		ornice na deponii stavby					
	VV		11,60*0,15		1,740			
	VV		doprava ornice zpět pro uložení					
	VV		11,60*0,15		1,740			
	VV		Součet		3,480			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,510	175,00	2 539,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112					
	VV		odvoz přebytečné ornice na depní města					
	VV		16,25*0,15*11,6		14,510			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,977	300,00	893,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		odvoz přebytečné zeminy					
	VV		0,27+1,62+4,9*1,75*(0,24-0,15)+0,316		2,977			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,839	35,00	729,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	VV		2,977*7 'Přepočtené koeficientem množství		20,839			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,740	210,00	365,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		11,6*0,15		1,740			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,359	350,00	1 875,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		2,977*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,359			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,415	25,00	135,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		ornice na deponii stavby					
	VV		11,6*0,15		1,740			
	VV		odvoz přebytečné ornice					
	VV		16,25*0,15*0,15*11,6		0,698			
	VV		odvoz přebytečné zeminy					
	VV		0,27+1,62+4,9*1,75*(0,24-0,15)+0,315		2,977			
	VV		Součet		5,415			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,868	165,00	308,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		1,35+3,495		4,845			
	VV		-2,977		-2,977			
	VV		Součet		1,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	11,600	230,00	2 668,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		1,0*(5,5+2,05*2+1,0*2)		11 600			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,600	25,00	290,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,406	150,00	60,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		11,6*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		0 406			
17	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	11,275	26,00	293,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		5,5*2,05		11 275			
	D	2	Zakládání				11 753,64	
18	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	4,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 865 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/233211120					
19	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,270	3 500,00	945,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313511					
	VV		podkl.beton C8/10					
	VV		0,1*0,3*(5,5+1,75*2)		0 270			
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,520	3 200,00	5 184,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	P		Poznámka k položce:					
			C 16/20 XF1					
	VV		0,3*0,6*(5,5+1,75*2)		1,620			
21	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	13,020	360,00	4 687,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
	VV		0,7*(2,05*2+5,5+4,9+1,75*2+0,3*2)		13,020			
22	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	13,020	72,00	937,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 068,00	
23	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárců ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	5,080	1 850,00	9 398,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzakladové zdi z tvárců ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113212					
	VV		0,6*(5,4+1,8*2)-0,2*0,8*2		5,080			
24	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	9,000	630,00	5 670,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ploty z tvárců betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348272513					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5,4+1,8*2			9,000			
D	5		Komunikace pozemní				12 026,50	
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,575	190,00	1 629,25	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
VV		4,9*1,75			8,575			
26	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	2,100	350,00	735,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901133					
27	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,100	980,00	2 058,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901161					
28	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	2,100	620,00	1 302,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111					
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	380,00	3 420,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši a ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
VV		5,0*1,8			9,000			
30	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9,450	305,00	2 882,25	CS ÚRS 2021 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			9,450			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 591,50	
31	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131113					
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,350	160,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029					
VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			7,350			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,490	3 350,00	1 641,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
VV		7*0,07			0,490			
34	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,600	55,00	418,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221					
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,600	110,00	836,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
		VV	7+0,3*2		7,600			
	D	997	Přesun sutě				1 156,80	
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,273	60,00	76,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561					
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	20,368	14,50	295,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569					
		VV	1,273*16 'Přepočtené koeficientem množství		20,368			
38	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,273	200,00	254,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,609	315,00	191,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873					
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,664	510,00	338,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				3 114,66	
41	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	13,542	230,00	3 114,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná doprava vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				726,40	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				726,40	
42	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	9,080	80,00	726,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826615					
		VV	stříšky					
		VV	0,3*(5,4+1,8*2)		2,700			
		VV	horní líc základu					
		VV	0,3*(5,5+1,75*2)		2,700			
		VV	1.řada tvarovek					
		VV	0,2*(5,4+5,0+1,8*2+2,0*2+0,2*2)		3,680			
		VV	Součet		9,080			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
43	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
44	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST