

SMLOUVA O DÍLO č. 070/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen ObchZ)

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Milošlavem Rubášem - starostou města,
tel. +420 376 377 811

e-mail: mrubas@mestonyrsko.cz

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s., tel. 376 311 209, e-mail: zakazka@silnice-klatovy.cz

Zastoupený ve věcech technických: Františkem Mužíkem, tel. 777 705 478,

e-mail: zakazka@silnice-klatovy.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3738692/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování sportovního areálu in-line dráhy včetně objektů nutného zázemí. Tento areál a dráha bude v zimních měsících využíván pro běh na lyžích. Přehled stavebních objektů:

- SO 01 - objekt sociálního zázemí
- SO 02 - in-line dráha
- SO 03 - parkoviště
- SO 04 - dětské hřiště
- SO 05 - veřejné osvětlení + přívodní vedení nn
- SO 07 - venkovní kanalizace
- SO 08 - venkovní vodovod
- SO 09 - oplocení

Objednatel prohlašuje, že bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dancích stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení převjímký stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- a) prováděcí projektové dokumentace zpracované v roce 2013 projektantem Adestik s.r.o., vč. soupisu prací
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za

DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.

- Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
- Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 5 kalendářních dnů po podpisu SOD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>do 5 kalendářních dnů po podpisu SOD</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>do konce června 2014</i>
Předání a převzetí díla:	<i>do konce června 2014</i>

- Místo plnění předmětu smlouvy: *město Nýrsko, Plzeňský kraj*
- Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena celkem v Kč bez DPH	7 647 656,- Kč
DPH 21% v Kč	1 606 008,- Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	9 253 664,- Kč

(slovy: Devětmilionůdvěstěpadesátitřítisícšestsetšedesát tři korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I, čl. 1. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí dotace apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží po dokončení stavby daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Faktura vystavená zhotovitelem bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
3. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
4. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování EU
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisu BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodě ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníku a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné

technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných dodatečných prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ROP NUTS II Jihozápad, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (ROP NUTS II Jihozápad) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto

případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorcem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel umožní správci sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměrnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
33. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
34. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD na CD nosiči.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejmeně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesusouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky a vady díla

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 8 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel požaduje, aby celá stavba, která se stává vlastnictvím objednatelů, byla v průběhu její realizace zhotovitelem pojištěna. Výše pojistného plnění musí odpovídat nabídkové ceně díla včetně DPH a trvání pojištění musí odpovídat době realizace díla + 4 měsíce. Plnění z pojistné smlouvy bude ve prospěch objednatele. Platnost dokladu o pojištění stavby v případě změny termínů je povinen udržovat zhotovitel.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady

spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními

Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.


4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upravit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Nýrsku dne: 10. 9. 2013

V Klatovech dne 09. 09. 2013


za město Nýrsko
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)




Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307
za společnost Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Kolářný
předseda představenstva a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2: harmonogram prací
Příloha č. 3: pojistné smlouvy dle Oddílu III., čl. II

Slepý rozpočet stavby

Stavba : 1

Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu

Datum: 5.8.2013

Objednatel : Město Nýrsko

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Výběrové řízení - uchazeč Silnice Klatovy a.s.

IČO : 45357307

DIČ : CZ45357307

Za zhotovitele : Ing. Ladislav Kolář, předseda představenstva a.s.

Za objednatele :

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsána v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 647 656,00
DPH	21 %	1 606 008,00
Cena celkem za stavbu		9 253 664

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Objekt sociálního zázemí	2 513 328	0	2 077 131	436 197	27,2
SO 02	IN LINE dráha	3 740 773	0	3 091 548	649 225	40,4
SO 03	Parkoviště	1 120 124	0	925 722	194 402	12,1
SO 04	Dětské hřiště	262 589	0	217 016	45 573	2,8
SO 05	Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn	1 203 735	0	994 823	208 913	13,0
SO 07	Venkovní kanalizace	185 940	0	153 670	32 271	2,0
SO 08	Venkovní vodovod	141 875	0	117 252	24 623	1,5
SO 09	Oplocení	85 298	0	70 495	14 804	0,9
Celkem za stavbu		9 253 664	0	7 647 656	1 606 008	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Objekt sociálního zázemí	2 513 328	0	2 077 131	436 197	27,2
SO 02	SO 02 IN LINE dráha	3 740 773	0	3 091 548	649 225	40,4
SO 03	SO 03 Parkoviště	1 120 124	0	925 722	194 402	12,1
SO 04	SO 04 Dětské hřiště	262 589	0	217 016	45 573	2,8
SO 05	SO 05 Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn	1 203 735	0	994 823	208 913	13,0
SO 07	SO 07 Venkovní kanalizace	185 940	0	153 670	32 271	2,0
SO 08	SO 08 Venkovní vodovod	141 875	0	117 252	24 623	1,5
SO 09	SO 09 Oplocení	85 298	0	70 495	14 804	0,9
Celkem za stavbu		9 253 664	0	7 647 656	1 606 008	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Objekt sociálního zařízení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Objekt sociálního zařízení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1. Etapa		Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	859 251	Geodetické práce před výstavbou	3 000
Z PSV celkem	881 118	Geodetické práce po výstavbě	4 000
R M práce celkem	286 229	Dokumentace skutečného provedení	3 000
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	40 532
ZRN celkem	2 026 599		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 026 599	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 077 131	Ostatní náklady celkem	50 532

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Matoušek	Jméno :	
Datum :		Datum :	5.8.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Silnice Klatovy a.s. Věžecká 190, 339 01 Klatovy		

Základ pro DPH	21,0 %		2 077 131 Kč
DPH	21,0 %		436 197 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 513 328 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 304	0	0	0	0
2 Základy	55 540	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	222 730	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	204 539	0	0	0	0
5 Komunikace	80 209	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	88 793	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	32 239	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	72 803	0	0	0	0
64 Výpíné otvory	2 509	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	34 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	52 443	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 953	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 626	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 922	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 930	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	105 885	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	168 584	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	117 225	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	9 937	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	285 338	0	0	0
767 Kovové konstrukce	0	28 964	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	29 795	0	0	0
783 Nátěry	0	59 432	0	0	0
784 Malby	0	9 526	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	236 739	0
CELKEM OBJEKT	859 251	881 118	0	49 490	0
				286 229	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	3 000			3 000
Geodetické práce po výstavbě	4 000			4 000
Dokumentace skutečného provedení	3 000			3 000
Zařízení staveniště		2,0	2 026 599	40 532
CELKEM VRN				50 532

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.O.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutií omítky, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m na kole -60:13,0*13,7*(0,2+0,2+0,1+0,35)/4	m ³	37,85	30,00	1 135,39
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	37,85		
		pasý: (12,3+7,1)*2*0,6*0,65		22,91	188,00	4 306,80
		(7,1+0,95)*0,4*0,65		15,13		
		(1,35*2+0,5+8,65)*0,4*0,65		2,09		
		Mezisoučet		3,08		
		kanalizace: 8,0*0,6*0,65/2		20,31		
		2,0*0,6*0,6/2		1,56		
		0,5*0,6*0,35/2		0,36		
		voda: 0,6*0,6*0,55		0,05		
		0,6*0,6*1,2		0,20		
		Mezisoučet		0,43		
3	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	22,91	144,00	3 298,82
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	22,91		
		22,9085*11		251,99	11,00	2 771,93
5	171201211U00	Skladková zemina	l	251,99		
		20,352*1,8		36,63	30,00	1 099,01
6	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dotáhním štěrkufrakce 0 - 22 mm	m ³	36,63		
		2,6025		2,60	206,00	692,27
		Celkem za 1. Zemní práce		2,60		
Díl: 2		Základy				13 304,21
7	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m ²	4,18	710,00	2 964,25
		(7,4+0,95)*0,5		4,18		
8	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m ²	19,40	994,00	19 283,60
		(12,0+7,4)*2*0,5		19,40		
9	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m ³	14,28	2 310,00	32 978,72
		pasý: (8,75+7,8+7,1)*0,6*0,5		7,10		
		(3,55+4,5+7,1)*0,6*0,35		3,18		
		(7,1+0,95)*0,4*0,5		1,61		
		(1,4*2+8,65+0,5)*0,4*0,5		2,39		
10	274352111R00	Bednění stěn základových pasů zabudované	m ²	0,96	327,00	313,92
		0,4*4*0,6		0,96		
		Celkem za 2. Základy		0,96		
Díl: 3		Svislé konstrukce				55 540,49
11	311277237U00	Zed' nosná -30 tvárnice lehčený beton SIP P5	m ³	26,20	5 110,00	133 904,48
		(2,98+3,93+8,0)*0,3*0,2		0,89		
		(12,0+7,4)*2*0,3*2,4		27,94		
		(12,0+7,4)*2*0,3*(1,2+0,2)/2		8,15		
		-12,0*0,3*0,2		-0,72		
		-2,5*2,6*0,3		-6,80		
		-2,0*0,8*0,3		-0,54		
		-1,05*2,4*0,3*2		-1,51		
		-2,0*1,25*0,3		-0,75		
		-3,14*0,4*0,4*0,3*3		-0,45		
12	311278	Přirážka za vyzdění kulatého okna prům. 80 cm	ks	3,00	4 100,00	12 480,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	317144112U00	Překlady lehčený beton f15/115/990	MJ			
14	317144113U00	Překlady lehčený beton f15/115/1240	kus	11,00	383,00	4 213,00
15	317351107R00	Bednění překladů - zřízení s podpřením (2,0*2+2,5+1,05*2+0,8*3)*0,3	kus	2,00	419,00	838,00
16	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	3,30	426,00	1 405,80
17	342255064RT1	Příčky z příčkových lehčený beton tl. 11,5 cm	m2	3,30	104,00	343,20
		příčky ke stropu: (7,4+0,95)*(3,75+2,75)/2	m2	119,68	441,00	52 779,72
		3,82*(3,75+3,23)/2		27,14		
		1,88*3,23		13,33		
		1,88*3,49		6,07		
		-0,7*2,12*2		6,56		
		příčky do výše		-2,97		
		podhledu: (7,4*2+1,2*2+2,15*2+3,1+1,3*2+2,1+2,08)*2,75		86,30		
		-0,8*2,12*2		-3,39		
		-0,7*2,12*9		-13,36		
18	342291112U00	Ukotvení příčka II 10cm- PU pěna	m	16,04	70,50	1 130,82
		7,47+0,95		8,42		
		3,86+1,88*2		7,62		
19	342291132U00	Ukotvení příčka 10cm- bet. ke kolya	m	27,97	158,00	4 419,26
		3,75*2		7,50		
		3,23+3,49		6,72		
		2,75*5		13,75		
20	311320050RAB	Zdi nadzákladová ZB z betonu C 30/37, tl. 20 cm obousměrné bednění, výztuž 120 kg/m3 (1,6*2+0,35+8,5)*0,73	m2	8,80	1 275,00	11 215,54
				8,80		
Celkem za:		3. Systém konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				222 729,82
21	411125002R00	Montáž stropních panelů ze ZB hmotností do 3 l	kus	2,00	863,00	1 726,00
22	411125003R00	Montáž stropních panelů ze ZB hmotností do 5 l	kus	8,00	1 150,00	9 200,00
23	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový roš, 1x R81 12,5	m2	51,43	486,00	24 992,79
		7,35*7,4		54,39		
		4,29*0,95		4,08		
		-3,52*2,0		-7,04		
24	417121054R00	Věnc z tvarovek U izo včetně výplně C 20/25 (12,0+7,4)*2	m	50,80	473,00	24 028,40
		12,0		38,80		
				12,00		
25	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 V1: 11,4*2*0,16*0,24	m3	2,04	2 740,00	5 583,02
		V2: 8,07*2*0,3*0,24		0,88		
				1,16		
26	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (12,0+8,07)*2*0,24	m2	9,63	246,00	2 369,87
27	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění (12,0+8,07)*2*0,24	m2	9,63	50,30	484,57
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (12,0*3+7,4*2)*0,005	t	0,46	37 900,00	17 316,51
		80,0*0,000222		0,25		
		84,0*0,000394		0,02		
		126,0*0,001207		0,03		
				0,15		
29	411120010RAC	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm PZD 11/10 89 x 29 x 6,5 cm	m2	1,08	4 850,00	5 238,00
		1,2*0,9		1,08		

Slepý rozpočet


Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

R.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	5931	Panel BSSP ND 24/760x120 cm + doprava	kus	8,00	11 760,00	94 080,00
31	5932	Panel BSSP ND24/760x90 cm + doprava	ks	2,00	9 760,00	19 520,00
Celkem za:		4 Vodovodné konstrukce				19 520,00
Díl:	5	Komunikace				204 539,16
32	564671111R00	Podklad ze stěrky po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	73,66	156,00	11 490,96
		12,8*13,6		174,08		
		-12,1*8,1		-98,01		
		-(1,6*2+0,35+8,5)*0,2		-2,41		
33	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tř. 5 cm	m2	73,66	318,00	23 423,88
		12,8*13,6		174,08		
		-12,1*8,1		-98,01		
		-(1,6*2+0,35+8,5)*0,2		-2,41		
34	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 šlapaná tř. 11=4,0m2	T	19,36	2 340,00	45 294,44
		76,66/4,0*1,01		19,36		
Celkem za:		5 Komunikace				80 209,28
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				80 209,28
35	611475111RT1	Omlítka vnitřní stropů vápenocem, jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	m2	31,03	169,00	5 243,41
		1,16;7,37*2,98		21,96		
		3,02*0,95		2,87		
		1,07;1,815*1,88		3,41		
		1,08;1,795*1,55		2,78		
36	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	31,03	155,00	4 809,05
		31,0261		31,03		
37	612475121R00	Omlítka vnitřních stěn vápenocem, dvouvrstvá vyspravení+štuk	m2	356,29	221,00	78 740,73
		Zdivo:(2,98+3,93+8,0)*0,2		2,98		
		(11,3+7,4)*2*2,8		97,24		
		(11,3+7,4)*2*(1,2+0,2)/2		26,18		
		-2,5*2,6		-5,50		
		-2,0*0,9		-1,80		
		-1,05*2,4*2		-5,04		
		-2,0*1,25		-2,50		
		-3,14*0,4*0,4*3		-1,51		
		příčky:119,6819*2		239,36		
		ostění:(0,9*2+2,0)*0,23		0,87		
		(2,4*2+2,5)*0,23		1,68		
		(2,25*2+1,05)*0,23*2		2,55		
		(1,25*2+2,0)*0,23		1,04		
		3,14*0,8*0,23*3		1,73		
Celkem za:		61 Úpravy povrchů vnitřní				88 793,19
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				88 793,19
38	622421551RV1	Zateplovací systém, soklový polystyren 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	32,99	861,00	28 404,39
		(8,65+8,1+7,7)*0,75		18,34		
		(3,45+8,1+4,4)*0,95		15,15		
		-2,5*0,2		-0,50		
39	622432111R00	Omlítka stěn dekorativní marmolít jemnozrná	m2	7,58	449,00	3 403,42
		(8,65+8,1+7,7)*0,2		4,88		
		(3,45+8,1+4,4)*0,2		3,19		
		-2,5*0,2		-0,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	innožstyl	cena / MJ	celkem (Kč)
40	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová 1,2*0,6 0,6*(0,1+0,15)/2*2 1,2*0,1	m2	0,99 0,72 0,15 0,12	140,00	138,60
41	621420110RAA	Omfika podhledů vnější váp.cem. štuková, +nátěr stupeň složitosti 2, lešení 1,2*0,6 0,6*(0,1+0,15)/2*2 1,2*0,1	m2	0,99 0,72 0,15 0,12	296,00	293,04
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější		Podlahy a podlahové konstrukce				32 239,45
42	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) (13,3+11,5+2,3+3,3+2,3+3,3+3,6+1,3+1,3+3,6+1,3+1,3+4,0+2,1)*0,06	m3	3,27	2 860,00	9 352,20
43	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 25,6425*0,12	m3	3,08	2 990,00	9 200,53
44	631316211RT1	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s křemíkem 7,4*2,98 2,98*0,95 2,8*0,3	m2	25,64 22,05 2,84 0,75	274,00	7 026,05
45	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm (13,3+11,5+2,3+3,3+2,3+3,3+3,6+1,3+1,3+3,6+1,3+1,3+4,0+2,1)*0,06	m3	3,27	193,00	631,11
46	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů Kari (13,3+11,5+2,3+3,3+2,3+3,3+3,6+1,3+1,3+3,6+1,3+1,3+4,0+2,1)*1,1* 0,002	l	0,12	31 500,00	3 776,85
47	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující 7,0*7,4*0,35 4,1*0,95*0,35 3,1*7,4*0,23 3,1*0,95*0,23	m3	25,45 18,13 1,36 5,28 0,68	596,00	15 166,29
48	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm parapeřky: 2,0*0,3*2	m2	1,20	211,00	253,20
49	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm 1,2*0,6	m2	0,72 0,72	184,00	132,48
50	631320022RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm 12,0*8,0	m2	96,00 96,00	284,00	27 264,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce		Výplně otvorů				72 802,71
51	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 14 cm 11	kus	11,00	193,00	2 123,00
52	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 14 cm	kus	2,00	193,00	386,00
Celkem za 64 Výplně otvorů		Ostatní konstrukce				2 509,00
53	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 13,0+13,7*2	m	40,40 40,40	156,00	6 302,40
54	941955002H00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	84,36	129,00	10 882,44



Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	941955004R00	11,4*7,4 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	MJ	84,36		
56	952901111R00	fasáda: (15,0+8,6)*2*1,2 Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,64	188,00	10 648,32
		12,0*8,0	m2	96,00	65,70	6 307,20
	Celkem za:	9 Ostatní konstrukce		96,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				34 140,36
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot		280,45	187,00	52 443,34
Díl: 711		Izolace proti vodě				
58	711212001RT1	Náter hydroizolační lešnicí hmotou proti vlhkosti sprchy: 1,0*2*2,6*2	m2	10,40	471,00	4 898,40
59	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás special mineral	m2	96,00	205,00	19 680,00
60	711150016RAC	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. pás special mineral	m2	96,00	205,00	19 680,00
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	m2	1,79	205,00	366,95
	Celkem za:	711 Izolace proti vodě		1,79		
Díl: 713		Izolace tepelné		0,01	783,00	8,14
62	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vchodem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky vaty tl. 2x100 mm	m2	96,84	22,80	2 207,96
63	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 70 mm	m2	96,84	22,80	2 207,96
64	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE (13,3+11,5+2,3+3,3+2,3+3,3+3,6+1,3+1,3+3,6+1,3+1,3+4,0+2,1)*1,1	m2	54,50	15,20	828,40
65	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	m2	87,23	11,00	959,53
	Celkem za:	713 Izolace tepelné		87,23		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		0,90	701,00	630,20
66	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,20	199,00	437,80
67	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,20	199,00	437,80
68	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,40	205,00	287,00
69	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,20	255,00	51,00
70	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	0,80	299,00	239,20
71	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	4,50	299,00	1 345,50
72	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	8,10	255,00	2 065,50
73	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	4,00	341,00	1 364,00
74	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	14,80	384,00	5 683,20
75	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8	m	7,00	396,00	2 772,00
76	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	3,00	49,90	149,70
77	721194107R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 75 x 1,9	kus	1,00	55,30	55,30
78	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3	kus	6,00	82,30	493,80

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	721242111RT1	Lapač sítěných splavenin PP HL660 DN 100 kolmý odtok	MJ	1,00	684,00	684,00
80	721273146RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	1,00	443,00	443,00
81	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	36,00	15,70	565,20
82	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	36,00	15,70	565,20
83	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	I	0,16	465,00	74,02
Celkem za:		721 Vnitřní kanalizace				16 922,22
Díl:		722 Vnitřní vodovod				
84	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32/4,4 mm	m	2,00	58,00	116,00
85	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	8,50	148,00	1 258,00
86	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	23,30	189,00	4 403,77
87	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	5,00	229,00	1 145,00
88	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	6,00	170,00	1 020,00
89	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	14,50	41,20	597,40
90	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,30	41,20	1 083,56
91	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	26,30	41,20	1 083,56
92	722181212R01	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	5,00	41,20	206,00
93	722190401R00	Vývedení a upravení výpustek DN 15	kus	22,00	135,00	2 970,00
94	722220151U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2	kus	22,00	105,00	2 310,00
95	722237121R00	Kohout kulový, 2xvlnitý záv. R250D DN 15	kus	4,00	80,00	320,00
96	722237122R00	Kohout kulový, 2xvlnitý záv. R250D DN 20	kus	2,00	112,00	224,00
97	722237622R00	Ventil zpětný, 2xvlnitý závit R60 DN 20	kus	2,00	104,00	208,00
98	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	54,30	34,00	1 846,20
99	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	54,30	28,70	1 558,41
100	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	I	0,24	415,00	99,70
Celkem za:		722 Vnitřní vodovod				19 929,97
Díl:		725 Zařizovací předměty				
101	725016105R00	Pisoár ovládaný automaticky, bílý	soubor	1,00	7 490,00	7 490,00
102	725019101R00	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 430,00	2 430,00
103	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož. 6 l, bílá	soubor	1,00	796,00	796,00
104	725291311U00	Věšák trojitý	soubor	3,00	433,00	1 299,00
105	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 350ml	soubor	5,00	724,00	3 620,00
106	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	4,00	1 290,00	5 160,00
107	725291631U00	Nerez zásobník papírových ručníků	soubor	5,00	1 540,00	7 700,00
108	725291703U00	Smalt madlo rovné dl 500mm	soubor	2,00	444,00	888,00
109	725291712U00	Smalt madlo krakorcové dl 834mm	soubor	1,00	736,00	736,00
110	725291722U00	Smalt madlo krakorcové sk dl 834mm	soubor	1,00	890,00	890,00
111	725534111R00	Ohřivač elektr. zásob. beztl. BTO 5 IN	soubor	3,00	2 710,00	8 130,00
112	725534112R00	Ohřivač elektr. zásob. beztl. BTO 10 IN	soubor	1,00	3 095,00	3 095,00

Stěpý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	725534327R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný OKCEV 180 4 kW	MJ			
114	725625114RT1	Baterie výfukka nástěnná ruční standardní	soubor	2,00	6 840,00	13 680,00
115	725100001RA0	Umyvadlo, sklo, baterie, zápachová uzávěrka rohové ventily, kryt na sifon	kus	1,00	1 045,00	1 045,00
116	725100001RAB	Umyvadlo, stol. baterie, zápachová uzávěrka rohové ventily	kus	3,00	2 760,00	8 280,00
117	725100004RAB	Sprchová stěna, baterie, podlahová vpust zástěna s otvíráním	kus	2,00	2 680,00	5 360,00
118	725100006RA0	Klozet kombi, rohový ventil	kus	2,00	11 460,00	22 920,00
119	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	kus	4,00	3 059,00	12 236,00
	Celkem za:	725 Zařizovací předměty	t	0,27	487,00	130,05
Díl:	762	Konstrukce tesařské				105 885,05
120	762083111U00	Impregnace dřevo tř 1/2 hrnyz+houba bednění: 11,45*12,4*0,024 latě: 11,45*21*0,04*0,08	m3	4,18	654,00	2 731,76
121	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 krokve: 19*2	kus	0,77	38,00	29,36
122	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné krokve: (11,25-8,07)*19 sloupky: 2,8*6 vaznice: 12,4	m	89,62	236,00	21 150,32
123	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 krokve 5/20: 11,25*19	m	213,75	84,00	17 955,00
124	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 sloupek 14/14: 2,8*6	m	213,75	16,80	3 590,25
125	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 vaznice 14/20: 12,4	m	16,80	104,00	1 747,20
126	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky leživa, prkna tl. 24 mm 11,45*12,4	m2	12,40	141,98	1 760,55
127	762341260U00	Mlž bednění šikmé palubky Přesahy střechy: 11,45*12,4 12,0*8,07	m2	141,98	73,40	10 421,33
128	762342204R00	Montáž latování střech, svislé 11,45*12,4	m2	45,14	116,00	5 236,24
129	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 11,25*19*0,05*0,1 2,8*6*0,14*0,14 12,4*1*0,14*0,2 11,45*12,4*0,024 12,0*8,07*0,024 11,29*21*0,04*0,08 45,14*0,02	m3	141,98	77,00	10 932,46
				4,49	991,00	4 449,69
				1,07		
				0,33		
				0,35		
				3,41		
				-2,32		
				0,76		
				0,90		
130	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m sibiřský modřín 11,25*19*0,05*0,1*1,1 2,8*6*0,14*0,14*1,1 12,4*1*0,14*0,2*1,1	m3	1,92	28 400,00	54 522,32
				1,18		
				0,36		
131	60515002	Hranolek SM/JD I 25-75 cm2 dl. 400-600 cm 11,29*21*0,04*0,08*1,1	m3	0,38	5 420,00	4 523,53
				0,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.C.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
132	61191741	Palubka obkladová MD houštka 20 šíře do 80 mm sibiřský modřín	m2	49,65	504,00	25 025,62
133	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	l	4,53	1 270,00	5 757,79
Díl: 764		Konstrukce klempířské				168 584,46
134	764212611RT3	Krytina TiZn, světlý r.s. 570 mm, do 10° plech břidlicové šedý	m2	149,87	648,00	97 112,52
		11,7*12,7		148,59		
		1,5*0,85		1,28		
135	764252604RT3	Žlab podokapní půlkulatý TiZn r.s. 333 mm plech břidlicové šedý	m	12,40	780,00	9 672,00
136	764252634RT3	Čelo žlabu půlkulatého TiZn r.s. 333 mm plech břidlicové šedý		12,40		
137	764259615RT3	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 330/100 mm plech břidlicové šedý	kus	2,00	319,00	638,00
138	764292651RT3	Lemování TiZn, napojení na stěnu jednodílný plech břidlicové šedý	kus	1,00	405,00	405,00
		kulatá okna: 3,14*0,8*3	m	7,54	375,00	2 826,00
139	764551603RT3	Svod z TiZn, kruhový, D 100 mm plech břidlicové šedý	m	7,54		
		3,2		3,20	602,00	1 926,40
140	764551613RT3	Koleno z TiZn, kruhové, D 100 mm plech břidlicové šedý		3,20		
141	764901318R00	Mřížka okapní ochranná větrací 60x1000 mm	kus	2,00	442,00	884,00
		12,4*2	m	24,80	48,00	1 190,40
142	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	l	24,80		
				1,93	1 330,00	2 570,76
Díl: 765		Krytiny tvrdé				117 225,08
143	765901103R00	Fólie podstřešní parapropust,	m2	141,98	36,00	5 111,28
		11,45*12,4		141,98		
144	765901211R00	Zábrana parotěsná střeš	m2	96,84	48,00	4 640,32
		8,07*12,0		96,84		
145	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	l	0,23	762,00	177,39
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 936,99
146	766613	Obklad fasády palubkami na dvojitý rošt z latí 6/4 sibiřský modřín ba nátěru, latě impregnovat	m2	135,01	778,00	105 034,98
		(12,1+8,1)*2*(4,1+3,1)/2		145,44		
		2,5*2,35		-5,88		
		2,0*0,9		-1,80		
		2,0*1,25		-2,50		
		1,05*2,25*2		-4,73		
		3,14*0,4*0,4/2*3		-0,75		
		(2,35*2+2,5)*0,4		2,88		
		(2,0+0,9)*2*0,1		0,58		
		(2,0+1,25)*2*0,1		0,65		
		(2,25*2+1,05)*0,1*2		1,11		
147	76660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm +s dodávkou dveří hladkých dýhovaných	kus	11,00	6 058,00	66 638,00
148	76660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm s dodávkou dveří hladkých dýhovaných	kus	2,00	3 418,00	6 836,00
149	766671	Okno plastové atyp D+M dle tabulky	m2	4,30	4 085,00	17 565,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Objekt sociálního zázemí	Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (MJ)	celkem (Kč)
		2,0*0,9		1,80		
		2,0*1,25		2,50		
150	766672	Okno plastová kulaté atyp, horní díl sklopný D+M	m2	1,51	24 190,00	36 459,17
151	61143792.A	Dveře vchodové plast 1050x2250 otevíravé D+M		1,51		
152	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kus	2,00	26 377,00	52 754,00
	Celkem za:	766 Konstrukce truhlářské	I	0,09	570,00	50,16
Díl:	767	Kovové konstrukce				285 337,81
153	7671	Vrata sekční výjevná 250/210 cm, el. pohon D+M	ks	1,00	28 964,00	28 964,00
	Celkem za:	767 Kovové konstrukce				28 964,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				29 795,15
154	771575014RAA	Dlažba do tmele 30 x 30 cm + soklík do tmele	m2	59,95	497,00	29 795,15
	Celkem za:	771 Podlahy z dlaždic a obklady		59,95		29 795,15
Díl:	783	Nátěry				
155	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x laseť	m2	236,07	209,00	49 338,02
		(7,4+1,76)*2*2,6		47,63		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-0,7*1,97*5		-6,90		
		-1,05*2,25*2		-4,73		
		(2,25*2+1,05)*0,23*2		2,55		
		(3,58+3,2)*2*2,6		35,26		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-3,14*0,4*0,4		-0,50		
		-2,0*1,25		-2,50		
		3,14*0,8*0,23		0,58		
		(1,25*2+2,0)*0,23		1,04		
		(1,2+1,78)*2*2,6		15,50		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
		(1,88+1,78)*2*2,6		19,03		
		-0,7*1,97		-1,38		
		-3,14*0,4*0,4		-0,50		
		3,14*0,8*0,23		0,58		
		(1,8+1,2)*2*2,6		15,60		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
		(1,8+1,86)*2*2,6		19,14		
		-0,7*1,97		-1,38		
		-3,14*0,4*0,4		-0,50		
		3,14*0,8*0,23		0,58		
		(1,68+2,08)*2*2,6		19,55		
		-0,7*1,97*3		-4,14		
		(0,98+1,3)*2*2,6*3		35,57		
		(1,0+1,3)*2*2,6		11,96		
		-0,7*1,97*4		-5,52		
		(2,1+1,68)*2*2,6		19,66		
		-0,7*1,97*3		-4,14		
		(2,15+1,88)*2*2,6		20,96		
		-0,8*1,97		-1,58		
		(2,15+0,98)*2*2,6		16,28		
		-0,7*1,97		-1,38		

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu
SO 01 Objekt sociálního zázemí

Rozpočet: SO 01

Objekt sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
156	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	Mj.			
157	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí sýtečnický dvojnásobný krycí s 1x emailováním zárubně: (1,97*2+0,7)*0,24*11 (1,97*2+0,8)*0,24*2	m2	236,07	35,50	8 380,38
			m2	14,52	118,00	1 713,93
				12,25		
				2,28		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				59 432,33
158	784450010RAB	Malba z matif. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná 51,4255+31,0261+356,2929 -236,0671	m2	202,68	47,00	9 525,84
				438,74		
				-236,07		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				9 525,84
159	21-1	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	ks	1,00	236 739,33	236 739,33
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				236 739,33
160	24-1	VZT dle samostatného rozpočtu	ks	1,00	49 490,00	49 490,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
						49 490,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	IN LINE dráha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		IN LINE dráha	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 091 548		
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	3 091 548		0
			0
HZS	0		
ZRN+HZS	3 091 548	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	3 091 548	Ostatní náklady celkem	0
			0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Matoušek	Jméno :	
Datum :		Datum :	5.8.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Silnice Klatovy a.s. Václavská 190, 318 01 Klatovy		

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		3 091 548 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		649 225 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 740 773 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 IN LINE dráha	IN LINE dráha

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
1	381	SO 02 IN LINE dráha	Ks	1,00	3 091 548,31	3 091 548,31
Celkem za:		38 Kompletní konstrukce				3 091 548,31

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Parkoviště	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Parkoviště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1	Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	925 722		
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	925 722		0
			0
HZS	0		
ZRN+HZS	925 722	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost. náklady+HZS	925 722	Ostatní náklady celkem	0
			0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Matoušek	Jméno :	
Datum :		Datum :	5.8.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Silnice Klatovy a.s. Vítězská 190, 338 01 Klatovy		

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		925 722 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		194 402 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 120 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet :	SO 03
Objekt :	SO 03 Parkoviště	Parkoviště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	925 722	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	925 722	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
1	382	Parkoviště dle samostatného rozpočtu	Kks	1,00	925 722,11	925 722,11
Celkem za:		38 Kompletní konstrukce				925 722,11

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.04	Dětské hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.04		Dětské hřiště		
Stavba			Měrná jednotka	
1		Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	205 898	Geodetické práce před výstavbou
Z	PSV celkem	0	Geodetické práce po výstavbě
R	M práce celkem	0	Dokumentace skutečného provedení
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště
ZRN	celkem	205 898	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	205 898	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+osl.náklady+HZS	217 016	Ostatní náklady celkem
			11 118

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Matoušek		Jméno :	
Datum :		Datum : 5.8.2013		Datum :	
Podpis :		 Silnice Klatovy a.s. Vězeňská 190, 339 01 Klatovy		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		217 016 Kč	
DPH		21,0 %		45 573 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				262 589 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet : SO 04
Objekt :	SO 04 Dětské hřiště	Dětské hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 936	0	0	0	0
2 Základy	3 957	0	0	0	0
5 Komunikace	32 389	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	131 300	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	19 328	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 988	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	205 898	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	2 000			2 000
Geodetické práce po výstavbě	3 000			3 000
Dokumentace skutečného provedení	2 000			2 000
Zařízení staveniště		2,0	205 898	4 118
CELKEM VRN				11 118

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Dětské hřiště	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	37,24	77,00	2 867,80
		5,0*5,0*0,2		5,00		
		4,1*3,25*0,2		2,67		
		9,5*8,5*0,2		16,15		
		3,14*1,9*1,9*0,2		2,27		
		4,1*4,1*0,2		3,36		
		10,0*3,9*0,2		7,80		
2	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	37,24	144,00	5 363,15
		37,2441		37,24		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	409,69	11,00	4 506,54
		37,2441*11		409,69		
4	171201211U00	Skládkovné zemina	t	67,04	30,00	2 011,18
		37,2441*1,8		67,04		
5	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m ²	45,66	26,00	1 187,17
		3,25*4,1		13,33		
		5,0*5,0-2,0*2,0		21,00		
		3,14*1,9*1,9		11,34		
Celkem za:	1 Zemní práce					15 935,83
Díl: 2		Základy				
6	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m ²	80,75	19,00	1 534,25
		9,5*8,5		80,75		
7	69360049	Geotextilie dodávka 200g/m ² šířka do 8,6m	m ²	96,90	25,00	2 422,50
		80,75*1,2		96,90		
Celkem za:	2 Základy					3 956,75
Díl: 5		Komunikace				
8	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm	m ²	8,37	98,20	822,08
		4,1*4,1*0,15		2,52		
		10,0*3,9*0,15		5,85		
9	571908111U00	Kryt kačírek Ø 200 mm	m ²	80,75	125,00	10 093,75
		9,5*8,5		80,75		
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm	m ²	55,81	244,00	13 617,64
		10,0*3,9		39,00		
		4,1*4,1		16,81		
11	59245303	Dlažba zámková přírodní tl. 6 cm	m ²	55,81	138,00	7 855,82
		55,81*1,02		56,93		
Celkem za:	5 Komunikace					32 389,29
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
12	9-1	Dodávka a montáž školkového pískoviště 2 č. 043 + doprava+ písek 200x200 cm dle dokumentace	ks	1,00	12 550,00	12 550,00
13	9-2	Houpačka se skluzavkou dle dokumentace č. 014 D+M dle dokumentace	ks	1,00	21 960,00	21 960,00
14	9-3	Kotloč malý č. 027 D+M dle dokumentace	ks	1,00	15 980,00	15 980,00
15	9-4	Kohout na pružině D+M dle dokumentace	ks	1,00	7 860,00	7 860,00
16	9-5	Basketbalová konstrukce pro exteriér s deskou a košem D+M dle dokumentace	ks	1,00	9 460,00	9 460,00
17	9-6	Odpadkový koš beton, ocel MMB00039 dle dokumentace	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
18	9-7	Parková lavička beton-dřevo MMB00043 dle dokumentace	ks	2,00	7 690,00	15 380,00
19	9-8	Stanice na mnlizování WD T002 D+M dle dokumentace	ks	1,00	14 590,00	14 590,00
20	9-9	Stanice šlapadlo, brusle WD T012 D+M dle dokumentace	ks	1,00	29 670,00	29 670,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Dětské hřiště	Dětské hřiště

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Čelkem za	9 Ostatní konstrukce				131 300,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
21	916232112U00 Obruba obrubník záhonový	m	80,20	241,00	19 328,20
	(9,5+8,5)*2		36,00		
	4,1*4		16,40		
	(10,0+3,9)*2		27,80		
Čelkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				19 328,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
22	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	l	54,32	55,00	2 987,51
Čelkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 987,51

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05	Veřejné osvětlení + přírodní vedení	JKSO
Objekt			SKP
SO 05		Veřejné osvětlení + přírodní vedení nn	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
1		Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nýrsko		
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Geodetické práce před výstavbou	2 000
Z PSV celkem	0	Geodetické práce po výstavbě	2 000
R M práce celkem	948 846	Dokumentace skutečného provedení	23 000
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	18 977
ZRN celkem	948 846		
HZS	0		
ZRN+HZS	948 846	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	994 823	Ostatní náklady celkem	45 977

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Maloušek	Jméno :	
Datum :		Datum :	5.8.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Silnice Klatovy a.s. IČ: 190 333 01 Klatovy		
Základ pro DPH	21,0 %				994 823 Kč
DPH	21,0 %				208 913 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 203 736 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet : SO 05
Objekt :	SO 05 Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn	Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	948 846	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	948 846	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	2 000			2 000
Geodetické práce po výstavbě	2 000			2 000
Dokumentace skutečného provedení	23 000			23 000
Zařízení staveniště		2,0	948 846	18 977
CELKEM VRN				45 977

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn	Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	211	Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn	ks	1,00	948 845,60	948 845,60
Celkem za:		M21 Elektromontáže				948 845,60

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 07	Venkovní kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 07		Venkovní kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	143 794	Geodetické práce před výstavbou	2 000
Z PSV celkem	0	Geodetické práce po výstavbě	3 000
R M práce celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	2 000
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	2 876
ZRN celkem	143 794		
HZS	0		
ZRN+HZS	143 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	153 670	Ostatní náklady celkem	9 876

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Maloušek	Jméno :
Datum :		Datum : 5.8.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Silnice Klatovy a.s. Klatovy 190, 339 01 Klatovy	
Základ pro DPH	21,0 %		153 670 Kč
DPH	21,0 %		32 271 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			185 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet : SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní kanalizace	Venkovní kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 964	0	0	0	0
8 Trubní vedení	63 005	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 825	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	143 794	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	2 000			2 000
Geodetické práce po výstavbě	3 000			3 000
Dokumentace skutečného provedení	2 000			2 000
Zařízení staveniště		2,0	143 794	2 876
CELKEM VRN				9 876

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní kanalizace	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	145,94	196,00	28 603,26
		DN 150: 4,5*1,0*(1,1+1,3)/2		5,40		
		8,5*1,0*(0,6+1,3)/2		8,08		
		DN 200: 74,0*1,0*(1,3+1,96)/2		120,62		
		rozšíření pro šachty: 2,0*0,5*1,3*2		2,60		
		2,0*0,5*1,76*2		3,52		
		2,0*0,5*1,96*2		3,92		
		prohloubení pro šachty: 2,0*2,0*0,15*3		1,80		
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	241,24	15,00	3 618,60
		DN 200: 74,0*(1,3+1,96)/2*2		241,24		
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	241,24	9,00	2 171,16
4	161101101R00	Swislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	72,68	35,00	2 543,63
		145,35*0,5		72,68		
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	49,45	144,00	7 121,16
		49,4524		49,45		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	543,98	11,00	5 983,74
		49,4524*11		543,98		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	49,45	44,00	2 175,91
		145,935-96,4826		49,45		
8	171201211U00	Skládkovně zemina	t	89,01	30,00	2 670,43
		49,4524*1,8		89,01		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,48	77,00	7 420,16
		145,935		145,94		
		odpočet potrubí s opískováním: -13,0*1,0*0,45		-5,85		
		-74,0*1,0*0,5		-37,00		
		odpočet šachty: -3,14*0,62*0,62*(1,45+1,91+2,11)		-6,60		
10	175101101RT2	Lože a obsyp potrubí bez proložení sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	40,03	266,00	10 647,18
		13,0*1,0*0,45		5,85		
		74,0*1,0*0,5		37,00		
		-13,0*3,14*0,08*0,08		-0,26		
		-74,0*3,14*0,105*0,105		-2,56		
Celkem za:	1: Zemní práce					72 964,21
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871315211U00	Polr. PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	13,00	165,00	2 145,00
12	871355211U00	Polr. PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	74,00	284,00	21 016,00
13	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	87,00	42,00	3 654,00
		13,0+74,0		87,00		
14	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	4,00	1 400,00	5 600,00
15	894410010RAA	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 0,85 m	kus	1,00	9 630,00	9 630,00
16	894410010RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m	kus	1,00	10 480,00	10 480,00
17	894410040RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 500 výška vstupu 1,6 m	kus	1,00	10 480,00	10 480,00
Celkem za:	8: Trubní vedení					63 005,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	68,64	114,00	7 824,59
Celkem za:	99: Staveništní přesun hmot					7 824,59

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 08	Venkovní vodovod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08	Venkovní vodovod		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1	Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	90 110	Geodetické práce před výstavbou	2 000
Z PSV celkem	16 755	Geodetické práce po výstavbě	2 000
R M práce celkem	3 186	Dokumentace skutečného provedení	1 000
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	2 201
ZRN celkem	110 051		
HZS	0		
ZRN+HZS	110 051	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	117 252	Ostatní náklady celkem	7 201
Vypracoval:		Za zhotovitele:	
Jméno :		Jméno : Matoušek	Jméno :
Datum :		Datum : 5.8.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Silnice Klatovy a.s. Václavská 190, 339 01 Klatovy	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		117 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		24 623 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 875 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet : SO 08
Objekt :	SO 08 Venkovní vodovod	Venkovní vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 553	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 431	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 127	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	16 755	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 186	0
CELKEM OBJEKT	90 110	16 755	0	3 186	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	2 000			2 000
Geodetické práce po výstavbě	2 000			2 000
Dokumentace skutečného provedení	1 000			1 000
Zařízení staveniště		2,0	110 051	2 201
CELKEM VRN				7 201

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 08
Objekt :	SO 08 Venkovní vodovod	Venkovní vodovod

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce						
1	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 nad 100 m3, STROJNĚ (74,0-1,8*2)*0,6*(1,96+1,6)/2 12,0*0,6*1,6	m3	86,71	225,00	19 509,12
2	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ šachty: 1,8*1,8*2,26 1,8*1,8*1,9	m3	11,52	184,00	2 480,03
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (74,0-1,8*2)*2*(1,96+1,6)/2 12,0*2*1,6 šachty: 1,8*2*2,26 1,8*2*1,9	m2	304,00	15,00	4 560,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m (74,0-1,8*2)*2*(1,96+1,6)/2 12,0*2*1,6 šachty: 1,8*2*2,26 1,8*2*1,9	m2	304,00	9,00	2 736,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 96,3408+13,4784	m3	109,82	35,00	3 843,67
6	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 33,361	m3	109,82	144,00	4 803,98
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 33,361*11	m3	33,36	11,00	4 036,68
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 96,3408+13,4784-76,4582	m3	33,36	44,00	1 467,88
9	171201211U00	Skládkovně zemina 33,361*1,8	t	60,05	30,00	1 801,49
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (74,0-1,8*2)*0,6*(1,56+1,2)/2 12,0*0,6*1,2 šachty: 1,8*1,8*2,26 1,8*1,8*1,9 -3,14*0,55*0,55*2,26 -3,14*0,55*0,55*1,9	m3	76,46	77,00	5 887,28
11	175101101RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku/písku 12,0*0,6*0,4 73,0*0,6*0,4	m3	20,40	265,00	5 426,40
CELKEM ZA:				17,52		
Trubní vedení						
12	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	13,00	11,90	154,70
13	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	75,50	17,50	1 321,25
14	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	2,00	255,00	510,00
15	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 13,0+75,5	m	88,50	18,00	1 593,00
16	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 13,0+75,5	m	88,50	11,10	982,35
17	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	2,00	680,00	1 360,00
18	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv 13,0*1,015	m	13,20	33,00	435,44
19	28613434	Trubka tlaková PE100 63 x 5,8 mm PN16 náv	m	76,63	114,00	8 736,11

Slepý rozpočet

29

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 08
Objekt :	SO 08 Venkovní vodovod	Venkovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		75,5*1,015		76,63		
20	2869	Šachta vodoměrná plastová sarnovosná s poklopem např. BOCR TVS 1100	kus	2,00	7 169,00	14 338,00
Celkem za: 8 Trubní vedení						29 430,84
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obšypaná kamenivem	t	36,20	114,00	4 126,85
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						4 126,85
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
22	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25	kus	2,00	4 690,00	9 380,00
23	722270105U00	Sestava vodoměrová G 2	soubor	1,00	7 370,00	7 370,00
24	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	l	0,01	415,00	4,97
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod						16 754,97
Díl:	M21	Elektromontáže				
25	210800526RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	88,50	36,00	3 186,00
		13,0+75,5		88,50		
Celkem za: M21 Elektromontáže						3 186,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 09	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 09	Oplocení			
Stavba			Měrná jednotka	
1	Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Výběrové řízení			
Rozpočtovatel			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	36 730	Geodetické práce před výstavbou		1 000
Z PSV celkem	29 441	Geodetické práce po výstavbě		1 000
R M práce celkem	0	Dokumentace skutečného provedení		1 000
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště		1 323
ZRN celkem	66 171			
HZS	0			
ZRN+HZS	66 171	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	70 495	Ostatní náklady celkem		4 323

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: Matoušek	Jméno:
Datum:	Datum: 5.8.2013	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:
	Silnice Klatovy a.s. Všechna 190, 339 01 Klatovy	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	70 495 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	14 804 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 299 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet :	SO 09
Objekt :	SO 09 Oplocení	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 185	0	0	0	0
2 Základy	12 892	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	10 815	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	4 942	0	0	0	0
99 Staveništní přesun tunel	2 730	0	0	0	0
787 Kovové konstrukce	0	29 441	0	0	0
086 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 166	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 730	29 441	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce před výstavbou	1 000			1 000
Geodetické práce po výstavbě	1 000			1 000
Dokumentace skutečného provedení	1 000			1 000
Zařízení staveniště		2,0	66 171	1 323
CELKEM VRN				4 323

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Nýrsko-zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu	Rozpočet: SO 09
Objekt :	SO 09 Oplocení	Oplocení

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³	m ³	5,26	708,00	3 725,50
		sloupky plot: 0,4*0,4*0,6*(21+1+4+10)		3,46		
		vzpěry: 0,4*0,4*0,6*11		1,06		
		sloupky vrata: 0,5*0,5*1,0*3		0,75		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	5,26	30,20	158,91
		sloupky plot: 0,4*0,4*0,6*(21+1+4+10)		3,46		
		vzpěry: 0,4*0,4*0,6*11		1,06		
		sloupky vrata: 0,5*0,5*1,0*3		0,75		
3	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, B. do 10 cm	m ²	52,62	5,72	300,99
	Celkem za:	1 Zemní práce				4 185,39
Díl: 2		Základy				
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m ³	5,26	2 450,00	12 891,90
		sloupky plot: 0,4*0,4*0,6*(21+1+4+10)		3,46		
		vzpěry: 0,4*0,4*0,6*11		1,06		
		sloupky vrata: 0,5*0,5*1,0*3		0,75		
	Celkem za:	2 Základy				12 891,90
Díl: 3		Svislé konstrukce				
5	338171111R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m	kus	47,00	69,70	3 275,90
6	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m	kus	3,00	75,60	226,80
7	55342337	Sloupek plotový průběžný komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	31,00	158,00	4 898,00
8	55342341	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2000/48x1,5 mm	kus	5,00	199,00	995,00
9	55342345	Vzpěra plotová komaxit 1500/38x1,5 mm	kus	11,00	129,00	1 419,00
	Celkem za:	3 Svislé konstrukce				10 814,70
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
10	966067111R00	Rozebírání plotu tyč. lat. prken, drátěného, plech.	m	69,60	71,00	4 941,60
		6,0*58,3*5,3		69,60		
	Celkem za:	9 Ostatní konstrukce				4 941,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998151111R00	Přesun hmot, oplocení	t	13,65	200,00	2 730,15
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				2 730,15
Díl: 767		Kovové konstrukce				
12	767911120R00	Montáž oplocení z pleťva v. do 1,6 m, napínací drát	m	104,20	66,00	6 877,20
		60,6*1,4*11,6*30,6		104,20		
13	767920210R00	Montáž vrátek na ocelové sloupky, plochy do 2 m ²	kus	1,00	460,00	460,00
14	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m ²	kus	1,00	703,00	703,00
15	31327502	Pleťvo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm + napínací dráty	m	105,00	119,00	12 495,00
16	5531	Brauka ocelová s ocelovými sloupkem 100x150 cm zároveň zinkováno, výpl. poplastované pleťvo	kus	1,00	3 050,00	3 050,00
17	5532	Vrata plotová výplň poplast. pleťvo 450/150 cm se sloupky, zároveň zinkováno	ks	1,00	5 620,00	5 620,00
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	l	0,28	841,00	235,73
	Celkem za:	767 Kovové konstrukce				29 440,93
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km s naložením	t	0,70	460,00	320,16
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sběra	l	13,22	64,00	846,34
	Celkem za:	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 166,50

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

Stavba: Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3,
1641/2, 1039/29
SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese: SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Všechné ceny jsou uvedeny bez DPH.

	Montáž	Materiál	Celkem
	Kč celk.	Kč celk.	Kč celk.
A - Silnoproudá elektrická zařízení	78 185,00	67 367,00	145 552,00
B - Rozváděč R1	13 700,00	38 605,00	52 305,00
C - Ochrana před bleskem (LPS)	19 055,00	19 827,33	38 882,33
CELKEM	110 940,00	125 799,33	236 739,33

Pozn.: výkazy výměr byly provedeny dle dokumentace pro realizaci stavby.

Vypracoval: Pavel Majer
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Chudonín 32, 340 22 Nýrsko
E-mail: paja.majer@seznam.cz
Tel.: 724 270 488

Dne: 29.03.2013

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	A - Silnoproudá elektrická zařízení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
C21M - Elektromontáže						
1	210010301	montáž (bez zapojení) krabice přístrojová pod om.	ks	28,00	20,00 Kč	560,00 Kč
2	210010313	montáž (bez zapojení) krabice odbočná pod om., čtvercová do 125x125 mm	ks	2,00	35,00 Kč	70,00 Kč
3	210110041	montáž, zapojení spínač zápusťový, jednopólový, řazení 1	ks	10,00	80,00 Kč	800,00 Kč
4	210110043	montáž, zapojení spínač zápusťový, sériový, řazení 5, 5A	ks	2,00	90,00 Kč	180,00 Kč
5	210110047	montáž, zapojení spínač jednopólový s doutnavkou sign., řazení 1S	ks	5,00	80,00 Kč	400,00 Kč
6	210111012	montáž, zapojení zás. 230 V, 10-16 A, 2P+Z, průběžné zapojení	ks	6,00	95,00 Kč	570,00 Kč
7	210111104	montáž, zapojení zásuvka 400 V, 32 A, 4/5 pólová	ks	1,00	115,00 Kč	115,00 Kč
9	210201010	montáž, zapojení svítidlo zářivkové 1x40 W stropní s krytem	ks	14,00	250,00 Kč	3 500,00 Kč
10	210201019	montáž, zapojení svítidlo zářivkové 2x40 W stropní s krytem	ks	3,00	250,00 Kč	750,00 Kč
11	210201067	montáž, zapojení svítidlo zářivkové 2x40W stropní průmyslové	ks	2,00	250,00 Kč	500,00 Kč
12	210220321	montáž, zapojení svorka na potrubí včetně pásku (bez připojení vodiče)	ks	5,00	35,00 Kč	175,00 Kč
13	210800550	montáž vodič Cu 25 mm ² , uložení pevné	m	10,00	15,00 Kč	150,00 Kč
14	210800648	montáž vodič Cu 16 mm ² , uložení pevné	m	10,00	15,00 Kč	150,00 Kč
15	210810045	montáž kabel Cu 3x1,5 mm ² , 750 V, uložení pevné	m	555,00	9,00 Kč	4 995,00 Kč
		obvod 3	m	100,00		
		obvod 4	m	190,00		
		obvod 5	m	30,00		
		obvod 6	m	75,00		
		obvod 11	m	40,00		
		obvod 12	m	15,00		
		obvod 13	m	35,00		
		obvod 14	m	40,00		
		obvod 15	m	30,00		
16	210810045	montáž kabel Cu 3x1,5 mm ² , 750 V, uložení pevné	m	120,00	9,00 Kč	1 080,00 Kč
		obvod 7	m	25,00		
		obvod 16	m	95,00		
17	210810046	montáž kabel Cu 3x2,5 mm ² , 750 V, uložení pevné	m	125,00	10,00 Kč	1 250,00 Kč
		obvod 18	m	15,00		
		obvod 19	m	15,00		
		obvod 20	m	25,00		
		obvod 21	m	20,00		
		obvod 22	m	15,00		
		obvod 23	m	15,00		
		obvod 24	m	20,00		
18	210810055	montáž kabel Cu 5x1,5 mm ² , 750 V, uložení pevné	m	35,00	11,00 Kč	385,00 Kč
		obvod 3	m	10,00		
		obvod 6	m	25,00		
19	210810057	montáž kabel Cu 5x4 mm ² , 750 V, uložení pevné	m	15,00	15,00 Kč	225,00 Kč
		obvod 25	m	15,00		
20	215201212	montáž, zapojení svítidlo zářivkové přisazené 1 kompaktní zdroj	ks	4,00	250,00 Kč	1 000,00 Kč
		CELKEM:				16 855,00 Kč
Práce mimo ceníky						
21		montáž, zapojení pospojování hlavní	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
22		montáž, zapojení pospojování doplňující	ks	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
23		montáž, zapojení, nastavení, spínač pohybový infrapasivní	ks	3,00	250,00 Kč	750,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, In-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	A - Silnoproudá elektrická zařízení
Projevitel:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Projevitel:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Pol.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
24		montáž, zapojení, nastavení, spínač pohybový infrapasivní	ks	2,00	250,00 Kč	500,00 Kč
25		montáž, zapojení panel přímotopný	ks	5,00	500,00 Kč	2 500,00 Kč
26		montáž, zapojení panel přímotopný	ks	5,00	500,00 Kč	2 500,00 Kč
27		montáž, zapojení panel přímotopný	ks	5,00	500,00 Kč	2 500,00 Kč
28		montáž, zapojení panel přímotopný	ks	4,00	500,00 Kč	2 000,00 Kč
29		montáž, zapojení senzor teploty	ks	6,00	180,00 Kč	1 080,00 Kč
30		zapojení ohříváč vody	ks	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
31		zapojení ventilátor VZT	ks	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
32		výbourní rýh, průrazů a kapes	ks	1,00	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč
		CELKEM:				52 830,00 Kč
Technické práce						
33		dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
34		revize elektrického zařízení	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
		CELKEM:				8 500,00 Kč
Materiály						
36		svítidlo přisazené, zářivkové, 1x36 W, G13, elektronický předřadník, IP40, tř. ochr. I, rozměry 1235x200x85 mm, hranaté, základna plech ocelový RAL 9003, kryt strukturované plexisklo	ks	14,00	488,00 Kč	6 832,00 Kč
37		svítidlo přisazené, zářivkové, 2x36 W, G13, elektronický předřadník, IP40, tř. ochr. I, rozměry 1235x310x85 mm, hranaté, základna plech ocelový RAL 9003, kryt strukturované plexisklo	ks	3,00	566,00 Kč	1 698,00 Kč
38		svítidlo přisazené, zářivkové, 2x36 W, G13, elektronický předřadník, IP54, tř. ochr. I, rozměry 1235x310x85 mm, hranaté, základna plech ocelový RAL 9003, kryt strukturované plexisklo	ks	2,00	566,00 Kč	1 132,00 Kč
39		senzor teploty venkovní, -40 až 80 °C, IP65, montáž na omítku, rozměr 50x85x35 mm	ks	6,00	464,00 Kč	2 784,00 Kč
40		materiál pomocný	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
41	10.024.121	zářivka lineární T8, 36 W, G13, barva světla teplá bílá 830, světelný tok 3 350 lm, rozměry průměr 26x1200 mm	ks	24,00	48,00 Kč	1 152,00 Kč
42	10.024.835	douřnavka signalizační, oranžová, vestavná do spínače/ovládače, 230 V, 2 mA	ks	5,00	19,00 Kč	95,00 Kč
43	10.048.186	kabel síťový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x1,5 -O-, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	120,00	10,00 Kč	1 200,00 Kč
		obvod 7	m	25,00		
		obvod 16	m	95,00		
44	10.048.243	kabel síťový 750 V, jádro Cu RE, průřez 5x1,5 -J-, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	35,00	15,00 Kč	525,00 Kč
		obvod 3	m	10,00		
		obvod 6	m	25,00		
45	10.048.482	kabel síťový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x2,5 -J-, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	125,00	15,00 Kč	1 875,00 Kč
		obvod 18	m	15,00		
		obvod 19	m	15,00		
		obvod 20	m	25,00		
		obvod 21	m	20,00		
		obvod 22	m	15,00		
		obvod 23	m	15,00		
		obvod 24	m	20,00		
46	10.048.827	vodič síťový 750 V, H07V-U 16 zelenožlutý	m	10,00	36,00 Kč	360,00 Kč
47	10.048.984	kabel síťový 750 V, jádro Cu RE, průřez 5x4 -J-, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	15,00	41,00 Kč	615,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Por.č.	Dislo.pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		obvod 25	m	15,00		
48	10.050.773	vodič silový 750 V, H07V-U 25 zelenožlutý	m	10,00	61,00 Kč	610,00 Kč
49	10.051.448	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x1,5 -J, plášť PVC, výpňová guma, izolace PVC	m	555,00	9,00 Kč	4 995,00 Kč
		obvod 3	m	100,00		
		obvod 4	m	190,00		
		obvod 5	m	30,00		
		obvod 6	m	75,00		
		obvod 11	m	40,00		
		obvod 12	m	15,00		
		obvod 13	m	35,00		
		obvod 14	m	40,00		
		obvod 15	m	30,00		
50	10.055.756	zářivka kompaktní, 24 W, 2G10, barva studená bílá 840, světelný tok 1 700 lm, rozměry 90x24x165 mm	ks	4,00	227,00 Kč	908,00 Kč
51	10.061.372	krabice pod omítku, přístrojová, rozměry průměr 73x68 mm, možnost vytvoření souvislé řady s osovou roztečí 71 mm, materiál PVC samozhášivá	ks	28,00	14,00 Kč	392,00 Kč
52	10.062.070	krabice pod omítku, odbočná, IP40, rozměry 196x152x70 mm	ks	2,00	45,00 Kč	90,00 Kč
53	10.062.283	svítlidlo přisazené, zářivkové, 1x24 W, 2G10, elektronický předřadník, IP65, tř. ochr. I, rozměry průměr 327x94 mm, základna plast, kryt polystyrén	ks	4,00	725,00 Kč	2 900,00 Kč
54	10.067.555	svorka ekvipotencionální, 1x 30x4 mm ² , 2x 10-95 mm ² , 6x 4-16 mm ² , 4x 2,5-10 mm ²	ks	1,00	246,00 Kč	246,00 Kč
55	10.067.555	svorka ekvipotencionální, 1x 30x4 mm ² , 2x 10-95 mm ² , 6x 4-16 mm ² , 4x 2,5-10 mm ²	ks	1,00	246,00 Kč	246,00 Kč
56	10.071.231	spínač pohybový, výstupní kontakt relé, tělo do krabice přístrojové, úhol pokrytí 1 rovina 180°, prahové osvětlení 1 – 1 000 lx, nastavitelné zpoždění 5 – 600 s	ks	3,00	1 028,00 Kč	3 084,00 Kč
57	10.071.422	spínač jednopólový, řazení 1, 1So, tělo do krabice přístrojové, šroubové svorky	ks	10,00	65,00 Kč	650,00 Kč
58	10.071.423	spínač sáňový, řazení 5, tělo do krabice přístrojové, šroubové svorky	ks	2,00	87,00 Kč	174,00 Kč
59	10.071.430	kryt jednoduchý, pro spínač/ovládač, hladký	ks	10,00	24,00 Kč	240,00 Kč
60	10.071.435	kryt dělený, pro spínač/ovládač, hladký	ks	2,00	31,00 Kč	62,00 Kč
61	10.071.439	rámeček 1 násobný pro přístroje (spínače/zásuvky apod.), vodorovný	ks	26,00	14,00 Kč	364,00 Kč
62	10.072.412	spínač jednopólový se svorkou N, řazení 1, 1So, 1S, tělo do krabice přístrojové, šroubové svorky	ks	5,00	75,00 Kč	375,00 Kč
63	10.072.623	kryt jednoduchý s průzorem, pro spínač/ovládač, hladký	ks	5,00	34,00 Kč	170,00 Kč
64	10.076.453	svorka uzemňovací, pro připojení potrubí	ks	5,00	11,00 Kč	55,00 Kč
65	10.079.255	pásek uzemňovací Cu, 15x0,4 mm, pro připojení potrubí	ks	2,00	17,00 Kč	34,00 Kč
66	10.080.132	zásuvka 400 V, pod. om., 32 A/5 pól., IP44	ks	1,00	101,00 Kč	101,00 Kč
67	10.081.243	zásuvka 230 V, tělo do krabice přístrojové, clonky, šroubové svorky	ks	6,00	81,00 Kč	486,00 Kč
68	10.212.840	panel sálavý nízkoteplotní, 270 W, 230 V, bílý, IP44, montáž na stěnu i strop, rozměry 1000x320x30 mm	ks	5,00	1 490,00 Kč	7 450,00 Kč
69	10.213.052	panel sálavý nízkoteplotní, 200 W, 230 V, bílý, IP44, montáž na stěnu i strop, rozměry 750x320x30 mm	ks	5,00	1 173,00 Kč	5 865,00 Kč
70	10.213.054	panel sálavý nízkoteplotní, 400 W, 230 V, bílý, IP44, montáž na stěnu i strop, rozměry 1500x320x30 mm	ks	4,00	1 878,00 Kč	7 512,00 Kč
71	10.410.974	panel sálavý nízkoteplotní, 100 W, 230 V, bílý, IP44, montáž na stěnu i strop, rozměry 500x320x30 mm	ks	5,00	931,00 Kč	4 655,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, In-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	A - Silnoproudá elektrická zařízení
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pol.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.	Množství	Cena/M.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
72	10.495.860	rám pro montáž panelu sálavého na strop (pro panel 100 W)	ks	5,00	79,00 Kč	395,00 Kč
73	10.495.861	rám pro montáž panelu sálavého na strop (pro panel 200 W)	ks	5,00	87,00 Kč	435,00 Kč
74	10.624.831	rám pro montáž panelu sálavého na strop (pro panel 270 W)	ks	5,00	87,00 Kč	435,00 Kč
75	10.624.832	rám pro montáž panelu sálavého na strop (pro panel 400 W)	ks	4,00	99,00 Kč	396,00 Kč
76	10.862.887	spínač pohybový, výstupní kontakt relé, tělo do krabice přístrojové, IP44, úhel pokrytí 1 rovina 180°, prahové osvětlení 1 – 1 000 lx, nastavitelné zpoždění 5 – 600 s	ks	2,00	1 387,00 Kč	2 774,00 Kč
CELKEM:						67 367,00 Kč

VÝKAZ VÝMER

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-lino dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	B - Rozváděč R1
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pol.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Práce nímno ceníky						
1	12	rozváděč výroba				
2		rozváděč kusová zkouška	ks	1,00	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
		CELKEM:	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Materiály						
3		termostat modulový, 0 až 60 °C, kontakt 1x NO/NC 10 A, 230 V	ks	6,00	1 186,00 Kč	7 116,00 Kč
4		materiál pomocný pro rozváděč	ks	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5	10.033.213	relé instalační modulové, kontakt 2x NO, 20 A, cívk 230 V AC	ks	1,00	316,00 Kč	316,00 Kč
6	10.033.511	relé instalační modulové, kontakt 1x NO, 20 A, cívk 230 V AC	ks	10,00	388,00 Kč	3 880,00 Kč
7	10.035.985	stýkač modulový, čtyřpólový, kontakt 4x NO, 25 A, cívk 230 V AC	ks	1,00	488,00 Kč	488,00 Kč
8	10.036.484	stýkač modulový, čtyřpólový, kontakt 4x NO, 63 A, cívk 230 V AC	ks	1,00	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
9	10.059.582	jistič modulový, jedno + N pólový, 10 kA, B 6 A	ks	1,00	215,00 Kč	215,00 Kč
10	10.059.584	jistič modulový, jedno + N pólový, 10 kA, B 10 A	ks	5,00	203,00 Kč	1 015,00 Kč
11	10.059.600	jistič modulový, jedno + N pólový, 10 kA, B 16 A	ks	2,00	203,00 Kč	406,00 Kč
12	10.059.613	jistič modulový, tři + N pólový, 10 kA, B 20 A	ks	1,00	652,00 Kč	652,00 Kč
13	10.060.031	chránič proudový s jističem modulový, dvoupólový, 10 kA, B 10 A, 30 mA	ks	2,00	1 259,00 Kč	2 518,00 Kč
14	10.060.755	jistič modulový, jednopólový, 10 kA, B 6 A	ks	2,00	118,00 Kč	236,00 Kč
15	10.060.761	jistič modulový, jednopólový, 10 kA, B 10 A	ks	2,00	95,00 Kč	190,00 Kč
16	10.060.768	jistič modulový, jednopólový, 10 kA, B 16 A	ks	6,00	83,00 Kč	498,00 Kč
17	10.060.896	jistič modulový, třípólový, 10 kA, B 16 A	ks	1,00	358,00 Kč	358,00 Kč
18	10.061.078	chránič proudový modulový, čtyřpólový, 10 kA, 25 A, 30 mA	ks	2,00	1 068,00 Kč	2 136,00 Kč
19	10.070.782	ovládač modulový, otočný, piepřač jednopólový I-O-II, kontakt 1x NO/NC 20 A	ks	1,00	754,00 Kč	754,00 Kč
20	10.071.320	relé soumrakové modulové, s exl. senzorem 2 - 2000 lx, kontakt 1x NO/NC 10 A, 230 V, zpoždění 40 s	ks	1,00	800,00 Kč	800,00 Kč
21	10.074.360	vypínač modulový, čtyřpólový, 12,5 kA, 63 A	ks	1,00	698,00 Kč	698,00 Kč
22	10.074.912	svorka řadová 70 mm ² , bílá, na lištu DIN	ks	3,00	132,00 Kč	396,00 Kč
23	10.075.014	svorka řadová 70 mm ² , zelenožlutá pro PE, na lištu DIN	ks	2,00	176,00 Kč	352,00 Kč
24	10.075.138	svorka koncová pro svorky řadové, na lištu DIN	ks	38,00	6,00 Kč	228,00 Kč
25	10.077.747	svorka řadová 16 mm ² , bílá, na lištu DIN	ks	9,00	20,00 Kč	180,00 Kč
26	10.078.961	svorka řadová 2,5 mm ² , světle modrá, na lištu DIN	ks	13,00	9,00 Kč	117,00 Kč
27	10.078.962	svorka řadová 2,5 mm ² , bílá, na lištu DIN	ks	37,00	9,00 Kč	333,00 Kč
28	10.078.968	přepážka koncová pro svorky řadové 2,5 mm ²	ks	19,00	3,00 Kč	57,00 Kč
29	10.078.988	svorka řadová 16 mm ² , zelenožlutá pro PE, na lištu DIN	ks	3,00	50,00 Kč	150,00 Kč
30	10.096.446	hodiny spínací modulové, analogové, Quartz, denní, kontakt 1x NO/NC 16 A, záloha chodu, nín. spínací interval 15 min.	ks	1,00	1 283,00 Kč	1 283,00 Kč
31	10.697.236	rozváděč, pod omítku, 165 TE, 5 řad, IP30, materiál plech ocelový, se svorkami N+PE, rozměry 734x942x140-165 mm	ks	1,00	3 417,00 Kč	3 417,00 Kč
32	10.734.289	svodič přepětí modulový, typ 1+2, třípólový, výměnné moduly, signalizace, 230/400 V, 75 kA při 10/350 ps	ks	1,00	7 426,00 Kč	7 426,00 Kč
		CELKEM:				38 605,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-lne dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 1 - Objekt sociálního zázemí
Investor:	C- Ochrana před bleskem (LPS)
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 56 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj.	Množství	Cena/Mj.	Cena celkem
C21M - Elektromontáže						
1	210010313	montáž (bez zapojení) krabice odbočná pod om., čtvercová do 125x125 mm	ks	1,00	95,00 Kč	95,00 Kč
2	210220021	montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do 120 mm ² včetně svorek	m	12,00	20,00 Kč	240,00 Kč
		4 svody po 2,5 m	m	10,00		
		vývod pro HOP	m	2,00		
3	210220021	montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do 120 mm ² včetně svorek	m	42,00	20,00 Kč	840,00 Kč
		strana jižní	m	12,00		
		strana severní	m	12,00		
		strana východní	m	12,00		
		strana západní	m	9,00		
4	210220101	montáž vodiče svodového, do průměru FeZn 10 mm, Al 10 mm, Cu 8 mm	m	50,00	165,00 Kč	8 250,00 Kč
		střecha severní strana	m	12,00		
		střecha východní strana	m	9,00		
		střecha západní strana	m	9,00		
		stěny 2 svody po 4 m	m	8,00		
		stěny 2 svody po 3 m	m	6,00		
		4 jímáče pomocné po 1,5 m	m	6,00		
5	210220301	montáž, zapojení svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	35,00 Kč	1 400,00 Kč
6	210220301	montáž, zapojení svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00	35,00 Kč	175,00 Kč
7	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	4,00	55,00 Kč	220,00 Kč
8	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	5,00	55,00 Kč	275,00 Kč
9	210220372	montáž úhelník ochranný/návěš/zaváděcí tyč, s držáky do stěny	ks	4,00	255,00 Kč	1 020,00 Kč
10	210220401	montáž štítek pro označení svodu	ks	4,00	10,00 Kč	40,00 Kč
		CELKEM:				12 555,00 Kč

Technické práce						
11		dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
12		revize ochrany před bleskem	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
		CELKEM:				6 500,00 Kč

Materiály						
13		svorka klíčová do země, pro spojení vodičů Rd 8-10 mm a Rd 16 nebo vodiče Rd 16 a pásku 30x4 mm, nerez (V4A)	ks	4,00	47,00 Kč	188,00 Kč
14		svorka klíčová do země, pro spojení vodiče Rd 7-10 mm a pásku 30-40x4 mm, nebo 2x pásku 30-40x4 mm, nerez (V4A)	ks	5,00	47,00 Kč	235,00 Kč
15		materiál pomocný	ks	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
16	10.038.361	svorka zkušební, pro spojení vodiče Rd 8-10 mm a zaváděcí tyče Rd 16 mm, nerez (V2A)	ks	5,00	72,00 Kč	360,00 Kč
17	10.046.745	návlečka číselná pro označení svodu, materiál plast	ks	4,00	4,00 Kč	16,00 Kč
18	10.062.069	krabice pod omítku, odbočná, IP40, rozměry 160x130x70 mm	ks	1,00	32,00 Kč	32,00 Kč
19	10.074.580	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	39,56	28,00 Kč	1 107,68 Kč
		přepočít 1 m = 0,942 kg, 42 m	kg	39,56		
		strana jižní	m	12,00		
		strana severní	m	12,00		
		strana východní	m	9,00		
		strana západní	m	9,00		

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba: Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
1064/3, 1641/2, 1039/29
Část: SO 1 - Objekt sociálního zařízení
Investor: C- Ochrana před bleskem (LPS)
Profese: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
20	10.341.570	svorka univerzální, pro křížové, paralelní a souosé spojení vodičů Rd 8-10 mm, nerez	ks	40,00	81,00 Kč	3 240,00 Kč
21	10.341.946	podpěra vedení stěnová, výška 36 mm, plast, šedá, pro Rd 8 mm	ks	14,00	13,00 Kč	182,00 Kč
22		podpěra vedení na plechovou střechu s falcovanou krytinou, výška 20 mm, rozsah upnutí do průměru 20 mm, pro Rd 8 mm, uchycení vodiče volné, nerez (V2A)	ks	40,00	166,00 Kč	6 640,00 Kč
23	10.342.571	tyč zaváděcí, zkosené konce, délka 1500 mm, Rd 16 mm, nerez (V4A)	ks	4,00	1 356,00 Kč	5 424,00 Kč
24	10.539.754	podpěra pro tyč Rd 16 mm, nerez (V2A)	ks	12,00	43,00 Kč	516,00 Kč
25	10.577.458	vodič FeZn, průměr 10 mm přepočít 1 m = 0,65 kg, 12 m 4 svody po 2,5 m	kg	7,80	28,00 Kč	218,40 Kč
26	10.608.291	vývod pro HOP vodič AlMgSi, průměr 8 mm, měkký přepočít 1 m = 0,135 kg, 50 m střecha severní strana střecha východní strana střecha západní strana stěny 2 svody po 4 m stěny 2 svody po 3 m 4 jímáče pomocné po 1,5 m	m kg kg m m m m m m	10,00 2,00 6,75 6,75 12,00 9,00 9,00 8,00 6,00	99,00 Kč	668,25 Kč
		CELKEM:	m	6,00		19 827,33 Kč

101.
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA
NÝRSKO, IN-LINE DRÁHA, NÝRSKO, parc.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3,
1641/2, 1039/29

SO1 OBJEKT SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

Město Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko

Větrání

F.1.2.3. Výkaz výměr

Poř.č.	Položka	Počet	MJ	J.cena	celk.cena
Zařízení č. 1 - větrání sprchy ženy 1.04 a 1.05					
1.01	Diagonální ventilátor TD 350/125 Silent				
...	Pružná manžeta VBM 125	1	ks	3 389,00	3 389,00
...	Pohybové čidlo	2	ks	79,00	158,00
...	Doběhové relé DT3	1	ks	1 163,00	1 163,00
1.02	Protidešťová klapka PER 160 W	1	ks	408,00	408,00
1.03	Zpětná klapka RSK125	1	ks	547,00	547,00
1.04	Dvěřní mřížka PT	1	ks	155,00	155,00
1.05	Plastový talířový ventil VEF100 vč. montážního rámečku	2	ks	166,00	332,00
1.06	Plastový talířový ventil VEF160 vč. montážního rámečku	1	ks	211,00	211,00
1.07	Přechod osový PRO 160/125mm	1	ks	345,00	345,00
1.08	Odbočka jednostranná OBJ90°, D125/100mm	1	ks	148,00	148,00
1.09	Kalhotový kus KKS 45°, D160/125mm	1	ks	171,00	171,00
...	Potrubi Spiro D160mm	1	ks	376,00	376,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d125mm s tl. izolace 50mm	1	m	125,00	125,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d160mm s tl. izolace 50mm	3	m	155,00	465,00
		1	m	164,00	164,00
Zařízení č. 2 - větrání sprchy muži 1.06 a 1.07					
2.01	Diagonální ventilátor TD 350/125 Silent				
...	Pružná manžeta VBM 125	1	ks	3 389,00	3 389,00
...	Pohybové čidlo	2	ks	79,00	158,00
...	Doběhové relé DT3	1	ks	1 163,00	1 163,00
2.02	Zpětná klapka RSK125	1	ks	408,00	408,00
2.03	Dvěřní mřížka PT	1	ks	155,00	155,00
2.04	Plastový talířový ventil VEF100 vč. montážního rámečku	2	ks	166,00	332,00
2.05	Plastový talířový ventil VEF160 vč. montážního rámečku	1	ks	211,00	211,00
2.06	Přechod osový PRO 160/125mm	1	ks	345,00	345,00
2.07	Odbočka jednostranná OBJ45°, D125/100mm	1	ks	148,00	148,00
...	Potrubi Spiro D160mm	1	ks	171,00	171,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d125mm s tl. izolace 50mm	1	m	125,00	125,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d160mm s tl. izolace 50mm	3	m	155,00	465,00
		1	m	164,00	164,00
Zařízení č. 3 - větrání WC muži 1.08, 1.09 a 1.10					
3.01	Diagonální ventilátor TD 125/100 Silent				
...	Pružná manžeta VBM 100	1	ks	3 298,00	3 298,00
...	Doběhové relé DT3	2	ks	73,00	146,00
3.02	Protidešťová klapka PER 160 W	1	ks	408,00	408,00
3.03	Zpětná klapka RSK100	1	ks	547,00	547,00
3.04	Plastový talířový ventil VEF100 vč. montážního rámečku	1	ks	143,00	143,00
3.05	Odbočka oboustranná OBD45°, D160/100mm	3	ks	211,00	633,00
3.06	Odbočka jednostranná OBJ90°, D100/100mm	1	ks	380,00	380,00
...	Potrubi Spiro D100mm	2	ks	171,00	342,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d100mm s tl. izolace 50mm	1	m	125,00	125,00
		4	m	147,00	588,00
Zařízení č. 4 - větrání WC ženy 1.11, 1.12 a 1.13					
4.01	Diagonální ventilátor TD 125/100 Silent				
...	Pružná manžeta VBM 100	1	ks	3 298,00	3 298,00
...	Doběhové relé DT3	2	ks	73,00	146,00
4.02	Zpětná klapka RSK100	1	ks	408,00	408,00
4.03	Plastový talířový ventil VEF100 vč. montážního rámečku	1	ks	143,00	143,00
4.04	Odbočka jednostranná OBJ90°, D100/100mm	3	ks	211,00	633,00
4.05	Přechod osový PRO 160/100mm	2	ks	171,00	342,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d100mm s tl. izolace 50mm	1	ks	148,00	148,00
		5	m	147,00	735,00
Zařízení č. 5 - větrání WC imobilní 1.14 a úklid, Komora 1.15					
5.01	Diagonální ventilátor TD 125/100 Silent				
...	Pružná manžeta VBM 100	1	ks	3 298,00	3 298,00
...	Doběhové relé DT3	2	ks	73,00	146,00
5.02	Zpětná klapka RSK100	1	ks	408,00	408,00
5.03	Plastový talířový ventil VEF100 vč. montážního rámečku	1	ks	143,00	143,00
5.04	Odbočka jednostranná OBJ90°, D100/100mm	3	ks	211,00	633,00
...	Ohebná hadice SONOVAC d100mm s tl. izolace 50mm	2	ks	171,00	342,00
		5	m	147,00	735,00
Ostatní					
...	Mlž zařízení				
...	Montážní materiál	1	kpl	9 131,00	9 131,00
...	Teplotní izolace tl. 50mm	5	kg	220,00	1 100,00
...	Elektroinstalace	3	m2	400,00	1 200,00
		1	kpl	4 500,00	4 500,00
Celkem Kč bez DPH					49 498,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1512-02 - NÝRSKO III LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA

Město: NÝRSKO

Datum: 5.8.2013

Zadavatel:
MĚSTO NÝRSKO

KČ:

DČ:

Dělníci:
Silnice Klatovy a.s.

KČ: 45357307

DČ: C245357307

Projektant:
HACHT PRŮJEMCE DS S.R.O.

KČ: 26057198

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 091 540,31
DPH základní	21,00%	ze	3 091 540,31	
snížená	15,00%	ze	0,00	619 215,20
Cena s DPH				0,00
v CZK				3 740 773,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1512-02 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA

Místo: NÝRSKO

Datum:

20

Zadavatel: MĚSTO NÝRSKO

Projektant:

MACOBI PROJEKCE S.R.O.

Uchazeč: Sílnice Klášterý a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 091 548,31	3 740 773,51	
1512-02	NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA	3 091 548,31	3 740 773,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1512-02 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA

KSO:

Místo: NÝRSKO

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.

Pozvánka:

Datum: 05.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

IČ: 28057190

DIČ:

Cena bez DPH				3 091 548,31
DPH základní	21,00%	ne	3 091 548,31	
snížená	15,00%	ne	0,00	649 225,15
Cena s DPH				0,00
V CZK				3 740 773,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1512-02 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA		
Místo:	NÝRSKO	Datum:	05.08.2013
Zadavatel:	MĚSTO NÝRSKO	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.
Uchazeč:	Střední Klatovy a.s.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 091 548,31

1 - Zemní práce

3 075 948,31

2 - Zakládání

443 309,88

5 - Komunikace

241 765,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 029 788,32

99 - Přesun hmot

361 084,63

000 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 756,38

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

15 600,00

15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1512-02 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 02 IN LINE DRÁHA

Místo: NÝRSKO

Datum: 05.08.2013

Zadavatel: MĚSTO NÝRSKO
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Projektant: MACÚR PROJEKCE DS S.R.O.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

3 091 548,31

HSV - Práce a dodávky HSV

3 075 948,31

1 - Zemní práce

4	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm s křovinami z celkové plochy do 1000 m ² Odstanění křovin a stromů s odstředěným kalem průměru kmenů do 100 mm do silnic terénů 1 : 5, při celkové ploše do 1000 m ² Poznamka k položce: učeno na staveništi	m ²	220,000	25,48	5 606,80	CS ÚRS 2013 01
5	K	111201101	Spálení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m ²	220,000	18,88	4 153,60	CS ÚRS 2013 01
6	K	112201101	Spálení odstraněných křovin a stromů na hraničních průměru kmenů do 100 mm pro jakýkoliv plochu Odstanění pařezů D do 300 mm Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesazením kalamů průměru přes 100 do 300 mm Poznamka k položce: učeno na staveništi	kus	83,000	178,40	14 807,20	CS ÚRS 2013 01
7	K	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesazením kalamů průměru přes 300 do 500 mm Poznamka k položce: učeno na staveništi	kus	78,000	344,00	26 832,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1000 m ³ Poznamka k položce: viz výkaz kalamů (1169+32+98)*0,7	m ³	909,300	52,72	47 938,30	CS ÚRS 2013 01
49	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za teplost horniny tř. 3	m ³	909,300	15,20	13 821,36	CS ÚRS 2013 01
50	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1000 m ³ Poznamka k položce: viz výkaz kalamů (1169+32+98)*0,3	m ³	389,700	60,80	23 693,76	CS ÚRS 2013 01
51	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za teplost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k ceně za teplost horniny tř. 4	m ³	389,700	6,40	2 494,08	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201101	Hloupení sítí 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Hloupení zapálených i nezapažených sítí sítí do 600 mm s uražením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznamka k položce: výkop tratičů 1529*0,4*0,5	m ³	305,800	180,00	55 044,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201109	Příplatek za teplost k hloupení sítí 5 do 600 mm v hornině tř. 3 Hloupení zapálených i nezapažených sítí sítí do 600 mm s uražením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za teplost horniny tř. 3	m ³	305,800	11,00	3 363,80	CS ÚRS 2013 01
9	K	1322011201	Hloupení sítí 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Hloupení zapálených i nezapažených sítí sítí přes 600 do 2000 mm s uražením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznamka k položce: výkop tratičů 7*(2*1,5*3)	m ³	63,000	243,70	15 321,60	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201209	Příplatek za teplost k hloupení sítí 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloupení zapálených i nezapažených sítí sítí přes 600 do 2000 mm s uražením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za teplost horniny tř. 3	m ³	63,000	15,60	982,80	CS ÚRS 2013 01
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 500 m pařezů kalamů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	83,000	75,76	6 288,08	CS ÚRS 2013 01
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 500 m pařezů kalamů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	265,40	7 430,80	CS ÚRS 2013 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopů nebo zpaníní po zaráběči do 1000 m výkopů/zpaníní 2 horniny tř. 1 a 4 Vodorovné přemístění výkopů nebo zpaníní po zaráběči do 1000 m výkopů/zpaníní, bez naložení výkopu, však s složením bez rozložení v hornině tř. 1 a 4 1299+306+63.215	m ³	1 453,000	56,00	81 368,00	CS ÚRS 2013 01

1 453,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	17101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % P5 Uložení sypaniny do násypů s rozptýlením sypaniny ve vrstvách a s hustotou urovněnou zhuštěných s uvažováním posuvu násypů z hornin soudržných s předpoklady viz. výkaz kalkulací Poznámka k položce: určeno v grafickém prostředí pc 593,215	m3	378,000	42,24	15 966,72	CS ÚRS 2013 01
15	K	17101201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Poznámka k položce: přesýtek výkop	m3	1 453,000	4,00	5 812,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	17101211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	2 615,400	20,00	52 308,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	180402111	Založení parkovacího trávníku výše uveden v rozřezu a ve svislosti do 1:5 Založení trávníku výše uveden v rozřezu nebo na svislosti do 1:5	m2	7 707,000	11,00	79 777,00	CS ÚRS 2013 01
56	AI	005724100	osiva směs travní blesk obvyklé 25 kg putrov 27070,025 Přepočtené koeficientem množství	kg	67,675	91,20	6 171,96	CS ÚRS 2013 01
17	X	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním Úprava pláň v hornině výše uveden v rozřezu a ve svislosti do 1:5	m2	5 608,290	5,60	31 406,42	CS ÚRS 2013 01
21	K	182001131	Plasná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 se zhuštěním do +/- 200 mm v rozřezu a ve svislosti do 1:5 Plasná úprava terénu v zemní tř. 1 až 4 s terénním povrchu bez doplnění omky při nerovnostech terénu přes +/- 150 do +/- 200 mm v rozřezu nebo na svislosti do 1:5	m2	1 435,000	6,88	9 872,80	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání								
19	K	212312111	Lože pro tratě z betonu prostého Lože pro tratě z betonu prostého	m3	42,812	2 040,00	87 336,48	CS ÚRS 2013 01
20	K	212752213	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních Ø do 160 mm včetně lože otevřený výkop Tratě z drenážních trubek se přizpůsobením tř. Ø výše uveden lože pod trubky a s jejich otvory v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních Ø přes 100 do 160 mm	m	1 529,000	101,00	154 429,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komerikace								
23	K	564871111	Pochlad ze železobetonu Ø 250 mm Pochlad ze železobetonu Ø 250 mm s rozptýlením a zhuštěním, po zhuštění Ø 250 mm	m2	4 850,890	73,00	354 114,97	CS ÚRS 2013 01
53	X	569903311	Zřízení zemin krajnic se zhuštěním Zřízení zemin krajnic z hornin železobetonu Ø 250 mm s rozptýlením a zhuštěním, po zhuštění Ø 250 mm	m3	715,250	223,00	48 000,75	CS ÚRS 2013 01
54	AI	583312000	materiál do násypů silničních těles materiál pro stavbu účty 77K (dřevěná, hrubá, šedá, šedá) kamenného nebo jiného materiálu	t	680,400	104,00	70 761,60	CS ÚRS 2013 01
24	X	573231111	Postřik železný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik železný spojovací bez pryskyřice kamenným ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4 253,000	11,00	46 783,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	577433111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	4 253,000	157,00	667 721,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	577451112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABU) tl. 60 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABU) s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	4 253,000	194,00	825 082,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	596211110	Řízení železný spojovací komunikací pro pevné tl. 60 mm skupiny A a B do 50 m2 Řízení železný spojovací komunikací pro pevné tl. 60 mm skupiny A a B do 50 m2	m2	45,000	236,00	10 620,00	CS ÚRS 2013 01
59	AI	592433000	dlážďa betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní dlážďa betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	45,000	149,00	6 705,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání								
35	K	91611113	Obrábění obruby z dřevěných kostek s bučnou epérou do ploše z betonu prostého	m	2 845,000	51,00	361 084,63	CS ÚRS 2013 01
Obrábění stíněné obruby z dřevěných kostek v jedné řadě s točnými kl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a začleněním spř. cementovou maltou z dřevěných kostek s bučnou opěrou z betonu prostého Lž. C 12/15, do lože z betonu prostého těle znečistí Podmínka k položení: určena v smlouvě projektové							145 095,00	
60	M	592453110	dlážka betonová 20 x 10 x 8 cm přisoudit	m ²	284,500	176,00	50 072,00	CS ÚRS 2013 01
dláždice betonové dlažba železná (CS ÚRS 1335) dlažba křehčíkovatá standardní povrch (umístění hladký povrch) provedení: přírodně kamenné jednotlivých dlažeb 2845*0,8							50 072,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	0001	Sanace nechráněného podlaží výměnou zeminy za stěrku tl. 300 mm včetně přesuvu hmot a suteráinu	m ²	4 172,250	37,00	154 373,75	CS ÚRS 2013 01
Sanace nechráněného podlaží výměnou zeminy ze stěrky vyrobené v technické zprávě 5583*0,75							154 373,75	
63	K	0010	Vysokovací jáma s vyplněním stěrky a geotextilií	kpl	7,000	684,00	4 788,00	CS ÚRS 2013 01
Vysokovací jáma s vyplněním stěrky a geotextilií							4 788,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot								
41	K	998225111	Přesun hmot pro prozkoumání komunikace s krytem z kamene, nánosů betonu nebo železných	t	1 351,275	5,00	6 756,38	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, nánosů betonu nebo železných dopravní vzdálenost do 200 m jevího účtu odjezdu							6 756,38	

000 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady							15 600,00	
65	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 000,00	15 600,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou							4 000,00	
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě							7 000,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výzkumná a testová) skutečného provedení stavby							3 600,00	
64	K	030001000	Zařízení stavebního	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení provedení činností a nákladů zařízení stavebního							1 000,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1512-03 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ

Místo: NÝRSKO

Zadavatel:
MĚSTO NÝRSKO

Kontaktní:
Střední škola a.s.

Projektant:
MACÁN PROJEKCE PS S.R.O.

Poznámka:

Datum: 5. 8. 2013

ÚČ:

ÚČ:

ÚČ:

ÚČ:

ÚČ:

ÚČ:

45357307

CZ45357307

28952148

Cena bez DPH

DPH	základ	21,00%	20	925 722,11	925 722,11
	sňatek	15,00%	20	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	1 120 123,81
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1512-03 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ

Místo: NÝRSKO

Datum:

19

Zadavatel: MĚSTO NÝRSKO

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.

Uchazeč: Střeše Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		925 722,11	1 120 123,81	
1512-03	NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ	925 722,11	1 120 123,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1512-03 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ

KSO:

Místo: NÝRSKO

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Uchazeč:

Stínke Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.

Poznámka:

Datum: 05.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

IČ: 78057198

DIČ:

Cena bez DPH				925 722,11
DPH základní	21,00%	ze	925 722,11	
snížená	15,00%	ze	0,00	194 401,64
				0,00
Cena s DPH				
		v	CZK	1 120 123,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1512-03 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ	Datum:	05.08.2013
Místo:	NÝRSKO	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.
Zadavatel:	MĚSTO NÝRSKO		
Uchazeč:	Slánie Klatovy a.s.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	925 722,11
1 - Zemní práce	898 570,70
2 - Zakládání	164 979,81
5 - Komunikace	17 929,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	578 447,66
99 - Přesun hmot	137 213,63
000 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 109,48
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	27 151,41
	27 151,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1512-03 - NÝRSKO IN LINE - OBJEKT 03 PARKOVIŠTĚ

Místo: NÝRSKO

Datum: 05.08.2013

Zadavatel: MĚSTO NÝRSKO

Projektant: MACAN PROJEKCE DS S.R.O.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem:

925 722,11

HSV - Práce a dodávky HSV

898 570,70

1 - Zemní práce

42	K	113107182	Odstavení podstatky pl přes 50 do 200 m ² železobeton 11 100 mm Odstavení podstatky nebo krytů s přemístěním materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednokřížně přes 50 m ² do 200 m ² železobeton, o tl. větší přes 50 do 100 mm Poznamka k položce: viz samostatný výkaz	m ²	150,000	45,20	164 979,81	CS ÚRS 2013 01
50	K	122022202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ Poznamka k položce: viz výkaz kusů 734*0,5	m ³	367,000	52,72	19 348,24	CS ÚRS 2013 01
51	K	122022209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	367,000	15,20	5 578,40	CS ÚRS 2013 01
52	K	122022202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³ Poznamka k položce: viz výkaz kusů 734*0,5	m ³	367,000	40,80	22 313,60	CS ÚRS 2013 01
53	K	122022209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za teplost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4	m ³	367,000	6,40	2 348,80	CS ÚRS 2013 01
8	K	13201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznamka k položce: výkop trojitý 104*0,5*0,4	m ³	20,800	180,00	3 744,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	13201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	20,800	11,00	228,80	CS ÚRS 2013 01
48	K	13201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznamka k položce: výkop propustek 16*1,0*0,8	m ³	12,800	243,20	3 112,96	CS ÚRS 2013 01
49	K	13201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	12,800	15,60	199,68	CS ÚRS 2013 01
12	K	16201105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na objem dopravními prostředky, bez naložení výkopu, avšak se sítěmi bez možnosti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 10 000 m Poznamka k položce: převážný výkop 734*2*1*13	m ³	768,000	56,00	43 008,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypání na skládku Uložení sypání na skládku	m ³	768,000	4,00	3 072,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) 768*1,8	t	2 488,370	20,00	49 766,40	CS ÚRS 2013 01
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrubnutím Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrubnutím Poznamka k položce: určeno v grafickém prostředí pc 425*498*1,05	m ²	978,380	5,60	5 478,93	CS ÚRS 2013 01
					978,380			
2 - Zakládání								
19	K	212312111	Lože pro tratěvozy z bloku prostého	m ³	3,640	2 840,00	17 929,60	CS ÚRS 2013 01

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	919551113	Čelo propustku ze železa s hrubostí 1 a 2 mm, pro propustek z trub Ø100 až 500 mm	m	15,000	128,00	1 920,00	CS ÚRS 2013 01
40	AI	562411120	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových s hrubostí (množ. typ Precor Optima) se spojkami nebo s hrubostí Ø100 mm	ur	15,225	1 170,00	18 117,75	CS ÚRS 2013 01
61	K	938902112	Trouba HDPE d = 500 mm šn 16	ur	15,225	1 170,00	18 117,75	CS ÚRS 2013 01
44	K	966008111	154,045 Přepočtené koeficientem množství Čištění příkopů komunikací příkopovým typadlem objem návozu do 0,3 m ³ /m Čištění příkopů komunikací v příkopu nebo ve vesce s odstraňováním trávnatých porostů nebo návozu, s úpravou dna a vyčištěním předloženého profilu a s naložením na dopravní prostředek neozpevněných nebo zpevněných při dopravě expozicí objemu návozu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m Bourání tržního propustku do Ø8 300 Bourání tržního propustku s osazením a osazením výhledu nebo materiálu na výhledu na vzdálenost do 3 m nebo s osazením na dopravní prostředek z trub Ø100 do 300 Přesun hmot pro komunikace s korytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	m	30,000	99,80	2 994,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí	t	298,566	14,00	4 179,92	CS ÚRS 2013 01
46	K	997211551	Vodorovná doprava sítí nebo výhledových želez sítí se složením a železným umocněním, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další rozpočtý 1 km přes 1 km	t	33,174	37,00	1 227,44	CS ÚRS 2013 01
62	K	0001	Sankce neodborného podloží výměnou ze sítí ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Sankce uvedené v technické zprávě Sankce neodborného podloží výměnou ze sítí ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	m ²	489,000	37,00	18 093,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	0012	Sankce neodborného podloží výměnou ze sítí ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	m ²	489,000	37,00	18 093,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s korytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	973,823	5,00	4 869,12	CS ÚRS 2013 01

000 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

27 151,41

66	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	012303000	Příměrné, geodetické a projekční práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	013254000	Projekční, geodetické a projekční práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	030001000	Zřízení staveniště	Kč	1,000	18 151,41	18 151,41	CS ÚRS 2013 01
73	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

Stavba: Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3,
1641/2, 1039/29
SO 5 - Veřejné osvětlení + přírodní vedení nn
Investor: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese: SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

	Montáž	Materiál	CELKEM
	Kč celk.	Kč celk.	Kč celk.
A - Přírodní vedení	52 101,60	29 368,00	81 469,60
B - Veřejné osvětlení	438 351,00	429 027,00	867 378,00
CELKEM	490 452,60	458 395,00	948 847,60

Pozn.: výkazy výměr byly provedeny dle dokumentace pro realizaci stavby.

Vypracoval: Pavel Majer
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
autorizovaný technik, obor technika prostředí stavby, specializace elektrotechnická zařízení
Chudenín 32, 340 22 Nýrsko
E-mail: paja.majer@seznam.cz
Tel.: 724 270 488

Dne: 29.03.2013

VÝKAZ VÝMER

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-lino dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přírodní vedení nu
Investor:	A - Přírodní vedení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
C21M - Elektromontáže						
1	210010124	montáž trubka ochranná průměr do 80 mm, uložení volné	m	140,00	15,00 Kč	2 100,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	140,00		
2	210010364	montáž, zapojení krabice odbočná, čtvercová do 176x176 mm	ks	1,00	125,00 Kč	125,00 Kč
3	210120102	montáž patrona pojistková nožová do 500V	ks	3,00	10,00 Kč	30,00 Kč
4	210120451	montáž, zapojení jistič třípólový bez krytu	ks	1,00	155,00 Kč	155,00 Kč
5	210190002	montáž rozvodnice oceloplechové do 50kg	ks	1,00	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
6	210220021	montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do 120 mm2 včetně svorek	m	140,00	19,00 Kč	2 660,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	140,00		
7	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	1,00	55,00 Kč	55,00 Kč
8	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	2,00	35,00 Kč	70,00 Kč
9	210810045	montáž kabel Cu 3x1,5 mm2, 750 V, uložení pevná	m	145,00	12,00 Kč	1 740,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	145,00		
10	210901015	montáž kabel Al 4x16 mm2, 750 V, uložení volné	m	5,00	18,00 Kč	90,00 Kč
		trasa skříň přípojková – rozváděč RE	m	5,00		
11	210901072	montáž kabel Al 4x50 mm2, 1000 V, uložení volné	m	145,00	25,00 Kč	3 625,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	145,00		
		CELKEM:				13 450,00 Kč
C46M - Zemní práce						
12	460010023	vytyč.tratř kab.vedení ve volném terénu	km	0,13	10 000,00 Kč	1 300,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	135,00		
13	460030011	sejmuli dnu	m2	40,50	25,00 Kč	1 012,50 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1 (délka 135 m * šířka 0,3 m)	m2	40,50		
14	460050602	ruční výkop jámy zem.ř.3-4	m3	0,08	2 890,00 Kč	231,20 Kč
		jáma pro pilř elektrického rozváděče (délka 0,5 m * šířka 0,3 * hloubka 0,55 m)	m3	0,08		
15	460200153	kabel.řýha 35cm řř. 70cm hl. zem.ř.3	m	135,00	121,00 Kč	16 335,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	135,00		
16	460300002	strojnř záhm řýh ve volném terénu	m3	30,38	70,00 Kč	2 126,60 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1 (délka 135 m * šířka 0,3 m * hloubka 0,75 m)	m3	30,38		
17	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,38	10,00 Kč	303,80 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1 (délka 135 m * šířka 0,3 m * hloubka 0,75 m)	m3	30,38		
18	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 330 mm	m	135,00	5,00 Kč	675,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	135,00		
19	460620001	položeni dnu	m2	40,50	25,00 Kč	1 012,50 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1 (délka 135 m * šířka 0,3 m)	m2	40,50		
20	460620013	provizornř úprava terénu zem.ř.3	m2	40,50	10,00 Kč	405,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1 (délka 135 m * šířka 0,3 m)	m2	40,50		
		CELKEM:				23 401,60 Kč
Technické práce						
21		vypnutí vedení ČEZ Distribuce, a.s.	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
22		zamřření vedení	m	135,00	50,00 Kč	6 750,00 Kč
		trasa rozváděč RE – rozváděč R1	m	135,00		
23		dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
24		revize elektrického zařízení	ks	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		CELKEM:				15 250,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, s.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení m
Investor:	A - Přívodní vedení
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Por.č.	Číslo položky	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
Materiály						
25		krabice na omítku, odbočná, IP 55, rozměry 310x210x117 mm, se svorkami 4x50 mm ² , materiál termoplast barva šedá RAL 7035	ks	1,00	315,00 Kč	315,00 Kč
26		svorka křížová do země, pro spojení vodiče Rd 7-10 mm a pásku 30-40x4 mm, nebo 2x pásku 30-40x4 mm, nerez (V4A)	ks	2,00	55,00 Kč	110,00 Kč
27		materiál pomocný	ks	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
28	10.031.605	rozdávěč elektroměr., provedení kompletní s přístřem, pro třífáz. dvoutarif, měření do 40 A, do 16 mm ² , IP44, 10 kA, materiál termoplast, rozměry 484x1785x242 mm	ks	1,00	7 854,00 Kč	7 854,00 Kč
29	10.044.576	folie výstražná, šířka 330 mm, do výkopu	m	135,00	3,00 Kč	405,00 Kč
30	10.046.731	trasa rozváděč RE - rozváděč R1	m	135,00		
31	10.048.220	svorka připojovací, s okem, materiál FeZn	ks	1,00	10,00 Kč	10,00 Kč
		kabel silový 1000 V, jádro Al RE, průřez 4x16 -J, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	5,00	30,00 Kč	150,00 Kč
		trasa skříň připojková - rozváděč RE	m	5,00		
32	10.048.744	kabel silový 1000 V, jádro Al SM, průřez 4x50 -J, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	145,00	80,00 Kč	11 600,00 Kč
		trasa rozváděč RE - rozváděč R1	m	145,00		
33	10.051.448	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x1,5 -J, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	145,00	9,00 Kč	1 305,00 Kč
		trasa rozváděč RE - rozváděč R1	m	145,00		
34	10.060.917	jistič modulový, třípólový, 10 kA, B 25 A	ks	1,00	435,00 Kč	435,00 Kč
35	10.074.649	lůžka ohebná dvouplošňová korugovaná, 450 N/20 cm, průměr vnější/vnitřní 52/63 mm, materiál HDPE	m	140,00	18,00 Kč	2 520,00 Kč
		trasa rozváděč RE - rozváděč R1	m	140,00		
36	10.081.775	pojisková výkonová, velikost 000, 50 A, gG	ks	3,00	38,00 Kč	114,00 Kč
37	10.577.458	vodič FeZn, průměr 10 mm	kg	91,00	28,00 Kč	2 548,00 Kč
		přepočít 1 m = 0,65 kg, 140 m	kg	91,00		
		trasa rozváděč RE - rozváděč R1	m	140,00		
		CELKEM:				29 366,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení na
Investor:	B - Veřejné osvětlení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
C21M - Elektromontáže						
1	210010123	montáž trubka ochranná průměr do 47 mm, uložení volné	m	1440,00	15,00 Kč	21 600,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1				
		stožár S1 - S2	m	15,00		
		stožár S2 - S3	m	45,00		
		stožár S3 - S4	m	46,00		
		stožár S4 - S5	m	50,00		
		stožár S5 - S6	m	7,00		
		stožár S6 - S7	m	46,00		
		stožár S7 - S8	m	11,00		
		stožár S8 - S9	m	46,00		
		stožár S9 - S10	m	23,00		
		stožár S10 - S11	m	37,00		
		stožár S11 - S12	m	29,00		
		stožár S12 - S13	m	30,00		
		stožár S13 - S14	m	38,00		
		stožár S14 - S15	m	40,00		
		stožár S15 - S16	m	39,00		
		stožár S16 - S17	m	39,00		
		stožár S17 - S3	m	36,00		
		stožár S12 - S18	m	33,00		
		stožár S18 - S19	m	38,00		
		stožár S19 - S20	m	45,00		
		stožár S20 - S21	m	39,00		
		stožár S21 - S22	m	41,00		
		stožár S22 - S23	m	50,00		
		stožár S23 - S24	m	45,00		
		stožár S24 - S25	m	46,00		
		stožár S25 - S17	m	44,00		
		stožár S25 - S26	m	51,00		
		stožár S26 - S27	m	43,00		
		stožár S27 - S28	m	46,00		
		stožár S28 - S29	m	40,00		
		stožár S29 - S30	m	43,00		
		stožár S30 - S31	m	38,00		
		stožár S31 - S32	m	57,00		
		stožár S32 - rozváděč R1	m	44,00		
		rozváděč R1 - stožár S33	m	31,00		
		stožár S33 - S34	m	36,00		
2	210010125	montáž trubka ochranná průměr do 100 mm, uložení volné	m	68,00	18,00 Kč	1 224,00 Kč
		34 základů pro stožáry po 2 m				
3	210202015	montáž, zapojení svítidlo výbojkové 1x70 W parkové	m	68,00		
4	210204002	montáž stožár sadový ocelový	ks	34,00	260,00 Kč	8 840,00 Kč
5	210204201	montáž, zapojení elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	34,00	600,00 Kč	20 400,00 Kč
6	210220021	montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do 120 mm ² včetně svorek	ks	34,00	200,00 Kč	6 800,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1	m	1514,00	19,00 Kč	28 766,00 Kč
		stožár S1 - S2	m	17		
		stožár S2 - S3	m	47		
		stožár S3 - S4	m	48		
		stožár S4 - S5	m	52		
		stožár S5 - S6	m	9		
		stožár S6 - S7	m	48		
		stožár S7 - S8	m	13		
		stožár S8 - S9	m	48		
			m	25		

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
	1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn
	B - Veřejné osvětlení
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		složár S9 - S10	m	39		
		složár S10 - S11	m	31		
		složár S11 - S12	m	32		
		složár S12 - S13	m	40		
		složár S13 - S14	m	42		
		složár S14 - S15	m	41		
		složár S15 - S16	m	41		
		složár S16 - S17	m	38		
		složár S17 - S3	m	35		
		složár S12 - S18	m	40		
		složár S18 - S19	m	47		
		složár S19 - S20	m	41		
		složár S20 - S21	m	43		
		složár S21 - S22	m	52		
		složár S22 - S23	m	47		
		složár S23 - S24	m	48		
		složár S24 - S25	m	46		
		složár S25 - S17	m	53		
		složár S25 - S26	m	45		
		složár S26 - S27	m	48		
		složár S27 - S28	m	42		
		složár S28 - S29	m	45		
		složár S29 - S30	m	40		
		složár S30 - S31	m	59		
		složár S31 - S32	m	46		
		složár S32 - rozváděč R1	m	33		
		rozváděč R1 - složár S33	m	38		
		složár S33 - S34	m	55		
7	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	34,00	55,00 Kč	1 870,00 Kč
8	210220302	montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	34,00	55,00 Kč	1 870,00 Kč
9	210810441	montáž kabel Cu 3x1,5 mm ² , 750 V, uložení volné	m	238,00	10,00 Kč	2 380,00 Kč
		34 složárů po 7 m	m	238,00		
10	210901015	montáž kabel Al 4x16 mm ² , 750 V, uložení volné	m	1632,00	18,00 Kč	29 376,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - složár S1	m	23,00		
		složár S1 - S2	m	50,00		
		složár S2 - S3	m	51,00		
		složár S3 - S4	m	55,00		
		složár S4 - S5	m	12,00		
		složár S5 - S6	m	51,00		
		složár S6 - S7	m	16,00		
		složár S7 - S8	m	51,00		
		složár S8 - S9	m	28,00		
		složár S9 - S10	m	42,00		
		složár S10 - S11	m	34,00		
		složár S11 - S12	m	35,00		
		složár S12 - S13	m	43,00		
		složár S13 - S14	m	45,00		
		složár S14 - S15	m	44,00		
		složár S15 - S16	m	44,00		
		složár S16 - S17	m	41,00		
		složár S17 - S3	m	38,00		
		složár S12 - S18	m	43,00		
		složár S18 - S19	m	50,00		
		složár S19 - S20	m	44,00		
		složár S20 - S21	m	46,00		

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, lu-lino dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn B - Veřejné osvětlení
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.	Množství	Cena/M.	Cena celkem
		složár S21 - S22	m	55,00		
		složár S22 - S23	m	50,00		
		složár S23 - S24	m	51,00		
		složár S24 - S25	m	49,00		
		složár S25 - S17	m	56,00		
		složár S25 - S26	m	48,00		
		složár S26 - S27	m	51,00		
		složár S27 - S28	m	45,00		
		složár S28 - S29	m	48,00		
		složár S29 - S30	m	43,00		
		složár S30 - S31	m	62,00		
		složár S31 - S32	m	49,00		
		složár S32 - rozváděč R1	m	39,00		
		rozváděč R1 - složár S33	m	44,00		
		složár S33 - S34	m	56,00		

CELKEM:

123 126,00 Kč

C46M - Zemní práce

11 460010023

vytyč.trati kab.vedení va volném terénu

trasa rozváděč R1 - složár S1

složár S1 - S2

složár S2 - S3

složár S3 - S4

složár S4 - S5

složár S5 - S6

složár S6 - S7

složár S7 - S8

složár S8 - S9

složár S9 - S10

složár S10 - S11

složár S11 - S12

složár S12 - S13

složár S13 - S14

složár S14 - S15

složár S15 - S16

složár S16 - S17

složár S17 - S3

složár S12 - S18

složár S18 - S19

složár S19 - S20

složár S20 - S21

složár S21 - S22

složár S22 - S23

složár S23 - S24

složár S24 - S25

složár S25 - S17

složár S25 - S26

složár S26 - S27

složár S27 - S28

složár S28 - S29

složár S29 - S30

složár S30 - S31

složár S31 - S32

složár S32 - rozváděč R1

rozváděč R1 - složár S33

složár S33 - S34

km

1,44

1

200,00 Kč

1 728,00 Kč

m

15,00

m

45,00

m

46,00

m

50,00

m

7,00

m

46,00

m

11,00

m

46,00

m

23,00

m

37,00

m

29,00

m

30,00

m

38,00

m

40,00

m

39,00

m

39,00

m

36,00

m

33,00

m

38,00

m

45,00

m

39,00

m

41,00

m

50,00

m

45,00

m

46,00

m

44,00

m

51,00

m

43,00

m

46,00

m

40,00

m

43,00

m

38,00

m

57,00

m

44,00

m

31,00

m

36,00

m

53,00

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-líne dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přírodní vedení nn
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj.	Množství	Cena/Mj.	Cena celkem
12	460030011	sejmutí drnu	m2	432,00	25,00 Kč	10 800,00 Kč
13	460050612	trasa viz výše (délka 1440 m * šířka 0,3 m)	m2	432,00		
		strojní výkop jámy zem.ří.3-4	m3	5,10	1 800,00 Kč	9 180,00 Kč
		34 základů pro stožáry (34 * délka 0,4 m * šířka 0,4 * hloubka 0,94 m)	m3	5,10		
14	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	5,10	5 670,00 Kč	28 917,00 Kč
		34 základů pro stožáry (34 * délka 0,4 m * šířka 0,4 * hloubka 0,94 m)	m3	5,10		
15	460200153	kabelový 35cm šif. 70cm hl. zem.ří.3	m	1440,00	121,00 Kč	174 240,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1	m	15,00		
		stožár S1 - S2	m	45,00		
		stožár S2 - S3	m	46,00		
		stožár S3 - S4	m	50,00		
		stožár S4 - S5	m	7,00		
		stožár S5 - S6	m	46,00		
		stožár S6 - S7	m	11,00		
		stožár S7 - S8	m	46,00		
		stožár S8 - S9	m	23,00		
		stožár S9 - S10	m	37,00		
		stožár S10 - S11	m	29,00		
		stožár S11 - S12	m	30,00		
		stožár S12 - S13	m	38,00		
		stožár S13 - S14	m	40,00		
		stožár S14 - S15	m	39,00		
		stožár S15 - S16	m	39,00		
		stožár S16 - S17	m	36,00		
		stožár S17 - S3	m	33,00		
		stožár S12 - S18	m	38,00		
		stožár S18 - S19	m	45,00		
		stožár S19 - S20	m	39,00		
		stožár S20 - S21	m	41,00		
		stožár S21 - S22	m	50,00		
		stožár S22 - S23	m	45,00		
		stožár S23 - S24	m	46,00		
		stožár S24 - S25	m	44,00		
		stožár S25 - S17	m	51,00		
		stožár S25 - S26	m	43,00		
		stožár S26 - S27	m	46,00		
		stožár S27 - S28	m	40,00		
		stožár S28 - S29	m	43,00		
		stožár S29 - S30	m	38,00		
		stožár S30 - S31	m	57,00		
		stožár S31 - S32	m	44,00		
		stožár S32 - rozváděč R1	m	31,00		
		rozváděč R1 - stožár S33	m	36,00		
		stožár S33 - S34	m	53,00		
16	460300002	strojní záhm rýh ve volném terénu	m3	324,00	70,00 Kč	22 680,00 Kč
		trasa viz výše (délka 1440 m * šířka 0,3 m * hloubka 0,75 m)	m3	324,00		
17	460300006	hutnáň zeminy vrstvy 20cm	m3	324,00	10,00 Kč	3 240,00 Kč
		trasa viz výše (délka 1440 m * šířka 0,3 m * hloubka 0,75 m)	m3	324,00		
18	460490012	folie výstražná z PVC šířky 330 mm	m	1440,00	5,00 Kč	7 200,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1	m	15,00		
		stožár S1 - S2	m	45,00		
		stožár S2 - S3	m	46,00		
		stožár S3 - S4	m	50,00		

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	2kvalitní infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, h-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přírodní vedení nn
investor:	El - veřejné osvětlení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1	2	3	4	5	6	7
Pol.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
		složár S4 - S5	m	7,00		
		složár S5 - S6	m	46,00		
		složár S6 - S7	m	11,00		
		složár S7 - S8	m	46,00		
		složár S8 - S9	m	23,00		
		složár S9 - S10	m	37,00		
		složár S10 - S11	m	29,00		
		složár S11 - S12	m	30,00		
		složár S12 - S13	m	38,00		
		složár S13 - S14	m	40,00		
		složár S14 - S15	m	39,00		
		složár S15 - S16	m	39,00		
		složár S16 - S17	m	36,00		
		složár S17 - S18	m	33,00		
		složár S18 - S19	m	38,00		
		složár S19 - S20	m	45,00		
		složár S20 - S21	m	39,00		
		složár S21 - S22	m	41,00		
		složár S22 - S23	m	50,00		
		složár S23 - S24	m	45,00		
		složár S24 - S25	m	46,00		
		složár S25 - S26	m	44,00		
		složár S26 - S27	m	51,00		
		složár S27 - S28	m	43,00		
		složár S28 - S29	m	46,00		
		složár S29 - S30	m	40,00		
		složár S30 - S31	m	43,00		
		složár S31 - S32	m	38,00		
		složár S32 - rozváděč R1	m	57,00		
		rozváděč R1 - složár S33	m	44,00		
		složár S33 - S34	m	31,00		
19	460620001	složár S34	m	36,00		
		položení dmu	m	53,00		
20	460620013	trasa viz výše (délka 1440 m * šířka 0,3 m)	m2	432,00	25,00 Kč	10 800,00 Kč
		provizorní úprava terénu zem.ř.3	m2	432,00		
		trasa viz výše (délka 1440 m * šířka 0,3 m)	m2	432,00	10,00 Kč	4 320,00 Kč
		CELKEM:	m2	432,00		

Technické práce 273 105,00 Kč

21

zaměření vedení						
trasa rozváděč R1 - složár S1	m	1440,00				
složár S1 - S2	m	15,00			23,00 Kč	33 120,00 Kč
složár S2 - S3	m	45,00				
složár S3 - S4	m	46,00				
složár S4 - S5	m	50,00				
složár S5 - S6	m	7,00				
složár S6 - S7	m	46,00				
složár S7 - S8	m	11,00				
složár S8 - S9	m	46,00				
složár S9 - S10	m	23,00				
složár S10 - S11	m	37,00				
složár S11 - S12	m	29,00				
složár S12 - S13	m	30,00				
složár S13 - S14	m	38,00				
složár S14 - S15	m	40,00				
složár S15 - S16	m	39,00				
	m	39,00				

VYKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1041/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn
Investor:	B - Veřejné osvětlení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj.	Množství	Cena/Mj.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		stožár S16 - S17	m	36,00		
		stožár S17 - S3	m	33,00		
		stožár S12 - S18	m	38,00		
		stožár S18 - S19	m	45,00		
		stožár S19 - S20	m	39,00		
		stožár S20 - S21	m	41,00		
		stožár S21 - S22	m	50,00		
		stožár S22 - S23	m	45,00		
		stožár S23 - S24	m	46,00		
		stožár S24 - S25	m	44,00		
		stožár S25 - S17	m	51,00		
		stožár S25 - S26	m	43,00		
		stožár S26 - S27	m	46,00		
		stožár S27 - S28	m	40,00		
		stožár S28 - S29	m	43,00		
		stožár S29 - S30	m	36,00		
		stožár S30 - S31	m	57,00		
		stožár S31 - S32	m	44,00		
		stožár S32 - rozváděč R1	m	31,00		
		rozváděč R1 - stožár S33	m	36,00		
		stožár S33 - S34	m	53,00		
22		dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
23		revize elektrického zařízení	ks	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		CELKEM:				42 120,00 Kč

Materiály

24		svítidlo výbojkové, 1x70 W, E27, tř. ochr. I, rozměry 430x362x190 mm, základna hliník, pro cyklistické stezky, svítidlo musí splnit fotometrické požadavky pro třídu osvětlení S5, tj.: $E_{\text{m}} \geq 3,00 \text{ lx}$ (4,50 lx), $E_{\text{min}} \geq 0,60 \text{ lx}$	ks	34,00	4 562,00 Kč	154 708,00 Kč
25		držák upevňovací pro svítidlo výbojkové	ks	34,00	410,00 Kč	13 940,00 Kč
26		manžeta ochranná plastová pro sloup o průměru 108 mm	ks	34,00	483,00 Kč	16 422,00 Kč
27		svorka křížová do země, pro spojení vodičů Rd 8-10 mm a Rd 16 nebo vodiče Rd 16 a pásku 30x4 mm, nerez (V4A)	ks	34,00	47,00 Kč	1 598,00 Kč
28		beton B10 (0-16 mm)	m3	5,10	4 530,00 Kč	23 103,00 Kč
		34 základů pro stožáry (34 * délka 0,4 m * šířka 0,4 m * hloubka 0,94 m)	m3	5,10		
29		materiál pomocný	ks	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
30	10.024.220	výbojka sodíková 70 W E27 eliptická matná, 5 600 lm, průměr 71x156 mm	ks	34,00	278,00 Kč	9 452,00 Kč
31	10.036.534	stožár bezpalicový, sadový, dvoustupňový, výška 5 m, průměr 108/60 mm, povrch: úprava žárový zinek	ks	34,00	2 380,00 Kč	80 920,00 Kč
32	10.044.576	folie výstražná, šířka 330 mm, do výkopu	m	1440,00	3,00 Kč	4 320,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1	m	15,00		
		stožár S1 - S2	m	45,00		
		stožár S2 - S3	m	46,00		
		stožár S3 - S4	m	50,00		
		stožár S4 - S5	m	7,00		
		stožár S5 - S6	m	46,00		
		stožár S6 - S7	m	11,00		
		stožár S7 - S8	m	46,00		
		stožár S8 - S9	m	23,00		
		stožár S9 - S10	m	37,00		
		stožár S10 - S11	m	29,00		

VÝKAZ VÝMER

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn
Investor:	B - Veřejné osvětlení
Profese:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pol.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj.	Množství	Cena/Mj.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		stožár S11 - S12	m	30,00		
		stožár S12 - S13	m	38,00		
		stožár S13 - S14	m	40,00		
		stožár S14 - S15	m	39,00		
		stožár S15 - S16	m	39,00		
		stožár S16 - S17	m	36,00		
		stožár S17 - S18	m	33,00		
		stožár S18 - S19	m	38,00		
		stožár S19 - S20	m	45,00		
		stožár S20 - S21	m	39,00		
		stožár S21 - S22	m	41,00		
		stožár S22 - S23	m	50,00		
		stožár S23 - S24	m	45,00		
		stožár S24 - S25	m	46,00		
		stožár S25 - S17	m	44,00		
		stožár S25 - S26	m	51,00		
		stožár S26 - S27	m	43,00		
		stožár S27 - S28	m	46,00		
		stožár S28 - S29	m	40,00		
		stožár S29 - S30	m	43,00		
		stožár S30 - S31	m	38,00		
		stožár S31 - S32	m	57,00		
		stožár S32 - rozváděč R1	m	44,00		
		rozváděč R1 - stožár S33	m	31,00		
		stožár S33 - S34	m	36,00		
33	10.046.731	svorka připojovací, s okem, materiál FeZn	m	53,00		
34	10.048.220	kabel silový 1000 V, jádro Al RE, průřez 4x16 -J, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	ks	34,00	9,00 Kč	306,00 Kč
		trasa rozváděč R1 - stožár S1	m	1632,00	30,00 Kč	48 960,00 Kč
		stožár S1 - S2	m	23,00		
		stožár S2 - S3	m	50,00		
		stožár S3 - S4	m	51,00		
		stožár S4 - S5	m	55,00		
		stožár S5 - S6	m	12,00		
		stožár S6 - S7	m	51,00		
		stožár S7 - S8	m	16,00		
		stožár S8 - S9	m	51,00		
		stožár S9 - S10	m	28,00		
		stožár S10 - S11	m	42,00		
		stožár S11 - S12	m	34,00		
		stožár S12 - S13	m	35,00		
		stožár S13 - S14	m	43,00		
		stožár S14 - S15	m	45,00		
		stožár S15 - S16	m	44,00		
		stožár S16 - S17	m	44,00		
		stožár S17 - S3	m	41,00		
		stožár S12 - S18	m	38,00		
		stožár S18 - S19	m	43,00		
		stožár S19 - S20	m	50,00		
		stožár S20 - S21	m	44,00		
		stožár S21 - S22	m	46,00		
		stožár S22 - S23	m	55,00		
		stožár S23 - S24	m	50,00		
		stožár S24 - S25	m	51,00		
		stožár S25 - S17	m	49,00		
		stožár S25 - S26	m	56,00		
			m	48,00		

VÝKAZ VYMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-line dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1,
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn
Investor:	B - Veřejné osvětlení
Projekce:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		stožár S26 – S27	m	51,00		
		stožár S27 – S28	m	45,00		
		stožár S28 – S29	m	48,00		
		stožár S29 – S30	m	43,00		
		stožár S30 – S31	m	62,00		
		stožár S31 – S32	m	49,00		
		stožár S32 – rozváděč R1	m	39,00		
		rozváděč R1 – stožár S33	m	44,00		
		stožár S33 – S34	m	56,00		
35	10.051.448	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x1,5 -J, plášť PVC, výplňová guma, izolace PVC	m	238,00	9,00 Kč	2 142,00 Kč
		34 stožárů po 7 m	m	238,00		
36	10.055.329	svorkovnice stožárová, 9x 16 mm ² , s pojistkovým spodkem (trub. pojistka 5x20 mm)	ks	34,00	440,00 Kč	14 960,00 Kč
37	10.074.636	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, 450 N/20 cm, průměr vnitřní/vnější 94/110 mm, materiál HDPE	m	68,00	33,00 Kč	2 244,00 Kč
		34 základů pro stožáry po 2 m	m	68,00		
38	10.074.642	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, 450 N/20 cm, průměr vnitřní/vnější 32/40 mm, materiál HDPE	m	1440,00	11,00 Kč	15 840,00 Kč
		trasa rozváděč R1 – stožár S1	m	15,00		
		stožár S1 – S2	m	45,00		
		stožár S2 – S3	m	46,00		
		stožár S3 – S4	m	50,00		
		stožár S4 – S5	m	7,00		
		stožár S5 – S6	m	46,00		
		stožár S6 – S7	m	11,00		
		stožár S7 – S8	m	46,00		
		stožár S8 – S9	m	23,00		
		stožár S9 – S10	m	37,00		
		stožár S10 – S11	m	29,00		
		stožár S11 – S12	m	30,00		
		stožár S12 – S13	m	38,00		
		stožár S13 – S14	m	40,00		
		stožár S14 – S15	m	39,00		
		stožár S15 – S16	m	39,00		
		stožár S16 – S17	m	36,00		
		stožár S17 – S3	m	33,00		
		stožár S12 – S18	m	38,00		
		stožár S18 – S19	m	45,00		
		stožár S19 – S20	m	39,00		
		stožár S20 – S21	m	41,00		
		stožár S21 – S22	m	50,00		
		stožár S22 – S23	m	45,00		
		stožár S23 – S24	m	46,00		
		stožár S24 – S25	m	44,00		
		stožár S25 – S17	m	51,00		
		stožár S25 – S26	m	43,00		
		stožár S26 – S27	m	46,00		
		stožár S27 – S28	m	40,00		
		stožár S28 – S29	m	43,00		
		stožár S29 – S30	m	38,00		
		stožár S30 – S31	m	57,00		
		stožár S31 – S32	m	44,00		
		stožár S32 – rozváděč R1	m	31,00		
		rozváděč R1 – stožár S33	m	36,00		
		stožár S33 – S34	m	53,00		
39	10.577.458	vodič FeZn, průměr 10 mm	kg	984,00	28,00 Kč	27 552,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKY

Stavba:	Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrsko, in-lbce dráha Nýrsko, p.p.č. 1035/1, 1039/1, 1064/3, 1641/2, 1039/29
Část:	SO 5 - Veřejné osvětlení + přívodní vedení nn B - Veřejné osvětlení
Investor:	Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921
Profese:	SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Cena celkem
			4	5	6	7
		přepočít 1 m = 0,65 kg, 1514 m	kg	984,00		
		trasa rozváděč R1 – složár S1	m	17		
		složár S1 – S2	m	47		
		složár S2 – S3	m	48		
		složár S3 – S4	m	52		
		složár S4 – S5	m	9		
		složár S5 – S6	m	48		
		složár S6 – S7	m	13		
		složár S7 – S8	m	48		
		složár S8 – S9	m	25		
		složár S9 – S10	m	39		
		složár S10 – S11	m	31		
		složár S11 – S12	m	32		
		složár S12 – S13	m	40		
		složár S13 – S14	m	42		
		složár S14 – S15	m	41		
		složár S15 – S16	m	41		
		složár S16 – S17	m	38		
		složár S17 – S3	m	35		
		složár S12 – S18	m	40		
		složár S18 – S19	m	47		
		složár S19 – S20	m	41		
		složár S20 – S21	m	43		
		složár S21 – S22	m	52		
		složár S22 – S23	m	47		
		složár S23 – S24	m	48		
		složár S24 – S25	m	46		
		složár S25 – S17	m	53		
		složár S25 – S26	m	45		
		složár S26 – S27	m	48		
		složár S27 – S28	m	42		
		složár S28 – S29	m	45		
		složár S29 – S30	m	40		
		složár S30 – S31	m	59		
		složár S31 – S32	m	46		
		složár S32 – rozváděč R1	m	33		
		rozváděč R1 – složár S33	m	38		
		složár S33 – S34	m	55		
		CELKEM:				

429 027,00 Kč

Harmonogram stavby "Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska"
Termín realizace: zahájení do 5 dnů od podpisu SOD, ukončení 06/2014

[illegible]

Silnice Matovy a.s.
Věžecká 130, 333 01 Matovy
zapsáno v OR - Město s.r.l.
číslo B, číslo 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Ing. Ladislav Kolářský
předseda představenstva
Slilnice Kláštoru a.š.

V Klatovach 5.8.2013



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720452192

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00

tel. 377417111, fax. 377417999

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

IČ: 453 57 307

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 221

(dále jen pojistník)

Zástupce pojistníka: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s.r.o.

IČ: 26340836

Modřínová 2, 326 00 Plzeň

(dále jen pojišťovací makléř)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

- Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
- Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 221.
- K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/05 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
základní rozsah pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Vyluka

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/05, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP2, DODP5					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁵⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Lízemní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	30 000 000 Kč		Viz. poznámky	ČR
2.	Náklady zdravotní pojišťovny DODP5		500 000 Kč	1 000 Kč	ČR

Poznámky: obecná 5 000,-Kč, výrobek 10 000,- Kč, stavebně montážní činnost – 50 000,-Kč

- ⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

Zvláštní ujednání viz. čl. V.

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné 333 766,- Kč

Po uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného ve výši 2% a obchodní slevy ve výši 25%

Celkové pojistné činí 243 648,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
16.2.	121 824,- Kč
16.8.	121 824,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 7720452192.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu telefonicky na CALL CENTRUM tel. 841 105 105 nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
Fax: 547 212 602
547 212 561

Email: podatelna@koop.cz

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM, nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně- montážní činností.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

- v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací
- v souvislosti s provozováním podzemních a podvodních dolů a s veškerými podzemními pracemi s tím souvisejícími
- v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad
- v souvislosti s prací pod vodou

Klauzule sjednáváné v rámci stavebního a montážního pojištění:

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně při každé pojistné události 50 000,-Kč
b) 50.000,-Kč

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem pojištění od 16.2.2010.
 2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
 3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistitel se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
 5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
 6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
 7. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.
- Výčet příloh: příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku


Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Za pojistníka: V Plzni dne 02.02.2010

Ing. Ladislav Kolář, předseda představenstva

Za pojistitele: V Plzni dne 02.02.2010

Alena Smolová, underwriter specialista



Ing. Irena Kůsová, underwriter specialista

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

P -- 520/05

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka obecných ustanovení DOB1 - Elektronická rizika - Vyluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jinými informacemi;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění
Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.). Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/vedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.
Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnosti rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 7720452192

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00
tel. 377417111, fax. 377417999

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: Vídeňská 190, Klatovy, 339 01

IČ: 453 57 307

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 221

(dále jen pojistník)

Zástupce pojistníka: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění u nichž ke dni účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně.

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – mění se

Pojištění se řídí: VPP P- 100/05, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP2,					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojištěního plnění	Sublimit pojištěního plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁶⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	50 000 000 Kč		50 000 Kč	ČR
Poznámky: zvl. ujednání viz čl.V. pojistné smlouvy					

⁶⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

⁷⁾ sublimit pojištěního plnění se sjednává v rámci limitu pojištěního plnění a je horní hranicí pojištěního plnění z jedné a ze všech pojištěníh událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

Článek III.

Výše a způsob placení pojištěního

1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Roční pojistné za tento dodatek činí.....408 200,-Kč

Po uplatnění slevy za frekvenci placení výši 2% a obchodní slevy ve výši 25%

roční pojistné za tento dodatek činí.....297 986,-Kč

Poměrné pojistné za tento dodatek od 29.03.2010 do 15.02.2011 ve výši 49 529,- Kč je splatné k datu 15.04.2010.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 7720452192.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojištěního v plné výši na výše uvedený účet.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek nabývá účinnosti dne 29.03.2010.
2. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a ziskatel obdrží 1 stejnopis.
4. Tento dodatek obsahuje 3 strany.

V Plzni dne 26.03.2010

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl II, vložka 221
IČ 45357307 DIČ CZ45357307

Ing. Ladislav Kolář, předseda představenstva

V Plzni dne 26.03.2010



Alena Smolová, underwriter specialista

Ing. Irena Kůsová, underwriter specialista



Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 7720452192

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ 47116517

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00
tel. 377417111, fax. 377417999

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: Vídeňská 190, Klatovy, 339 01

IČ: 453 57 307

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 221
(dále jen pojistník)

Zástupce pojistníka: Ing. Ladislav Kolářský, předseda představenstva

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění u nichž ke dni účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně.

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – mění se

Pojištění se řídí: VPP P- 100/05, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP2

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění	Sublímit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	100 000 000 Kč		50 000 Kč	ČR

Poznámky: zvl. ujednání viz čl.V. pojistné smlouvy

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

⁷⁾ sublímit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
Roční pojistné za tento dodatek činí551 070,-Kč

Po uplatnění slevy za frekvenci placení výši 2% a obchodní slevy ve výši 25%

roční pojistné za tento dodatek činí402 281,-Kč

Poměrné pojistné za tento dodatek od 13.06.2011 do 15.02.2012 ve výši 70 864,-Kč je
splatné k datu 30.06.2011.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 7720452192.
Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek V. Zvláštní ujednání

Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně- montážní činností.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

- v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací
- v souvislosti s provozováním podzemních a podvodních dolů a s veškerými podzemními pracemi s tím souvisejícími
- v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad
- v souvislosti s prací pod vodou

Klausule sjednávané v rámci stavebního a montážního pojištění:

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně při každé pojistné události 50 000,-Kč
b) 50.000,-Kč

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpaním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 13.06.2011.
2. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a získatel obdrží 1 stejnopis.
4. Tento dodatek obsahuje 4 strany.

Sílnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, Vložka 221
IČ 48397307 DIČ CZ45357307

V Plzni dne 09.06.2011

Ing. Ladislav Kolářský, předseda představenstva

V Plzni dne 09.06.2011



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENCIJA ZÁPADNÍ ČECHY
ZAHRADNÍ 257/13
266 00 PLZEŇ
-18-

Alena Smolová, underwriter specialista

Hana Sýkorová
underwriter specialista

Ing. Irena Kúsová, underwriter specialista




Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 3
k pojistné smlouvě č. 7720452192
úsek pojištění hospodářských rizik

sjednání mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň,
PSČ 326 00, tel: 377 417 111, fax: 377 417 999

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, Česká republika
IČ: 45357307

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 9703351/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 221
(dále jen „pojistník“).

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

V.I.B. MAKLEŘSKÁ s.r.o.

se sídlem Modřínová 2436/2, 326 00 Plzeň, Česká republika
IČ: 26340836

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

I.

Na základě žádosti pojišťovacího makléře se ode dne počátku účinnosti tohoto dodatku č. 3 provádí následující úprava výše uvedené pojistné smlouvy:

Článek I. nyní zní:

**„Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného (pojištěných)
Silnice Klatovy a.s.; předmět činnosti tohoto pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 221.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 – pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P- 520/05

pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Pojištění odpovědnosti

DODP2 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 – Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 – Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB3 – Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)“

Článek II. nyní zní:

„Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se v souladu s VPP P - 100/09 sjednává jako pojištění škodové.
2. Přehled sjednaných pojištění
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-603/05 a doložkami DODP2, DODP5, DODP8					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limít pojištěního plnění ⁶⁾	Sublimit pojištěního plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2	1 000 000 Kč	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	50 000 Kč	Česká republika
2	Náklady zdravotní pojišťovny a orgánů nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5 a DODP8	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	500 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
Upřesnění v textu zvláštního ujednání pojistné smlouvy.					

- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
 6) odchýlně od čl. VII. odst. 2. ZPP P - 603/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištěního roku pojištěního plnění do výše limitu pojištěního plnění,
 7) sublimit pojištěního plnění se sjednává v rámci limitu pojištěního plnění a je horní hranicí pojištěního plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištěního roku,

Článek IV. nyní zní:

„Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Centrální podatelna
 Brněnská 634,
 664 42 Modřice
<http://www.koop.cz/>
 Tel: 841 105 105
 E-mail: podatelna@koop.cz
 fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.“

Článek V. nyní zní:

„Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně- montážní činností.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

- ▶ v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací
- ▶ v souvislosti s provozováním podzemních a podvodních dolů a s veškerými podzemními pracemi s tím souvisejícími
- ▶ v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad
- ▶ v souvislosti s prací pod vodou

Klausule sjednávané v rámci stavebního a montážního pojištění:

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně při každé pojistné události 50 000,- Kč
b) 50.000,- Kč

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

"

II.

Článek III pojistné smlouvy se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného

1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:

- 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Roční pojistné 553 000,- Kč

Roční pojistné celkem by činilo 553 000,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného 2%

Sleva za dobu trvání pojištění 28%

Roční pojistné celkem po slevách a přírážkách by činilo 387 100,- Kč

2.

- 2.1 Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem 16. 02. 2013 splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

Pojistné období		Datum	Částka:
Od	Do	splatnosti:	
16. 02.	15. 08.	16. 02.	193 550,- Kč
16. 08.	15. 02.	16. 08.	193 550,- Kč

- 2.2 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s konstantní symbol 3558 variabilní symbol 7720452192.

- 2.3 Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

III.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 16. 02. 2013.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká dnem zániku pojištění dle této pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané tímto dodatkem v rozsahu odlišném od rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy v platném znění se nevztahuje na dobu před počátkem účinnosti tohoto dodatku, není-li ujednáno jinak.
4. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.

5. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k výše uvedenému pojištění, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
6. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3. tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacím makléřem. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistitel se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
8. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
9. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
10. Tento dodatek obsahuje 6 stran a 1 přílohu.

Výčet příloh:

Příloha č. 1 - Výpis OR - beze změn


V Plzni dne 14.2.2013


 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.
 VIENNA INSURANCE GROUP
 ČESKÁ REPUBLIKA ZÁPADNÍ ČECHY
 Ing. Bronislava Verbitcová
 Vedoucí referátu
 226 00 PLZŇ
 -18-

Ing. Irena Kúsová
 Underwriter specialist

Silnice Klatovy a.s.
 Vedeňská 193, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ 45387307 DIČ CZ45387307

V Plzni dne 14.2.2013


 Ing. Ladislav Kolářný
 Předseda představenstva

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

Činnosti nebo vztahem podle čl. I, odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.). Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podnikání apod. (dále jen „obory činnosti“) - např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I, odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I, odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DOD3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

1. Aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. Agregovaná pojistná částka je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí. Má odpovídat součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.
3. Celkovou pojistnou částku tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojištětele.
4. Za cennosti se považují cenné věci a cennosti:
 - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
 - b) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - c) ceniny, tj. poštovní známky, kočky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobýjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - d) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
5. Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný smluvně převzal, aby vykonal objednanou činnost či poskytl jiné služby.
6. Data jsou automatizované zpracovatelné informace.
7. Data potřebná pro základní funkce pojištěné věci jsou systémové programy provozních systémů nebo programy či data jím rovnocenná.
8. Dodavatelem se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojištěnému závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
9. Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. Dopravní prostředek je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.

11. Dotační box je zařízení trezorového typu, které slouží k nakládce a vykládce peněz a musí splňovat požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1.
12. Elektronické zařízení je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. Expert je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. Franšíza časová je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tomto počet pracovních dní. Pracovními dny se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.
16. Franšíza odčtu (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje.
17. Volnou kapacitou maximálního ročního limitu plnění (aktuální) se rozumí rozdíl mezi maximálním ročním limitem plnění sjednaným pro předmět pojištění a celkovou výší plnění týkající se tohoto předmětu pojištění vyplaceného za všechny pojistné události v jednom pojistném roce.
18. Za kapalinu z vodovodních zařízení se považuje voda, topná, klimatizační a topící média.
19. Kouř je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
20. Krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.
21. Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
22. Limitem plnění se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální limit plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce na daném předmětu pojištění,
 - b) limit plnění pro jednu pojistnou událost.
23. Loupež se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejích zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěním nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
24. Mobilní elektronické zařízení je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
25. Motorovými vozidly jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. Nádrž je částí otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
27. Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí dopad přiletovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. Následná škoda je škoda vzniklá přerušením nebo omezením provozu způsobenými věcnou škodou.
29. Za nážerný model se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimečně tvoří nážerné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. Neoprávněným užíváním cizí věci se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. Neprodejný výstavní exponát je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. Neprodejný vzorek je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. Neproporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradního zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. Nosiče dat jsou paměti na strojně zpracovatelné informace.
35. Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění věci nebo poskytnutí odborné pomoci.
36. Obranný prostředek je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzátor).
37. Odběratelem se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespécifikovaný, vůči němuž má pojištitel (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.

38. Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na živých organismech a na materiálu. Ochranné zařízení se rozumí poníká způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jež by mohla být odstraněna.
39. Opatření se rozumí opatření k ochraně daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo naopak.
40. Opožděním se rozumí opoždění libytek hodnoty věci způsobený slánutím, jupř. užíváním. Výši opoždění ovlivňuje stav věci a způsob jejího užívání.
41. Opatření stavby se považují objekty nemovitěho charakteru, které se od budov odlišují (např. tun, že jsou zpravidla bez střešní krytiny, oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. Panzerový automobil je speciální vozidlo určené k přepravě peněz, cenin a cenností, přičemž pancéřování jeho průhledných ploch splňuje odolnost příslušné třídy podle DIN 57290.
43. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
44. Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tun, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčeho omylu využije.
45. Poslem se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
46. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavlí místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
47. Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratě v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. Proporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. Prototyp je první výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. Provoznuschopný stav nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. Předčasné opotřebení věci nastává tehdy, je-li věc provozována v rozporu s technickými podmínkami pro její provoz (např. trvalé neseřízení) nebo užívána k účelu, pro který není určena.
52. Přenosným elektronickým zařízením se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
53. Převážní kontejner pro přepravu peněz je zařízení trezorového typu, které splňuje požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1.
54. Převážní smlouvou se rozumí smlouva o přepravě, smlouva o přepravě věcí a zasiťatelská smlouva.
55. Příslušenstvím stroje jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu.
56. Příslušenstvím věci jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
57. Rekonstrukce dat je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
58. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
59. Za sesuv se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavín, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo náhrady.
60. Sesouváním nebo zřícením lavín se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
61. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín se rozumí pohyb hmoty z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmíněk rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje poltes rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. pronitráním, sesycháním, podínáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
62. Součástí věci je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
63. Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku (např. společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným).
64. Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejími kombinací.

65. Sportovní profesionální činnost se rozumí jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava k této činnosti.
66. Stavebně-montážní činností se rozumí činnost vedoucí k vybudování stavebního nebo montážního díla, vykonávaná na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a uzavřeného kontraktu. Stavebně-montážní činností se dále rozumí jakékoli trhavé, razicí, vrtací práce nebo činnosti vedoucí k vybudování rozvodných sítí sídelních útvarů (kanalizace, vodovod, elektrické sítě, rozvody tepla, plynovody, telekomunikační sítě), dopravních sítí (dráhy, místní komunikace, letiště), vodohospodářských a výškových staveb, mostů a tunelů.
67. Strojní zařízení je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
68. Škoda způsobená úmyslně je taková škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách věcí nebo práce.
69. Škodný průběh je požár mezi vyplacením plněním a zaplacením pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojišťitel odečítá přijaté regresy.
70. Škodou způsobenou vadně vykonanou prací (důševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
71. Škody způsobené jadernými riziky jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo konstantními radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.
72. Taveninou se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, železo).
73. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
74. Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budovu, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
75. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
76. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojišťník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
77. Za „vandalismus“ se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
78. Věcí sloužící provozu se rozumí hmotný a nemovitý majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
79. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
80. Vodovodem se rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních lisících zařízení.
81. Vodovodní zařízením se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
82. Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou.
83. Výbuchem se rozumí náhlý níťvý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (impulze). Výbuchem není aerodynamický tlak nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
84. Výměnné nosiče dat jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. disky, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
85. Výrobkem se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návodům k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
86. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určité době stojí nebo proudí v místě pojištění.
87. Zatažením věci se rozumí přivlastnění si věcí, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojišťníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
88. Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního

prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úbytek ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, snížení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.

89. Znovuzřízení věci se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:

- a) u staveb částka, kterou je třeba odvyklt vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
- b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.

90. Zpronevěrou se rozumí přivlastnění si svěřené pojistné věci.

91. Ztrátou věci se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.