Dokumentace je nedílnou součástí územního souhlasu
Dne: 08 -07- 2024
č.j.: MDC/81227/2024

Dokumentace je nedílnou součástí územního souhlasu
Dne: 16 -08- 2022
č.j.: MDC/84923/2022

k.ú. Podmokly

0 5 10 15 20m

N

SO01 - Úpravy TS a DC_1810 stavba RDS
plastový rozváděč RDS s pilířem

SO01 - Úpravy TS a DC_1810 stavba RDS
1x rychlo dobíjecí stanice 150 kW
pro elektrobus

SO04 - Stavba dobíjecí infrastruktury
v chodníku 4x dobíjecí stanice
50 kW pro elektrobusy

SO04 - Stavba dobíjecí infrastruktury
v ostrůvku 16x dobíjecí stanice
50 kW pro elektrobusy

SO02 - Úpravy TS DC_1913
úprava trafostanice pro nový
vývod a navýšení výkonu

SO04 - Stavba dobíjecí infrastruktury
v ostrůvku 1x rychlo dobíjecí stanice
150 kW pro elektrobus

SO03 - Nová TS DC_1913_PTS vč. přípojky VN
nová kiosková trafostanice
1 600 kVA s vnitřní obsluhou

DC_1810
Děčín–Dopravní závod

DC_1913
Děčín–Dopravní podnik

Dělnická

3448/1 3438 3439/2 3482/7 3478/2 3474/2 3476/2 3476/1 3437/5 3448/4 3437/6 3437/1 3437/7 3436/1

LEGENDA : STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

ČEZ Distribuce	VN zemní vedení
ČEZ Distribuce	NN zemní vedení
Gasnet	STL plynové zemní vedení
Cetin	metalické zemní vedení
Cetin	optické zemní vedení
Město Děčín	zemní vedení pro veřejné osvětlení
SČVK	kanalizace
SČVK	vodovod
Telco Pro	metalické zemní vedení

NOVÉ SÍTĚ A OBJEKTY

	VN zemní vedení
	NN zemní vedení + v soukladu datová linka
	areálové osvětlení – zemní vedení NN
	kiosková trafostanice

INDEX	DATE	CHANGE

Projektant části:
TR SYSTEM
TR systém s.r.o.
1. máje 213
270 07 Mutějovice
IČO 08155691

Investor:
David Černoch
Heřmánková 864/2
713 00 Ostrava-Heřmanice
IČO 64974740

Akce:
Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí infrastruktury – areál Dělnická, Děčín

Název:
KOORDINAČNÍ SITUACE - celek

měřítko: 1:600
Datum: 03/2022
Stupeň PD: DUS
Číslo přílohy: C.2.1