

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

PBŘ - č. 173/2025



Ing. Aleš Mrázek
ČKAIT - 0402288
09/prosinec/2025

NÁZEV STAVBY:	BEZBARIÉROVÁ KNIHOVNA ČTĚTÍ – VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ
MÍSTO STAVBY :	objekt v ulici Obchodní č.p. 708, Štětí 411 08
STAVEBNÍK:	Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
DATUM:	8.12. 2025
PROJEKTANT PBŘ:	Ing. Aleš Mrázek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0402288 email: mrazek_ales@seznam.cz., tel. 775248854, 603881286

OBSAH

1) <u>IDENTIFIKACE STAVBY</u>	3
2) <u>SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ A NOREM</u>	3
3) <u>SITUAČNÍ, DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU</u>	3
4) <u>POSOUZENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI</u>	4
4.1. Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu	4
4.2. Rozdělení objektu na PÚ	5
4.3. Stanovení požárního rizika	5
4.4. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí	5
4.5. Posouzení hořlavosti stavebních hmot	6
4.6. Únikové cesty	6
4.7. Odstupové vzdálenosti	6
4.8. Stavebně technické zařízení	7
4.9. Zařízení pro protipožární zásah	7
4.9.1. Počet přenosných hasicích přístrojů (PHP)	7
4.9.2. Požární voda	7
4.10. Přístupové komunikace	7
4.11. Požárně bezpečnostní opatření	7
5) <u>BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY</u>	7
6) <u>ZÁVĚR</u>	8

1.) Identifikace stavby

Název stavby: BEZBARIÉROVÁ KNIHOVNA ČTĚTÍ – VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Místo stavby: objekt v ulici Obchodní č.p. 708, Štětí 411 08

Stavebník: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Vypracoval: Ing. Aleš Mrázek,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb,
ČKAIT – 0402288
email: mrazek_ales@seznam.cz.,
tel. 775248854, 603881286

2.) Seznam použitých podkladů a norem

Při řešení požární ochrany bylo postupováno dle současných platných norem a předpisů týkajících se požární bezpečnosti staveb a to zejména:

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Navrhování EPS
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

Zákon č. 133 Zákon o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb.o požární prevenci

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany

Dokumentace pro povolení stavby, vypracované projekčním ateliérem ZA512, vypracoval Jakub Roháček, zodpovědný projektant Lukáš Rajnoch.

3.) Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Stávající stav

Stávající řešení vstupních prostor odpovídá normovým a technickým požadavkům na prostorové uspořádání v době realizace. Zádveří je tvořeno dvojicí dvoukřídlých, manuálně ovládaných otevíravých dveří s plastovými rámy. Kromě male odstupové vzdálenosti mezi vnějšími a vnitřními dveřmi zádveří a šířce otevíravého křídla je nevyhovující i nižší úroveň podlahy zádveří oproti sousedním prostorům (prahy). V navazující vstupní chodbě je popraskaná dlažba. Venkovní dlažba v podloubí se propadá.

Navrhovaný stav

Návrh na nové řešení vstupních prostor do objektu knihovny vychází z požadavků uživatele na zajištění bezbariérového vstupu. Návrh je zpracován v souladu se stávající legislativou s důrazem na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Je navrženo nové prostorové uspořádání kruhového vstupního zádveří s použitím automatických dvoukřídlých posuvných dveří. Šířka průchodu 1200 mm je zvolena s ohledem na pohodlný přístup. Součástí řešení jsou i nezbytné úpravy navazujících prostor. Neopominutelná je i vyrovnaní pochozí plochy v podloubí. Návrh kopíruje stávající dispozičně provozní uspořádání vstupního prostoru.

Navrhované stavební řešení

- Demontáž stávajícího vstupního zádveří včetně bočních propojovacích stěn
- Vybourání části podlahy a podhledů
- Rozebrání dlažby v loubí v nutném rozsahu a sklonu pro vyrovnaní a vyspárování dle PD do vzdálenosti min. 4 m
- Rozšíření základu pro nové kruhové zádveří, včetně současně izolace proti zemní vlhkosti a radonu
- Dodávka a montáž nového zádveří včetně propojovacích stěn a firemního značení objektu (nápisu nad vstupem)
- Nový sádkartonový podhled v zádveří včetně tepelné izolace
- Úprava sádkartonového podhledu ve vstupní chodbě
- Úprava podhledu v loubí včetně tepelné izolace v nezbytném rozsahu
- Nová podlaha v zádveří – čisticí rohož (vzor musí splňovat požadavky na bezbariérovost!)
- Pokládka nové dlažby ve vnitřní chodbě v prostoru od dětského oddělení po schodišťový před-prostor

4.) Posouzení požární bezpečnosti

4.1 Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektů

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá drobnými stavebními úpravami v 1.NP v prostoru zádveří městské knihovny, které povedou ke zlepšení bezbariérového přístupu do objektu. Prostor bude i nadále využíván jako knihovna – beze změny. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné nebo betonové se zatříděním dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810 do konstrukční části druhu DP1. Nosné vnitřní konstrukce jsou zděné a betonové se zatříděním dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810 do konstrukční části druhu DP1. Střešní konstrukce je železobetonová se zatříděním dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810 do konstrukční části druhu DP1. Konstrukční systém je dle čl. 7.2.8.a) ČSN 73 0802 zatříděn jako **nehořlavý**.

Posouzení objektu bylo původně provedeno dle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty. Objekt v současné době slouží jako městská knihovna a tento účel se měnit nebude. Nově nedochází ke změně užívání části objektu, řeší se pouze drobné stavební úpravy a dispoziční změny pro nové zádveří. Únikové cesty vedou přímo na volné prostranství.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 se posouzení požárního zatížení vztahuje pouze k měněné části objektu. Dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 se **jedná o změnu staveb skupiny I**. Posouzení bude tedy postupováno dle ČSN 73 0834.

4.2 Rozdělení objektů na požární úseky

Stávající rozdělení objektu na požární úseky je beze změny.

4.3 Posouzení změny užívání objektu a prostoru:

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně užívání prostoru, a i nadále bude objekt užíván jako městská knihovna. Nedochází ke zvýšení požárního rizika z hlediska změny užívání prostoru. Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 jsou posouzeny jednotlivé body.

a.) součin hodnot není dle čl. 3.2 ČSN 73 34 navýšen o více než 15 kg/m^2 , naopak se jedná o zachování hodnoty požárního zatížení v posuzovaném objektu**vyhovuje**

b.) nedochází ke zvýšení počtu osob oproti původnímu stavu**vyhovuje**

c.) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě**vyhovuje**

d.) nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy**vyhovuje**

e.) nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám**vyhovuje**

4.4 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí:

Dle čl. 4.a) ČSN 73 0834 musí být splněno, že požární odolnost měněných prvků v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní hodnotu požární odolnosti.

Vstupní dveře, které se nahrazují novými vodorovně posuvnými dveřmi jsou navrženy bez požární odolnosti – neoddělují požární úseky.

Nový sádkartonový podhled rovněž nevykazuje žádnou požární odolnost. Požární odolnost vykazuje stropní konstrukce nad 1.NP, která je ze železobetonu.

4.5 Posouzení hořlavosti a šíření plamene stavebních hmot:

Dle čl. 4.b ČSN 73 0834 nesmí být zhoršena třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích oproti původnímu stavu. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů **nesmí být použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F**, u stropů navíc hmot, které při požáru jako hořící okapávají nebo odpadávají.

Vzhledem k tomu, že není dosaženo parametrů dle čl. 8.14.3 a čl. 8.14.4 ČSN 73 0802 pro skupiny U1 a U2, není kladen zvýšený požadavek na index šíření plamene po povrchu.

Klasifikace stavebních výrobků je provedena dle přílohy A normy ČSN 73 0810.

- Zdivo, beton, kámen, vápenocementová omítka – hmoty třídy reakce na oheň A1
- Minerální vata, SDK desky – hmota třídy reakce na oheň A2
- Dřevo a dřevěné lamely – hmoty třídy reakce na oheň D

index šíření plamene i_s

Stěny → vápenocementová omítka $i_s = 0 \text{ mm/min}$ **vyhovuje**

Podhledy → vápenocementová omítka, SDK → $i_s = 0 \text{ mm/min}$ **vyhovuje**

4.6 Únikové cesty

4.6.1 Posouzení únikových cest:

- z dotčeného prostoru celé knihovny vede stávající úniková cesta po schodech dolů a následně na volné prostranství s nemění se délkou úniku
- hlavní únikové cesty z objektu jsou zachovány. Šířky ani délky těchto cest se neprodlužují
- počet evakuovaných osob se nemění

Dle čl. 4.g) ČSN 73 0834 nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy a žádným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

Hlavní únikové dveře jsou nově nahrazeny vodorovně posuvnými dveřmi s elektrickým pohonem, kde čistá průchozí šířka bude 1200 mm (2 únikové pruhy). Vodorovně posuvné dveře, které nově nahradí dvoukřídlové dveře z knihovny budou osazeny na základě výrobní dokumentace odborně způsobilého dodavatele, která bude předložena pro zahájení užívání stavby. Dodavatel musí řešit jejich otevírání v případě úniku evakuovaných osob i v případě výpadku elektrické energie i mimo pracovní dobu. Dle čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 musí mít dveře ovládaná motoricky také ruční otevírání. Při ručním otevírání dveří pro evakuaci osob musí být zřejmý jejich směr posunu pro otevření výstražnými signalizačními prvky osazenými na posuvném křídle. Pokud se přeruší síťové napájení, dveře se musí automaticky otevřít nejpozději do 5 sekund a zůstat v otevřené poloze (s výjimkou, pokud jsou v bezpečnostní – uzamčené poloze). Vchodové dveře, které vedou z únikové cesty, které budou v běžném provozu blokovány, musejí být v případě evakuace osob odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Odblokování bude samočinné (objekt bez EPS) manuální, přičemž bude vedle dveří ve směru úniku z vnitřní strany umístěn tlačítkový spínač, který dveře odblokuje a zajistí jejich otevření. Vedle tlačítka pro manuální otevření dveří bude umístěn piktogram.

Součástí projektu elektro bude i zajištění funkce otevření vchodových dveří z únikové cesty. Kabelové trasy sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou volně vedené v požárním úseku, kde se vyskytuje požární riziko. Jedná se o elektroinstalaci ke vstupním dveřím z únikové cesty. Kabelové trasy k těmto zařízením musejí splňovat třídu funkčnosti P 15-R (jedná se krátkodobou funkci kabelové trasy dle přílohy B ČSN 73 0848, protože se jedná pouze o otevření posuvného uzávěru bez požární odolnosti). Kabelové trasy musejí být třídy reakce na oheň B2_{ca} s1, d0. Elektroinstalace, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu mohou mít jakékoliv vodiče a kabely, které však odpovídají provozním podmínkám. Většina vodičů, které neslouží k protipožárnímu zabezpečení, budou vedeny pod omítkou nebo chráněny sádkokartonovou deskou.

4.7 Odstupové vzdálenosti

Dle čl. 4.c) ČSN 73 0834 šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům.**vyhovuje**

4.8 Stavebně technické zařízení:

Vytápění – zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je stávající teplovodní rozvod po objektu, který je napojen na centrální zdroj ve městě Štětí.

4.9 Zařízení pro protipožární zásah:

4.9.1 Přenosné hasící přístroje

Objekt knihovny je vybaven stávajícími přenosnými hasícími přístroji - beze změny. Rukojeť PHP umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasící přístroj umístěný na podlaze musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu. Rozmístění PHP je naznačeno v grafické části požárně bezpečnostního řešení.

4.9.2 Požární voda

Vnější odběrná místa – Hlavním zdrojem požární vody bude plnicí místo v areálu HZS Štětí, který se nachází do 250 m od objektu. Dalším zdrojem požární vody jsou stávající nadzemní požární hydranty v obci Štětí.....**vyhovuje**. Nejbližší nadzemní požární hydrant se nachází v ulici Litoměřická na PE 110 s DN 80, tlakem 0,54 MPa a průtokem 34,7 l/s. Dle poznámky čl. 5.3 ČSN 73 0873 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely v nadzemním provedení považují takové, které nejsou od objektu vzdáleny nebo mezi sebou vzdáleny více, než je podle tab. 1 ČSN 73 0873 stanoveno pro výtokové stojany, **což je 600 m vyhovuje**. Dalším zdrojem požární vody je vodní tok Labe.

Vnitřní odběrná místa – Stávající prostor prádelny zboží není vybaven hydrantovým systémem a nově není ani požadováno pro provoz pedikúry.

4.10 Přístupové komunikace

Zpevněná přístupová komunikace o š. 6 m splňuje min. jedno pruhovou silniční komunikaci a vede přímo k objektu. Objekt je přístupný tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo z požární plošiny. Zásah hasičských jednotek bude možné provést ze zpevněné komunikace. Objekt je stávající a jeho stávající půdorysná plocha, požární výška i zatížení není nijak navýšeno. Přístupová komunikace pro již stávající objekt je beze změny**vyhovuje**.

4.11 Požárně bezpečnostní opatření

Beze změny

5.) BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY

Jejich rozsah a způsob rozmístění - řešen v souladu s ČSN ISO 3864-1:2003, ČSN EN ISO 7010 a NV č. 375/2017 Sb. Dle vyhlášky o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.) musí být označena zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody.

6.) ZÁVĚR

Pro ověření způsobilosti stavby, technických a technologických zařízení z hlediska požární ochrany předložit veškeré doklady vyplývající z § 46 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Stavební objekt je vyhovující z hlediska požární ochrany, není třeba navrhovat další opatření.

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: BEZBARIÉROVÁ KNIHOVNA ČTĚTÍ – VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Místo stavby: objekt v ulici Obchodní č.p. 708, Štětí 411 08

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II

TŘÍDA VYUŽITÍ: druhá třída využití

K II T2

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha stavby:	326,00 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	3
Výška stavby:	7,70 m	Počet podzemních podlaží (PP):	1
Světlá výška podlaží:	0,00 m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	120 osob		
Počet ubytovaných osob:	0 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

Stanovení třídy využití


Prostory určené ke spánku:	NE
Prostory určené pro veřejnost:	ANO
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby


Budova, která je kulturní památkou:	NE	
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE	
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE	
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE	
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE	
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE	
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE	Množství: m ³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem: litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem: m ³
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE	
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství: kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE	
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka: m
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství: m ³
Tunel metra nebo stanice metra:	NE	
Sklad střeliva:	NE	Množství: ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE	

v. 15.12.2021

KOORDINAČNÍ SITUACE



LEGENDA



— — — HRANICE ZÁJMOVÉHO POZEMKU VE
VLASTNICTVÍ INVESTORA

SVO ○ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SDZ ○ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA




2,38 ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD SOUSEDNÍCH SO

2,38 ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD HRANIC POZEMKU

2,38 KÓTY SO

SCHÉMA 1:1000



NÁZEV AKCE:

Bezbariérová knihovna Štětí – výměna vchodových dveří

STAVEBNÍK




Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
IČ: 002 64 466
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

OBJEDNATEL




Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
IČ: 002 64 466
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEBNÍ DOKUMENTACE




KÓD PROFESNÍ ČÁSTI		PROFESNÍ ČÁST		ČÍSLO VYHOTOVENÍ:	
C		SITUACE STAVBY			
KÓD OBJEKTU / ČÁSTI:		STAVEBNÍ OBJEKT / NÁZEV ČÁSTI:			
-		-			
OZNAČENÍ VÝKRESU:		NÁZEV VÝKRESU:		STATUS:	
3		KOORDINAČNÍ SITUACE		UVOLNĚNO	
KÓD STUPNĚ PD:		STUPEŇ PD dle vyhlášky č.131/2024 Sb.:		MĚŘITKO:	
DSP		Dokumentace pro povolení stavby		1:200	
				FORMÁT:	
				A2 594/420	
				DATUM:	
				2025-12	
KÓD AKCE				KÓD DOKUMENTU	
ČÍSLO AKCE:		JAZYK:		KÓD STUPNĚ PD:	
25195		CZ		KÓD ČÁSTI:	
				-	
				KÓD OBJEKTU / ČÁSTI:	
				C	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				3	
				VERZE / ZMĚNA:	
				A.01	

PŮDORYS VSTUPU 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

FJ	OZN	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1	1	ZÁDVEŘÍ	4,91 m ²	ČISTÍCÍ ROHOŽ	VÁP.CEM. OMÍTKA	SDK PODHLED	—
2	2	CHODBA	26,00 m ²	KER. DLAŽBA 300X300	VÁP.CEM. OMÍTKA	SDK PODHLED	KER.SOKL v=0.1 m




POHLED VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV



POHLED SEVERNÍ - NAVRHOVANÝ STAV

VÝKRES TVARU POD VSTUPEM




LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A ZPĚTNĚ OSAZENÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ


- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA ZÁSYPY A NÁSPY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, XPS, PIR DLE DRUHU KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ / SKELNÁ VATA DLE DRUHU KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE SDK
- OPLÁŠTĚNÍ A VLASTNOSTI DLE DRUHU KONSTRUKCE

D.1 - VZOR ČISTÍCÍ ROHOŽE



MAXIMÁLNÍ MEZERA MEZI PASY 10 MM
VZOR MUSÍ BÝT ORIENTOVÁN KOLMO NA SMĚRNICI VSTUPU

SCHÉMA 1:1000



Bezbariérová knihovna Štětí – výměna vchodových dveří

STAVEBNÍK

Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
IČ: 002 64 466
Mírové náměstí 163
411 06 Štětí

OBJEDNATEL

Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
IČ: 002 64 466
Mírové náměstí 163
411 06 Štětí

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEBNÍ DOKUMENTACE

GRUPA PRÁV	ZÁŠ12 s.r.o. IČO: 224 49 868 Kralochvilová 2659 Roudnice nad Labem 413 01 www.za512.cz tel: +420 774 249 480 mail: info@za512.cz	HLAVNÍ PROJEKTANT Lukáš Rajnoch AUTORIZOVANÁ OSOBA Lukáš Rajnoch PROJEKTANT ČÁSTI: Lukáš Rajnoch SCHVÁLIL: Jakub Roháček VYPRACOVATEL: Jakub Roháček	AUTORIZOVANÁ OSOBA
------------	---	--	--------------------

KÓD PROFESNÍ ČÁSTI	PROFESNÍ ČÁST	ČÍSLO VYHOTOVENÍ		
D.1	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
KÓD OBJEKTU / ČÁSTI	STAVEBNÍ OBJEKT / NÁZEV ČÁSTI			
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OZNACENÍ VÝKRESU	NÁZEV VÝKRESU	STATUS		
02	NAVRHOVANÝ STAV	UVOLNĚNO		
KÓD STUPNĚ PD	STUPĚN PD dle vyhlášky č. 131/2004 Sb.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATA
DSP	Dokumentace pro povolení stavby	1:50, 1:100	A1 840x594	2025-12
KÓD AKCE	JAZYK	KÓD STUPNĚ PD	KÓD ČÁSTI	KÓD DOKUMENTU
25195	CZ	DSP	D.1	KÓD OBJEKTU / ČÁSTI
				ČÍSLO VÝKRESU
				VERZE / ZMĚNA
				1.2
				03
				A.01