



Smlouva o dílo (dále SoD) č.: 5/2020

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČ: 00286834
Statutární zástupce: Milan Pulicar, starosta obce
E-mail: starosta@velkyberanov.cz
Bankovní spojení: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký Beranov 302, 588 21 Velký Beranov
Statutární orgán: Jana Nevosadová, jednatelka
IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724
Plátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Josef Nevosad
b) smluvních: Jana Nevosadová

Telefon: 724 221 288, 724 336 030
Bankovní spojení: ČSOB 282297569/0300

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatel je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.



Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

2. 1. Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Velký Beranov, resp. dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „**ZŠ Velký Beranov - stavební úpravy sociálního zařízení**“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle *Zadávací dokumentace k zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby ze dne 17.3.2020, zpracované Janou Nevosadovou, projektant: Ing. Josef Nevosad; včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr*. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:

1. *Tato smlouva o dílo*
2. *Projektová dokumentace*
3. *Oceněný soupis prací - Výkaz výměr*
4. *Textová část zadávací dokumentace*

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.

Výše specifikovaná projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční na adrese: Velký Beranov 331, 588 21 (objekt základní školy).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 2.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1.149.330,00 Kč
DPH 21 %:	241.359,30 Kč
Cena včetně DPH:	1.390.689,30 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
- 3.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, případné poplatky za zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3a. Změna ceny díla

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací URS nebo RTS.

3a.3. Žádná změna sjednané ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5, červenec 2019), a ani nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5, červenec 2019). Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.

4. Termíny plnění

4.1. Předání a převzetí staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla): nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem zahájení prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

4.2. Zahájení prací na díle: **1.7.2021**

Dokončení prací na díle: **20.8.2021**

4.3. Předání dokončeného díla objednateli do: **20.8.2021**

4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla.

4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě *zálohových faktur nebo dílčích daňových dokladů* vystavených účastníkem výběrového řízení (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatelem nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6.1.1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



6.2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.



- 7.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
- 7.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla dle této smlouvy.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 2 x měsíčně za účasti zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.15. Zhotovitele je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8.16. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.17. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu



prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.


9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí



k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich



odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.



- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů.



- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

15. Práva objednatele


- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Programu rozvoje venkova, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



17. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)

V e Velkém Beranově dne 17. 12. 2020


.....

za objednatele:
Milan Pulicar, starosta obce

V e Velkém Beranově dne 17. 12. 2020

.....

za zhotovitele:
Jana Nevosadova, jednatelka



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

SEZNAM ZASTUPITELSTVÍ OBCE DNE 16. 12. 2020
USNEŠENÍ č. 20/12/186/ 16. 12. 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSsocialy2
Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

KSO:
Místo: Velký Beranov

Zadavatel: *OBJEDNATEL*
Obec Velký Beranov

Uchazeč: *ZHOTOVITEL*
J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Vokřínková Eva

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2020

IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 149 330,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 149 330,00	241 359,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 390 689,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč *- ZHOTOVITEL*

OBEC
Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsocialy2

Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: *OBEC VELKÝ BERANOV* Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: *ZHOTOVITEL* J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 149 330,00	1 390 689,30
VBZSsoci alv2	2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlanci	739 373,00	894 641,33
VBZSsoci alv3a	2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé	143 340,17	173 441,61
VBZSsoci alv4	Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci	266 616,83	322 606,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

Zadavatel: *OBJEDNATEL*

Obec Velký Beranov

Uchazeč: *ZHODVITEL*

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2020

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			739 373,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	739 373,00	21,00%	155 268,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			894 641,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč - *ZHODVITEL*

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: ~~OBEC VELKÝ BERANOV~~ Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: ~~ZOTOPOVITEL~~ J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

739 373,00

HSV - Práce a dodávky HSV

182 163,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 487,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69 822,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 138,35
997 - Přesun sutě	41 279,94
998 - Přesun hmot	10 435,20

PSV - Práce a dodávky PSV

557 209,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 534,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 412,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 369,72
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	73 791,99
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	32 608,17
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 770,07
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 058,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 583,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	4 990,08
763 - Konstrukce suché výstavby	28 412,76
766 - Konstrukce truhlářské	29 907,69
771 - Podlahy z dlaždic	34 207,60
781 - Dokončovací práce - obklady	140 387,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 060,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 115,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: ~~OBČEVATEL~~ Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: ~~ZHODNUTEL~~ J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

739 373,00

D HSV Práce a dodávky HSV

182 163,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 487,10

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	21,672	600,00	13 003,20
	vv		(1,07+2,55+1,75)*2,2		11,814		
	vv		(0,49+1)*3,3		4,917		
	vv		-0,7*2*3		-4,200		
	vv		Mezisoučet dívky		12,531		
	vv		(2,45+0,9)*2,2		7,370		
	vv		(1,13+0,74)*3,3		6,171		
	vv		-((0,7*2*2)+(0,8*2*1))		-4,400		
	vv		Mezisoučet chlapci		9,141		
	vv		Součet		21,672		

2	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,005	780,00	12 483,90
	vv		(0,95*3,3)		3,135		
	vv		(1,07*1,25*2)		2,675		
	vv		0,8*1,25*1		1,000		
	vv		-0,8*0,6		-0,480		
	vv		dívky				
	vv		Mezisoučet		6,330		
	vv		(1,25+1)*3,3		7,425		
	vv		(0,9*1,25*2)		2,250		
	vv		chlapci				
	vv		Mezisoučet		9,675		
	vv		Součet		16,005		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69 822,74

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	182,629	250,00	45 657,25
	vv		(0,95*3,3)		3,135		
	vv		(1,07+1,85+1,07+0,9)*2,2		10,758		
	vv		1,07*0,15		0,161		
	vv		-0,7*2		-1,400		
	vv		Mezisoučet		12,654		
	vv		(1,07+1,5)*2*2,2		11,308		
	vv		1,07*0,15		0,161		
	vv		-0,7*2		-1,400		
	vv		Mezisoučet		10,069		
	vv		(0,8+1,85)*2,2		5,830		
	vv		(0,8+1,85)*3,3		8,745		
	vv		0,8*0,15		0,120		
	vv		-0,7*2		-1,400		
	vv		Mezisoučet		13,295		
	vv		(0,815+2,55)*2,2		7,403		
	vv		(0,4+1,85+1,5)*3,3		12,375		
	vv		-((0,7*2+3)+(0,8*2))		-6,000		
	vv		Mezisoučet		13,778		
	vv		(2,03+1,315+1+0,5+0,85+1,78)*3,3		24,668		
	vv		(0,6+0,53)*2,2		2,486		
	vv		-((0,6*2)+(0,8*2*1))		-2,800		
	vv		Mezisoučet		24,354		
	vv		(1,84+1,215)*2*3,3		20,163		
	vv		(0,8+1,5)*2*3,3		15,180		
	vv		-0,6*2*3		-3,600		
	vv		Mezisoučet		31,743		
	vv		(0,53+0,6+1,07+1,85+0,1+1,5+1,07+2,1+1,75+0,8)*0,15		1,706		
	vv		Mezisoučet dívky		1,706		
	vv		(1,25+0,9+2,1)*3,3		14,025		
	vv		(0,85+0,9)*2,2		3,850		
	vv		(1,6*3,3)		5,280		
	vv		(0,9+1,5+0,9)*2,2		7,260		
	vv		(2,13+0,75+0,95+1,6)*2,2		11,946		
	vv		(0,9+1+0,64+1,38)*3,3		12,936		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W				
			Mezisoučet		-4,400		
			(0,9+0,74+1,48+1,15+2,33)*3,3		50,897		
			1,89*2,2		21,780		
			Mezisoučet		4,158		
			W		-3,200		
			Mezisoučet		22,738		
			(3,3+0,75+0,9+0,9+2,55+0,9)*0,15		1,395		
			Mezisoučet chlapci		1,395		
			Součet		182,629		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,533	130,00	7 089,29
			W		1,235		
			W		0,489		
			Mezisoučet		1,724		
			W		0,514		
			Mezisoučet		0,514		
			W		0,265		
			W		3,445		
			Mezisoučet		3,710		
			W		0,337		
			W		4,875		
			W		-6,000		
			Mezisoučet		-0,788		
			W		9,718		
			W		0,113		
			Mezisoučet		9,831		
			W		7,943		
			W		5,980		
			Mezisoučet		13,923		
			W		1,706		
			Mezisoučet dívky		1,706		
			W		5,525		
			W		0,175		
			W		2,080		
			W		0,330		
			W		0,543		
			W		5,096		
			Mezisoučet		13,749		
			W		8,580		
			W		0,189		
			Mezisoučet		8,769		
			W		1,395		
			Mezisoučet chlapci		1,395		
			Součet		54,533		
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,128	3 500,00	448,00
			W		0,128		
			W				
			Mezisoučet		0,128		
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,813	3 800,00	6 889,40
			W		1,560		
			W				
			Mezisoučet		1,560		
			W		0,137		
			W				
			Mezisoučet		0,137		
			W		0,085		
			W		0,031		
			W				
			Mezisoučet		0,116		
			Součet		1,813		
7	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,278	600,00	766,80
			W		1,278		
			W				
			Mezisoučet		1,278		
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	380,00	2 660,00
			W		4,000		
			W				
			Mezisoučet		4,000		
			W		3,000		
			W				
			Mezisoučet		3,000		
			Součet		7,000		
9	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	5,000	1 020,00	5 100,00
			W		5,000		
			Mezisoučet		5,000		
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 120,00	1 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
11	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	18,400	5,00	92,00
	WV		(0,94+0,9)*2*5		18,400		
	WV		Mezisoučet		18,400		
	WV		Součet		18,400		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 138,35
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,970	45,00	1 258,65
	WV		27,97		27,970		
	WV		Mezisoučet		27,970		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,970	90,00	2 517,30
	WV		4,21+7,71+3,44+3,51+9,1		27,970		
	WV		opravované prostory WC				
	WV		Mezisoučet		27,970		
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,965	95,00	2 276,68
	WV		(2,51*3,3)		8,283		
	WV		(2,11+1,3+1,7)*2,2		11,242		
	WV		-((0,6*2*3)+(0,8*2))		-5,200		
	WV		wc dívky				
	WV		Mezisoučet		14,325		
	WV		(3+0,8)*2,2		8,360		
	WV		1,6*3,3		5,280		
	WV		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	WV		wc chlapci				
	WV		Mezisoučet		9,640		
	WV		Součet		23,965		
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,033	115,00	578,80
	WV		1,525*3,3		5,033		
	WV		WC chlapci				
	WV		Mezisoučet		5,033		
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,752	2 600,00	4 555,20
	WV		(26*0,4*0,15)		1,560		
	WV		vybourané rýhy pro vodov.a kanal. potrubí- cementový potěr				
	WV		Mezisoučet		1,560		
	WV		2,13*0,6*0,05		0,064		
	WV		plocha u pisoárů chlapci - cementový potěr				
	WV		2,13*0,6*0,1		0,128		
	WV		plocha u pisoárů chlapci - podkladní beton				
	WV		Mezisoučet		0,192		
	WV		Součet		1,752		
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,752	1 300,00	2 277,60
	WV		1,752		1,752		
	WV		Mezisoučet		1,752		
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,970	140,00	3 915,80
	WV		27,97		27,970		
	WV		Mezisoučet		27,970		
19	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,985	65,00	909,03
	WV		27,97/2		13,985		
	WV		Mezisoučet		13,985		
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,080	65,00	1 695,20
	WV		6,65+5,43+3,2+2,28+8,52		26,080		
	WV		Mezisoučet		26,080		
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	260,00	2 392,00
	WV		0,6*2*3		3,600		
	WV		0,8*2		1,600		
	WV		WC dívky				
	WV		Mezisoučet		5,200		
	WV		0,6*2*2		2,400		
	WV		0,8*2		1,600		
	WV		WC chlapci				
	WV		Mezisoučet		4,000		
	WV		Součet		9,200		
22	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	39,000	40,00	1 560,00
	WV		39		39,000		
	WV		Mezisoučet		39,000		
23	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	29,000	120,00	3 480,00
	WV		8+16+5		29,000		
	WV		Mezisoučet		29,000		
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,800	80,00	3 744,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,775+0,9+0,9+0,35+3,25)*1,6		13,080		
	VV		-0,8*0,3		-0,240		
	VV		Mezisoučet chlapci		12,840		
	VV		(0,35+0,9+1,825+0,8+0,15+0,4+0,4+1,3+1,35+1,92+2)*1,6		18,232		
	VV		((1,7+1,215)+(0,8+1,5))*1,6*2		16,688		
	VV		-((0,8*0,3)+(0,6*0,3*4))		-0,960		
	VV		Mezisoučet chlapci		33,960		
	VV		Součet		46,800		
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,201	90,00	3 978,09
	VV		(2,775+0,9+0,9+0,35+3,25)*1,7		13,898		
	VV		-0,8*1,7		-1,360		
	VV		Mezisoučet chlapci		12,538		
	VV		(0,35+0,9+1,825+0,8+0,15+0,4+0,4+1,3+1,35+1,92+2)*1,7		19,372		
	VV		((1,7+1,215)+(0,8+1,5))*1,7*2		17,731		
	VV		-((0,8*1,7)+(0,6*1,7*4))		-5,440		
	VV		Mezisoučet chlapci		31,663		
	VV		Součet		44,201		
D 997			Přesun sutě				41 279,94
26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	17,641	1 200,00	21 169,20
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,641	230,00	4 057,43
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,641	10,00	176,41
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	17,641	900,00	15 876,90
	VV		17,641		17,641		
	VV		Mezisoučet		17,641		
D 998			Přesun hmot				10 435,20
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,696	1 200,00	10 435,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				557 209,67
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 534,78
31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	27,970	420,00	11 747,40
	VV		4,21+7,71+3,44+3,51+9,10		27,970		
	VV		Mezisoučet		27,970		
32	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	20,722	440,00	9 117,68
	VV		(1,85+1,07)*2*0,3		1,752		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,5+1,07)*2*0,3		1,542		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,85+0,8)*2*0,3		1,590		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,5+1,85+1,215+1+0,5)*0,3		2,120		
	VV		-((0,7*0,3*3)+(0,8*0,3))		-0,870		
	VV		(0,8+0,6+0,53+1,99+2,03+1,315+1+0,5)*0,3		2,630		
	VV		-((0,6*0,3)+(0,8*0,3*2))		-0,180		
	VV		Mezisoučet dívky		7,954		
	VV		(1,5+0,8)*2*0,3		1,380		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,1+0,8)*2*0,3		1,740		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,13+2,34)*2*0,3		2,682		
	VV		(2,13+0,6+0,6)*1,8		5,994		
	VV		-((0,7*0,3*2)+(0,8*0,3))		-0,660		
	VV		(2,33+1,89)*2*0,3		2,532		
	VV		-0,8*0,3*2		-0,480		
	VV		Mezisoučet chlapci		12,768		
	VV		Součet		20,722		
33	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	208,630	3,21	669,70
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 412,60
34	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	6,000	425,00	2 550,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
35	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	20,000	265,00	5 300,00
	VV		20		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
36	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	8,000	320,00	2 560,00
	VV		8		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	21,000	420,00	8 820,00
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	170,00	1 020,00
	VV		4+2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	170,00	510,00
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	170,00	1 020,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	49,000	20,00	980,00
	VV		20+8+21		49,000		
	VV		Mezisoučet		49,000		
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000	20,00	120,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
43	K	72129011R	zednické přímomoce	HZS	28,000	320,00	8 960,00
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	323,500	1,77	572,60
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							49 369,72
45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,000	240,00	12 000,00
	VV		26+24		50,000		
	VV		Mezisoučet		50,000		
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	41,000	270,00	11 070,00
	VV		20+21		41,000		
	VV		Mezisoučet		41,000		
47	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	3,000	605,00	1 815,00
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	50,000	30,00	1 500,00
	VV		50		50,000		
	VV		Mezisoučet		50,000		
49	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	41,000	48,00	1 968,00
	VV		41		41,000		
	VV		Mezisoučet		41,000		
50	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	3,000	95,00	285,00
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	260,00	3 900,00
	VV		8+7		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
52	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	70,00	1 050,00
	VV		8+7		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
53	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	168,00	336,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
54	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	165,00	330,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	94,000	30,00	2 820,00
	VV		50+41+3		94,000		
	VV		Mezisoučet		94,000		
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	94,000	30,00	2 820,00
	VV		50+41+3		94,000		
	VV		Mezisoučet		94,000		
57	K	72229023R	zednické přímomoci	HZS	28,000	320,00	8 960,00
58	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	481,980	1,07	515,72

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 791,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	380,00	1 900,00
	VV		3+2		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	5,000	4 100,00	20 500,00
	VV		3+2		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
61	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	3,000	7 100,00	21 300,00
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
62	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	4,000	230,00	920,00
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	280,00	1 680,00
	VV		4+2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	1 400,00	8 400,00
	VV		4+2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
65	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	280,00	280,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	160,00	1 120,00
	VV		4+2+1		7,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
	VV		1		1,000		
	VV		nad výlevkou				
	VV		Mezisoučet		1,000		
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 780,00	10 680,00
	VV		3+1+2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	736,300	0,22	161,99
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							32 608,17
71	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	59,000	305,00	17 995,00
	VV		59		59,000		
	VV		Mezisoučet		59,000		
72	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,200	340,00	3 468,00
	VV		9+1,2		10,200		
	VV		Mezisoučet		10,200		
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	69,200	30,00	2 076,00
	VV		59+10,2		69,200		
	VV		Mezisoučet		69,200		
74	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	25,000	320,00	8 000,00
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	315,390	3,39	1 069,17
D 734 Ústřední vytápění - armatury							10 770,07
76	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	20,000	42,00	840,00
	VV		10+10		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	10,000	375,00	3 750,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
78	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	10,000	400,00	4 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
79	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,000	35,00	70,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
80	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	2,000	140,00	280,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
81	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	35,00	70,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
82	M	55121289	ventil automatický odvodušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	340,00	680,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	10,000	40,00	400,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
84	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	10,000	65,00	650,00
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	107,400	0,28	30,07
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				41 058,39
86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	6,000	3 950,00	23 700,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
144	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	4,000	4 100,00	16 400,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	401,000	2,39	958,39
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				47 583,00
89	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	230,000	19,80	4 554,00
90	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	49,000	14,30	700,70
91	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	14,30	300,30
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
92	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5C x 6 mm2	m	4,000	86,00	344,00
93	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	14,000	9,00	126,00
94	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	31,00	31,00
95	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	14,000	5,50	77,00
96	M	3145218R0	svorka	kus	8,000	7,00	56,00
97	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	8,000	190,00	1 520,00
98	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	8,000	12,00	96,00
99	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	154,00	308,00
100	M	3453563R0	spínač č.6	kus	8,000	140,00	1 120,00
101	M	345355150	spínač č.1	kus	2,000	165,00	330,00
102	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
103	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
104	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	62,000	320,00	19 840,00
105	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	24,000	320,00	7 680,00
106	K	7411226R3	Revize	hod	12,000	400,00	4 800,00
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
D 761			Konstrukce prosvětlovací				4 990,08
107	K	7616111R2	Kompletní provedení okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný s dvěma dvířkami v místě tvárnic, velikost okna 800 x 600 x80 mm	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		z mi 3do mi 4				
	VV		Mezisoučet		1,000		
108	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	48,000	3,96	190,08
D 763			Konstrukce suché výstavby				28 412,76
109	K	763112973	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus	1,000	610,00	610,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
110	K	763112987	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5	kus	4,000	750,00	3 000,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		dívky				
	VV		1+1		2,000		
	VV		chlapci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		4,000		
111	K	763121914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	950,00	950,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
112	K	763121915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
113	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,970	650,00	18 180,50
	VV		4,21+7,71+3,44+3,51+9,1		27,970		
	VV		mi 3,4,5,6,7				
	VV		Mezisoučet		27,970		
114	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,463	1 020,00	472,26
	D	766	Konstrukce truhlářské				29 907,69
115	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	630,00	6 300,00
	VV		1+3+2		6,000		
	VV		dívky				
	VV		2+2		4,000		
	VV		chlapci				
	VV		Mezisoučet		10,000		
116	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	5,000	2 300,00	11 500,00
	VV		3+2		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
117	M	611628R3	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm, včetně kování a kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
118	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
119	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	26,00	286,00
	VV		7+4		11,000		
	VV		Mezisoučet		11,000		
120	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	297,860	1,08	321,69
	D	771	Podlahy z dlaždic				34 207,60
121	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,970	12,00	335,64
	VV		4,21+7,71+3,44+3,51+9,10		27,970		
	VV		Mezisoučet		27,970		
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,970	48,00	1 342,56
	VV		27,97		27,970		
	VV		Mezisoučet		27,970		
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,970	300,00	8 391,00
	VV		27,97		27,970		
	VV		Mezisoučet		27,970		
124	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,970	420,00	11 747,40
125	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	29,369	350,00	10 279,15
126	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	320,950	6,58	2 111,85
	D	781	Dokončovací práce - obklady				140 387,38
127	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	128,096	45,00	5 764,32
	VV		182,629		182,629		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn lepidlem				
	VV		-54,533		-54,533		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn štukem				
	VV		Mezisoučet		128,096		
128	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,993	335,00	2 342,66
	VV		(0,6+2,13+0,6)*2,1		6,993		
	VV		stěny za pisoáry				
	VV		Mezisoučet		6,993		
129	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	4,200	200,00	840,00
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		Mezisoučet		4,200		
130	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	3,330	150,00	499,50
	VV		2,13+0,6+0,6		3,330		
	VV		Mezisoučet		3,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	128,096	450,00	57 643,20
	VV		128,096		128,096		
	VV		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu				
	VV		Mezisoučet		128,096		
132	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	140,906	300,00	42 271,80
	VV		128,096*1,1 Přepočtené koeficientem množství		140,906		
133	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	62,310	60,00	3 738,60
	VV		62,310		62,310		
	VV		Mezisoučet		62,310		
134	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	117,600	140,00	16 464,00
	VV		(4+4+4+6+8+4+4)*2,1		71,400		
	VV		dívky				
	VV		(4+4+8+6)*2,1		46,200		
	VV		chlupci				
	VV		Mezisoučet		117,600		
135	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	62,465	100,00	6 246,50
	VV		(1,85+1,07)*2		5,840		
	VV		(1,5+1,07)*2		5,140		
	VV		(1,85+0,8)*2		5,300		
	VV		(2,55+0,815+0,4+0,4+1,45+1+0,5)		7,115		
	VV		(1,84+1,215)*2		6,110		
	VV		(0,8+1,5)*2		4,600		
	VV		WC dívky				
	VV		Mezisoučet		34,105		
	VV		(1,5+0,9)*2		4,800		
	VV		(2,1+0,9)*2		6,000		
	VV		(2,13+2,43)*2		9,120		
	VV		(1,89+2,33)*2		8,440		
	VV		WC chlupci				
	VV		Mezisoučet		28,360		
	VV		Součet		62,465		
136	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 358,100	3,37	4 576,80
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 060,25
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,570	50,00	778,50
	VV		(3+2)*(0,7+2+2)*0,3		7,050		
	VV		zárubně š.700 mm				
	VV		(2+2)*(0,8+2+2)*0,3		5,760		
	VV		zárubně š.800 mm				
	VV		(2+0)*(0,6+2+2)*0,3		2,760		
	VV		zárubně š.600 mm				
	VV		Mezisoučet		15,570		
138	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,570	90,00	1 401,30
	VV		15,57		15,570		
	VV		Mezisoučet		15,570		
139	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,570	90,00	1 401,30
	VV		15,57		15,570		
	VV		Mezisoučet		15,570		
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,570	95,00	1 479,15
	VV		15,57		15,570		
	VV		Mezisoučet		15,570		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							115,19
141	K	784181011	Dvounásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,503	23,00	1 897,57
	VV		54,533		54,533		
	VV		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem				
	VV		Mezisoučet		54,533		
	VV		27,97		27,970		
	VV		plocha podhledů viz výkres N101				
	VV		Mezisoučet		27,970		
	VV		Součet		82,503		
142	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	82,503	32,00	2 640,10
	VV		82,503		82,503		
	VV		Mezisoučet		82,503		
143	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetřuvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	82,503	7,00	577,52
	VV		82,503		82,503		
	VV		Mezisoučet		82,503		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: OBCEDAVATEL

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Uchazeč: ZHOTOVITEL

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ: 13691724

DIČ: CZ13691724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		143 340,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 340,17	21,00%	30 101,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	173 441,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč: ZHOTOVITEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC

Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo:

Velký Beranov

Datum:

5. 11. 2020

Zadavatel:

OBEDNATEL Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč:

ZHOTOVITEL J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 340,17

HSV - Práce a dodávky HSV

25 733,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 170,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 909,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 575,75

997 - Přesun sutě

6 886,62

998 - Přesun hmot

1 191,60

PSV - Práce a dodávky PSV

117 606,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 602,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 594,48

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 219,54

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

8 087,75

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 525,70

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 484,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 088,81

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 927,25

763 - Konstrukce suché výstavby

3 401,19

766 - Konstrukce truhlářské

5 975,85

771 - Podlahy z dlaždic

6 237,31

781 - Dokončovací práce - obklady

23 266,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

926,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 268,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: *OBEDNATEL* Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: *ZHOTOVITEL* J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Vokřínková Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 340,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 733,41

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 170,00

1	K	346234314	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,500	620,00	2 170,00
	VV		3,5		3,500		
	VV		Mezisoučet		3,500		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

909,44

2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,360	130,00	1 996,80
	VV		(2,1+1,5)*2*1,2		8,640		
	VV		(1,3+1,5)*2*1,2		6,720		
	VV		mi 1				
	VV		Mezisoučet		15,360		

3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,240	176,00	6 730,24
	VV		(2,1+1,5)*2*3,3		23,760		
	VV		(1,3+1,5)*2*3,3		18,480		
	VV		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	VV		mi 1				
	VV		Mezisoučet		38,240		

4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,048	3 800,00	182,40
	VV		(0,8*0,4*0,15)		0,048		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		0,048		
	VV		Součet		0,048		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 575,75

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,100	45,00	229,50
	VV		3,15+1,95		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,100	90,00	459,00
	VV		3,15+1,95		5,100		
	VV		opravované prostory WC				
	VV		Mezisoučet		5,100		

7	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,048	2 600,00	124,80
	VV		(0,8*0,4*0,15)		0,048		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		0,048		

8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,048	1 300,00	62,40
	VV		0,048		0,048		
	VV		Mezisoučet		0,048		

9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,100	140,00	714,00
	VV		5,1		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		

10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2,550	65,00	165,75
	VV		5,1/2		2,550		
	VV		Mezisoučet		2,550		

11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,100	65,00	331,50
	VV		3,15+1,95		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		

12	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	6,000	40,00	240,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		

13	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,500	120,00	180,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5		1,500		
	VV		Mezisoučet		1,500		
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	5,500	180,00	990,00
	VV		5,5		5,500		
	VV		svislé				
	VV		Mezisoučet		5,500		
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,480	80,00	1 318,40
	VV		(2,1+1,5)*2*3,3		23,760		
	VV		(1,3+1,5)*2*3,3		18,480		
	VV		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	VV		mi 1				
	VV		Mezisoučet		38,240		
	VV		-21,76		-21,760		
	VV		otlučení obkladů				
	VV		Mezisoučet		-21,760		
	VV		Součet		16,480		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,560	90,00	1 760,40
	VV		(2,1+1,5)*2*1,7		12,240		
	VV		(1,3+1,5)*2*1,7		9,520		
	VV		-((0,6*0,7*2)+(0,8*1,7))		-2,200		
	VV		mi 1				
	VV		Mezisoučet		19,560		
	VV		Součet		19,560		
D	997		Přesun sutě				6 886,62
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,943	1 200,00	3 531,60
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,943	230,00	676,89
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,943	10,00	29,43
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,943	900,00	2 648,70
	VV		2,943		2,943		
	VV		Mezisoučet		2,943		
D	998		Přesun hmot				1 191,60
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,993	1 200,00	1 191,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 606,76
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 602,65
22	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	5,100	420,00	2 142,00
	VV		3,15+1,95		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
23	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	3,240	440,00	1 425,60
	VV		(2,1+1,5)*2*0,3		2,160		
	VV		-((0,6*0,3)+(0,8*0,3))		-0,420		
	VV		(1,3+1,5)*2*0,3		1,680		
	VV		-0,6*0,3		-0,180		
	VV		Mezisoučet		3,240		
24	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	10,920	3,21	35,05
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 594,48
25	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	2,000	450,00	900,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
26	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	5,000	425,00	2 125,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
27	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,000	270,00	1 620,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	170,00	170,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	170,00	170,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	20,00	160,00
	VV		2+6		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		8,000		
31	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	20,00	100,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
32	K	72129011R	zednické přípomoce	HZS	10,000	320,00	3 200,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
33	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	84,450	1,77	149,48
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 219,54
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	246,00	2 460,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	12,000	275,00	3 300,00
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
36	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	30,00	300,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
37	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	12,000	48,00	576,00
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	260,00	520,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
39	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	70,00	140,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	168,00	168,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
41	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	165,00	165,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
42	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	30,00	660,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
43	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	30,00	660,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
44	K	72229023R	zednické přípomoci	HZS	16,000	320,00	5 120,00
45	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	140,690	1,07	150,54
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				8 087,75
46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	380,00	380,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
47	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	280,00	280,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
49	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	160,00	160,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
51	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
52	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	80,700	0,22	17,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				13 525,70
53	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	12,000	305,00	3 660,00
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
54	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,000	340,00	3 400,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,000	30,00	660,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
56	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	18,000	320,00	5 760,00
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	13,480	3,39	45,70
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 484,94
58	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	4,000	42,00	168,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
59	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	2,000	375,00	750,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
60	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,000	400,00	800,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
61	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	1,000	35,00	35,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
62	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	1,000	140,00	140,00
63	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	35,00	35,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
64	M	55121289	ventil automatický odvodušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	1,000	340,00	340,00
65	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000	40,00	80,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
66	M	42212303	ventil odvodušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	2,000	65,00	130,00
67	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	24,780	0,28	6,94
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 088,81
68	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
	VV		1+1		2,000		
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	79,000	2,39	188,81
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				17 927,25
70	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	75,000	19,80	1 485,00
71	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	16,500	14,30	235,95
72	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	14,30	300,30
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
73	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	9,000	9,00	81,00
74	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,500	31,00	46,50
75	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	9,000	5,50	49,50
76	M	3145218R0	svorka	kus	6,000	7,00	42,00
77	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	3,000	190,00	570,00
78	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	3,000	12,00	36,00
79	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	1,500	154,00	231,00
80	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	1,500	140,00	210,00
81	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	1,500	1 200,00	1 800,00
82	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
83	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	22,000	320,00	7 040,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	10,000	320,00	3 200,00
	WV		10		10,000		
	WV		Mezisoučet		10,000		
85	K	7411226R3	Revize	hod	4,000	400,00	1 600,00
	WV		4		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							3 401,19
86	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,100	650,00	3 315,00
	WV		3,15+1,95		5,100		
	WV		Mezisoučet		5,100		
87	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	33,150	2,60	86,19
D 766 Konstrukce truhlářské							5 975,85
88	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	630,00	1 260,00
	WV		1+1		2,000		
	WV		WC učitelé				
	WV		Mezisoučet		2,000		
89	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
90	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	26,00	52,00
	WV		2		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	59,120	1,08	63,85
D 771 Podlahy z dlaždic							6 237,31
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,100	12,00	61,20
	WV		3,15+1,95		5,100		
	WV		Mezisoučet		5,100		
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,100	48,00	244,80
	WV		5,1		5,100		
	WV		Mezisoučet		5,100		
95	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	5,100	300,00	1 530,00
	WV		5,1		5,100		
	WV		Mezisoučet		5,100		
96	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,100	420,00	2 142,00
	WV		3,15+1,95		5,100		
	WV		Mezisoučet		5,100		
97	M	597610R1	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	5,355	350,00	1 874,25
98	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	58,520	6,58	385,06
D 781 Dokončovací práce - obklady							23 266,52
99	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,880	45,00	1 029,60
	WV		38,24		38,240		
	WV		plocha stěn				
	WV		-15,36		-15,360		
	WV		plocha štukových omítek				
	WV		Mezisoučet		22,880		
100	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,880	450,00	10 296,00
	WV		22,88		22,880		
	WV		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu				
	WV		Mezisoučet		22,880		
101	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	25,168	300,00	7 550,40
	WV		22,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,168		
102	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,800	140,00	2 352,00
	WV		(4+4)*2,1		16,800		
	WV		WC učitelé				
	WV		Mezisoučet		16,800		
103	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,800	100,00	1 280,00
	WV		(2,1+1,5)*2		7,200		
	WV		(1,3+1,5)*2		5,600		
	WV		mi1,2				
	WV		Mezisoučet		12,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	225,080	3,37	758,52
D 783			Dokončovací práce - nátěry				926,25
105	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,850	50,00	142,50
	vv		1*(0,7+2+2)*0,3		1,410		
	vv		zárubně š.600 mm				
	vv		1*(0,8+2+2)*0,3		1,440		
	vv		zárubně š.800 mm				
	vv		Mezisoučet		2,850		
106	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,850	90,00	256,50
	vv		2,85		2,850		
	vv		Mezisoučet		2,850		
107	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,850	90,00	256,50
	vv		2,85		2,850		
	vv		Mezisoučet		2,850		
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,850	95,00	270,75
	vv		2,85		2,850		
	vv		Mezisoučet		2,850		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 268,52
109	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,460	23,00	470,58
	vv		15,36		15,360		
	vv		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem				
	vv		Mezisoučet		15,360		
	vv		5,1		5,100		
	vv		plocha podhledů viz výkres N101				
	vv		Mezisoučet		5,100		
	vv		Součet		20,460		
110	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,460	32,00	654,72
	vv		20,46		20,460		
	vv		Mezisoučet		20,460		
111	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	20,460	7,00	143,22
	vv		20,46		20,460		
	vv		Mezisoučet		20,460		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: OBCEKUPATEL

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Uchazeč: ZHOTOVITEL

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266 616,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 616,83	21,00%	55 989,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

322 606,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč - ZHOTOVITEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo:

Velký Beranov

Datum:

5. 11. 2020

Zadavatel: *OBCEJEDNATEL*

Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: *ZHOTOVITEL*

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

266 616,83

HSV - Práce a dodávky HSV

53 152,89

1 - Zemní práce	2 229,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 015,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 306,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 121,13
997 - Přesun sutě	14 424,84
998 - Přesun hmot	4 056,00

PSV - Práce a dodávky PSV

213 463,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 423,24
713 - Izolace tepelné	654,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 248,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 411,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 521,63
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 668,16
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 591,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 222,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 214,10
766 - Konstrukce truhlářské	14 939,62
771 - Podlahy z dlaždic	10 982,55
781 - Dokončovací práce - obklady	51 052,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 992,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 542,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: ~~OBCEHÁTEL~~ Obec Velký Beranov

Projektant:

Uchazeč: ~~ZHODNATEL~~ J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Vokřínková Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

266 316,83

D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 152,89
D	1	Zemní práce					2 229,72
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,600	2 000,00	1 200,00
	VV		5*0,4*0,3		0,600		
	VV		PVC DN 100 a 125				
	VV		Mezisoučet		0,600		
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,600	100,00	60,00
	VV		0,6		0,600		
	VV		Mezisoučet		0,600		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,600	15,00	9,00
	VV		0,6		0,600		
	VV		Mezisoučet		0,600		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,960	350,00	336,00
	VV		0,6*1,6		0,960		
	VV		Mezisoučet		0,960		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,561	320,00	179,52
	VV		0,6		0,600		
	VV		-5*0,05*0,05*3,14		-0,039		
	VV		Mezisoučet		0,561		
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,060	420,00	445,20
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 015,00
7	K	346234314	Zazdíka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,250	620,00	2 015,00
	VV		3,25		3,250		
	VV		Mezisoučet		3,250		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					17 306,20
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	24,876	130	3 233,88
	VV		(1+1,35)*2*0,9		4,230	130,00	
	VV		(0,9+1,35)*2*0,9		4,050		
	VV		mi 1				
	VV		(2,95+1,57)*2*0,9		8,136		
	VV		(1,4+1)*2*0,9		4,320		
	VV		(1,4+0,9)*2*0,9		4,140		
	VV		mi 2				
	VV		Mezisoučet		24,876		
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	71,320	176,00	12 552,32
	VV		(1+1,35)*2*3		14,100		
	VV		(0,9+1,35)*2*3		13,500		
	VV		-((0,7*2*2)+(0,8*2))		-4,400		
	VV		mi 1				
	VV		(2,95+1,57)*2*3		27,120		
	VV		(1,4+1)*2*3		14,400		
	VV		(1,4+0,9)*2*3		13,800		
	VV		-((0,7*2*4)+(0,8*2))		-7,200		
	VV		mi 2				
	VV		Mezisoučet		71,320		
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,400	3 800,00	1 520,00
	VV		(5*0,4*0,2)		0,400		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		0,400		
	VV		Součet		0,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 121,13
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížená do 150 kg/m2	m2	8,980	45,00	404,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,980	90,00	808,20
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		opravované prostory WC				
	VV		Mezisoučet		8,980		
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,400	2 600,00	1 040,00
	VV		(5*0,4*0,15)		0,300		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- podkladní beton				
	VV		Mezisoučet		0,300		
	VV		5*0,4*0,05		0,100		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- cementový potěr				
	VV		Mezisoučet		0,100		
	VV		Součet		0,400		
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,400	1 300,00	520,00
	VV		0,4		0,400		
	VV		Mezisoučet		0,400		
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,980	140,00	1 257,20
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4,490	65,00	291,85
	VV		8,98/2		4,490		
	VV		Mezisoučet		4,490		
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,980	65,00	583,70
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
18	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	10,000	40,00	400,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
19	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	7,000	120,00	840,00
	VV		5+2		7,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
20	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	5,000	180,00	900,00
	VV		5		5,000		
	VV		svislé				
	VV		Mezisoučet		5,000		
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	34,182	80,00	2 734,56
	VV		(0,9+1,35)*2*3		13,500		
	VV		(1+1,35)*2*3		14,100		
	VV		-((0,7*2*2)+(0,8*2))		-4,400		
	VV		mí 1				
	VV		(2,95+1,57)*2*3		27,120		
	VV		(1+1,4)*2*3		14,400		
	VV		(0,9+1,4)*2*3		13,800		
	VV		-((0,8*2)+(0,7*2*4))		-7,200		
	VV		mí 2				
	VV		Mezisoučet		71,320		
	VV		-37,138		-37,138		
	VV		otlučení obkladů				
	VV		Mezisoučet		-37,138		
	VV		Součet		34,182		
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	37,128	90,00	3 341,52
	VV		(0,9+1,35)*2*1,7		7,650		
	VV		(1+1,35)*2*1,7		7,990		
	VV		-((0,7*1,7*2)+(0,8*1,7))		-3,740		
	VV		mí 1				
	VV		(2,95+1,57)*2*1,7		15,368		
	VV		(1+1,4)*2*1,7		8,160		
	VV		(0,9+1,4)*2*1,7		7,820		
	VV		-((0,8*1,7)+(0,7*1,7*4))		-6,120		
	VV		mí 2				
	VV		Mezisoučet		37,128		
	VV		Součet		37,128		
D	997		Přesun sutě				14 424,84
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,266	1 200,00	7 519,20
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,266	230,00	1 441,18
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,266	10,00	62,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,002	900,00	5 401,80
	VV		6,002		6,002		
	VV		Mezisoučet		6,002		
D	998		Přesun hmot				4 056,00
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,380	1 200,00	4 056,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				213 463,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 423,24
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,500	10,00	35,00
	VV		5*(0,4+0,15+0,15)		3,500		
	VV		rýhy po kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		3,500		
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	51 000,00	51,00
	VV		3,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
30	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	2,000	12,00	24,00
	VV		5*0,4		2,000		
	VV		rýhy ležatá kanalizace				
	VV		Mezisoučet		2,000		
31	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,500	3,00	10,50
	VV		3,5		3,500		
	VV		Mezisoučet		3,500		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,850	95,00	365,75
	VV		5*0,7*1,1		3,850		
	VV		izolace rýh po kanalizaci. včetně přesahů pro napojení				
	VV		Mezisoučet		3,850		
33	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	4,427	122,00	540,09
34	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,850	30,00	115,50
	VV		3,85		3,850		
	VV		Mezisoučet		3,850		
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	3,500	52,00	182,00
	VV		3,5		3,500		
	VV		Mezisoučet		3,500		
36	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	3,675	15,00	55,13
	VV		3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,675		
37	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	13,790	3,21	44,27
D	713		Izolace tepelné				654,52
38	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2,000	33,00	66,00
	VV		5*0,4		2,000		
	VV		rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		2,000		
39	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	2,100	260,00	546,00
40	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	2,000	15,00	30,00
	VV		5*0,4		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6,420	1,95	12,52
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 248,06
42	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	8,000	450,00	3 600,00
	VV		8		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
43	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	1,000	445,26	445,26
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
44	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	5,000	425,00	2 125,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
45	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,000	270,00	1 080,00
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
46	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,000	350,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	2			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	170,00	340,00
	VV	2			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
48	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	170,00	170,00
	VV	1			1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	170,00	340,00
	VV	2			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	20,00	300,00
	VV	8+1+4+2			15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
51	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	20,00	100,00
	VV	5			5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
52	K	72129011R	zednické přímomoce	HZS	15,000	320,00	4 800,00
	VV	15			15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
53	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	140,000	1,77	247,80
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							23 411,85
54	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,000	240,00	3 360,00
	VV	14			14,000		
	VV		Mezisoučet		14,000		
55	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	26,000	270,00	7 020,00
	VV	26			26,000		
	VV		Mezisoučet		26,000		
56	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	14,000	30,00	420,00
	VV	14			14,000		
	VV		Mezisoučet		14,000		
57	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	26,000	48,00	1 248,00
	VV	26			26,000		
	VV		Mezisoučet		26,000		
58	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	260,00	1 300,00
	VV	5			5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
59	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	70,00	350,00
	VV	5			5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
60	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	168,00	336,00
	VV	2			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
61	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	165,00	330,00
	VV	2			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	30,00	1 200,00
	VV	40			40,000		
	VV		Mezisoučet		40,000		
135	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	30,00	1 200,00
	VV	40			40,000		
	VV		Mezisoučet		40,000		
64	K	72229023R	zednické připomoci	HZS	20,000	320,00	6 400,00
65	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	231,640	1,07	247,85
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							23 521,63
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	380,00	760,00
	VV	1+1			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
67	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	2,000	4 100,00	8 200,00
	VV	1+1			2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
68	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	1,000	7 100,00	7 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
69	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	230,00	230,00
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
70	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	280,00	560,00
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
71	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	160,00	320,00
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
73	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 750,00	3 500,00
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
74	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	234,700	0,22	51,63
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							13 668,16
75	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	20,000	305,00	6 100,00
	W		20		20,000		
	W		Mezisoučet		20,000		
76	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	16,000	340,00	5 440,00
	W		16		16,000		
	W		Mezisoučet		16,000		
77	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	36,000	30,00	1 080,00
	W		36		36,000		
	W		Mezisoučet		36,000		
78	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	20,000	30,00	600,00
79	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	132,200	3,39	448,16
D 734 Ústřední vytápění - armatury							7 591,20
80	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	10,000	42,00	420,00
	W		5+5		10,000		
	W		Mezisoučet		10,000		
81	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	5,000	375,00	1 875,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
82	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	5,000	400,00	2 000,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
83	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	5,000	35,00	175,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
84	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	5,000	140,00	700,00
85	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	5,000	35,00	175,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
86	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	5,000	340,00	1 700,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
87	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	5,000	40,00	200,00
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
88	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	5,000	65,00	325,00
89	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,700	0,28	21,20
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							20 222,03
90	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782	kus	5,000	3 950,00	19 750,00
	W		2+3		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
91	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	197,500	2,39	472,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				24 214,10
92	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	140,000	19,80	2 772,00
93	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	12,000	14,30	171,60
94	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	25,000	14,30	357,50
	VV		25		25,000		
	VV		Mezisoučet		25,000		
95	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	8,000	9,00	72,00
96	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	31,00	31,00
97	M	345715500	vičko krabic KU 68	kus	8,000	5,50	44,00
98	M	3145218R0	svorka	kus	4,000	7,00	28,00
99	M	3485112R0	světlo žárovkové stropní 1x60W	kus	5,000	190,00	950,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
100	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	5,000	12,00	60,00
101	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	154,00	308,00
102	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	2,000	140,00	280,00
103	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
104	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	900,00	900,00
105	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	29,000	320,00	9 280,00
106	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	18,000	320,00	5 760,00
107	K	7411226R3	Revize	hod	5,000	400,00	2 000,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				14 939,62
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	630,00	3 150,00
	VV		2		2,000		
	VV		WC dívky				
	VV		3		3,000		
	VV		chlapci				
	VV		Mezisoučet		5,000		
	VV		Součet		5,000		
109	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
	VV		1+2		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
110	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
111	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	26,00	130,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
112	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	147,800	1,08	159,62
D 771			Podlahy z dlaždic				10 982,55
113	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,980	12,00	107,76
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
114	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,980	48,00	431,04
	VV		8,98		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
115	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	8,980	300,00	2 694,00
	VV		8,98		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
116	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,980	420,00	3 771,60
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		Mezisoučet		8,980		
117	M	597610R1	dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	9,429	350,00	3 300,15
118	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	103,040	6,58	678,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				51 052,12
119	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,444	45,00	2 089,98
	VV		71,32		71,320		
	VV		plocha stěn				
	VV		-24,876		-24,876		
	VV		plocha štukových omítek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		46,444		
120	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,444	450,00	20 899,80
	VV		46,444		46,444		
	VV		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu				
	VV		Mezisoučet		46,444		
121	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	51,088	300,00	15 326,40
	VV		46,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,088		
122	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	30,660	60,00	1 839,60
	VV		(0,9+1,35)*2*2,1		9,450		
	VV		-(0,8+0,6)*2		-2,800		
	VV		(1+1,35)*2*2,1		9,870		
	VV		-(0,6*2)		-1,200		
	VV		Mezisoučet dívky		15,320		
	VV		(0,9+1,4)*2*2,1		9,660		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		(1+1,4)*2*2,1		10,080		
	VV		-(0,6*2+2)		-3,200		
	VV		Mezisoučet chlapci		15,340		
	VV		Součet		30,660		
123	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,200	140,00	6 468,00
	VV		(4+4)*2,1		16,800		
	VV		WC dívky				
	VV		(4+4+6)*2,1		29,400		
	VV		WC chlapci				
	VV		Mezisoučet		46,200		
124	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,640	100,00	2 764,00
	VV		(0,9+1,35)*2		4,500		
	VV		(1+1,35)*2		4,700		
	VV		mi1				
	VV		(1,0+1,4)*2		4,800		
	VV		(0,9+1,4)*2		4,600		
	VV		(2,95+1,57)*2		9,040		
	VV		mi2				
	VV		Mezisoučet		27,640		
125	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	493,870	3,37	1 664,34
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 992,55
126	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,110	50,00	355,50
	VV		3*(0,7+2+2)*0,3		4,230		
	VV		zárubně š.700 mm				
	VV		2*(0,8+2+2)*0,3		2,880		
	VV		zárubně š.800 mm				
	VV		Mezisoučet		7,110		
127	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,980	90,00	808,20
	VV		2,57+6,41		8,980		
	VV		podhled				
	VV		Mezisoučet		8,980		
128	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,110	90,00	639,90
	VV		7,11		7,110		
	VV		Mezisoučet		7,110		
129	K	7833142R3	Kompletní nátěr ocelového kazetového podhledu	m2	8,980	320,00	2 873,60
	VV		8,98		8,980		
	VV		podhled				
	VV		Mezisoučet		8,980		
130	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,110	90,00	639,90
	VV		7,11		7,110		
	VV		Mezisoučet		7,110		
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,110	95,00	675,45
	VV		7,11		7,110		
	VV		Mezisoučet		7,110		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 542,31
132	K	784181011	Dvounásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,876	23,00	572,15
	VV		24,876		24,876		
	VV		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem				
	VV		Mezisoučet		24,876		
	VV		Součet		24,876		
133	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,876	32,00	796,03
	VV		24,876		24,876		
	VV		Mezisoučet		24,876		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	24,876	7,00	174,13
	VV		24,876		24,876		
	VV		Mezisoučet		24,876		