

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Stonařov

se sídlem: Stonařov 232, 588 33

IČO: 00286656

DIČ: CZ00286656

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jiří Dvořák

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1466042389/0800

a

2. Zhotovitel: Starkon a.s.

spisová značka: zápis u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 telč

zastoupený: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Jiří Kovář

osoba oprávněná ve věcech technických: Lubomír Vařejka

IČO: 26227525

DIČ: CZ26227525

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 193111929/0300

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- A. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**Energetické úspory ZŠ**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je 2. etapa rekonstrukce školní jídelny. Bude provedeno zateplení fasád, zateplení střechy a výměna střešní krytiny a výplní otvorů 2.NP a v půdních prostorách.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Energetické úspory ZŠ**“ a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- d) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

2.6 Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky DNSH dle přílohy č. 3 této smlouvy a k datu ukončení realizace díla doložit dokumenty k prokázání splnění podmínek DNSH.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Termín zahájení: předáním staveniště – dnem podpisu této smlouvy o dílo.

Termín dokončení: nejpozději do 31.8.2026

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram plnění, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací), nebo

3.2.3 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: v areálu ZŠ Stonařov, k.ú. Stonařov, p.č. p.č.1033, 1032/1

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 **Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 16 477 996,- Kč bez DPH
3 460 379,- Kč DPH
19 938 375,- Kč včetně DPH**

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu,

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) v textu bude uveden dále název projektu: Energetické úspory ZŠ, Číslo projektu: 5240200013

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.13 neobsazeno

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí §2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li

však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatel na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatel, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele

dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16 Přerušeni prací

- 8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
- 8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díky **§ 2594 OZ**.

8.17 Kontroly

- 8.17.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatel, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS.
- 8.17.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.
- 8.17.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.17.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.17.5 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.18 Změny díla

- 8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**

- b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci

díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o stavební povolení, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek

a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržení, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností

zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky stavebního povolení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řady technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní

strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamacie oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

- 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
 - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- b) na odstranění vady opravou věci
- c) na přiměřenou slevu z ceny
- d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení § 2629 a § 2630OZ o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5kalendářníchdnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výroby a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. §2628 OZ.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001a násl. OZ).

17.3.1Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy

i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- i) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZZV anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ**, např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti

brání dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění do výše nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v zadávacím řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezátěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě nebo ve dvou vyhotoveních v podobě listinné.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

příloha č. 3: Čestné prohlášení k dodržování podmínek DNSH

V dne

V Bohuslavicích dne 13.6. 2025

Objednatel

Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse

Zhotovitel

Jiří Kovář, předseda správní rady

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI	
„Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 2.ETAPA, na pozemcích p.č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV“	
Stavební objekt SO 01	Základ DPH 21%
SO 01 - Stavební část, VON	15 592 055 Kč
SO 01 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotech., přípojka NN	483 676 Kč
SO 07 - Venkovní a sadové úpravy	402 265 Kč
Základ pro DPH 21%	16 477 996 Kč
DPH 21%	3 460 379 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	19 938 375 Kč
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 2.ETAPA, na pozemcích p.č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 03-22-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 763ENERG
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

KSO: 801 32 12

Místo: Stonařov

Zadavatel:

Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov

Účastník:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 592 054,75
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 592 054,75	3 274 331,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	18 866 386,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	763ENERG		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA		
Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 592 054,75	18 866 386,25	
SO 01	Stavební část	15 401 554,75	18 635 881,25	STA
VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	190 500,00	230 505,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 801 32 12

Místo: Stonařov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov

IČ:

00286656

DIČ:

CZ00286656

Účastník:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ:

26227525

DIČ:

CZ26227525

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 401 554,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 401 554,75	21,00%	3 234 326,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 635 881,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	15 401 554,75
HSV - Práce a dodávky HSV	6 543 001,02
1 - Zemní práce	73 302,63
2 - Zakládání	947,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	163 323,80
4 - Vodorovné konstrukce	808 149,37
5 - Komunikace	21 934,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 401 069,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 387 913,31
997 - Přesun sutě	442 635,70
998 - Přesun hmot	243 723,90
PSV - Práce a dodávky PSV	8 784 903,73
712 - Povlakové krytiny	259 665,48
713 - Izolace tepelné	866 326,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 772,50
751 - Vzduchotechnika	76 511,15
762 - Konstrukce tesařské	1 551 910,24
763 - Konstrukce suché výstavby	63 783,42
764 - Konstrukce klempířské	576 235,92
765 - Krytina skládaná	1 281 403,73
766 - Konstrukce truhlářské	2 980 768,55
767 - Konstrukce zámečnické	184 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 158,43
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	747 651,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	184 016,32
OST - Ostatní	73 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 401 554,75

D HSV Práce a dodávky HSV 6 543 001,02

D 1 Zemní práce 73 302,63

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,588	1 350,00	30 493,80	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131								
VV "pro okapový chodník C.1" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8)*0,75*0,4 15,420								
VV "pro okapový chodník C.2" (8,4+7,9+6,1)*0,8*0,4 7,168								
VV Součet 22,588								
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	21,070	138,50	2 918,25	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311								
VV "přebytečný výkopek" 22,588-1,518 21,070								
VV Součet 21,070								
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	21,070	127,72	2 691,03	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319								
VV "přebytečný výkopek" 22,588-1,518 21,070								
VV Součet 21,070								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,070	301,56	6 353,93	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV "přebytečný výkopek" 22,588-1,518 21,070								
VV Součet 21,070								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	210,700	22,53	4 747,27	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV "přebytečný výkopek" (22,588-1,518)*(20-10) 210,700								
VV Součet 210,700								
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,070	167,28	3 524,68	CS ÚRS 2024 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
VV "přebytečný výkopek" 22,588-1,518 21,070								
VV Součet 21,070								
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,926	500,00	18 963,00	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
VV "přebytečný výkopek" (22,588-1,518)*1,8 37,926								
VV Součet 37,926								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,518	256,22	388,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"pro okapový chodník C.1 - zeminou kolem obruby" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8)*0,1*0,23		1,182			
	VV		"pro okapový chodník C.2 - zeminou kolem obruby" (8,4+7,9+6,1)*0,1*0,15		0,336			
	VV		Součet		1,518			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	61,430	52,45	3 221,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
	VV		"v.č. 114 - zhutnění pod překládané schodiště" 2,48*2		4,960			
	VV		"pro okapový chodník C.1" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8)*0,75		38,550			
	VV		"pro okapový chodník C.2" (8,4+7,9+6,1)*0,8		17,920			
	VV		Součet		61,430			
	D	2	Zakládání				947,81	
10	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,744	1 273,94	947,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311141					
	VV		"v.č. 114 - pod překládané schodiště" 2,48*2*0,15		0,744			
	VV		Součet		0,744			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				163 323,80	
11	K	310219811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 4 m2	m3	2,066	4 725,83	9 763,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310219811					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - zazdívka u otvorů pro VZT" 1*2*0,5		1,000			
	VV		"viz v.č. 104 - 3.NP - otvor vedle komína" 0,8*2,05*0,65		1,066			
	VV		Součet		2,066			
12	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	6,105	6 500,00	39 682,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231115					
	VV		"viz v.č. II.203 - pozice 352" 11,1*0,55		6,105			
	VV		Součet		6,105			
13	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,309	4 502,16	1 391,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511					
	P		Poznámka k položce: POZOR - VYSOKÁ PRACNOST - jedná se o betonové bloky pro osazení ocelových profilů					
	VV		"lože pod ocelové profily"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" 0,3*0,3*0,1*(4+2)		0,054			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" 0,3*0,3*0,1*(2+2)		0,036			
	VV		Mezisoučet		0,090			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" 0,25*0,25*0,1*17		0,106			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" 0,25*0,25*0,1*18		0,113			
	VV		Mezisoučet		0,219			
	VV		Součet		0,309			
14	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,775	1 327,61	2 356,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351311					
	VV		"lože pod ocelové profily"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" 0,3*3*0,1*(4+2)		0,540			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" 0,3*3*0,1*(2+2)		0,360			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" 0,25*0,1*17		0,425			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" 0,25*0,1*18		0,450			
	VV		Mezisoučet		0,875			
	VV		Součet		1,775			
15	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,775	221,36	392,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351312					
	VV		"lože pod ocelové profily"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" 0,3*3*0,1*(4+2)		0,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" 0,3*3*0,1*(2+2)		0,360			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" 0,25*0,1*17		0,425			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" 0,25*0,1*18		0,450			
	VV		Mezisoučet		0,875			
	VV		Součet		1,775			
16	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	38 976,62	1 364,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021					
	VV		"lože pod ocelové profily - 6/6-100/100"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" 0,3*0,3*4,44*2*0,001*1,3*(4+2)		0,006			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" 0,3*0,3*4,44*2*0,001*1,3*(2+2)		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,010			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" 0,25*0,25*4,44*2*0,001*1,3*17		0,012			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" 0,25*0,25*4,44*2*0,001*1,3*18		0,013			
	VV		Mezisoučet		0,025			
	VV		Součet		0,035			
17	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,136	57 353,60	7 800,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i výroba prvku do konečného tvaru dle PD (včetně veškerého řezání)!					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.1 - IPN 120" 1,2*8*11,1*0,001		0,107			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.2 - IPN 120" 1,3*2*11,1*0,001		0,029			
	VV		Součet		0,136			
18	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,249	56 521,04	14 073,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i výroba prvku do konečného tvaru dle PD (včetně veškerého řezání)!					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.3 - IPN 200" 4,75*2*26,2*0,001		0,249			
	VV		Součet		0,249			
19	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,039	56 401,99	58 601,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944325					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i výroba prvku do konečného tvaru dle PD (včetně veškerého řezání)!					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.4 - IPN 260" 4*6,2*41,9*0,001		1,039			
	VV		Součet		1,039			
20	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	9,000	1 233,84	11 104,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371					
	VV		"zazdívky kapes pro osazení ocelových nosníků"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" (0,1*2)*(4+2)		1,200			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" (0,1*2)*(2+2)		0,800			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" (0,1*2)*17		3,400			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" (0,1*2)*18		3,600			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		9,000			
21	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,788	1 014,83	2 829,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1" 1,2*0,12*2*2		0,576			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2" 1,3*0,12*2		0,312			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 3" 4,75*0,2*2		1,900			
	VV		Součet		2,788			
22	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,976	967,05	2 877,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244382 "viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 4" 6,2*0,24*2 Součet 2,976 2,976								
23	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	15,155	731,49	11 085,66	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481112 "viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1" 1,2*(0,25*2+0,5)*2 "viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2" 1,3*(0,25*2+0,3) "viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 3" 4,75*(0,3*2+0,3) "viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 4" 6,2*(0,35*2+0,5) Součet 2,400 1,040 4,275 7,440 15,155								
D 4 Vodorovné konstrukce							808 149,37	
24	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,591	4 716,63	64 103,67	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414 "viz v.č. II.207 - zesílení stropu nad 2.NP spřažením" 165,5*0,074 "viz v.č. II.202 - uložení U36 - zesílení pod sloupky kovu" 1*1*0,1*12 "viz v.č. II.203 - kotevní K1 - zesílení pod sloupky kovu" 0,3*0,3*0,1*16 Součet 12,247 1,200 0,144 13,591								
25	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,920	610,72	1 172,58	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011 "viz v.č. II.203 - kotevní K1 - zesílení pod sloupky kovu" 0,3*4*0,1*16 Součet 1,920 1,920								
26	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,920	153,08	293,90	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012 "viz v.č. II.203 - kotevní K1 - zesílení pod sloupky kovu" 0,3*4*0,1*16 Součet 1,920 1,920								
27	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	165,500	198,90	32 917,67	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354311 "viz v.č. II.207 - zesílení stropu nad 2.NP spřažením" 165,5 Součet 165,500 165,500								
28	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	165,500	58,00	9 598,19	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354312 "viz v.č. II.207 - zesílení stropu nad 2.NP spřažením" 165,5 Součet 165,500 165,500								
29	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,103	38 966,13	42 979,64	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021 "viz v.č. II.207 - zesílení stropu nad 2.NP spřažením - KARI 6/6-100/100" 231*4,44*0,001 "viz v.č. II.202 - uložení U36 - zesílení pod sloupky kovu" 1*1*4,44*0,001*1,3*12 "viz v.č. II.203 - kotevní K1 - zesílení pod sloupky kovu" 0,3*0,3*4,44*0,001*1,3*16 Součet 1,026 0,069 0,008 1,103								
30	K	1	Dodávka a montáž spřahovacího vrutu pro stropy dřevo-beton 7x240 mm, specifikace-viz PD	kus	1 980,000	40,00	79 200,00	
PP VV VV Dodávka a montáž spřahovacího vrutu pro stropy dřevo-beton 7x240 mm, specifikace-viz PD "viz v.č. II.207 - zesílení stropu nad 2.NP spřažením" 1980 Součet 1 980,000 1 980,000								
31	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	2,604	20 000,00	52 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: součástí položky je i výroba prvku do konečného tvaru dle PD (včetně veškerého řezání)!</i>					
			"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 12 - IPN 160" 4*1*17,9*0,001		0,072			
			"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 14 - IPN 180" 10,5*21,9*0,001		0,230			
			"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 15 - UPN 160"91*18,8*0,001		1,711			
			"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 16 - IPN 160" 5,3*17,9*0,001		0,095			
			Mezisoučet		2,108			
			"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 30 - UPN 180" 3,9*22*0,001		0,086			
			"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K1 - UPN 140" 32*0,8*16*0,001		0,410			
			Mezisoučet		0,496			
			Součet		2,604			
32	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,183	40 000,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 12 - IPN 160" 4*1*17,9*0,001*1,1		0,079			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 16 - IPN 160" 5,3*17,9*0,001*1,1		0,104			
	VV		Součet		0,183			
33	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,253	40 000,00	10 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 14 - IPN 180" 10,5*21,9*0,001*1,1		0,253			
	VV		Součet		0,253			
34	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,451	40 000,00	18 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K1 - UPN 140" 32*0,8*16*0,001*1,1		0,451			
	VV		Součet		0,451			
35	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	1,882	40 000,00	75 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 15 - UPN 160"91*18,8*0,001*1,1		1,882			
	VV		Součet		1,882			
36	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,094	40 000,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 30 - UPN 180" 3,9*22*0,001*1,1		0,094			
	VV		Součet		0,094			
37	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	3,502	20 000,00	70 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941125					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky je i výroba prvku do konečného tvaru dle PD (včetně veškerého řezání)!</i>					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 10 - IPN 280" 4*7*47,9*0,001		1,341			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 11 - IPN 280" 4*6,7*47,9*0,001		1,284			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 13 - IPN 280" 3*6,1*47,9*0,001		0,877			
	VV		Součet		3,502			
38	M	13010730	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280	t	3,851	40 000,00	154 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 10 - IPN 280" 4*7*47,9*0,001*1,1		1,475			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 11 - IPN 280" 4*6,7*47,9*0,001*1,1		1,412			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 13 - IPN 280" 3*6,1*47,9*0,001*1,1		0,964			
	VV		Součet		3,851			
39	K	2	Dodávka, výroba a osazení ocelových konstrukcí z plechů, specifikace-viz PD	t	0,227	95 000,00	21 565,00	
	PP		Dodávka, výroba a osazení ocelových konstrukcí z plechů, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. U32 - P8"0,75*62,8*0,001*1,1		0,052			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. U36 - P12" 12*0,1*15,9*0,001*1,1		0,021			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K30a - P8" 8*1,61*0,001*1,1		0,014			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K30b - P8" 4*2,51*0,001*1,1		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,098			
	VV		"viz v.č. III.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K1 - P10" 16*7,35*0,001*1,1		0,129			
	VV		Mezisoučet		0,129			
	VV		Součet		0,227			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	3	Dodávka, výroba a osazení ocelových konstrukcí z betonářské oceli, specifikace-viz PD	t	0,024	95 000,00	2 280,00	
	PP		Dodávka, výroba a osazení ocelových konstrukcí z betonářské oceli, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. U36 - R16" 108*0,13*1,58*0,001*1,1		0,024			
	VV		Součet		0,024			
41	K	4	Dodávka, výroba a osazení svorníků ze závitových tyčí	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00	
	PP		Dodávka, výroba a osazení svorníků ze závitových tyčí, položka (1 soubor) zahrnuje tento rozsah prací a dodávek : - závitová tyč M12 celkové délky 3 mb (poř. číslo 30) - závitová tyč M16 celkové délky 8 mb (poř. číslo K1) - závitová tyč M16 celkové délky 25 mb (poř. číslo Z1) - závitová tyč M16 celkové délky 25 mb (poř. číslo Z2) - matky a další montážní a spojovací materiál v rozsahu dle PD					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	5	Dodávka a montáž provedení uložení dle pozice U32, specifikace-viz v.č. II.202	soubor	16,000	850,00	13 600,00	
	PP		Dodávka a montáž provedení uložení dle pozice U32, specifikace-viz v.č. II.202					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SPECIFIKACE POLOŽKY - ZHLAVÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ ULOŽIT BOČNĚ DO STOJINY STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PRŮVLAKU I320. NAPŘ. POUŽÍT ČELNÍ PLOTNU P8-220/160 + 2x%%CM16. NUTNO NA MÍSTĚ VYVRTAT 2x OTVOR DO STOJINY STÁVAJÍCÍHO I320					
	VV		"viz v.č. II.202 - pozice U32" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
43	K	6	Dodávka a montáž provedení uložení dle pozice U35, specifikace-viz v.č. II.202	soubor	10,000	550,00	5 500,00	
	PP		Dodávka a montáž provedení uložení dle pozice U35, specifikace-viz v.č. II.202					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SPECIFIKACE POLOŽKY - ÚPRAVA ZHLAVÍ A VEVAŘENÍ					
	VV		"viz v.č. II.202 - pozice U35" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
44	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,115	4 803,07	10 158,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515					
	VV		"strop nad 3.NP- viz v.č. II.203 - věnec V40"		2,115			
	VV		23*0,3*0,15+12*0,6*0,15					
	VV		Součet		2,115			
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,500	776,96	8 158,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		"strop nad 3.NP- viz v.č. II.203 - věnec V40"		10,500			
	VV		23*0,15*2+12*0,15*2					
	VV		Součet		10,500			
46	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,500	152,72	1 603,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
	VV		"strop nad 3.NP- viz v.č. II.203 - věnec V40"		10,500			
	VV		23*0,15*2+12*0,15*2					
	VV		Součet		10,500			
47	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,215	56 695,04	12 189,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		"strop nad 3.NP- viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - věnec V40" (0,1554+0,04)*1,1		0,215			
	VV		Součet		0,215			
48	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,127	38 976,62	4 950,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417362021					
	VV		"strop nad 3.NP- viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - věnec V40" 97,7*1,3*0,001		0,127			
	VV		Součet		0,127			
49	K	7	Přeložení a povrchové ošetření kamenných prvků schodiště dle v.č. 114	soubor	1,000	64 500,00	64 500,00	
	PP		Přeložení a povrchové ošetření kamenných prvků schodiště dle v.č. 114, přeloženo bude 6 kamenných stupňů, boční deska a podestová deska, součástí přeložky je i přebroušení kamenné podestové desky a dále očištění a povrchová úprava impregnačním nátěrem všech prvků dle popisu v PD na v.č. 114					
	VV		"v.č. 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,600	5 178,93	18 644,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515					
	VV		"v.č. 114 - lože pod překládané schodiště" 1,8*2		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		3,600				
51	K	8	Dodávka a montáž stupňovitého kamenného soklu š. 30 mm výšky 300 mm kolem schodiště, specifikace-viz v.č. 114	m	4,950	2 900,00	14 355,00	
PP		Dodávka a montáž stupňovitého kamenného soklu š. 30 mm výšky 300 mm kolem schodiště, specifikace-viz v.č. 114						
VV		"viz v.č. 114" 0,6+0,65+2,3+1,4			4,950			
VV		Součet			4,950			
D		5	Komunikace				21 934,87	
52	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	20,515	94,45	1 937,65	CS ÚRS 2024 02
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011						
VV		"pro okapový chodník C.1 - pod obruby" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8+0,7*3)*0,25			13,375			
VV		"pro okapový chodník C.2 - pod obruby" (8,4+7,9+6,1+0,7*2)*0,3			7,140			
VV		Součet			20,515			
53	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	44,280	451,61	19 997,22	CS ÚRS 2024 02
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016						
VV		"pro okapový chodník C.1" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8)*0,6			30,840			
VV		"pro okapový chodník C.2" (8,4+7,9+6,1)*0,6			13,440			
VV		Součet			44,280			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 401 069,63	
54	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	118,530	310,00	36 744,30	CS ÚRS 2024 02
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001						
VV		"viz v.č. 104 - skladba A8 - výměry z projektu" 65,85*1,8			118,530			
VV		Součet			118,530			
55	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	474,120	60,00	28 447,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135091						
VV		"viz v.č. 104 - skladba A8 - výměry z projektu" 65,85*1,8*4			474,120			
VV		Součet			474,120			
56	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	63,641	936,59	59 605,53	CS ÚRS 2024 02
PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325301						
VV		"ostění měněných oken - v.č. 132 - okna O1, O2, O3, O4, O6" ((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3)*0,65+((0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,72+2,06*2)*1)*0,5			63,641			
VV		Součet			63,641			
57	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	378,000	370,00	139 860,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127						
P		Poznámka k položce: POZOR - položka zahrnuje i odbednění!						
VV		"viz v.č. 116 - zabetonování lešení z OSB desek tl. 18 mm" 378			378,000			
VV		Součet			378,000			
58	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	11,466	370,00	4 242,42	CS ÚRS 2024 02
PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137						
P		Poznámka k položce: POZOR - položka zahrnuje i odbednění!						
VV		"ochrana kamenného schodiště - PZ.1 - výměra převzata z PD" 2,331+1,26			3,591			
VV		"ochrana kamenného portálu - PZ.2 - výměra převzata z PD" 7,875			7,875			
VV		Součet			11,466			
59	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	66,002	323,17	21 330,04	CS ÚRS 2024 02
PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001						
VV		"S" (35,85*3+18,1*2)*0,02			2,875			
VV		(1,2+1,95*2+0,55+1,95*2+1,05+2,8*2+0,55*2+1,95*2*2+0,95+1,95*2+0,44*3+2,01*2*3+1+3,41*2+0,44*3+2,01*2*3+0,85+2,01*2+1,63+2,61*2)*0,2			15,250			
VV		"V" (18,3*4+11,5+1,75)*0,02			1,729			
VV		((1,2+1,95*2)*2+1,1+2,05*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2+1,72+2,61*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2)*0,2			9,984			
VV		"J" (27,6*2+18,2*3)*0,02			2,196			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2+1,22*3+1,95*2*3+1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2)*0,2		16,808			
			VV "Z" (18,2*5)*0,02		1,820			
			VV (1,66*2+2,61*2*2+1,7+2,8*2+1,63*2+2,61*2*2+1,72+2,61*2)*0,2		8,340			
			VV "ostatní samostatně nerozpočítované plochy podhledové" 7		7,000			
			VV Součet		66,002			
60	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	66,002	62,59	4 130,82	CS ÚRS 2024 02
		PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031					
		VV	"S" (35,85*3+18,1*2)*0,02		2,875			
		VV	(1,2+1,95*2+0,55+1,95*2+1,05+2,8*2+0,55*2+1,95*2*2+0,95+1,95*2+0,44*3+2,01*2*3+1+3,41*2+0,44*3+2,01*2*3+0,85+2,01*2+1,63+2,61*2)*0,2		15,250			
		VV	"V" (18,3*4+11,5+1,75)*0,02		1,729			
		VV	((1,2+1,95*2)*2+1,1+2,05*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2+1,72+2,61*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2)*0,2		9,984			
		VV	"J" (27,6*2+18,2*3)*0,02		2,196			
		VV	(1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2+1,22*3+1,95*2*3+1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2)*0,2		16,808			
		VV	"Z" (18,2*5)*0,02		1,820			
		VV	(1,66*2+2,61*2*2+1,7+2,8*2+1,63*2+2,61*2*2+1,72+2,61*2)*0,2		8,340			
		VV	"ostatní samostatně nerozpočítované plochy podhledové" 7		7,000			
		VV	Součet		66,002			
61	K	9	Dodávka a montáž nové omítky fasády v ostění - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD	m2	66,002	535,00	35 311,07	
		PP	Dodávka a montáž nové omítky fasády v ostění - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD					
		VV	"S" (35,85*3+18,1*2)*0,02		2,875			
		VV	(1,2+1,95*2+0,55+1,95*2+1,05+2,8*2+0,55*2+1,95*2*2+0,95+1,95*2+0,44*3+2,01*2*3+1+3,41*2+0,44*3+2,01*2*3+0,85+2,01*2+1,63+2,61*2)*0,2		15,250			
		VV	"V" (18,3*4+11,5+1,75)*0,02		1,729			
		VV	((1,2+1,95*2)*2+1,1+2,05*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2+1,72+2,61*2+0,44*2+2,01*2*2+0,85+2,01*2)*0,2		9,984			
		VV	"J" (27,6*2+18,2*3)*0,02		2,196			
		VV	(1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2+1,22*3+1,95*2*3+1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2)*0,2		16,808			
		VV	"Z" (18,2*5)*0,02		1,820			
		VV	(1,66*2+2,61*2*2+1,7+2,8*2+1,63*2+2,61*2*2+1,72+2,61*2)*0,2		8,340			
		VV	"ostatní samostatně nerozpočítované plochy podhledové" 7		7,000			
		VV	Součet		66,002			
62	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	681,820	166,00	113 181,23	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135011					
		VV	"plochy fasád - nad soklem až ke krovu"					
		VV	"S - odměřeno v CADu" 236+1,38*3,7-1,2*1,95-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1*3,41-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1,63*2,61		214,368			
		VV	"V - odměřeno v CADu" 164+1,38*3,8-1,2*0,95*2-1,1*2,05-0,44*2,01*2-0,85*2,01-1,72*2,61-0,44*2,01*2-0,85*2,01		153,265			
		VV	"J - odměřeno v CADu" 208-1,63*2,61*4-1,72*2,61-1,22*1,95*3-1,63*2,61*4-1,72*2,61		157,850			
		VV	"Z - odměřeno v CADu" 178-1,66*2,61*2-1,63*2,61*2-1,72*2,61		156,337			
		VV	Součet		681,820			
63	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	681,820	330,00	225 000,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135002					
		VV	"plochy fasád - nad soklem až ke krovu"					
		VV	"S - odměřeno v CADu" 236+1,38*3,7-1,2*1,95-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1*3,41-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1,63*2,61		214,368			
		VV	"V - odměřeno v CADu" 164+1,38*3,8-1,2*0,95*2-1,1*2,05-0,44*2,01*2-0,85*2,01-1,72*2,61-0,44*2,01*2-0,85*2,01		153,265			
		VV	"J - odměřeno v CADu" 208-1,63*2,61*4-1,72*2,61-1,22*1,95*3-1,63*2,61*4-1,72*2,61		157,850			
		VV	"Z - odměřeno v CADu" 178-1,66*2,61*2-1,63*2,61*2-1,72*2,61		156,337			
		VV	Součet		681,820			
64	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	2 727,283	114,83	313 171,77	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135092					
		VV	"plochy fasád - nad soklem až ke krovu"					
		VV	"S - odměřeno v CADu" (236+1,38*3,7-1,2*1,95-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1*3,41-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1,63*2,61)*4		857,473			
		VV	"V - odměřeno v CADu" (164+1,38*3,8-1,2*0,95*2-1,1*2,05-0,44*2,01*2-0,85*2,01-1,72*2,61-0,44*2,01*2-0,85*2,01)*4		613,061			
		VV	"J - odměřeno v CADu" (208-1,63*2,61*4-1,72*2,61-1,22*1,95*3-1,63*2,61*4-1,72*2,61)*4		631,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Z - odměřeno v CADu" (178-1,66*2,61*2-1,63*2,61*2-1,72*2,61)*4		625,348			
			VV Součet		2 727,283			
65	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	97,530	104,85	10 226,19	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
		VV	"parapetní lišty"					
		VV	"S" 1,2+0,55+0,55*2+0,95+0,44*3+0,85+0,44*3+0,85+1,63		9,770			
		VV	"V" 1,2*2+0,44*2+0,85+1,72+0,44*2+0,85		7,580			
		VV	"J" 1,63*4+1,72+1,22*3+1,63*4+1,72		20,140			
		VV	"Z" 1,66*2+1,63*2+1,72		8,300			
		VV	Mezisoučet		45,790			
		VV	"lišty nadpraží"					
		VV	"S"					
		VV	1,2+0,55+1,05+0,55*2+0,95+0,44*3+0,85+1+0,44*3+0,85+1,63		11,820			
		VV	"V" 1,2*2+1+0,44*2+0,85+1,72+0,44*2+0,85		8,580			
		VV	"J" 1,63*4+1,72+1,22*3+1,63*4+1,72		20,140			
		VV	"Z" 1,66*2+1,7+1,2+1,63*2+1,72		11,200			
		VV	Mezisoučet		51,740			
		VV	Součet		97,530			
66	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	56,914	45,10	2 566,82	CS ÚRS 2024 01
		PP	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
		VV	"lišty nadpraží"					
		VV	"S"					
		VV	(1,2+0,55+1,05+0,55*2+0,95+0,44*3+0,85+1+0,44*3+0,85+1,63)*1,1		13,002			
		VV	"V" (1,2*2+1+0,44*2+0,85+1,72+0,44*2+0,85)*1,1		9,438			
		VV	"J" (1,63*4+1,72+1,22*3+1,63*4+1,72)*1,1		22,154			
		VV	"Z" (1,66*2+1,7+1,2+1,63*2+1,72)*1,1		12,320			
		VV	Součet		56,914			
67	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	50,369	57,20	2 881,11	CS ÚRS 2024 01
		PP	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
		VV	"parapetní lišty"					
		VV	"S"					
		VV	(1,2+0,55+0,55*2+0,95+0,44*3+0,85+0,44*3+0,85+1,63)*1,1		10,747			
		VV	"V" (1,2*2+0,44*2+0,85+1,72+0,44*2+0,85)*1,1		8,338			
		VV	"J" (1,63*4+1,72+1,22*3+1,63*4+1,72)*1,1		22,154			
		VV	"Z" (1,66*2+1,63*2+1,72)*1,1		9,130			
		VV	Součet		50,369			
68	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	972,290	40,00	38 891,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
		VV	"S"					
		VV	(35,85*3+18,1*2+3,6+9,6*2+1,95*18+2,8*2+(4,27+2,16+2,01*8)+1,35+3,43*2+(4,27+2,16+2,01*8)+2,61*4)		270,920			
		VV	"V"					
		VV	(18,3*4+11,5+1,75+6+9,6+3,5*2+1,95*8+(2,15*2+1,77+2,01*4+2,15*2+1,18)*2+0,42*2+2,1+0,45*2+2,1+1,3*2+2,07+1,72*2+2,06*2)		182,000			
		VV	"J" (27,6*2+18,2*3+10,8+6+2,61*40+(1,95*2+1,22)*3)		246,360			
		VV	"Z" (18,2*5+9,6*2+2,61*20+3,74*2+3,13)		173,010			
		VV	"ostatní samostatně nerozpočítované rohy" 100		100,000			
		VV	Součet		972,290			
69	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 069,519	22,00	23 529,42	CS ÚRS 2024 01
		PP	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
		VV	"S"					
		VV	(35,85*3+18,1*2+3,6+9,6*2+1,95*18+2,8*2+(4,27+2,16+2,01*8)+1,35+3,43*2+(4,27+2,16+2,01*8)+2,61*4)*1,1		298,012			
		VV	"V"					
		VV	(18,3*4+11,5+1,75+6+9,6+3,5*2+1,95*8+(2,15*2+1,77+2,01*4+2,15*2+1,18)*2+0,42*2+2,1+0,45*2+2,1+1,3*2+2,07+1,72*2+2,06*2)*1,1		200,200			
		VV	"J" (27,6*2+18,2*3+10,8+6+2,61*40+(1,95*2+1,22)*3)*1,1		270,996			
		VV	"Z" (18,2*5+9,6*2+2,61*20+3,74*2+3,13)*1,1		190,311			
		VV	"ostatní samostatně nerozpočítované rohy" 100*1,1		110,000			
		VV	Součet		1 069,519			
70	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	244,800	40,00	9 792,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
		VV	"z interiéru - měněná okna O1, O2, O3, O4, O5, O6"					
		VV	((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3+(0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,5*2)*4+(1,72+2,06*2)*1)		118,650			
		VV	Mezisoučet		118,650			
		VV	"z exteriéru - měněná okna O1, O2, O3, O4, O5, O6 + VZT mřížky v nových vikýřích"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv ((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3+(0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,5*2)*4+(1,72+2,06*2)*1+(1,25*2)*3)		126,150			
			vv Mezisoučet		126,150			
			vv Součet		244,800			
71	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	269,280	46,30	12 467,66	CS ÚRS 2024 01
			PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
			vv "z interiéru - měněná okna O1, O2, O3, O4, O5, O6"					
			vv ((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3+(0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,5*2)*4+(1,72+2,06*2)*1)*1,1		130,515			
			vv Mezisoučet		130,515			
			vv "z exteriéru - měněná okna O1, O2, O3, O4, O5, O6 + VZT mřížky v nových vikýřích"					
			vv ((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3+(0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,5*2)*4+(1,72+2,06*2)*1+(1,25*2)*3)*1,1		138,765			
			vv Mezisoučet		138,765			
			vv Součet		269,280			
72	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	690,849	56,82	39 253,62	CS ÚRS 2024 02
			PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
			vv "na minerál tl. 160 mm"					
			vv "S" ((17,7-1,1-0,45-0,95-0,45*2-0,85)*1,95+(18,15-0,9)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)+(18,15-1,53)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)		107,867			
			vv "V" (11,2-1,1*2)*1,95+(10,4*2,61-0,34*1,91*2-0,75*1,91)+(43-0,34*1,91*2-0,75*1,91)		82,231			
			vv "J" (27,6-1,53*4-1,62)*2,61-1,12*1,85*3+(18,15-1,53*4-1,62)*2,61		72,789			
			vv "Z" (18,15-1,56*2-1,6)*2,61+(18,15-1,56*2-1,62)*2,61		70,052			
			vv Mezisoučet		332,939			
			vv "na minerál tl. 180 mm"					
			vv "S" (6,8*0,9+21*0,9+6*0,9+17,8*0,9+18,15*1,8+18,15*1,8)		111,780			
			vv "V" (11,2*0,9+11,2*0,8+8,9*0,9+7,7*1,8+2+18,15*1,8)		75,580			
			vv "J" (27,6*0,8+18,15*1,8+18,15*1,8)		87,420			
			vv "Z" (7,3*0,8+7,9*0,8+18,15*1,8+18,5*1,8)+(2*3,6-1,1*2)		83,130			
			vv Mezisoučet		357,910			
			vv Součet		690,849			
73	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	47,737	341,91	16 321,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211201					
			vv "šambrány a další výstupky z XPS tl. 10 mm"					
			vv "S - odměřeno v CADu" 1,95*(0,2*8+0,63)+2,01*(0,2*2+0,54*2+0,68)+2,61*0,2*2+0,01*(0,2*2+0,54*2+0,68)+2,61*0,2		14,598			
			vv "V - odměřeno v CADu" 1,95*0,2*2*2+0,2*(2,01*2+1,77+2,01*2+1,18)+0,2*(2,01*2+1,77+2,01*2+1,18)+0,2*(0,42*2+0,44*2+2,05*2)+0,2*(1,23*2+2,07)		8,026			
			vv "J - odměřeno v CADu" 2,61*0,2*2*5+2,61*0,2*2*5+5*Pi*0,45*0,45		13,621			
			vv "Z - odměřeno v CADu" 2,61*0,2*2*5+5*Pi*0,45*0,45		11,492			
			vv Součet		47,737			
74	M	10	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 10mm	m2	59,671	48,00	2 864,21	
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 10mm					
			vv "šambrány a další výstupky z XPS tl. 10 mm"					
			vv "S - odměřeno v CADu" (1,95*(0,2*8+0,63)+2,01*(0,2*2+0,54*2+0,68)+2,61*0,2*2+2,01*(0,2*2+0,54*2+0,68)+2,61*0,2)*1,25		18,247			
			vv "V - odměřeno v CADu" (1,95*0,2*2*2+0,2*(2,01*2+1,77+2,01*2+1,18)+0,2*(2,01*2+1,77+2,01*2+1,18)+0,2*(0,42*2+0,44*2+2,05*2)+0,2*(1,23*2+2,07))*1,25		10,033			
			vv "J - odměřeno v CADu" (2,61*0,2*2*5+2,61*0,2*2*5+5*Pi*0,45*0,45)*1,25		17,026			
			vv "Z - odměřeno v CADu" (2,61*0,2*2*5+5*Pi*0,45*0,45)*1,25		14,365			
			vv Součet		59,671			
75	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	332,939	950,00	316 292,05	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
			vv "S" ((17,7-1,1-0,45-0,95-0,45*2-0,85)*1,95+(18,15-0,9)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)+(18,15-1,53)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)		107,867			
			vv "V" (11,2-1,1*2)*1,95+(10,4*2,61-0,34*1,91*2-0,75*1,91)+(43-0,34*1,91*2-0,75*1,91)		82,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"J" (27,6-1,53*4-1,62)*2,61-1,12*1,85*3+(18,15-1,53*4-1,62)*2,61		72,789			
	VV		"Z" (18,15-1,56*2-1,6)*2,61+(18,15-1,56*2-1,62)*2,61		70,052			
	VV		Součet		332,939			
76	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm	m2	382,880	880,00	336 934,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm					
	VV		"S" ((17,7-1,1-0,45-0,95-0,45*2-0,85)*1,95+(18,15-0,9)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91+(18,15-1,53)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)*1,15		124,047			
	VV		"V" ((11,2-1,1*2)*1,95+(10,4*2,61-0,34*1,91*2-0,75*1,91)+(43-0,34*1,91*2-0,75*1,91))*1,15		94,566			
	VV		"J" ((27,6-1,53*4-1,62)*2,61-1,12*1,85*3+(18,15-1,53*4-1,62)*2,61)*1,15		83,707			
	VV		"Z" ((18,15-1,56*2-1,6)*2,61+(18,15-1,56*2-1,62)*2,61)*1,15		80,560			
	VV		Součet		382,880			
77	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	357,910	990,00	354 330,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					
	VV		"S" (6,8*0,9+21*0,9+6*0,9+17,8*0,9+18,15*1,8+18,15*1,8)		111,780			
	VV		"V" (11,2*0,9+11,2*0,8+8,9*0,9+7,7*1,8+2+18,15*1,8)		75,580			
	VV		"J" (27,6*0,8+18,15*1,8+18,15*1,8)		87,420			
	VV		"Z" (7,3*0,8+7,9*0,8+18,15*1,8+18,5*1,8)+(2*3,6-1,1*2)		83,130			
	VV		Součet		357,910			
78	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm	m2	411,597	920,00	378 669,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm					
	VV		"S" (6,8*0,9+21*0,9+6*0,9+17,8*0,9+18,15*1,8+18,15*1,8)*1,15		128,547			
	VV		"V" (11,2*0,9+11,2*0,8+8,9*0,9+7,7*1,8+2+18,15*1,8)*1,15		86,917			
	VV		"J" (27,6*0,8+18,15*1,8+18,15*1,8)*1,15		100,533			
	VV		"Z" (7,3*0,8+7,9*0,8+18,15*1,8+18,5*1,8+(2*3,6-1,1*2))*1,15		95,600			
	VV		Součet		411,597			
79	K	622241131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 120 do 160 mm	m2	118,530	990,00	117 344,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622241131					
	VV		"viz v.č. 104 - skladba A8 - výměry z projektu" 65,85*1,8		118,530			
	VV		Součet		118,530			
80	M	63152232	deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,043 tl 160mm	m2	136,310	982,00	133 856,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,043 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 104 - skladba A8 - výměry z projektu" 65,85*1,8*1,15		136,310			
	VV		Součet		136,310			
81	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	690,849	69,75	48 186,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
	VV		"na minerál tl. 160 mm"					
	VV		"S" ((17,7-1,1-0,45-0,95-0,45*2-0,85)*1,95+(18,15-0,9)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91+(18,15-1,53)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)*1,15		107,867			
	VV		"V" ((11,2-1,1*2)*1,95+(10,4*2,61-0,34*1,91*2-0,75*1,91)+(43-0,34*1,91*2-0,75*1,91))*1,15		82,231			
	VV		"J" (27,6-1,53*4-1,62)*2,61-1,12*1,85*3+(18,15-1,53*4-1,62)*2,61		72,789			
	VV		"Z" (18,15-1,56*2-1,6)*2,61+(18,15-1,56*2-1,62)*2,61		70,052			
	VV		Mezisoučet		332,939			
	VV		"na minerál tl. 180 mm"					
	VV		"S" (6,8*0,9+21*0,9+6*0,9+17,8*0,9+18,15*1,8+18,15*1,8)		111,780			
	VV		"V" (11,2*0,9+11,2*0,8+8,9*0,9+7,7*1,8+2+18,15*1,8)		75,580			
	VV		"J" (27,6*0,8+18,15*1,8+18,15*1,8)		87,420			
	VV		"Z" (7,3*0,8+7,9*0,8+18,15*1,8+18,5*1,8)+(2*3,6-1,1*2)		83,130			
	VV		Mezisoučet		357,910			
	VV		Součet		690,849			
82	K	11	Dodávka a montáž nové omítky fasády v ploše - minerální silikonová dvouvrstvá omítká, specifikace viz PD	m2	690,849	440,00	303 973,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž nové omítky fasády v ploše - minerální silikonová dvouvrstvá omítka, specifikace viz PD					
	VV		"na minerál tl. 160 mm"					
	VV		"S" ((17,7-1,1-0,45-0,95-0,45*2-0,85)*1,95+(18,15-0,9)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91+(18,15-1,53)*2,61-0,34*1,91*3-0,75*1,91)		107,867			
	VV		"V" ((11,2-1,1*2)*1,95+(10,4*2,61-0,34*1,91*2-0,75*1,91)+(43-0,34*1,91*2-0,75*1,91)		82,231			
	VV		"J" (27,6-1,53*4-1,62)*2,61-1,12*1,85*3+(18,15-1,53*4-1,62)*2,61		72,789			
	VV		"Z" (18,15-1,56*2-1,6)*2,61+(18,15-1,56*2-1,62)*2,61		70,052			
	VV		Mezisoučet		332,939			
	VV		"na minerál tl. 180 mm"					
	VV		"S" (6,8*0,9+21*0,9+6*0,9+17,8*0,9+18,15*1,8+18,15*1,8)		111,780			
	VV		"V" ((11,2*0,9+11,2*0,8+8,9*0,9+7,7*1,8+2+18,15*1,8)		75,580			
	VV		"J" (27,6*0,8+18,15*1,8+18,15*1,8)		87,420			
	VV		"Z" (7,3*0,8+7,9*0,8+18,15*1,8+18,5*1,8)+(2*3,6-1,1*2)		83,130			
	VV		Mezisoučet		357,910			
	VV		Součet		690,849			
83	K	12	Dodávka a montáž nové VPC vnější omítky vstupních portálů (25 mm VPC omítka+minerální štuk), specifikace-viz PD	m2	5,000	740,00	3 700,00	
	PP		Dodávka a montáž nové VPC vnější omítky vstupních portálů (25 mm VPC omítka+minerální štuk), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 111 - západ" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
84	K	637211132	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	44,280	937,75	41 523,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132					
	VV		"pro okapový chodník C.1"		30,840			
	VV		(3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8)*0,6		13,440			
	VV		"pro okapový chodník C.2" (8,4+7,9+6,1)*0,6		44,280			
	VV		Součet		44,280			
85	K	13	Úprava střešní římy, specifikace-viz PD	m	118,850	1 450,00	172 332,50	
	PP		Úprava střešní římy, specifikace-viz PD, položka zahrnuje tyto práce : - osekání omítky stávající římsy na podklad včetně odvozu a likvidace suti - NOVÁ VODOROVNÁ NUTA V JEDNÉ ROVINĚ, NA PŘECHODU KZS A ŘÍMSY V.20MM, HL.20MM - PROFILACE ŘÍMSY Z PLNÝCH CIHEL - PROVEDENÍ PROFILACE ŘÍMSY VC OMÍTKOU - provedení dvojnásobného propustného fasádního nátěru včetně penetrace vše dle popisu na v.č. 107					
	VV		"PD stavby - pohledy a řezy"					
	VV		"S" 18+18,8		36,800			
	VV		"V" 11,7+19,15		30,850			
	VV		"J" 18,8+9,7		28,500			
	VV		"Z" 19+2+1,7		22,700			
	VV		Součet		118,850			
86	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	258,374	24,69	6 378,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012					
	VV		"zvenku"					
	VV		"S - odměřeno v CADu"		31,438			
	VV		1,25*0,6*3+1*2,45+1,2*1,95+0,55*1,95+1,05*2,8+0,55*1,95*2+0,95*1,95+0,44*2,01*3+0,85*2,01+1*3,41+0,44*2,01*3+0,85*2,01+1,63*2,61					
	VV		"V - odměřeno v CADu"		19,129			
	VV		1,25*0,6+1,2*1,95*2+1,1*2,05+0,44*2,01*2+0,85*2,01+1,72*2,61+0,44*2,01*2+0,85*2,01					
	VV		"J - odměřeno v CADu"		55,990			
	VV		1,3*0,6*3+2,5*0,7*2+1,63*2,61*4+1,72*2,61+1,22*1,95*3+1,63*2,61*4+1,72*2,61					
	VV		"Z - odměřeno v CADu"		29,787			
	VV		1,22*0,6*2+1,3*0,6*2+1,66*2,61*2+1,7*3+1,63*2,61*2+1,72*2,61					
	VV		Mezisoučet		136,344			
	VV		"zevnitř"					
	VV		"S - odměřeno v CADu"		26,738			
	VV		1,2*1,95+0,55*1,95+1,05*2,8+0,55*1,95*2+0,95*1,95+0,44*2,01*3+0,85*2,01+1*3,41+0,44*2,01*3+0,85*2,01+1,63*2,61					
	VV		"V - odměřeno v CADu"		18,379			
	VV		1,2*1,95*2+1,1*2,05+0,44*2,01*2+0,85*2,01+1,72*2,61+0,44*2,01*2+0,85*2,01					
	VV		"J - odměřeno v CADu"		50,150			
	VV		1,63*2,61*4+1,72*2,61+1,22*1,95*3+1,63*2,61*4+1,72*2,61					
	VV		"Z - odměřeno v CADu"		26,763			
	VV		1,66*2,61*2+1,7*3+1,63*2,61*2+1,72*2,61					
	VV		Mezisoučet		122,030			
	VV		Součet		258,374			
87	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	681,820	70,00	47 727,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtlm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
	VV		"plochy fasád - nad soklem až ke krovu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S - odměřeno v CADu" 236+1,38*3,7-1,2*1,95-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1*3,41-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1,63*2,61		214,368			
	VV		"V - odměřeno v CADu" 164+1,38*3,8-1,2*0,95*2-1,1*2,05-0,44*2,01*2-0,85*2,01-1,72*2,61-0,44*2,01*2-0,85*2,01		153,265			
	VV		"J - odměřeno v CADu" 208-1,63*2,61*4-1,72*2,61-1,22*1,95*3-1,63*2,61*4-1,72*2,61		157,850			
	VV		"Z - odměřeno v CADu" 178-1,66*2,61*2-1,63*2,61*2-1,72*2,61		156,337			
	VV		Mezisoučet		681,820			
	VV		Součet		681,820			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 387 913,31	
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,800	334,02	7 949,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"viz v.č. 102 - půdorys 1.NP, kolem okapového chodníčku C.2" (8,4+7,9+6,1+0,7*2)		23,800			
	VV		Součet		23,800			
89	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	24,990	197,00	4 923,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz v.č. 102 - půdorys 1.NP, kolem okapového chodníčku C.2" (8,4+7,9+6,1+0,7*2)*1,05		24,990			
	VV		Součet		24,990			
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	53,500	214,77	11 490,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
	VV		"viz v.č. 102 - půdorys 1.NP, kolem okapového chodníčku C.1" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8+0,7*3)		53,500			
	VV		Součet		53,500			
91	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	56,175	120,00	6 741,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		"viz v.č. 102 - půdorys 1.NP, kolem okapového chodníčku C.1" (3,2+11+2,1+7+5,2+1,4+9,7+11,8+0,7*3)*1,05		56,175			
	VV		Součet		56,175			
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,753	4 221,48	3 178,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"nad rámec 0,056 m3/mb"					
	VV		"viz v.č. 102 - půdorys 1.NP, kolem okapového chodníčku" (3,2+11+0,6+2,045+0,76+8,44+4,87+1,4+9,67+11,8)*(0,07-0,056)		0,753			
	VV		Součet		0,753			
93	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	11,466	72,58	832,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		"ochrana kamenného schodiště - PZ.1 - výměra převzata z PD" 2,331+1,26		3,591			
	VV		"ochrana kamenného portálu - PZ.2 - výměra převzata z PD"		7,875			
	VV		Součet		11,466			
94	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 203,000	55,00	66 165,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		"S - odměřeno v CADu" 371		371,000			
	VV		"V - odměřeno v CADu" 262		262,000			
	VV		"J - odměřeno v CADu" 307		307,000			
	VV		"Z - odměřeno v CADu" 263		263,000			
	VV		Součet		1 203,000			
95	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	505 260,000	1,60	808 416,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		"S - odměřeno v CADu" 371*420		155 820,000			
	VV		"V - odměřeno v CADu" 262*420		110 040,000			
	VV		"J - odměřeno v CADu" 307*420		128 940,000			
	VV		"Z - odměřeno v CADu" 263*420		110 460,000			
	VV		Součet		505 260,000			
96	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 203,000	40,38	48 572,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
97	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 203,000	25,69	30 903,46	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
98	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	505 260,000	0,05	25 263,00	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
99	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 203,000	17,30	20 812,54	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
100	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	480,000	69,00	33 121,25	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
101	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,300	3 200,00	13 760,00	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
102	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	30,461	3 200,00	97 475,20	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
103	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,484	4 065,09	14 162,77	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
104	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,274	7 654,13	2 097,23	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
105	K	964072451	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	1,127	4 923,52	5 548,81	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
106	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,190	196,68	1 020,79	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
107	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,422	495,18	2 189,69	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O3" 0,44*2,01*5		4,422			
	VV		Součet		4,422			
108	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,417	283,23	967,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355					
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O4" 0,85*2,01*2		3,417			
	VV		Součet		3,417			
109	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,578	232,78	832,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062356					
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O6" 1,72*2,08		3,578			
	VV		Součet		3,578			
110	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	43,248	201,31	8 706,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062357					
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O1" 1,63*2,61*7		29,780			
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O2" 1,72*2,61*3		13,468			
	VV		Součet		43,248			
111	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	285,08	898,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455					
	VV		"viz v.č. 104 - 3.NP - dvoje dveře" 0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		3,152			
112	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	32,220	18,05	581,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062991					
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O1" (1,63*2+2,61*2)*7*0,25		14,840			
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O2" (1,72*2+2,61*2)*3*0,25		6,495			
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O3" (0,44*2+2,01*2)*5*0,25		6,125			
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O4" (0,85*2+2,01*2)*2*0,25		2,860			
	VV		"měněná okna - v.č. 132 - pozice O6" (1,72*2+2,08*2)*0,25		1,900			
	VV		Součet		32,220			
113	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,067	2 682,31	2 862,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033561					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - vybourání otvorů pro VZT" 0,9*0,45*0,5*2		0,405			
	VV		"viz v.č. 107 - na schodišti na půdu" 1,72*0,77*0,5		0,662			
	VV		Součet		1,067			
114	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	45,000	357,27	16 077,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325					
	VV		"pro překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 1 a 4" 4+2		6,000			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro prvky poř. č. 2 a 3" 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U33" 17		17,000			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - pro ostatní prvky - uložení U34" 18		18,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		45,000			
115	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,311	120,32	5 091,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		"ostění měněných oken - v.č. 132 - okna O1, O2, O3, O4, O6"					
	VV		((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3)*0,45+((0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,72+2,06*2)*1)*0,3		42,311			
	VV		Součet		42,311			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	703,150	120,00	84 378,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019391					
VV			"ostění měněných oken - v.č. 132 - okna O1, O2, O3, O4, O6" ((1,63+2,61*2)*7+(1,72+2,61*2)*3+(0,44+2,01*2)*5+(0,85+2,01*2)*2+(1,72+2,06*2)*1)*0,2		21,330			
VV			Mezisoučet		21,330			
VV			"plochy fasád - nad soklem až ke krovu"					
VV			"S - odměřeno v CADu" 236+1,38*3,7-1,2*1,95-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1*3,41-0,44*2,01*3-0,85*2,01-1,63*2,61		214,368			
VV			"V - odměřeno v CADu" 164+1,38*3,8-1,2*0,95*2-1,1*2,05-0,44*2,01*2-0,85*2,01-1,72*2,61-0,44*2,01*2-0,85*2,01		153,265			
VV			"J - odměřeno v CADu" 208-1,63*2,61*4-1,72*2,61-1,22*1,95*3-1,63*2,61*4-1,72*2,61		157,850			
VV			"Z - odměřeno v CADu" 178-1,66*2,61*2-1,63*2,61*2-1,72*2,61		156,337			
VV			Mezisoučet		681,820			
VV			Součet		703,150			
117	K	14	Demontáž okapnice z hydroizolačního pásu š. 200 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 102	m	206,000	80,00	16 480,00	
PP			Demontáž okapnice z hydroizolačního pásu š. 200 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 102					
VV			"viz v.č. 102" 206		206,000			
VV			Součet		206,000			
118	K	985331215	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	25,000	1 803,63	45 090,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331215					
VV			"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli" 25		25,000			
VV			Součet		25,000			
119	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,043	30 800,00	1 324,40	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
VV			"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli" 25*1,58*0,001*1,1		0,043			
VV			Součet		0,043			
D 997			Přesun sutě				442 635,70	
120	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	180,231	1 200,00	216 277,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013156					
121	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	180,231	270,00	48 662,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
122	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 424,389	11,00	37 668,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			"odvoz na skládku k likvidaci" 180,231*(20-1)		3 424,389			
VV			Součet		3 424,389			
123	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,600	500,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
VV			"součet z rozpočtového programu" 8,6		8,600			
VV			Součet		8,600			
124	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	9,020	800,00	7 216,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
VV			"součet z rozpočtového programu - ŽB strop nad schodištěm" 8,362+0,658		9,020			
VV			Součet		9,020			
125	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	37,890	600,00	22 734,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	VV		"součet z rozpočtového programu - cihly" 1,921+1,395		3,316			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. střešní krytina" 34,574		34,574			
	VV		Součet		37,890			
126	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	110,638	700,00	77 446,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 180,231-8,6-9,02-37,89-1,385-9,929-0,8-1,969		110,638			
	VV		Součet		110,638			
127	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,385	4 520,00	6 260,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50%" (0,332+0,212+0,193+2,033)*0,5		1,385			
	VV		Součet		1,385			
128	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	9,929	1 450,00	14 397,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50%" (0,332+0,212+0,193+2,033)*0,5		1,385			
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěné zárubně a špalety" 0,277+0,129		0,406			
	VV		"součet z rozpočtového programu - tesařina" 6,715		6,715			
	VV		"součet z rozpočtového programu - truhlářina" 1,423		1,423			
	VV		Součet		9,929			
129	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,800	4 670,00	3 736,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
130	K	15	Poplatek za skládku - klempířské konstrukce s nátěrem	t	1,969	2 000,00	3 938,00	
	PP		Poplatek za skládku - klempířské konstrukce s nátěrem					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,969		1,969			
	VV		Součet		1,969			
	D	998	Přesun hmot				243 723,90	
131	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	232,118	1 050,00	243 723,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 784 903,73	
	D	712	Povlakové krytiny				259 665,48	
132	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	567,211	69,10	39 196,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,2		203,210			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,2		309,761			
	VV		Mezisoučet		512,971			
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2*1,2		54,240			
	VV		Mezisoučet		54,240			
	VV		Součet		567,211			
133	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	567,211	168,00	95 291,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,2		203,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,2		309,761			
	VV		Mezisoučet		512,971			
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2*1,2		54,240			
	VV		Mezisoučet		54,240			
	VV		Součet		567,211			
134	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	588,811	69,10	40 688,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,2		203,210			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,2		309,761			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" (2,25*2/2*2*4)*1,2		21,600			
	VV		Mezisoučet		534,571			
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2*1,2		54,240			
	VV		Mezisoučet		54,240			
	VV		Součet		588,811			
135	M	62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	534,571	136,00	72 701,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,2		203,210			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,2		309,761			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" (2,25*2/2*2*4)*1,2		21,600			
	VV		Součet		534,571			
136	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	54,240	148,00	8 027,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2*1,2		54,240			
	VV		Součet		54,240			
137	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,387	1 575,11	3 759,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103					
D	713		Izolace tepelné				866 326,49	
138	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	45,200	75,50	3 412,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně mezi trámy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111136					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2		45,200			
	VV		Součet		45,200			
139	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	49,720	440,00	21 876,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2*1,1		49,720			
	VV		Součet		49,720			
140	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	0,810	94,50	76,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení dvouvrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131155					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - otvory pro VZT" 0,9*0,45*2		0,810			
	VV		Součet		0,810			
141	M	63142033	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 240mm	m2	0,932	1 440,00	1 342,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 240mm					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - otvory pro VZT" 0,9*0,45*2*1,15		0,932			
	VV		Součet		0,932			
142	M	63142034	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm	m2	0,932	1 560,00	1 453,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - otvory pro VZT" 0,9*0,45*2*1,15		0,932			
	VV		Součet		0,932			
143	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	66,623	382,43	25 478,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 103 a 108 - izolace kolem pozednice" (10,5+2+7,2+11+7,2+1,4+10,05)*(0,75+0,6)		66,623			
	VV		Součet		66,623			
144	M	16	deska tepelně izolační minerální λ=0,033 tl 160mm	m2	79,947	390,00	31 179,33	
	PP		deska tepelně izolační minerální λ=0,033 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 103 a 108 - izolace kolem pozednice" (10,5+2+7,2+11+7,2+1,4+10,05)*(0,75+0,6)*1,2		79,947			
	VV		Součet		79,947			
145	K	713152111	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	427,475	1 050,00	448 848,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přidavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713152111					
	P		Poznámka k položce: do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)		169,341			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)		258,134			
	VV		Součet		427,475			
146	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	491,597	650,00	319 538,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,15		194,743			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,15		296,854			
	VV		Součet		491,597			
147	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	3,958	202,40	801,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
	VV		"izolace potrubí v půdě" 7*Pi*0,18		3,958			
	VV		Součet		3,958			
148	M	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50- 60kg/m3 tl 40mm	m2	4,354	316,00	1 375,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm					
	VV		"izolace potrubí v půdě" 7*Pi*0,18*1,1		4,354			
	VV		Součet		4,354			
149	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,170	1 773,51	10 942,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 772,50	
150	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	794,02	4 764,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 301" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
151	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009	929,62	8,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
D	751		Vzduchotechnika				76 511,15	
152	K	17	Dodávka a montáž trojúhelníkové žaluzie z eloxovaného hliníku pro nasávání o rozměru 1370x928 mm, specifikace-viz v.č. 113	kus	3,000	24 650,00	73 950,00	
	PP		Dodávka a montáž trojúhelníkové žaluzie z eloxovaného hliníku pro nasávání o rozměru 1370x928 mm, specifikace-viz v.č. 113					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
153	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	VV		"potrubí v půdě - napojeno na komín" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
154	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,012	3 429,30	41,15	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
D	762		Konstrukce tesařské				1 551 910,24	
155	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,406	1 130,00	1 588,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
	VV		"stropní trámy"					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1"		0,768			
	VV		4*8*0,12*0,2					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2"		0,240			
	VV		6*1*0,2*0,2					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3"		0,144			
	VV		6*1*0,12*0,2					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4"		0,131			
	VV		0,91*6*0,12*0,2					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5"		0,123			
	VV		0,3*16*0,16*0,16					
	VV		Součet		1,406			
156	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	14,106	1 240,00	17 491,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
	VV		"řezivo krovu"					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10"		0,817			
	VV		5,8*4*0,16*0,22					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 11"		0,817			
	VV		5,8*4*0,16*0,22					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 12"		0,173			
	VV		1,5*8*0,12*0,12					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 13"		0,475			
	VV		5,3*4*0,14*0,16					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 14"		0,493			
	VV		5,5*4*0,14*0,16					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 15"		0,475			
	VV		5,3*4*0,14*0,16					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 16"		1,308			
	VV		7,3*8*0,14*0,16					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 17"		0,717			
	VV		2*16*0,14*0,16					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 18"		0,104			
	VV		3,6*2*0,08*0,18					
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 02-04 - hranoly 100x100 mm"		0,254			
	VV		(3,3+1,32+3,84)*3*0,1*0,1					
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 01 - hranoly 150x150 mm"		0,108			
	VV		(1,6)*3*0,15*0,15					
	VV		Mezisoučet		5,741			
	VV		"laťování střech"					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*5*0,04*0,06		3,019			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*5*0,04*0,06		2,032			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*5*0,04*0,06		3,098			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3"		0,216			
	VV		(2,25*2/2*2*4)*5*0,04*0,06					
	VV		Mezisoučet		8,365			
	VV		Součet		14,106			
157	K	18	Dodávka a montáž prefabrikovaného panelu vikýře včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace-viz PD (skladba S3)	m2	38,640	3 880,00	149 923,20	
PP			Dodávka a montáž prefabrikovaného panelu vikýře včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace-viz PD (skladba S3)					
	P		Poznámka k položce: skladba panelu : - OSB desky typu 3 tl. 22 mm - tepelná izolace PIR tl. 160 mm - OSB desky typu 3 tl. 22 mm					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" 2,25*2/2*2*4		18,000			
	VV		"přední strany vikýřů - viz řez A-A" 2,15*2,4*4		20,640			
	VV		Součet		38,640			
158	K	19	Dodávka a montáž čela vikýřů z cementem pojené lehké betonové desky se sendvičovou strukturou tl. 12,5 mm včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 113	m2	11,397	3 600,00	41 029,20	
PP			Dodávka a montáž čela vikýřů z cementem pojené lehké betonové desky se sendvičovou strukturou tl. 12,5 mm včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 113					
	P		Poznámka k položce: ve výměře není uvažováno s prořezem - nutno započítat do ceny!					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy a v.č. 113 - malé vikýře" (1,8*2*0,158+2,1*0,227)*3		3,137			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy a v.č. 113 - velké vikýře" (2,15*2*0,3+3,1*0,25)*4		8,260			
	VV		Součet		11,397			
159	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	26,900	229,00	6 160,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331921					
	VV		"viz v.č. II.204 - pozice 451 - zkrácení kleštín" 2,7*2		5,400			
	VV		"viz v.č. II.204 - pozice 454 - vyřezání krokví v místě ateliérových oken" 5*4		20,000			
	VV		"viz v.č. II.204 - pozice 455 - vyřezání pásku v místě nové dozdivky" 1,5		1,500			
	VV		Součet		26,900			
160	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	2,745	317,00	870,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331941					
	VV		"viz v.č. II.203 - vyřezání vazných trámů" 2,745		2,745			
	VV		Součet		2,745			
161	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	27,612	292,00	8 062,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331942					
	VV		"viz v.č. II.203 - vyřezání vazných trámů" 4,25*4+3,206*2+4,2		27,612			
	VV		Součet		27,612			
162	K	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m	m	22,600	242,00	5 469,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331944					
	VV		"viz v.č. II.203 - vyřezání vazných trámů" 11,3*2		22,600			
	VV		Součet		22,600			
163	K	20	Demontáž a zpětná montáž kleštiny 3000x80x180 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kleštiny 3000x80x180 mm					
	VV		"viz v.č. II.205" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	K	21	Pozice 452 - Demontáž a zpětná montáž krokve11000x130x160 mm	kus	8,000	4 800,00	38 400,00	
	PP		Pozice 452 - Demontáž a zpětná montáž krokve11000x130x160 mm					
	VV		"viz v.č. II.204" 2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
165	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	427,475	232,00	99 174,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-217)/cos 36		169,341			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" (208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4		258,134			
	VV		Součet		427,475			
166	M	61191161	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	491,597	835,00	410 483,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*1,15		194,743			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,15		296,854			
	VV		Součet		491,597			
167	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	259,148	170,00	44 055,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - OSB tl. 22 mm" 184/cos 43		251,588			
	VV		"viz v.č. 113 - malé vikýře - OSB tl. 18 mm" (1,8*1,4/2*2)*3		7,560			
	VV		Součet		259,148			
168	M	60726274	deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	8,694	220,00	1 912,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm					
	VV		"viz v.č. 113 - malé vikýře - OSB tl. 18 mm" (1,8*1,4/2*2)*3*1,15		8,694			
	VV		Součet		8,694			
169	M	60726278	deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	289,326	250,00	72 331,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*1,15		289,326			
	VV		Součet		289,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	697,063	76,50	53 325,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-217)/cos 36		169,341			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" (208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4		258,134			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" 2,25*2/2*2*4		18,000			
	VV		Součet		697,063			
171	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	697,063	38,50	26 836,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342216					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-217)/cos 36		169,341			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" (208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4		258,134			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" 2,25*2/2*2*4		18,000			
	VV		Součet		697,063			
172	M	605141010	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	8,365	11 500,00	96 197,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*5*0,04*0,06		3,019			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" ((354-217)/cos 36)*5*0,04*0,06		2,032			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*5*0,04*0,06		3,098			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" (2,25*2/2*2*4)*5*0,04*0,06		0,216			
	VV		Součet		8,365			
173	K	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	721,208	25,00	18 030,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342812					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" 184/cos 43		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-208)/cos 36		180,466			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" 208/cos 44		289,154			
	VV		Součet		721,208			
174	K	22	Pozice K2 - KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NEPOSUVNĚ DO HORNÍHO LÍCE NOVÉHO ŽB VĚNCE., specifikace - viz v.č. II.203	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
	PP		Pozice K2 - KOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU K ŽB VĚNCI VE ZHLAVÍ STĚNY. OSA KOTVENÍ CCA +12,055. LEPENÁ ZÁVITOVÁ TYČ pr. M16. MEZI SLOUPEK A ŽB VĚNCE OSADIT DŘEVĚNOU VLOŽKU 160/160. ZALEPIT NA CHEMICKOU MALTU. HLOUBKA LEPENÍ MIN 220 mm.					
	VV		"viz v.č. II.204 - pozice K2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	29,473	1 660,00	48 925,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou i ocelové svorníky pr. 12 mm dle PD - kotvení pozednice					
	VV		"ŘEZIVO KROVU"					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10" 5,8*4*0,16*0,22		0,817			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 11" 5,8*4*0,16*0,22		0,817			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 12" 1,5*8*0,12*0,12		0,173			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 13" 5,3*4*0,14*0,16		0,475			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 14" 5,5*4*0,14*0,16		0,493			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 15" 5,3*4*0,14*0,16		0,475			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 16" 7,3*8*0,14*0,16		1,308			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 17" 2*16*0,14*0,16		0,717			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 18" 3,6*2*0,08*0,18		0,104			
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 02-04 - hranoly 100x100 mm" (3,3+1,32+3,84)*3*0,1*0,1		0,254			
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 01 - hranoly 150x150 mm" (1,6)*3*0,15*0,15		0,108			
	VV		Mezisoučet		5,741			
	VV		"bednění střechy z OSB desek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°((184/cos 43)*0,022		5,535			
	VV		Mezisoučet		5,535			
	VV		"bednění střech z palubek"					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° ((354-217)/cos 36)*1,15*0,02		3,895			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44° ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*1,15*0,02		5,937			
	VV		Mezisoučet		9,832			
	VV		"laťování střech"					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° (184/cos 43)*5*0,04*0,06		3,019			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° ((354-217)/cos 36)*5*0,04*0,06		2,032			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44° ((208/cos 44)- 1,65*2,82*4-1,65*1,88*4)*5*0,04*0,06		3,098			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3"		0,216			
	VV		(2,25*2/2*2*4)*5*0,04*0,06					
	VV		Mezisoučet		8,365			
	VV		Součet		29,473			
176	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	75,738	890,00	67 406,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511296					
	P		Poznámka k položce: POZOR - položka zahrnuje i slepení obou vrstev OSB desek!					
	VV		"viz v.č. II.203 - podlaha nad schodištěm - pozice 350" 45,2		45,200			
	VV		"viz v.č. 132 - čelo stropní konstrukce atelieru m.č. 4.02" (6,5+2,5+1+8+1,25+0,5+7,5)*0,35		9,538			
	VV		"dočasná podlaha kolem komínů - výměra odměřena v CADu" 10+6+5		21,000			
	VV		Součet		75,738			
177	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	54,738	39,30	2 151,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
	VV		"viz v.č. II.203 - podlaha nad schodištěm - pozice 350" 45,2		45,200			
	VV		"viz v.č. 132 - čelo stropní konstrukce atelieru m.č. 4.02" (6,5+2,5+1+8+1,25+0,5+7,5)*0,35		9,538			
	VV		Součet		54,738			
178	K	762712921	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	25,380	422,00	10 710,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762712921					
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 02-04 - hranoly 100x100 mm" (3,3+1,32+3,84)*3		25,380			
	VV		Součet		25,380			
179	K	762712922	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	174,000	604,00	105 096,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762712922					
	P		Poznámka k položce: jedná se o zesílení konstrukcí v rozsahu dle PD - zvýšená pracnost!					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 12" 1,5*8		12,000			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 13" 5,3*4		21,200			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 14" 5,5*4		22,000			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 15" 5,3*4		21,200			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 16" 7,3*8		58,400			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 17" 2*16		32,000			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 18" 3,6*2		7,200			
	VV		Součet		174,000			
180	K	762712923	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	4,800	795,00	3 816,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762712923					
	VV		"konstrukce krovu pro 3 nové vikýře pod skladbu střechy S1 - viz v.č. 113 - pozice 01 - hranoly 150x150 mm" (1,6)*3		4,800			
	VV		Součet		4,800			
181	K	762712924	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	46,400	1 150,00	53 360,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762712924					
	P		Poznámka k položce: jedná se o zesílení konstrukcí v rozsahu dle PD - zvýšená pracnost!					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 10" 5,8*4		23,200			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 11" 5,8*4		23,200			
	VV		Součet		46,400			
182	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	48,260	96,40	4 652,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 4*8		32,000			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 6*1		6,000			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 0,91*6		5,460			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 0,3*16		4,800			
	VV		Součet		48,260			
183	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,166	9 220,00	10 750,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 4*8*0,12*0,2		0,768			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 6*1*0,12*0,2		0,144			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 0,91*6*0,12*0,2		0,131			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 0,3*16*0,16*0,16		0,123			
	VV		Součet		1,166			
184	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	6,000	185,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822130					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
185	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,240	9 320,00	2 236,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 6*1*0,2*0,2		0,240			
	VV		Součet		0,240			
186	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	9,200	43,00	395,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822810					
	VV		"viz v.č. 104 - 3.NP nad demontovaným SDK podhledem - trámy 50/200 mm" 2,3*4		9,200			
	VV		Součet		9,200			
187	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,406	180,00	253,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 1" 4*8*0,12*0,2		0,768			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 2" 6*1*0,2*0,2		0,240			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 3" 6*1*0,12*0,2		0,144			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 4" 0,91*6*0,12*0,2		0,131			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukčního řeziva - pozice 5" 0,3*16*0,16*0,16		0,123			
	VV		Součet		1,406			
188	K	23	Pozice 351 - KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NEPOSUVNĚ DO HORNÍHO LÍCE NOVÉHO ŽB VĚNCE., specifikace - viz v.č. II.203	soubor	23,000	1 200,00	27 600,00	
	PP		Pozice 351 - KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NEPOSUVNĚ DO HORNÍHO LÍCE NOVÉHO ŽB VĚNCE. OBOUSTRANNĚ TESAŘSKÝ ÚHELNIK 80/80/2 S PROLISEM. DO ŽB VĚNCE 1xCHEM.KOTVA pr. M8/ÚHELNIK. KE STROPNÍMU TRÁMU min 6xVRUT PR. 5 mm/ÚHELNIK., specifikace - viz v.č. II.203, 1 soubor = 1 kotvení trámu dle uvedeného popisu					
	VV		"viz v.č. II.203 - pozice 351" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
189	K	24	Dodávka a montáž provedení ukotvení dle pozice K30c, specifikace-viz v.č. II.202	soubor	4,000	990,00	3 960,00	
	PP		Dodávka a montáž provedení ukotvení dle pozice K30c, specifikace-viz v.č. II.202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: SPECIFIKACE POLOŽKY - STÁVAJÍCÍ I320 VYPODLOŽIT PROTI NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, RESP. PROTI PLECHU "b". ZAKTIVOVAT ULOŽENÍ - VYKLÍNOVAT. POUŽÍT DŘEVĚNOU VLOŽKU Z TVRDÉHO DŘEVA + ZAJISTIT PROTI POSUNU (NAPŘ. 4x VRUT %%C6mm								
	P							
	VV		"viz v.č. II.202 - pozice K30c" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
190	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	34,840	68,00	2 369,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841812					
	VV		"viz statika - 3.NP nad schodištěm" (2,2+5,1+3,1)*3,35		34,840			
	VV		Součet		34,840			
191	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	21,424	2 230,00	47 775,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
D 763					Konstrukce suché výstavby			
					63 783,42			
192	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	22,828	99,00	2 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811					
	VV		"2.NP - viz v.č. 103" (1,1+1,95)*3,96		12,078			
	VV		"3.NP - viz v.č. 104" (2,35+1,95)*2,5		10,750			
	VV		Součet		22,828			
193	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	45,200	1 160,18	52 440,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131441					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2		45,200			
	VV		Součet		45,200			
194	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	45,200	42,50	1 921,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2		45,200			
	VV		Součet		45,200			
195	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	45,200	101,24	4 576,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
	VV		"viz v.č. 107 - skladba A7" 45,2		45,200			
	VV		Součet		45,200			
196	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	4,200	116,00	487,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131811					
	VV		"3.NP - viz v.č. 104" 4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
197	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,160	1 809,41	2 098,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763102					
D 764					Konstrukce klempířské			
					576 235,92			
198	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	14,700	64,61	949,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001891					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 109 - oplechování úžlabí" 14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
199	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	66,600	105,87	7 051,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 101" 1,27*2+1,3*4+1,35*5+1,25*2		16,990			
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 102"					
	VV		1,27*3+1,25*3+0,6*3+1*1+1,77*5+1,68*11+1,71*2+0,9*4+0,4		49,610			
	VV		9*10					
	VV		Součet		66,600			
200	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	12,300	97,19	1 195,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 110 - lemování zdi" 12,3		12,300			
	VV		Součet		12,300			
201	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,753	314,90	552,02	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 105 - oplechování komína"		1,753			
	VV		1*0,4+1*0,33+0,7*0,33*2+(1*2+0,7*2)*0,165					
	VV		Součet		1,753			
202	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	119,010	102,61	12 212,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 103" 119,01		119,010			
	VV		Součet		119,010			
203	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	132,000	54,84	7 238,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004841					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 103" 119,01/0,9-0,233		132,000			
	VV		Součet		132,000			
204	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	57,100	79,81	4 557,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		"viz v.č. 132 - prvky 104A-104D" 11,4*3+11,4+5,1*2+1,3		57,100			
	VV		Součet		57,100			
205	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	47,190	526,64	24 852,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212606					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 107 - oplechování úžlabí vikýře" 1,75*1,3*2*5		22,750			
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 108 - oplechování úžlabí vikýře" 2,35*1,3*2*4		24,440			
	VV		Součet		47,190			
206	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	14,700	635,03	9 334,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212607					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 109 - oplechování úžlabí" 14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
207	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	33,600	437,44	14 697,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634					
	VV		"viz v.č. 132 - čela vikýřů" 1,6*2*5+2,2*2*4		33,600			
	VV		Součet		33,600			
208	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	119,010	367,41	43 725,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
	VV		"viz v.č. 132 - v místě nových žlabů" 119,01		119,010			
	VV		Součet		119,010			
209	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	189,000	1 220,00	230 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764213456					
	VV		"viz v.č. 132 - kolem dokola střešy" 71+11,5+30+23,6+13,3+7,5+7,5+7,5+7,5+2,4+2,4+2,4+2,4		189,000			
	VV		Součet		189,000			
210	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	66,600	546,96	36 427,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216643					
	P		Poznámka k položce: bude použito bitumenové lepidlo včetně penetračního nátěru					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 101" 1,27*2+1,3*4+1,35*5+1,25*2		16,990			
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 102" 1,27*3+1,25*3+0,6*3+1*1+1,77*5+1,68*11+1,71*2+0,9*4+0,49*10		49,610			
	VV		Součet		66,600			
211	K	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	19,200	316,56	6 077,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311603					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 106 - stěnová vyhnutá lišta" 19,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
212	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	12,300	416,24	5 119,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311605					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 110 - lemování zdí" 12,3		12,300			
	VV		Součet		12,300			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	22,900	404,71	9 267,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311615					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 107 - oplechování styku vikýře se střechou" 2,1*5	10,500				
VV			"viz v.č. 132 - prvek 108 - oplechování styku vikýře se střechou" 3,1*4	12,400				
VV			Součet	22,900				
214	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,323	1 984,06	4 608,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764314612					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 105 - oplechování komína" 1,5*0,4+1,5*0,33+0,84*0,33*2+(1,2*2+0,84*2)*0,165	2,323				
VV			Součet	2,323				
215	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110 mm	kus	3,000	3 810,00	11 430,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764316643					
VV			"viz v.č. 106 Púdorys střechy" 1+1+1	3,000				
VV			Součet	3,000				
216	K	25	113 Dodávka a montáž oplechování stříšky vyústění ÚT vývodů, specifikace - viz v.č. 132	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP			113 Dodávka a montáž oplechování stříšky vyústění ÚT vývodů, specifikace - viz v.č. 132					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 113" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
217	K	26	111 Dodávka a montáž oplechování stříšky VZT komínu, specifikace - viz v.č. 132	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			111 Dodávka a montáž oplechování stříšky VZT komínu, specifikace - viz v.č. 132					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 111" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
218	K	27	112 Dodávka a montáž VZT protidešťové žaluzie 800x450 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace - viz v.č. 132	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	
PP			112 Dodávka a montáž VZT protidešťové žaluzie 800x450 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace - viz v.č. 132					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 112" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
219	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	119,010	607,63	72 313,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
VV			"viz v.č. 132 - prvek 103" 119,01	119,010				
VV			Součet	119,010				
220	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	7,000	679,01	4 753,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
VV			"viz v.č. 132 - prvky 104A-104D" 3+1+2+1	7,000				
VV			Součet	7,000				
221	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	57,100	719,23	41 067,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
VV			"viz v.č. 132 - prvky 104A-104D" 11,4*3+11,4+5,1*2+1,3	57,100				
VV			Součet	57,100				
222	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,826	2 641,28	4 822,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
D 765			Krytina skládaná					
				1 281 403,73				
223	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	41,000	79,26	3 249,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111201					
VV			"viz v.č. 106 Púdorys střechy - kolem S1 - sklon 43° - odměřeno v CADu" 41	41,000				
VV			Součet	41,000				
224	M	59660027	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	45,100	94,10	4 243,91	CS ÚRS 2024 02
PP			pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
VV			"viz v.č. 106 Púdorys střechy - kolem S1 - sklon 43° - odměřeno v CADu" 41*1,1	45,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,100			
225	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	721,208	110,00	79 332,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111801					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" 184/cos 43		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-208)/cos 36		180,466			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" 208/cos 44		289,154			
	VV		Součet		721,208			
226	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	721,208	16,87	12 163,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111811					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" 184/cos 43		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-208)/cos 36		180,466			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" 208/cos 44		289,154			
	VV		Součet		721,208			
227	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	137,184	104,81	14 377,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111869					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - hřeben" 3+13,25+1,5*5		23,750			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - nároží" (6,5*2+5,9*2)/cos 43		33,910			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - hřeben" 1,8*4		7,200			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - nároží" (3,1*4)/cos 36		15,327			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44° - nároží" (10,25*4)/cos 44		56,997			
	VV		Součet		137,184			
228	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	137,184	27,10	3 718,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111881					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - hřeben" 3+13,25+1,5*5		23,750			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - nároží" (6,5*2+5,9*2)/cos 43		33,910			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - hřeben" 1,8*4		7,200			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - nároží" (3,1*4)/cos 36		15,327			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44° - nároží" (10,25*4)/cos 44		56,997			
	VV		Součet		137,184			
229	K	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem olověným	m	137,184	1 900,00	260 649,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113311					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - hřeben" 3+13,25+1,5*5		23,750			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43° - nároží" (6,5*2+5,9*2)/cos 43		33,910			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - hřeben" 1,8*4		7,200			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36° - nároží" (3,1*4)/cos 36		15,327			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44° - nároží" (10,25*4)/cos 44		56,997			
	VV		Součet		137,184			
230	K	28	Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot	m2	697,063	1 200,00	836 475,60	
	PP		Dodávka a montáž kompletní střešní keramické krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)		251,588			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 36°" (354-217)/cos 36		169,341			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S2 - sklon 44°" (208/cos 44)-1,65*2,82*4-1,65*1,88*4		258,134			
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - skladba S3" 2,25*2/2*2*4		18,000			
	VV		Součet		697,063			
231	K	29	Dodávka a montáž větrací hlavice pro potrubí ZTI pr. 70 mm v systému střešní krytiny	m2	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		Dodávka a montáž větrací hlavice pro potrubí ZTI pr. 70 mm v systému střešní krytiny					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	30	Dodávka a montáž větrací hlavice pro potrubí ZTI pr. 100 mm v systému střešní krytiny	m2	4,000	1 550,00	6 200,00	
	PP		Dodávka a montáž větrací hlavice pro potrubí ZTI pr. 100 mm v systému střešní krytiny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
233	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	301,906	81,35	24 559,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vdotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*1,2		301,906			
	VV		Součet		301,906			
234	M	28329322	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2	m2	301,906	47,80	14 431,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*1,2		301,906			
	VV		Součet		301,906			
235	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	301,906	58,80	17 753,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191091					
	VV		"viz v.č. 106 Púdorys střechy - S1 - sklon 43°" (184/cos 43)*1,2		301,906			
	VV		Součet		301,906			
236	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,788	1 621,21	2 898,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765103					
D		766	Konstrukce truhlářské				2 980 768,55	
237	K	31	O1 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1630x2610 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	7,000	71 180,00	498 260,00	
	PP		O1 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1630x2610 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vdotěsnění exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnění interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O1 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O1" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
238	K	32	O2 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1720x2610 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	3,000	72 460,00	217 380,00	
	PP		O2 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1720x2610 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vdotěsnění exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnění interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O2 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O2" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
239	K	33	O3 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna o celkovém rozměru 440x2010 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	5,000	19 980,00	99 900,00	
	PP		O3 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna o celkovém rozměru 440x2010 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vdotěsnění exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnění interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O3 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O3" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
240	K	34	O4 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna o celkovém rozměru 850x2010 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	32 880,00	65 760,00	
	PP		O4 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna o celkovém rozměru 850x2010 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vdotěsnění exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnění interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O4 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	35	O5 Dodávka a montáž 2kř trojúhelníkového dřevěného okna o celkovém rozměru 2080x980 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	4,000	41 150,00	164 600,00	
	PP		O5 Dodávka a montáž 2kř trojúhelníkového dřevěného okna o celkovém rozměru 2080x980 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vodotěsnící exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnící interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O5 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
242	K	36	O6 Dodávka a montáž 3kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1720x2060 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	56 680,00	56 680,00	
	PP		O6 Dodávka a montáž 3kř dřevěného okna o celkovém rozměru 1720x2060 mm, včetně rámu, kování, podkladního profilu a veškerého příslušenství (vodotěsnící exteriérová fólie, PE pěnový pásek 5 mm, parotěsnící interiérová fólie, PU pěna, kotevní šrouby, apod.), specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O6 (vyjma parapetů)					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
243	K	37	O7 Dodávka a montáž sestavy 9-ti dřevěných ateliérových oken o celkovém rozměru 1650x2820 mm, včetně rámu, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	4,000	261 200,00	1 044 800,00	
	PP		O7 Dodávka a montáž sestavy 9-ti dřevěných ateliérových oken o celkovém rozměru 1650x2820 mm, včetně rámu, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O7					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O7" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
244	K	38	O8 Dodávka a montáž sestavy 6-ti dřevěných ateliérových oken o celkovém rozměru 1650x1880 mm, včetně rámu, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	4,000	175 770,00	703 080,00	
	PP		O8 Dodávka a montáž sestavy 6-ti dřevěných ateliérových oken o celkovém rozměru 1650x1880 mm, včetně rámu, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením O8					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek O8" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
245	K	39	12/L Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm, včetně zárubní, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	52 750,00	105 500,00	
	PP		12/L Dodávka a montáž vnitřních dřevěných 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm, včetně zárubní, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením 12/L					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 12/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
246	K	40	Dodávka a montáž provizorního zábradlí z dřevěných prken průřezu 24x120 mm a hranolů 100x100 mm, specifikace-viz v.č. 105	m	37,000	453,00	16 761,00	
	PP		Dodávka a montáž provizorního zábradlí z dřevěných prken průřezu 24x120 mm a hranolů 100x100 mm, specifikace-viz v.č. 105					
	VV		"viz v.č. 105" 37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
247	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	78,520	82,00	6 438,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766111820					
	VV		"viz v.č. 104 - 3.NP - dřevěné příčky - výpočet viz PD" 78,52		78,520			
	VV		Součet		78,520			
248	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	22,190	69,10	1 533,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
	VV		"z interiéru - měněná okna O1, O2, O3, O4, O6" 1,63*7+1,72*3+0,44*5+0,85*2+1,72*1		22,190			
	VV		Součet		22,190			
249	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	37,72	75,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		"viz v.č. 104 - 3.NP - dvojce dveře" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				184 700,00	
250	K	41	201 Dodávka a montáž zábradlí kolem ateliéru (m.č. 4.02) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	m	27,250	4 200,00	114 450,00	
	PP		201 Dodávka a montáž zábradlí kolem ateliéru (m.č. 4.02) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené v Tabulkách PSV pod označením 201					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 201" 6,5+2,5+1+8+1,25+0,5+7,5		27,250			
	VV		Součet		27,250			
251	K	42	Dodávka a montáž kompletního schodiště ze 3.NP do 4.NP včetně zábradlí a povrchových úprav, specifikace - viz v.č. II.206	soubor	1,000	70 250,00	70 250,00	
	PP		Dodávka a montáž kompletního schodiště ze 3.NP do 4.NP včetně zábradlí a povrchových úprav, specifikace - viz v.č. II.206, položka zahrnuje :					
	VV		- veškeré práce a konstrukce zobrazené na v.č. II.206 (OK - schodiště 3.NP)					
	VV		- dřevěné stupně					
	VV		- povrchové úpravy všech materiálů a konstrukcí					
	VV		- schodišťové zábradlí					
	VV		"viz v.č. II.206" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				7 158,43	
252	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,220	741,28	1 645,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
	VV		"viz v.č. 114 - dlažba podesty" 2,22		2,220			
	VV		Součet		2,220			
253	M	43	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,775	600,00	1 665,00	
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"viz v.č. 114 - dlažba podesty" 2,22*1,25		2,775			
	VV		Součet		2,775			
254	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,220	96,00	213,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577121					
	VV		"viz v.č. 114 - dlažba podesty" 2,22		2,220			
	VV		Součet		2,220			
255	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	2,220	85,00	188,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577125					
	VV		"viz v.č. 114 - dlažba podesty" 2,22		2,220			
	VV		Součet		2,220			
256	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,705	65,00	240,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591111					
	VV		"viz v.č. 114 - pod dlažbu podesty" 2,22		2,220			
	VV		"viz v.č. 114 - pod sokl" (0,6+0,65+2,3+1,4)*0,3		1,485			
	VV		Součet		3,705			
257	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,705	443,62	1 643,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.22 - SP302 položky zahrnuje i penetraci podkladu!					
	VV		"viz v.č. 114 - pod dlažbu podesty" 2,22		2,220			
	VV		"viz v.č. 114 - pod sokl" (0,6+0,65+2,3+1,4)*0,3		1,485			
	VV		Součet		3,705			
258	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,950	53,09	422,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	VV		"viz v.č. 114 - kolem soklu" (0,6+0,65+2,3+1,4)		4,950			
	VV		"ostatní" 3		3,000			
	VV		Součet		7,950			
259	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	4,950	40,26	199,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 114 - styk stěn a podlahy" 0,6+0,65+2,3+1,4		4,950			
	VV		Součet		4,950			
260	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	3,000	221,15	663,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		"viz v.č. 114" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
261	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	1,000	211,15	211,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
	VV		"viz v.č. 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,083	790,01	65,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103					
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				747 651,50	
263	K	44	Dodávka a montáž provětrávaného soklu ze zavěšených kamenných desek tl. 30 mm včetně závěsného systému, roštu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz PD	m2	132,573	5 500,00	729 151,50	
	PP		Dodávka a montáž provětrávaného soklu ze zavěšených kamenných desek tl. 30 mm včetně závěsného systému, roštu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz PD					
	VV		"S - odměřeno v CADu" 6,65*1,3-1,25*0,6+(9,9+1,37)*1,3-1,25*0,6+26		47,796			
	VV		"V - odměřeno v CADu" (18,3+1,37)*1,3-1,25*0,6		24,821			
	VV		"J - odměřeno v CADu" 26,5*1,4-1,3*0,6*3-2,5*0,7*2		31,260			
	VV		"Z - odměřeno v CADu" 7,6*1,5-1,22*0,6*2+8,2*1,4-1,3*0,6*2+1,7*1,3*2*2		28,696			
	VV		Součet		132,573			
264	K	45	Dodávka a montáž úpravy stávajícího kamenného portálu (očistění, vyspravení, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 111	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
	PP		Dodávka a montáž úpravy stávajícího kamenného portálu (očistění, vyspravení, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 111					
	VV		"viz v.č. 111" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				184 016,32	
265	K	46	Pohledové ošetření trámů a dalších dřevěných konstrukcí střechy (kartáčování, napuštění přírodními oleji-ochranná olejová lazura dvojnásobně), specifikace-viz PD	m2	935,650	120,00	112 278,00	
	PP		Pohledové ošetření trámů a dalších dřevěných konstrukcí střechy (kartáčování, napuštění přírodními oleji-ochranná olejová lazura dvojnásobně), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 106 - výměra převzata od projektanta - skladba S2" 935,65		935,650			
	VV		Součet		935,650			
266	K	783213021	Napuštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	265,000	157,70	41 790,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Preventivní napuštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213021					
	VV		"viz v.č. 106 - skladba S1" 265		265,000			
	VV		Součet		265,000			
267	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	189,207	158,28	29 947,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		"ocelové překlady"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.1 - IPN 120" 1,2*8*0,439		4,214			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.2 - IPN 120" 1,3*2*0,439		1,141			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.3 - IPN 200" 4,75*2*0,709		6,736			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - poř. č.4 - IPN 240" 4*6,2*0,844		20,931			
	VV		Mezisoučet		33,022			
	VV		"ocel. profily pro zesílení stropů"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 12 - IPN 160" 4*1*0,575		2,300			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 14 - IPN 180" 10,5*0,64		6,720			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 15 - UPN 160" 91*0,546		49,686			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 16 - IPN 160" 5,3*0,575		3,048			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 30 - UPN 180" 3,9*0,611		2,383			
	VV		"viz v.č. II.203 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K1 - UPN 140" 32*0,8*0,489		12,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 10 - IPN 280" 4*7*0,95		26,600			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 11 - IPN 280" 4*6,7*0,95		25,460			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. 13 - IPN 280" 3*6,1*0,95		17,385			
	VV		Mezisoučet		146,100			
	VV		"konstrukce z ocelových plechů"					
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. U32 - P8" 0,75*2		1,500			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. U36 - P10" 0,45*0,45*2*12		4,860			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K30a - P8" 0,16*0,16*2*8		0,410			
	VV		"viz v.č. II.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K30b - P8" 0,2*0,2*2*4		0,320			
	VV		"viz v.č. III.202 a Výpis konstrukční oceli - prvek poř. č. K1 - P10" 0,26*0,36*2*16		2,995			
	VV		Mezisoučet		10,085			
	VV		Součet		189,207			

D OST Ostatní 73 650,00

268	K	47	Přesum značky výškové státní nivelace	soubor	1,000	150,00	150,00	
	PP		Přesum značky výškové státní nivelace, položka zahrnuje mimo jiné i povolení přemístění od CÚZK					
	VV		"viz v.č. 111" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
269	K	48	Pozice 353 - POSOUZENÍ STABILITY OKAPNÍ ŘÍMSY, specifikace - viz v.č. II.203	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Pozice 353 - POSOUZENÍ STABILITY OKAPNÍ ŘÍMSY, specifikace - viz v.č. II.203					
	VV		"viz v.č. II.203 - pozice 353" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
270	K	49	Pozice 355 - OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, specifikace - viz v.č. II.203	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Pozice 355 - OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, specifikace - viz v.č. II.203					
	VV		"viz v.č. II.203 - pozice 355" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	50	Dodávka a montáž VZT komínu, specifikace - viz v.č. 114	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Dodávka a montáž VZT komínu, specifikace - viz v.č. 114, součástí této položky jsou veškeré práce a dodávky zobrazené na v.č. 114 (kce VZT komínu z dřevěných hranolů, tepelná izolace komínu, hlava komínu, opláštění z cementovláknitých desek včetně jejich povrchové úpravy EPS tl. 20 mm a omítkou, apod.)					
	VV		"viz v.č. 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
272	K	51	302 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad dveře včetně veškerého příslušenství, specifikace - viz v.č. 132	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	
	PP		302 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad dveře včetně veškerého příslušenství, specifikace - viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 132 - prvek 302" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:	801 32 12	CC-CZ:	
Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:		IČ:	00286656
	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	DIČ:	CZ00286656
Účastník:		IČ:	26227525
	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		190 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 500,00	21,00%	40 005,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		230 505,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	190 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	190 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN5 - Finanční náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	55 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 58601 Jihlava
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 190 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500,00

1	K	1	Vytyčení stávajících venkovních rozvodů a inženýrských sítí	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
		PP	Do této položky patří : 1) vytyčení všech venkovních rozvodů a inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vytyčení provede správce či majitel vytýčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření. Součástí položky je i provedení sond (objem sond 2 m3) nutných pro určení poloh jednotlivých inženýrských sítí a rozvodů (vykopání sond a zpětný zához včetně zhutnění).					
			Součástí této položky je i zajištění sdělení o umístění veškerých inženýrských sítí od majitelů či provozovatelů sítí a dále i zajištění souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu všech stavbou dotčených inženýrských sítí. Sdělení o umístění sítí a souhlasy s činnostmi v ochranném pásmu těchto sítí musí být platné pro celou dobu provádění stavby.					
		VV	"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	2	Projektové práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

		PP	Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 2x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. 2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV 3) Výkresy výztuže veškerých případných monolitických konstrukcí 4) Dílenská dokumentace provětrávaného soklu					
		P	Poznámka k položce: položka se vztahuje na veškeré stavební a inženýrské objekty, které nemají samostatně rozpočtovanou dokumentaci skutečného provedení ve svých rozpočtech					
		VV	"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
		D VRN2	Příprava staveniště				10 000,00	
3	K	3	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí..
3) Dočasná dopravní opatření
Náklady na vyhotovení návrhu a provedení dočasného dopravního značení po dobu stavby a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
4) Užívání veřejných ploch a prostranství
Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) 6) Staveništní přípojka elektrické energie v rozsahu dle PD

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00

4	K	4	Zařízení staveniště	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	---	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště.
V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :
1) Vybudování zařízení staveniště
Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště
2) Provoz zařízení staveniště
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3) Odstranění zařízení staveniště
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). Součástí položky jsou i konstrukce a práce nutné pro zamezení poškození okolní stávající zástavby v rozsahu dle PD.

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

5	K	5	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	---	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem- bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				5 000,00	
6	K	6	Finanční náklady	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				55 500,00	
7	K	7	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	8	Opatření pro zajištění plynulého chodu školní jídelny a zajištění přístupu mimoškolních strážníků, položka mimo jiné zahrnuje i 4 ks přístupových koridorů definovaných na v.č. 116	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Opatření pro zajištění plynulého chodu školní jídelny a zajištění přístupu mimoškolních strážníků, položka mimo jiné zahrnuje i dodávku, montáž a demontáž 4 souborů přístupových koridorů definovaných na v.č. 116, 1 soubor zahrnuje 26 m2 opláštění stěn OSB deskou tl. 18 mm a 12 m2 opláštění stropu koridoru 3xOSB deskou tl. 18 mm (celkem je tedy na jeden koridor použito 62 m2 OSB desky tl. 18 mm, na 4 koridory se jedná o 248 m2 OSB desky tl. 18 mm)					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	9	Pasportizace stávajících fasád	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Pasportizace stávajících fasád					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV - 2 ETAPA
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

13.06.2025

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	7 455,36
2. Hromosvod, uzemnění	100 521,42
3. Svítidla	38 343,36
4. Zemní práce	45 093,52
5. Kamerový systém IP	87 224,28
6. Areálové osvětlení	128 971,43
7. Ostatní náklady	11 716,19
8. HZS	64 350,00
Součet bez DPH	483 675,55

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1.	1. Elektroinstalace						
	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP44	ks	6	357,50	2 145,00	819,50	4 917,00
	Mezisoučet				2 145,00		4 917,00
	Podružný materiál, PPV	8%					393,36
	Celkem						7 455,36
	2. Hromosvod, uzemnění						
2.	Pásek FeZn 30/4	m	94	60,50	5 687,00	49,33	4 637,02
3.	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	18	60,50	1 089,00	37,34	672,12
4.	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	220	190,30	41 866,00	65,83	14 482,60
5.	Drátový Jímač vč.svorek	ks	8	275,00	2 200,00	192,50	1 540,00
6.	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1	1 210,00	1 210,00	1 072,50	1 072,50
7.	Jímací tyč dl.1,5m vč. Kotvení do krovu	ks	3	825,00	2 475,00	808,50	2 425,50
8.	Označovací štítek	ks	8	27,50	220,00	9,90	79,20
9.	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	8	313,50	2 508,00	318,89	2 551,12
10.	Svorka SS	ks	56	64,90	3 634,40	19,75	1 106,00
11.	SP1	ks	8	64,90	519,20	23,43	187,44
12.	SO	ks	8	64,90	519,20	26,56	212,48
13.	SO s příchýtkou (okap)	ks	8	64,90	519,20	31,79	254,32

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV - 2 ETAPA
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

13.06.2025

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
14.	SZ	ks	8	93,50	748,00	54,72	437,76
15.	SR 02	ks	8	71,50	572,00	34,15	273,20
16.	SR 03	ks	18	71,50	1 287,00	40,97	737,46
17.	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	26	60,50	1 573,00	27,50	715,00
	Mezisoučet				66 627,00		31 383,72
	Podružný materiál, PPV	8%					2 510,70
	Celkem						100 521,42
3. Svítidla							
18.	V1 - Venkovní LED svítidlo nástěnné 18W 1121LM 3000K	ks	6	605,00	3 630,00	5 357,00	32 142,00
	Mezisoučet				3 630,00		32 142,00
	Podružný materiál, PPV	8%					2 571,36
	Celkem						38 343,36
4. Zemní práce							
19.	Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení	ks	4	1 500,00	6 000,00		
20.	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový	ks	4	1 450,00	5 800,00	5 800,00	23 200,00
21.	Výkop rýhy vč. záhozu a svislých prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	48	85,00	4 080,00		
22.	Folie výstražná PVC š = 33	m	48	5,00	240,00	15,00	720,00
23.	Vytýčení kabelové trasy	km	0,1	1 860,00	186,00		
24.	Pískové lože se zásypem	m3	1,44	300,00	432,00	1 100,00	1 584,00
25.	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	24	33,80	811,20		
	Mezisoučet				17 549,20		25 504,00
	Podružný materiál, PPV	8%					2 040,32
	Celkem						45 093,52
5. Kamerový systém IP							

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV - 2 ETAPA
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

13.06.2025

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
26.	IP KAMERA - Rozměry 4 Mpix (2592 x 1944) při 20sn/s, 85° , integrovány automaticky říditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanismem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264 Video analytické funkce podporované již v kameře, Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů	ks	7	605,00	4 235,00	8 189,50	57 326,50
27.	Box pod kameru	ks	7	275,00	1 925,00	423,50	2 964,50
28.	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	1	2 750,00	2 750,00		
29.	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1	7 150,00	7 150,00		
30.	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele obje	ks	1	2 750,00	2 750,00		
31.	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	ks	1	2 200,00	2 200,00		
32.	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	1	1 100,00	1 100,00		
	Mezisoučet				22 110,00		60 291,00
	Podružný materiál, PPV	8%					4 823,28
	Celkem						87 224,28
	6. Areálové osvětlení						
33.	Kabel CYKY 5Jx6	m	80	49,50	3 960,00	102,46	8 196,80
34.	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	20	33,00	660,00	15,51	310,20
35.	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice	ks	4	495,00	1 980,00	632,50	2 530,00
36.	ohybná chránička na kabely, korugovaná, v červeném provedení, Ø 50	m	54	60,50	3 267,00	20,35	1 098,90
37.	Pásek FeZn 30/4	m	54	60,50	3 267,00	49,33	2 663,82
38.	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	8	82,50	660,00	37,34	298,72
39.	Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 5m, žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu	ks	4	1 375,00	5 500,00	8 510,70	34 042,80
40.	Svorka SR02 včetně nátěru	ks	6	71,50	429,00	34,15	204,90
41.	Svorka SR03 včetně nátěru	ks	8	71,50	572,00	40,97	327,76
42.	Svorka SP1 včetně nátěru	ks	4	60,50	242,00	23,43	93,72

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV - 2 ETAPA
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

13.06.2025

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
43.	AO - LED SVÍTIDLO 30-40W, optická čočka, IP65, 3000K	ks	4	605,00	2 420,00	9 647,00	38 588,00
44.	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	4	82,50	330,00	5,50	22,00
45.	Přepětová ochrana do stožáru VO	ks	1	330,00	330,00	2 695,00	2 695,00
46.	Roura plastová o200	m	8	429,00	3 432,00	412,50	3 300,00
	Mezisoučet				27 049,00		94 372,62
	Podružný materiál, PPV	8%					7 549,81
	Celkem						<u>128 971,43</u>

	7. Ostatní náklady						
47.	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2	4 076,09	8 152,19	1 650,00	3 300,00
	Mezisoučet				8 152,19		3 300,00
	Podružný materiál, PPV	8%					264,00
	Celkem						<u>11 716,19</u>

	8. HZS						
48.	Koordinace s investorem	hod	2	605,00	1 210,00		
49.	Koordinace se stavbou	hod	5	605,00	3 025,00		
50.	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	4	605,00	2 420,00		
51.	Značení systémů – štítky, popisky	hod	4	605,00	2 420,00		
52.	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	20	275,00	5 500,00		
53.	Revize uzemnění	hod	20	605,00	12 100,00		
54.	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	10	605,00	6 050,00		
55.	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	25	605,00	15 125,00		
56.	Zdvihací plošiny	celek	1	16 500,00	16 500,00		
	Mezisoučet				64 350,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV - 2 ETAPA
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

13.06.2025

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-22-RP
Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 2.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Stonařov Datum: 13.06.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ: CZ26227525

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			402 265,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	402 265,26	84 475,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			486 740,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03-22-RP			
Stavba:	Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 2.etapa			
Místo:	Stonařov	Datum:	13.06.2025	
Zadavatel:			Projektant:	
Účastník:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		402 265,26	486 740,96	
4	Venkovní úpravy 2.Etapa	402 265,26	486 740,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 2.etapa
Objekt:
4 - Venkovní úpravy 2.Etapa

KSO:
Místo: Stonařov

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			402 265,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	402 265,26	21,00%	84 475,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	486 740,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 2.etapa

Objekt: 4 - Venkovní úpravy 2.Etapa

Místo: Stonařov

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		402 265,26
HSV - Práce a dodávky HSV		402 265,26
1 - Zemní práce		92 784,03
5 - Komunikace pozemní		156 857,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		144 577,87
998 - Přesun hmot		8 046,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 2.etapa

Objekt: 4 - Venkovní úpravy 2.Etapa

Místo: Stonařov Datum: 13.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 402 265,26

D HSV Práce a dodávky HSV 402 265,26

D 1 Zemní práce 92 784,03

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	183,370	28,86	5 292,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1	183,370				
2	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	38,508	541,57	20 854,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131451106					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,21	38,508				
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m	m3	38,508	169,88	6 541,70	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161151113					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,21	38,508				
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,337	348,98	6 399,17	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,10	18,337				
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	183,370	26,44	4 848,37	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,10	18,337				
		VV	18,337*10 'Přepočtené koeficientem množství	183,370				
6	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	166,700	7,55	1 257,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501					
		VV	112,5+51,2+0,5*6	166,700				
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,007	500,00	16 503,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
		VV	(112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,1	18,337				
		VV	18,337*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	33,007				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,337	21,92	401,87	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 (112,5+51,2+0,5*6)*1,1*0,1			
					18,337			
9	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	183,370	150,00	27 505,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103 (112,5+51,2+0,5*6)*1,1			
					183,370			
10	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	183,370	9,31	1 706,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451311 (112,5+51,2+0,5*6)*1,1			
					183,370			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,584	113,00	517,99	CS ÚRS 2022 01
VV					183,37*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			
					4,584			
12	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	183,370	5,20	953,52	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111 (112,5+51,2+0,5*6)*1,1			
					183,370			
D 5							156 857,24	
13	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	51,200	97,17	4 975,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564710011 51,2			
					51,200			
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	163,700	204,96	33 552,34	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111 51,2+112,5			
					163,700			
15	K	571907114	Kryt s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2	m2	51,200	50,43	2 582,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571907114 51,2			
					51,200			
22	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	3,000	870,12	2 610,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111 0,5*6			
					3,000			
23	M	58381013	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	3,060	1 870,00	5 722,20	CS ÚRS 2025 01
VV					3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					3,060			
16	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	112,500	353,00	39 712,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112 112,5			
					112,500			
17	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 600x600x50mm přírodní	m2	114,750	590,00	67 702,50	CS ÚRS 2022 01
VV					112,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					114,750			
D 9							144 577,87	
18	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	141,300	416,70	58 879,77	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113 18,5+18+27,1+31,6+18,3+8,6+5,2+1,5+12,5			
					141,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	141,300	197,00	27 836,10	CS ÚRS 2022 01
VV		18,5+18+27,1+31,6+18,3+8,6+5,2+1,5+12,5			141,300			
20	K	R592000100	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů - betonové lože pod obrubníky, betonové patky pod dopravní značky	m3	16,532	3 500,00	57 862,00	
VV		(18,5+18+27,1+31,6+18,3+8,6+5,2+1,5+12,5)*0,3*0,3*1,3			16,532			
D		998	Přesun hmot					8 046,12
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	98,394	81,77	8 046,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název zakázky: Energetické úspory ZŠ

Zadavatel:

Název: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 58833
IČ: 00286656
DIČ: CZ00286656
Zastoupený: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse
E-mail: stonarov@ji.cz

Účastník zadávacího řízení:

Název/Obchodní firma: Starkon a.s.
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČO: 26227525
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440
zastoupená: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám.

V Bohuslavicích dne 13.6. 2025

.....
Jiří Kovář, předseda správní rady

Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH

Název zakázky: Energetické úspory ZŠ

Zadavatel: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 588 33
IČO: 00286656
DIČ: CZ00286656
Zastoupený: Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse
e-mail: stonarov@ji.cz

Účastník zadávacího řízení:

Název/Obchodní firma: Starkon a.s.
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČO: 26227525
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440
zastoupená: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“):

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; (vypočteno dle vzorce $V_a^1 = (V_f^2 + (3 \times V_r^3)) / 4$);
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné

¹ V_a = průměrný objem

² V_f = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů

³ V_r = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry

materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

- **kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.**

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamechⁱ;
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

V Bohuslavicích dne 13.6. 2025

.....
Jiří Kovář, předseda správní rady

ⁱ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X