

Smlouva o dílo

„Výstavba parkovacích stání v obci Milenov“
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v
platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Milenov

se sídlem: Milenov 120, 753 61 Hranice 4

zastoupený: Miladou Vašíčkovou, starostkou obce

IČO: 00301582

DIČ: CZ00301582

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hranice

č.ú.: 6826831/0100

kontakt: 724182822, www.milenov.cz

(dále jen „objednatel“),

a

2. Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.

se sídlem: 120 00, Praha 2, Vinohrady, Španělská 1073/10

IČO: 25638955

DIČ: CZ25638955

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-9328790297/0100

jednající jednatelem: ing. Jiří Navrátil, na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Michael Sitta

(dále jen „zhotovitel“),

společně též jako „smluvní strany“,

II. Předmět smlouvy a provedení díla

1. Předmětem této smlouvy je vybudování parkovacích stání v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

- Vybudování předmětných sítí v k.ú. obce Milenov dle pokynů objednatele.
- Jedná se o vybudování parkovacích stání na pozemcích parc.č. 3060, 1987/2 a 2013/11v k.ú. Milenov v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a rozpočtu.
- přidělení zakázky rozhodlo Zastupitelstvo obce Milenov dne 31.5.2021, na základě výsledků vyhodnocení veřejné zakázky ze dne 31.5.2021.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy řádně provést a předat a objednatel se zavazuje dílo podle této smlouvy převzít a zaplatit cenu za provedení díla.

4. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty.
5. Zhotovitel provede práce v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy a dále dle platných ČSN a technologických předpisů, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací.
6. Zhotovitel provede dílo na pozemku k tomu vymezeném a prohlašuje, že je informován o místních podmínkách staveniště.
7. Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným **dopravním značením** ve smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro **přechodné dopravní značení** na pozemních komunikacích“ schváleným **Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a spojů ČR** v roce 1996.

8. Zhotovitel je dále povinen zejména:

- **dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů.** Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat, nad míru přiměřenou poměrům, obyvatele sousedních budov nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla
- vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací nebo změny díla, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele upozornit,
- při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku (dále jen SD),
- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD,
- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení,
- upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.

III. Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel, na základě této smlouvy, provede dílo do 30.9.2021.

Zahájení prací: po podpisu Smlouvy o dílo a její registraci v registru smluv, s předpokladem od 1.9.2021

Termín ukončení: nejpozději do 30.9.2021

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného, může zhotovitel provést dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen takto

provedené dílo převzít, a zaplatit za něj sjednanou cenu. Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací do 10 dnů od zahájení běhu lhůty díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vyšší moci, se doba provedení díla prodlužuje úměrně o dobu trvání vyšší moci. Jakmile vyšší moc zanikne, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o zániku vyšší moci dozvěděl a dále informovat o této skutečnosti objednatele.

3. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele pouze tehdy, bude-li takové zadání v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

4. Provedené práce budou zúčtovány fakturou po ukončení celého díla.

5. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v dohodnutém termínu a místě. Závazek zhotovitele dílo řádně provést a předat se považuje za splněný řádným provedením díla a jeho předáním objednateli.

6. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, oznámí zhotovitel objednateli předání díla zpravidla alespoň tři pracovní dny předem. V případě, že objednateli termín předání díla nevyhovuje, je povinen zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného dokladu informovat, nejpozději však jeden pracovní den před zhotovitelem stanoveným termínem předání díla. Smluvní strany v takovém případě dohodnou jiný nejblíže možný termín předání díla, a pokud k dohodě nedojde nejpozději do dvou pracovních dnů od původního termínu předání díla, určí zhotovitel náhradní termín předání díla sám a objednateli jej stejným způsobem oznámí. Pokud se objednatel k předání díla nedostaví ani v náhradním termínu nebo dílo odmítne převzít, ačkoliv je dílo řádně dokončené a způsobilé k užívání, má se dílo za řádně předané dnem náhradního termínu předání díla s tím, že nepřítomnost objednatele resp. odmítnutí převzetí řádně dokončeného díla objednatelem uvede zhotovitel v předávacím protokolu. Dnem předání díla je den, který byl řádně stanoven a objednateli oznámen termín předání díla popř. den určený jako náhradní termín pro předání díla, pokud objednatel dílo převzal nebo se k převzetí nedostavil nebo dílo odmítl převzít, ačkoliv je dílo dokončené a způsobilé k předání.

7. Předání a převzetí řádně provedeného díla se uskuteční v místě provedení díla. Objednatel je povinen dílo převzít ve stanoveném místě a termínu, prostřednictvím oprávněné osoby. O předání a převzetí díla budou smluvními stranami sepsány předávací protokoly. V předávacím protokole se poznamenají případné vady anebo nedodělky nebránící řádnému užívání díla a termín odstranění ojedinělých a drobných nedodělků. Ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla neopravňují objednatele k odmítnutí převzetí díla.

8. V případě zjištění takových závažných vad či nedodělků, které brání v řádném užívání díla, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V takovém případě dohodnou smluvní strany lhůtu k odstranění těchto vad a nedodělků a předání se uskuteční po jejich odstranění za podmínek dle předchozích odstavců tohoto článku.

9. Zhotovitel si na stavbě povede SD ode dne převzetí staveniště a to v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

10. Ve SD budou uváděny zejména:

- a) prováděné práce a časový postup prováděných prací
- b) případné odchylky prováděných prací od dohodnuté technologie
- c) nutné vícepráce
- d) nasazení dopravních a mechanizačních prostředků
- e) požadavky na spolupůsobení objednatele
- f) klimatické podmínky při provádění prací

11. Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 3.500 Kč za každý den z prodlení.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedení celého díla dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH **676.170,77 Kč**

DPH **141.996,00 Kč**

Cena celkem vč. DPH **818.166,77 Kč**

Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla zaplatit zhotoviteli nejpozději do **21 dnů** od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel splní svůj závazek zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

2. Podkladem pro placení je faktura, která bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy,
- DIČ, IČO,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- číslo faktury,
- den odeslání a den splatnosti,
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

V. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen v případě svého prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení, převodem na účet zhotovitele do **15 dnů** ode dne doručení zhotovitelovy písemné výzvy.

2. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit Smluvní pokutu (dále jen SP), může od ní na základě své vůle odstoupit.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva a povinnosti dotýkající se smluvní pokuty. Oprávněný ze smluvní pokuty může požadovat na povinném ze smluvní pokuty i náhradu škody, která mu byla způsobena porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
4. Splatnost SP se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
5. Objednatel má právo SP dle této smlouvy odečíst z konečné faktury za dílo.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou svou činností v minimální výši odpovídající celkovému plnění veřejné zakázky (tj. celkové nabídkové ceně).

VI. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku. Záruční doba činí 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Převzetí je doloženo předávacím protokolem.
3. Vady díla je objednatel povinen reklamovat v průběhu záruční doby písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě provedení díla v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných záručních závad do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace (s ohledem na klimatické podmínky). pokud toto nedodrží, je povinen uhradit příslušné SP ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

VII. Doručování

Veškeré písemnosti doručované podle této smlouvy budou doručovány osobně nebo doporučenou poštou se zaplaceným poštovním anebo uznávanou kurýrní službou, smluvním stranám na jejich adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakákoliv písemnost, která má být podle této smlouvy doručeno, se považuje za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím převzetí nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy obec Milenov uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí překážka, která nastala nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti dle této smlouvy, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a to zejména nepřízeň počasí (sníh, silný déšť, silný vítr, silný mráz apod.), přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky, pracovní výluky, rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení, svévolné jednání třetích osob, obsazení majetku zhotovitele důležitého pro plnění povinností z této smlouvy nebo jakákoliv podobná příčina. O případu vzniku či zániku vyšší moci musí smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o vzniku či zániku vyšší moci dozvěděla, nejpozději však do **tří dnů** od jejího vzniku či zániku.
3. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných dle této smlouvy nebo stanovených příslušným právním předpisem. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení, a musí být doručeno druhé smluvní straně.
4. Zánikem smluvní strany smluvní vztah dle této smlouvy nezaniká a práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
5. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky.
7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy obec Milenov uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, přistupují k ní svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji podepisují.

V Milenově dne 19.7.2021

V Olomouci dne 26.8.2021


OBEC MILENOV
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301562


.....
Milada Vašíčková
starostka

 **SUEZ**

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČZÚJ: 654782
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000 -8-


.....
ing. Jiří Navrátil
ředitel divize Sever
na základě plné moci



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **5** **VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV**

Zadavatel

DIČ:

Zhotovitel:

Praha 2, Vinohrady, Španělska 1073/10
120 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v OLOHOUCI



Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČZÚJ: 55471
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	77 000,00	16 170,00	93 170,00	11
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	77 000,00	16 170,00	93 170,00	11
	Stavební objekt			0,00		
2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV	0,00	599 170,77	125 825,86	724 996,63	89
2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV	0,00	599 170,77	125 825,86	724 996,63	89
Celkem za stavbu		0,00	676 170,77	141 995,86	818 166,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			207 907,48	31
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			102 804,33	15
5	Komunikace	HSV			182 628,73	27
8	Trubní vedení	HSV			9 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			24 744,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 640,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 494,23	7
711	Izolace proti vodě	PSV			7 952,00	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 000,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			77 000,00	11
Cena celkem					676 170,77	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.								
Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energii v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								
Celkem						77 000,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				77 000,00		
1	005111020R	Vytvoření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Výhovění protokolu o vytvoření stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
		Zaměření a vytvoření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ II
		- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.
- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě

6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
- ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek
- ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
- ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- TKP 18 Beton pro konstrukce
- ČSN EN 206 Beton
- atd.

7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				207 907,48		
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	36,00000	185,00	6 696,00	822-1	RTS 20/ II
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	36,00000	90,00	3 240,00	822-1	RTS 20/ II
3	113106231R00	Rozebírání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	40,00000	101,00	4 040,00	822-1	RTS 20/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
4	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obručkových stojatých	m	24,00000	184,00	4 416,00	822-1	RTS 20/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
5	122022022R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	68,52000	106,00	7 400,16	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
parkoviště : 171,6*0,5-36*0,48								
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	75,52000	72,00	5 437,44	800-1	RTS 20/ II
68,52+7								
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	75,52000	169,00	12 687,36	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
75,52								
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	75,52000	16,00	1 208,32	800-1	RTS 20/ II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	75,52000	350,00	26 432,00	800-1	RTS 20/ II
10	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,00000	221,00	1 596,00	800-1	RTS 20/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
palisáda : 28*0,5*0,5								
7,00000								
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	14,00000	141,00	1 994,00	800-1	RTS 20/ II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
14,00000								
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	171,60000	2,00	2 059,20	800-1	RTS 20/ II
171,6								
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,00000	1 660,00	9 960,00	800-1	RTS 20/ II
6,00000								
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhutněním	m3	6,00000	397,00	2 382,00	800-1	RTS 20/ II
6,00000								
15	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou	m3	4,00000	3 700,00	14 800,00	800-1	RTS 20/ II
4,00000								
16	182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	375,00000	85,00	31 875,00	823-1	RTS 20/ II
375,00000								
17	182301123R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	375,00000	100,00	37 500,00	800-1	RTS 20/ II
375,00000								
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	75,00000	220,00	16 500,00	SPCM	RTS 20/ II
75,00000								
19	180401212R00	Založení travníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	375,00000	15,00	5 625,00	823-1	RTS 20/ II
375,00000								
20	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	375,00000	6,00	2 250,00	823-1	RTS 20/ II
21	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	375,00000	6,00	2 250,00	823-1	RTS 20/ II
22	00572473R	směs travní luční, suší a vličí podm.	kg	9,37500	200,00	1 875,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
		375*0,025		9,37500				
23	111201101R00	Odstřelení křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.	m2	30,00000	120,00	3 600,00	800-1	RTS 20/ II
24	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu	m2	30,00000	30,00	900,00	800-1	RTS 20/ II
25	162301501R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu. Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	30,00000	56,00	1 680,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					102 804,33		
26	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	28,00000	119,00	33 348,00	823-1	RTS 20/ II
		28		28,00000				
27	59228488R	palisáda beton; průřez obdélník, l = 120 mm; š = 165 mm; h = 1 000 mm; barva šedá	kus	240,33333	289,00	69 456,33	SPCM	RTS 20/ II
		28/0,12*1,03		240,33333				
Díl: 5	Komunikace					182 628,73		
28	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,00000	212,00	10 176,00	822-1	RTS 20/ II
29	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	2,00000	207,00	402,00	822-1	RTS 20/ II
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dítě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. předklázení napojení : 4	m2	4,00000	234,00	976,00	822-1	RTS 20/ II
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dítě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 143	m2	143,00000	244,00	34 892,00	822-1	RTS 20/ II
32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 143*1,03-11-11	m2	125,29000	347,00	43 475,63	SPCM	RTS 20/ II
				125,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
33	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená, l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,00000	600,00	6 600,00	SPCM	RTS 20/ II
				11,00000				
34	59245041R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; bílá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	11,00000	600,00	6 600,00	SPCM	RTS 20/ II
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	157,30000	215,00	33 819,50	822-1	RTS 20/ II
				157,30000				
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	171,60000	231,00	39 639,60	822-1	RTS 20/ II
				171,60000				
37	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	36,00000	168,00	6 048,00	SPCM	RTS 20/ II
				36,00000				
Díl: 8						9 000,00		
38	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu; podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ II
39	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ II
40	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 91						24 744,00		
41	220060663R00	Doplňující práce na komunikaci Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	20,00000	50,00	1 000,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	230191016R00	kabely VN : 20 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	20,00000	82,00	1 640,00		RTS 20/ II
43	9178621111R0700	kabely VN : 20 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrku,lože z C 20/25	m	35,00000	288,00	10 080,00		Vlastní
44	915721121R00	35 Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčat, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,50000	388,00	1 746,00	822-1	RTS 20/ II
45	915791112R00	8*0,125*4,5 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčatý, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	4,50000	44,00	198,00	822-1	RTS 20/ II
46	3457114740R	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr. = 110,0 mm; vnitřní pr. = 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot. rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	24,00000	420,00	10 080,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 96	20*1,2 Bourání konstrukcí							
47	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	40,00000	66,00	2 640,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 99	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
48	979087212R00	54 Staveništní přesun hmot Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	54,00000	125,00	6 750,00	822-1	RTS 20/ II
49	979082213R00	54 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	54,00000	44,00	2 376,00	822-1	RTS 20/ II
50	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	486,00000	12,00	5 832,00	822-1	RTS 20/ II
51	979093111R00	54*9 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,00000	10,00	540,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
O: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV
R: 2	VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI MILENOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
52	97990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	54,00000	250,00	13 500,00	801-3	RTS 20/ II
beton, kamenivo								
53	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	135,91000	68,00	9 241,88	822-1	RTS 20/ II
vodorovně do 200 m								
54	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	42,33000	195,00	8 254,35	822-1	RTS 20/ II
vodorovně do 200 m								
Díl: 711 Izolace proti vodě						7 952,00		
55	71132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	28,00000	212,00	5 936,00	800-711	RTS 20/ II
56	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	33,60000	60,00	2 016,00	SPCM	RTS 20/ II
				33,60000				
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						15 000,00		
57	229830012R001	Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, přemístění sloupu VO včetně kabeláže	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						599 170,77		

OBECNÍ ÚŘAD MILENOV okř. Přerov		Číslo. dopr.
Seřadil: J. P. Ložný		Zpracoval:
Přiloženo: 00271-0246/2011		Okř. zneč.
		12.8/8/15