



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2016

(dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

1. *Město Smržovka*

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Statutární zástupce: Mgr. Marek Hotovec, starosta

IČ: 00262579

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *STRIX Chomutov, a.s.*

Sídlo: 28. října 1081, Chomutov 43001

Statutární zástupce: DUŠAN DUFKA, předseda představenstva

IČ: 27274535

DIČ: CZ27274535

(dle jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2016 (Smlouva)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VII. Cena za provedení díla Smlouvy se mění takto: Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatel a činí celkem:

Cena bez DPH	1.716.169,- Kč
DPH	360.395,49 Kč
Cena včetně DPH	2.076.564,49 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)



II.

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

Objednatel


V, dne 29.7. 2016



Město Smržovka
Mgr. Marek Hotovec, starosta

Zhotovitel

V, dne 29.7. 2016



STRIX Chomutov, a.s.
Dušan Dufka
generální ředitel
předseda představenstva



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Smržovka, ulice Havlíčkova - odstranění havarijního

stavu na poz. parc. č. 2073

Objekt:

Objednatel: Město Smržovka

Zhotovitel:

Místo: Smržovka

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 709 818,77

Zemní práce

586 325,58

893 662,82

1 479 988,40

1	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	25,200	2 000,00	0,00	50 400,00	50 400,00
---	--	----	--------	----------	------	-----------	-----------

2	Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy Příplatek k ceně za antikorozi úpravu trvalých kotev	m	435,000	246,00	37 018,50	69 991,50	107 010,00
---	---	---	---------	--------	-----------	-----------	------------

3	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	150,000	101,00	0,00	15 150,00	15 150,00
---	---	----	---------	--------	------	-----------	-----------

4	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	14,400	2 820,00	0,00	40 608,00	40 608,00
---	--	----	--------	----------	------	-----------	-----------

5	Doplnění skalní stěny kamenem prováděné horolezeckou technikou do aktivované cementové malty	m3	1,500	12 700,00	1 845,00	17 205,00	19 050,00
---	--	----	-------	-----------	----------	-----------	-----------

6	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu do 45 st., v hornině tř. III a IV	m	100,000	3 230,00	23 500,00	299 500,00	323 000,00
---	--	---	---------	----------	-----------	------------	------------



7	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 26 do 32 mm	kus	20,000	2 700,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00
8	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	70,000	2 770,00	137 200,00	56 700,00	193 900,00
9	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, délky přes 4 do 5 m	kus	25,000	4 970,00	75 250,00	49 000,00	124 250,00
10	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	300,000	523,00	3 600,00	153 300,00	156 900,00
11	<i>Sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě ochranné sítě na skálu s vpleteným lanem STEELGRID HR30 2,15x50</i>	m2	432,000	494,00	213 408,00	0,00	213 408,00
12	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže	m2	288,000	420,00	3 456,00	117 504,00	120 960,00
13	<i>Geomříže, geomatrace, geobuňky geomatrace protierozní PK-MAT trojrozměrné protierozní/vegetační geomatrace PK-MAT PE 1000 GREEN</i>	m2	345,600	121,00	41 817,60	0,00	41 817,60
14	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	144,000	45,30	218,88	6 304,32	6 523,20
15	<i>Lana ocelová šestipramenná a nenormalizovaná ocelové lano</i>	m	172,800	72,00	12 441,60	0,00	12 441,60



	metrážní - pozinkované + PVC D 12,5/14,5 PVC 6x19 +FC Zn						
	144 * 1,2		172,800				
16	Lana ocelová šestipramenná a nenormalizovaná svorky lanové pozink DIN 741 D13 mm	kus	60,000	9,50	570,00	0,00	570,00

Zakládání

17	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	22,500	2 970,00	63 000,00	3 825,00	66 825,00
	30*0,6*1,25		22,500				
18	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	72,000	212,00	8 064,00	7 200,00	15 264,00
	30*1,2*2		72,000				
19	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	72,000	51,70	0,00	3 722,40	3 722,40
	72		72,000				
20	Výztuž základů pasů z betonářské oceli B500	t	1,350	36 900,00	32 400,00	17 415,00	49 815,00

Svislé a kompletní konstrukce

21	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	29,000	255,00	5 162,00	2 233,00	7 395,00
22	Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 1750 mm	kus	29,000	142,00	4 118,00	0,00	4 118,00
23	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů přes 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 kg	m	46,000	137,00	0,00	6 302,00	6 302,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	10,000	72,90	0,00	729,00	729,00
25	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	10,000	44,10	0,00	441,00	441,00



Přesun sutě

26	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	71,820	96,60	0,00	6 937,81	6 937,81
27	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	756,000	10,60	0,00	8 013,60	8 013,60

28	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	71,820	96,70	0,00	6 944,99	6 944,99
29	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	71,820	130,00	9 336,60	0,00	9 336,60

Přesun hmot

30	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	69,819	630,00	0,00	43 985,97	43 985,97
----	---------------------------------	---	--------	--------	------	-----------	-----------

Práce a dodávky PSV Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

31	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního a mezivrstvy, tloušťky do 160 µm	m2	2,810	172,00	0,00	483,32	483,32
----	--	----	-------	--------	------	--------	--------

32	Barvy a emality syntetické bez oleje EPOLEX - epoxidový dvousložkový 0110 šedý S 2320 základ bal. 5 kg	kg	5,000	161,00	805,00	0,00	805,00
----	--	----	-------	--------	--------	------	--------

33	Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2000 mm	kus	6,000	147,00	882,00	0,00	882,00
----	---	-----	-------	--------	--------	------	--------

34	Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo čtyřhranné pletené pozinkované POZ bez napínacího drátu BND rozměr oka / D drátu (mm) role 25 m oko 55 mm, drát 2 mm, výška 1800 mm	m	50,000	83,60	4 180,00	0,00	4 180,00
----	--	---	--------	-------	----------	------	----------

Celkem

1 716 169 Kč