

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Herní prvky, MŠ Horní Počaply

Objekt:

**SO 01 - Herní prvky**

KSO:

Místo: Horní Počaply

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2026

Zadavatel:

Obec Horní Počaply

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TEWIKO systems, s. r. o.

IČ:

25472887

DIČ:

CZ25472887

Projektant:

Ing. Petr Šohaj

IČ:

75925702

DIČ:

CZ75925702

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 640 710,71**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 640 710,71  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
344 549,25  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 985 259,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Herní prvky, MŠ Horní Počaply  
Objekt:                   **SO 01 - Herní prvky**  
  
Místo:                    Horní Počaply  
  
Zadavatel:               Obec Horní Počaply  
Uchazeč:                TEWIKO systems, s. r. o.

Datum:                   11. 5. 2026  
  
Projektant:              Ing. Petr Šohaj  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>1 640 710,71</b> |
| HSV - HSV                           | 914 560,71          |
| 1 - Zemní práce                     | 121 776,21          |
| 591 - Dopadové plochy polyuretanové | 684 995,76          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce      | 4 930,31            |
| 96 - Bourání konstrukcí             | 46 836,00           |
| 997 - Přesun sutě                   | 37 480,43           |
| 998 - Přesun hmot                   | 18 542,00           |
| PSV - PSV                           | 725 150,00          |
| 7661 - Herní prvky                  | 725 150,00          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   | 1 000,00            |
| VRN3 - Zařízení staveniště          | 500,00              |
| VRN6 - Územní vlivy                 | 500,00              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Herní prvky, MŠ Horní Počaply  
Objekt: SO 01 - Herní prvky

Místo: Horní Počaply  
Zadavatel: Obec Horní Počaply  
Uchazeč: TEWIKO systems, s. r. o.

Datum: 11. 5. 2026  
Projektant: Ing. Petr Šohaj  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 640 710,71

D HSV HSV 914 560,71

D 1 Zemní práce 121 776,21

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 63,218 | 295,00 | 18 649,31 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |  |              |  |  |        |  |  |
|----|--|--------------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 43,56*0,38   |  |  | 16,553 |  |  |
| VV |  | 131,044*0,35 |  |  | 45,865 |  |  |
| VV |  | 8,0*0,1      |  |  | 0,800  |  |  |
| VV |  | Součet       |  |  | 63,218 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                     |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 63,218 | 68,80 | 4 349,40 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|   |   |           |                                                                          |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 63,218 | 425,50 | 26 899,26 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|   |   |           |                                                                                                           |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 63,218 | 302,00 | 19 091,84 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|   |   |           |                                              |    |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 63,218 | 27,00 | 1 706,89 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|   |   |           |                                                                               |   |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 171201231 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 113,792 | 420,00 | 47 792,64 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

|    |  |            |  |  |         |  |  |
|----|--|------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 63,218*1,8 |  |  | 113,792 |  |  |
| VV |  | Součet     |  |  | 113,792 |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 7 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně | m2 | 182,604 | 18,00 | 3 286,87 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |  |                   |  |  |         |  |  |
|----|--|-------------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 43,56+131,044+8,0 |  |  | 182,604 |  |  |
| VV |  | Součet            |  |  | 182,604 |  |  |

D 591 Dopadové plochy polyuretanové 684 995,76

|   |   |       |                                                             |    |        |          |            |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 8 | K | 59110 | Litý povrch do 80 mm vč. podkladu ze štěrkopísku tl. 300 mm | m2 | 43,560 | 3 990,00 | 173 804,40 |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

|    |  |         |  |  |        |  |  |
|----|--|---------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 6,6*6,6 |  |  | 43,560 |  |  |
| VV |  | Součet  |  |  | 43,560 |  |  |

|   |   |       |                                                             |    |         |          |            |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 9 | K | 59111 | Litý povrch do 50 mm vč. podkladu ze štěrkopísku tl. 300 mm | m2 | 131,044 | 3 440,00 | 450 791,36 |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|

|    |  |                    |  |  |         |  |  |
|----|--|--------------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 12,4*10,81-5,0*0,6 |  |  | 131,044 |  |  |
| VV |  | Součet             |  |  | 131,044 |  |  |

|    |   |       |                                                                        |   |        |        |           |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 59112 | Sadový betonový obručník 1000*50*250 mm vč. osazení do betonového lože | m | 75,000 | 480,00 | 36 000,00 |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

|    |  |           |  |  |        |  |  |
|----|--|-----------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 27,0+48,0 |  |  | 75,000 |  |  |
| VV |  | Součet    |  |  | 75,000 |  |  |

|    |   |       |                                                         |     |       |          |           |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 11 | K | 59113 | Pryžová protipádová deska 1,0 x 1,0 m, dodávka a montáž | kus | 8,000 | 3 050,00 | 24 400,00 |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 4,0    |  |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | 2,0    |  |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | 2,0    |  |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 8,000 |  |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce 4 930,31

|    |   |            |                                                         |    |         |       |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 952901411x | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, komunikací, apod.) | m2 | 182,604 | 27,00 | 4 930,31 |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |  |                   |  |  |         |  |  |
|----|--|-------------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 43,56+131,044+8,0 |  |  | 182,604 |  |  |
| VV |  | Součet            |  |  | 182,604 |  |  |

D 96 Bourání konstrukcí 46 836,00

|    |   |      |                                     |     |       |          |          |
|----|---|------|-------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 13 | K | 9610 | Odstranění pískoviště vč. likvidace | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|----|---|------|-------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|    |   |      |                                 |     |       |          |          |
|----|---|------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 14 | K | 9611 | Odstranění tabule vč. likvidace | kpl | 1,000 | 1 740,00 | 1 740,00 |
|----|---|------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|    |   |      |                                        |     |       |          |          |
|----|---|------|----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 15 | K | 9612 | Odstranění šestiúhelníku vč. likvidace | kpl | 1,000 | 3 970,00 | 3 970,00 |
|----|---|------|----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|    |   |      |                                                |     |       |           |           |
|----|---|------|------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 16 | K | 9613 | Odstranění pryžové dopadové plochy vč. podloží | kpl | 1,000 | 13 752,00 | 13 752,00 |
|----|---|------|------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|    |   |      |                               |     |       |          |          |
|----|---|------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 17 | K | 9614 | Vytrhání betonových obručníků | kpl | 1,000 | 3 864,00 | 3 864,00 |
|----|---|------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 18                 | K   | 9615      | Demontáž pružinových houpaček                                                                                     | kus     | 3,000    | 840,00       | 2 520,00          |
| 19                 | K   | 9616      | Demontáž kolotoče                                                                                                 | kpl     | 1,000    | 1 600,00     | 1 600,00          |
| 20                 | K   | 9617      | Odstanění vahadlové houpačky                                                                                      | kpl     | 1,000    | 1 480,00     | 1 480,00          |
| 21                 | K   | 9618      | Ostranění sestavy vč. likvidace                                                                                   | kpl     | 1,000    | 5 800,00     | 5 800,00          |
| 22                 | K   | 9619      | Bourání betonových patek herních prvků                                                                            | kpl     | 1,000    | 9 610,00     | 9 610,00          |
| D 997 Přesun sutě  |     |           |                                                                                                                   |         |          |              | 37 480,43         |
| 23                 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                 | t       | 29,770   | 95,00        | 2 828,15          |
| 24                 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                     | t       | 29,770   | 302,00       | 8 990,54          |
| 25                 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                          | t       | 297,700  | 27,00        | 8 037,90          |
| VV                 |     | 29,77*10  |                                                                                                                   | 297,700 |          |              |                   |
| VV                 |     | Součet    |                                                                                                                   | 297,700 |          |              |                   |
| 26                 | K   | 997013871 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t       | 29,770   | 592,00       | 17 623,84         |
| D 998 Přesun hmot  |     |           |                                                                                                                   |         |          |              | 18 542,00         |
| 27                 | K   | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                                               | t       | 146,000  | 127,00       | 18 542,00         |
| D PSV PSV          |     |           |                                                                                                                   |         |          |              | 725 150,00        |
| D 7661 Herní prvky |     |           |                                                                                                                   |         |          |              | 725 150,00        |
| 28                 | K   | 766110    | Montáž kovového osmiúhelníku                                                                                      | kpl     | 1,000    | 18 600,00    | 18 600,00         |
| 29                 | M   | 766111    | Kovový osmiúhelník                                                                                                | kpl     | 1,000    | 88 900,00    | 88 900,00         |
| 30                 | M   | 766112    | Montážní materiál pro osmiúhelník                                                                                 | kpl     | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          |
| 31                 | K   | 766113    | Montáž vagónku                                                                                                    | kpl     | 1,000    | 10 900,00    | 10 900,00         |
| 32                 | M   | 766114    | Vagónek                                                                                                           | kpl     | 1,000    | 46 200,00    | 46 200,00         |
| 33                 | M   | 766115    | Montážní materiál pro vagónek                                                                                     | kpl     | 1,000    | 2 700,00     | 2 700,00          |
| 34                 | K   | 766116    | Montáž kovového pískoviště                                                                                        | kpl     | 1,000    | 5 700,00     | 5 700,00          |
| 35                 | M   | 766117    | Pískoviště kovové 3,0 x 3,0 m bez dodání pisku                                                                    | kpl     | 1,000    | 24 900,00    | 24 900,00         |
| 36                 | M   | 766118    | Montážní materiál pro pískoviště                                                                                  | kpl     | 1,000    | 900,00       | 900,00            |
| 37                 | K   | 766119    | Montáž plachty na pískoviště 3,0 x 3,0 m                                                                          | kpl     | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 38                 | M   | 766120    | Plachta na pískoviště 3,0 x 3,0 m                                                                                 | kpl     | 1,000    | 4 100,00     | 4 100,00          |
| 39                 | K   | 766121    | Montáž domečku s tabulí a tunelem                                                                                 | kpl     | 1,000    | 12 600,00    | 12 600,00         |
| 40                 | M   | 766122    | Domeček s tabulí a tunelem                                                                                        | kpl     | 1,000    | 54 900,00    | 54 900,00         |
| 41                 | M   | 766123    | Montážní materiál pro domeček s tabulí a tunelem                                                                  | kpl     | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          |
| 42                 | K   | 766124    | Montáž pružinové houpačky - dvojpes                                                                               | kpl     | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |
| 43                 | M   | 766125    | Pružinová houpačka dvojpes                                                                                        | kpl     | 1,000    | 16 100,00    | 16 100,00         |
| 44                 | M   | 766126    | Montážní materiál pro pružinovou houpačku dvojpes                                                                 | kpl     | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 45                 | K   | 766127    | Montáž pružinové houpačky - čtyřlístek                                                                            | kpl     | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          |
| 46                 | M   | 766128    | Pružinová houpačka čtyřlístek                                                                                     | kpl     | 1,000    | 12 400,00    | 12 400,00         |
| 47                 | M   | 766129    | Montážní materiál pro pružinovou houpačku čtyřlístek                                                              | kpl     | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 48                 | K   | 766130    | Montáž kovové sestavy čtyřvěžové typ C                                                                            | kpl     | 1,000    | 56 000,00    | 56 000,00         |
| 49                 | M   | 766131    | Kovová sestava čtyřvěžová typ C                                                                                   | kpl     | 1,000    | 241 100,00   | 241 100,00        |
| 50                 | M   | 766132    | Montážní materiál pro kovovou sestavu čtyřvěžovou typ C                                                           | kpl     | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          |
| 51                 | K   | 766133    | Montáž přílože - kovové jednohoupačky                                                                             | kpl     | 1,000    | 3 900,00     | 3 900,00          |
| 52                 | M   | 766134    | Přílož kovová jednohoupačka                                                                                       | kpl     | 1,000    | 19 400,00    | 19 400,00         |
| 53                 | M   | 766135    | Montážní materiál pro přílož kovová jednohoupačka                                                                 | kpl     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 54                 | K   | 766136    | Montáž přílože - kovové houpačky hnízdo nízké                                                                     | kpl     | 1,000    | 8 800,00     | 8 800,00          |
| 55                 | M   | 766137    | Přílož kovová houpačka hnízdo nízká                                                                               | kpl     | 1,000    | 38 300,00    | 38 300,00         |
| 56                 | M   | 766138    | Montážní materiál pro přílož kovová houpačka hnízdo nízká                                                         | kpl     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 57                 | K   | 766139    | Montáž přílože - šikmý výlez z lezecké stěny velký                                                                | kpl     | 1,000    | 2 400,00     | 2 400,00          |
| 58                 | M   | 766140    | Přílož - šikmý výlez z lezecké stěny velký                                                                        | kpl     | 1,000    | 12 400,00    | 12 400,00         |
| 59                 | M   | 766141    | Montážní materiál pro přílož - šikmý výlez z lezecké stěny velký                                                  | kpl     | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 60                 | K   | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                                               | %       | 4,000    | 3 500,00     | 14 000,00         |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady |     |          |              | 1 000,00          |
| D  | VRN3 |           | Zařízení staveniště         |     |          |              | 500,00            |
| 61 | K    | 030001000 | Zařízení staveniště         | kpl | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| D  | VRN6 |           | Územní vlivy                |     |          |              | 500,00            |
| 62 | K    | 065002000 | Mimostaveništní doprava     | kpl | 1,000    | 500,00       | 500,00            |