

Smlouva o dílo

č. S22-034-0091

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Radek Martiňák, místostarosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

oprávněni jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

- oba na základě plné moci

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Oprava místní komunikace v ul. Za Humny Dambořice** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **5 795 192,61 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů sedm set devadesát pět tisíc jedno sto devadesát dva Kč a šedesát jeden hal.) + 21 % DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí Díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Konečná fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jak je blíže ujednáno v čl. V této smlouvy.

4. V rámci dílčí fakturace lze také fakturovat skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelům podle stavebních objektů nebo ucelených částí v projektové dokumentaci v průběhu provádění Díla. Splatnost faktury je 30 dní.

III. Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **30. 09. 2021**.

Předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 30. 06. 2021.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.
Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tuto Smlouvu schválila Rada obce Dambořice na své 65. schůzi dne 26.5.2021 usnesením č. 65RO4c.


Přílohy: - soupis prací a dodávek - výkaz výměr (zadání)
- projektová dokumentace z 12/2020 (PD)

V Dambořicích dne 07. 07. 2021

V Hodoníně dne 21. 06. 2021


.....
Objednatel

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
IČ: 00234240, DIČ: CZ00234240
①



.....
Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. ③
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/01-II
Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

KSO: CC-CZ: 21.05.2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00284840
Obec Dambořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 04214064
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pavel Toman DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

5 795 192,61

Sazba daně	Základ daně
21,00%	5 795 192,61
15,00%	0,00

Výše daně
1 216 990,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 012 183,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2021/01-II

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

Místo: Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Obec Dambořice Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavb Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	SO01 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	5 795 192,61	7 012 183,06	STA
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	225 000,00	272 250,00	STA
SO102	CHODNÍK	4 168 269,89	5 043 606,57	STA
		1 401 922,72	1 696 326,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

Objekt:

001 - SO01 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

KSO:

CC-CZ: 21.05.2021

Datum:

Místo:

IČ: 00284840

DIČ:

Zadavatel:

Obec Dambořice

Uchazeč:

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		225 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	225 000,00 0,00	21,00% 15,00%	47 250,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	272 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

Objekt:

001 - SO01 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Místo:

Obec Dambořice

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Uchazeč:

Datum: 21.05.2021

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

225 000,00

225 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY
 Objekt: 001 - SO01 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
 Místo:
 Zadavatel: Obec Dambořice
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 21.05.2021
 Projektant:
 Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1	Všeobecné konstrukce a práce						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vypracování DSFS					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00000	65 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00000	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00000	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
9	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordináční činnost					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	55 000,00000	55 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Statické zatěžovací zkoušky zemní plané					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

Objekt:

SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Dambořice

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Toman

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 168 269,89		
DPH základní snížená	Základ daně 4 168 269,89 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 875 336,68 0,00
Cena s DPH	v CZK	5 043 606,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY
Objekt: SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Místo:
Zadavatel: Obec Dambořice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 21.05.2021
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 168 269,89
D1 - Zemní práce		550 682,98
D2 - Komunikace		1 537 614,50
D3 - Sanace (předpoklad 80% plochy komunikace)		500 171,39
D4 - Ostatní konstrukce a práce		1 579 801,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY
Objekt: SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo: Obec Dambořice
Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Uchazeč: Ing. Pavel Toman

Datum: 21.05.2021
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 168 269,89

D D1 Zemní práce

550 682,98

1	K	113154364	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 733,500	92,00000	159 482,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	841,500	83,00000	69 844,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	412,500	115,00000	47 437,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
4	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	126,230	1 820,00000	229 738,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	126,230	159,00000	20 070,57	CS ÚRS 2021 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	126,230	124,00000	15 652,52	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126,230	13,00000	1 640,99	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	227,210	30,00000	6 816,30	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

D D2 Komunikace

1 537 614,50

9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 733,500	364,00000	630 994,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
10	K	573211112	Postřík živiničny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 733,500	19,00000	32 936,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
11	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 733,500	476,00000	825 146,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm					
12	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	1 733,500	28,00000	48 538,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Postřík infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2					

D D3 Sanace (předpoklad 80% plochy komunikace)

500 171,39

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K 113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 386,800	44,00000	61 019,20	CS ÚRS 2021 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
14	K 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	416,040	36,00000	14 977,44	CS ÚRS 2021 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
15	K 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	416,040	124,00000	51 588,96	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
16	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	416,040	13,00000	5 408,52	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
17	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	748,872	30,00000	22 466,16	CS ÚRS 2021 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
18	K 181951112	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	1 741,150	21,00000	36 564,15	CS ÚRS 2021 01
PP		Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím					
19	K 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 050,960	101,00000	308 146,96	CS ÚRS 2021 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm					
D D4 Ostatní konstrukce a práce							1 579 801,02
20	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	837,000	314,00000	262 818,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
21	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	573,000	165,00000	94 545,00	CS ÚRS 2021 01
PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
22	M 59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	41,000	478,00000	19 598,00	CS ÚRS 2021 01
PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
23	M 59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	239,000	155,00000	37 045,00	CS ÚRS 2021 01
PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
24	K 915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	413,000	294,00000	121 422,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Osazení vodícího proužku z betonových přebírkovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
25	M 59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	421,000	161,00000	67 781,00	CS ÚRS 2021 01
PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
26	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	87,500	3 070,00000	268 625,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
27	K 919735112	Řezání stávajícího živícného krytí hl do 100 mm	m	9,000	99,00000	891,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Řezání stávajícího živícného krytí nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
28	K 919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytí živícného tl do 100 mm	m	9,000	67,00000	603,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živícné tl. přes 50 do 100 mm					
29	K 919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrk š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živícném krytí	m	9,000	86,00000	774,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Řezání dlaždičích spár v živícném krytí vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
30	K 919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	9,000	231,00000	2 079,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Utěsnění dlaždičích spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živícném krytí včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
31	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	532,773	224,00000	119 341,15	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
32	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 327,725	4,00000	21 310,90	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
33	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	532,773	114,00000	60 736,12	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kódu odpadu 17 01 01	t	125,400	80,00000	10 032,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	407,373	30,00000	12 221,19	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
36	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	532,773	13,00000	6 926,05	CS ÚRS 2021 01
PP			Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění					
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 006,836	103,00000	206 704,11	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	26,000	6 143,00000	159 718,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	5 597,00000	39 179,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
40	K	specifikace	úprava vjezdů a parkoviště na novou niveletu komunikace předlážděním v šířce 0,5m	m	156,500	431,00000	67 451,50	
PP			úprava vjezdů a parkoviště na novou niveletu komunikace předlážděním v šířce 0,5m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY
Objekt: SO102 - CHODNÍK
KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Dambořice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman
Poznámka:

CC-CZ: 21.05.2021
Datum:
IČ: 00284840
DIČ:
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH	1 401 922,72	
DPH základní snížená	Základ daně 1 401 922,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 294 403,77 0,00
Cena s DPH	v CZK	1 696 326,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY

Objekt:

SO102 - CHODNÍK

Místo:

Obec Dambořice

Zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Uchazeč:

Datum: 21.05.2021

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zemní práce	138 634,68
D2 - Komunikace	368 984,41
D3 - Opěrná zeď	141 609,22
D4 - Ostatní konstrukce a práce	287 694,41
D5 - POLOŽENÍ PRÁZDNÉ CHRÁNIČKY PRO MULTIFUNKČNÍ KABELOVÝ A DATOVÝ ROZVOD	465 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. ZA HUMNY
Objekt: SO102 - CHODNÍK
Místo:

Zadavatel: Obec Dambořice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 21.05.2021
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 401 922,72

D D1 Zemní práce

138 634,68

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	129,000	118,00000	15 222,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živa a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000	210,00000	13 020,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kamenná dreného tl 200 mm ručně	m2	116,490	565,00000	65 816,85	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kamenná dreného tl 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	74,510	44,00000	3 278,44	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000	83,00000	4 565,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	42,100	228,00000	9 598,80	CS ÚRS 2021 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	87,750	36,00000	3 159,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaviny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,750	124,00000	10 881,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,750	13,00000	1 140,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	t	157,950	30,00000	4 738,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojné	m2	343,540	21,00000	7 214,34	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					

368 984,41

D D2 Komunikace

12	K	451571311	Lože pod dlažby z kamenná těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	298,040	171,00000	50 964,84	CS ÚRS 2021 01
PP			Lože pod dlažby z kamenná těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	223,530	313,00000	69 964,89	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhuštění tl. 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
14	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrté ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	74,510	392,00000	29 207,92	CS ÚRS 2021 01
15	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2					
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	223,530	362,00000	80 917,86	CS ÚRS 2021 01
16	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	74,510	390,00000	29 058,90	CS ÚRS 2021 01
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	219,000	317,00000	69 423,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,000	563,00000	5 067,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	50,000	373,00000	18 650,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	26,000	605,00000	15 730,00	CS ÚRS 2021 01
D D3 Opěrná zeď								
21	K	132212111	Hloubení ryh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně					
	PP		Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapázaných i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 soudržných	m3	16,000	1 820,00000	29 120,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,000	36,00000	576,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,000	124,00000	1 984,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,000	13,00000	208,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,800	30,00000	864,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku					
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,640	1 413,00000	904,32	CS ÚRS 2021 01
27	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperoforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperoforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	16,000	65,00000	1 040,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m					
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,640	658,00000	421,12	CS ÚRS 2021 01
29	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m					
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,640	287,00000	183,68	CS ÚRS 2021 01
30	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový					
	PP		šterkopisek netříděný zásypový	t	27,648	347,00000	9 593,86	CS ÚRS 2021 01
31	K	174111101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně					
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	14,720	317,00000	4 666,24	CS ÚRS 2021 01
32	K	327262005	Zalivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2					
	PP		Zdlivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - systém suchého zdění - modulové rovinné sklonu ke svahu do 5° výšky do 1,2 m jednoradé ze samostatných bloků (nekombinované), pohledové plochy přes 0,02 do 0,04 m2 šedých	m2	16,000	3 807,00000	60 912,00	CS ÚRS 2021 01

141 609,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	327111141	Zpevněný svah betonových svahek výšky do 2 m šířky 440 mm - přírodní	m2	16,000	1 946,00000	31 136,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Betonové svaahovky vyplněné zeminou zpevněný svah výšky do 2 m tloušťka stěny 440 mm přírodní					
D D4 Ostatní konstrukce a práce								
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	182,000	308,00000	56 056,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
35	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	185,000	155,00000	28 675,00	CS ÚRS 2021 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,100	3 070,00000	27 937,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	3,000	99,00000	297,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného II do 100 mm	m	3,000	67,00000	201,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné II, přes 50 do 100 mm					
39	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	3,000	86,00000	258,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrký pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
40	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	3,000	231,00000	693,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrký šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	40,350	224,00000	9 038,40	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
42	K	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	403,500	4,00000	1 614,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km					
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,350	114,00000	4 599,90	CS ÚRS 2021 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
44	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	40,350	80,00000	3 228,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
45	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	40,350	13,00000	524,55	CS ÚRS 2021 01
PP			Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	375,253	103,00000	38 651,06	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	6 143,00000	61 430,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	5 597,00000	27 985,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
49	K	specifikace	úprava vjezdů a parkoviště na novou niveletu komunikace předlážděním v šířce 0.5m	m	61,500	431,00000	26 506,50	
PP			úprava vjezdů a parkoviště na novou niveletu komunikace předlážděním v šířce 0.5m					
D D5 POLOŽENÍ PRAZDNÉ CHRÁNIČKY PRO MULTIFUNKČNÍ KABELOVÝ A DATOVÝ ROZVOD								
50	K	DM	Položení chrániček pro multifunkční kabelový a datový rozvod	kpl	1,000	465 000,00000	465 000,00	
PP			Položení chrániček pro multifunkční kabelový a datový rozvod					