

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – děkanství Polička
zastoupená P. Mgr. Tomášem Enderlem, děkanem

Sídlo: náměstí B. Martinů 1, 572 01 Polička
IČO: 49324675
DIČ: CZ49324675

Bankovní spojení: č. ú.: 1282832319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Stanislav Urban, tel.: 777 731 230, e-mail: urban.standa@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : WN service s.r.o.
zastoupen: Martinem Antonínem Weberem – jednatelem společnosti

Sídlo: Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631
Bankovní spojení :

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Antonín Weber

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „Obnova vnějšího pláště a výměna střešní krytiny fary, nám. B. Martinů 1, 57201 Polička – etapa 2025“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „Obnova vnějšího pláště a výměna střešní krytiny fary, nám. B. Martinů 1, 57201 Polička“ vypracovanou Ing. Petrem Šafářem ml., Šafář CZ s.r.o., IČO 288 50 106, se sídlem Nová 205, 572 01 Polička, pod zakázkovým číslem 2020 - 05 v měsíci únoru 2020 a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 19.3.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení

všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Nebude-li dodatek o jednotlivých etapách uzavřen, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.

2. Součástí díla jsou dále
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelům,
3. Místo plnění: Římskokatolická fara Polička, náměstí B. Martinů 1, 572 01 Polička.

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokončení: 31. prosince 2025

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

3.095.000,- Kč

DPH 21%

649.950,- Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

3.774.950,- Kč

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje, zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle zákona. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku

- přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
 10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatel k převzetí.
 11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
 12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatel.
 13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
 14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
 15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
 16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatel o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatel nebo plnění předmětu smlouvy.
 17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
 18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
 19. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
 20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
 21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
 22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané

- vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
 24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
 25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši
 26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
 27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
 28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárními předpisy.
 29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
 30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.


Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Takové schválení vyžadují i dodatky ke smlouvě.
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Sezemicích dne 9.4.2025

za objednatele:



Tomáš Enderle, děkan



za zhotovitele:

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631 DIČ: C0202687631

Martin Antonín Weber- jednatel



Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1014/2025 dne 9.4.2025



Mons. Jan Paseka
generální vikář



- Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Doklad o pojištění



ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY C550100275	
Počátek pojištění	3. 12. 2024
Pojistné období	1 rok
Pojistná doba	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou
Hlavní podnikatelská činnost	Výstavba bytových a nebytových budov - 4120
Příjem	15 000 000 Kč

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ	
WN service s.r.o.	
Labská 725, 533 04 Sezemice	
IČO: 02 68 76 31	
e-mail: info@wnservice.cz	

POJISTITEL

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

Vaše pojistné

Celkové roční pojistné: 12 836 Kč
 Frekvence placení: roční
 Splátka pojistného: 12 836 Kč
 Číslo účtu: 2727/2700
 Konstantní symbol: 3558
 Variabilní symbol: 550100275



DATUM SPLATNOSTI	VÝŠE POJISTNÉHO
3. 12. 2024	12 836 Kč

Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK
Odpovědnost	10 000 000 Kč (U) / 20 000 000 Kč (R)
Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)	1 330 000 Kč
Asistenční služby při havarijním stavu	8 000 Kč / 4 zásahy ročně
Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)	30 000 Kč
Odpovědnost za škody na životním prostředí	-
Obnova dat	-

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Labská 725, 533 04 Sezemice (část obce: Sezemice)

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ	POJISTNÁ ČÁSTKA
Movité věci	50 000 Kč
Budova	-

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Základ	50 000 Kč	-
Přírodní události	50 000 Kč	-
Povodeň a záplava (U)	50 000 Kč	-
Další náklady	50 000 Kč	-
Vodovodní škody	-	-
Ztráta vody (U)	-	-

KONTAKTUJTE NÁS

+420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
 www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

POSKYTNUTÉ KRYTÍ**LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČAS**

	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Skla (U)	–	–
Krádež a loupež	–	–
Loupež (U)	–	–
Vandalismus	–	–
Rozbití strojů a elektroniky (U)	–	–
Zemětřesení	–	–
Věci zvláštní hodnoty (U)	30 000 Kč	–
Peníze včetně denní tržby, ceniny a jiné cennosti (U)	30 000 Kč	–
Stavební součásti (U)	5 000 Kč	–
Převzaté věci (U)	1 330 000 Kč	–
Věci venku (U)	30 000 Kč	–
Porosty (U)	–	–

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

Výše spoluúčasti

Spoluúčast 1 000 Kč

Další informace o pojištění a obecná ustanovení

Pojištění Moje Firma se řídí podmínkami pojištění Moje Firma - průvodce pojištěním (platnost od 7. 5. 2023). Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na situace a případy vyloučené v podmínkách pojištění.

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Praha 18. 12. 2024



Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2005** **Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička**

Zadavatel **Římakokatolická farnost - děkanství Polička** **IČO: 49324675**
Náměstí B. Martinů 1 **DIČ:**
57201 **Polička-Město**

Zhotovitel: **WN service s.r.o.** **IČO: 2687631**
Labská 725 **DIČ: CZ02687621**
53304 **Sezemice**

Vypracoval: **Ing. Šafář**
Petr

Rozpis ceny			Celkem
HSV			219 808,59
PSV			2 700 774,86
MON			115 000,00
Vedlejší náklady			28 916,55
Ostatní náklady			30 500,00
Celkem			3 095 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 095 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	649 950,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 744 950,00 CZK**

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Za zhotovitele

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	59 416,55	12 477,48	71 894,03	
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	59 416,55	12 477,48	71 894,03	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Obnova vnějšího pláště fary	0,00	3 035 583,45	637 472,52	3 673 055,97	98
1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa	0,00	3 035 583,45	637 472,52	3 673 055,97	98
Celkem za stavbu		0,00	3 095 000,00	649 950,00	3 744 950,00	100

Popis stavby: 2005 - Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Obnova vnějšího pláště fary

Popis rozpočtu: 1 - Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 518,49	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			182 557,57	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 732,53	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 175,43	2,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 480 784,87	80,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			156 814,56	5,1
M21	Elektromontáže	MON			115 000,00	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			28 916,55	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			30 500,00	1,0
Cena celkem					3 095 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	28 916,55					
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 916,55	8 916,55		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady	30 500,00					
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.								
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
Celkem						59 416,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	01	Obnova vnějšího pláště fary
R:	1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	11 518,49						
1	624472620R00	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 20 mm, opravovaná plocha přes 0,5 do 1 m2	kus	3,64000	814,00	2 962,96	801-4	RTS 25/ I	
komínové krycí desky :									
Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :									
hlavní budova : 0,80*0,65+1,45*0,65*2+1,90*0,65				3,64000					
2	627452641R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střešou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	29,15000	293,50	8 555,53	801-4	RTS 25/ I	
spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,									
Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :									
hlavní budova : (0,80+0,65)*2*2,20+(1,45+0,65)*2*1,80*2				21,50000					
(1,90+0,65)*2*1,50				7,65000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	182 557,57						
3	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	855,47290	55,30	47 307,65	800-3	RTS 25/ I	
Výkr.č.D.1.1.02,03,06 :									
hlavní budova : (22,32+0,45*2+14,37+15,02+8,45+1,50*4)*(9,70+9,08)*0,5				629,69340					
6,35*(4,73+0,23)*0,5+13,30*14,03+(7,30+1,50*2)*(0,25+4,30)*0,5				225,77950					
4	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	51 328,20000	2,00	102 656,40	800-3	RTS 25/ I	
855,47*60				51 328,20000					
5	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	855,47290	38,10	32 593,52	800-3	RTS 25/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 855,47290				855,47290					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	25 732,53						
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	16,08283	1 600,00	25 732,53	801-4	RTS 25/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	01	Obnova vnějšího pláště fary
R:	1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 175,43		
7	762341210RT2	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	123,73250	371,00	45 904,76	800-762	RTS 25/ I
		494,93*0,25		123,73250				
8	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	123,73250	61,30	7 584,80	800-762	RTS 25/ I
		494,93*0,25		123,73250				
9	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,26654	1 732,00	5 657,65	800-762	RTS 25/ I
		494,93*0,25*0,024*1,1		3,26654				
10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,87359	2 150,00	4 028,22	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 480 784,87		
11	764211241RT3	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	494,92755	3 940,00	1 950 014,55	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : (21,88+14,70)*0,5*8,31 +(14,96+14,70)*0,5*8,31			275,22720			
		14,97*8,31*0,5+(14,40+21,60)*0,5*8,75			219,70035			
12	764239230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše	m2	8,85600	5 796,00	51 329,38	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : ((0,80+0,65)*2*1,35+(1,45+0,65)*2*1,35*2)*0,40			6,10200			
		(1,90+0,65)*2*1,35*0,40			2,75400			
13	764259211R00	Žlaby z měděného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	5,00000	3 280,00	16 400,00	800-764	RTS 25/ I
14	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní pūkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	67,25000	1 620,00	108 945,00	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : (22,30+15,35+15,20+14,40)			67,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	01	Obnova vnějšího pláště fary
R:	1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	764262291R00	Střešní otvory z měděného plechu montáž, vč. spojovacích prostředků střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové	kus	5,00000	660,00	3 300,00	800-764	RTS 25/ I
		5		5,00000				
16	764292250R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 660 mm	m	11,95000	2 305,00	27 544,75	800-764	RTS 25/ I
		11,95		11,95000				
17	764293230R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž hřebene střechy, rš 400 mm	m	36,50000	1 390,00	50 735,00	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 : hlavní budova : 14,90+21,60		36,50000				
18	764294291R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu montáž podkladního pásu	m	134,50000	48,20	6 482,90	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 : hlavní budova : (22,30+15,35+15,20+14,40)*2		134,50000				
19	764521230R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm	m	92,90000	1 213,00	112 687,70	800-764	RTS 25/ I
		vč. spojovacích prvků Výkr.č.D.1.1.04,05,06 : hlavní budova : (21,90+14,95+15,00+14,40) dvorní přístavek : 13,70 garáž : 12,95		66,25000 13,70000 12,95000				
20	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	494,92755	70,00	34 644,93	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 494,92755		494,92755				
21	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	134,50000	34,00	4 573,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 134,50000		134,50000				
22	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	22,14000	103,00	2 280,42	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 : hlavní budova : (0,80+0,65)*2*1,35+(1,45+0,65)*2*1,35*2 (1,90+0,65)*2*1,35		15,25500 6,88500				
23	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	67,25000	56,00	3 766,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	01	Obnova vnějšího pláště fary
R:	1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 67,25000		67,25000				
24	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	5,00000	75,00	375,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,00000		5,00000				
25	764392840R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	11,95000	37,00	442,15	800-764	RTS 25/ I
		11,95		11,95000				
26	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene, rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	43,48000	37,00	1 608,76	800-764	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : 21,88+21,60		43,48000				
27	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	29,80000	78,00	2 324,40	800-764	RTS 25/ I
		8,35+21,45		29,80000				
28	764131KR101	Prvky odvětrání střešního pláště z mědi s mřížkou	m2	125,95000	250,00	31 487,50		Vlastní
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : 22,30+15,35+15,20+14,40+14,80+11,20*2+21,50		125,95000				
29	764903323R01	Sněhové zábrany trubkové pro krytiny z měděného plechu	m	66,25000	280,00	18 550,00		Vlastní
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : (21,90+14,95+15,00+14,40)		66,25000				
30	59160888.A4R	okno střešní š = 750 mm; h = 830,0 mm; výstupní otvor 500 x 500 mm mm; výlezové; barva měď; výplň křídla polykarbonát	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00	SPCM	RTS 20/ II
31	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	8,86069	2 860,00	25 341,57	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
32	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	6,43145	-2 950,00	-18 972,78	801-3	RTS 25/ I
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,43145	520,00	3 344,35	801-3	RTS 25/ I
34	979083113R00	Vodorovné přemístění suti přes 1000 m do 2000 m	t	6,43145	281,50	1 810,45	800-6	RTS 25/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
35	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	6,43145	131,50	845,74	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005	Obnova vnějšího pláště fary, B. Martinl 1, Polička
O:	01	Obnova vnějšího pláště fary
R:	1	Obnova vnějšího pláště fary střešní krytina I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,						
36	979082111R00	do 10 m	t	6,43145	479,00	3 080,66		RTS 25/ I
37	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,43145	53,40	343,44		RTS 25/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				156 814,56		
38	765526011R00	Krytina ze živičných šindelů Doplnky pro krytiny z živičných šindelů podkladní pás na bednění	m2	494,92755	125,00	61 865,94	800-765	RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : (21,88+14,70)*0,5*8,31 +(14,96+14,70)*0,5*8,31			275,22720			
		14,97*8,31*0,5+(14,40+21,60)*0,5*8,75			219,70035			
39	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	494,92755	24,60	12 175,22	800-765	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 494,92755			494,92755			
40	765799151R00	montáž bezpečnostních střešních háků a hromosvodových podpěr	kus	7,00000	200,00	1 400,00		RTS 25/ I
		Výkr.č.D.1.1.04,05,06 :						
		hlavní budova : 2*3+1			7,00000			
41	765851170	Bezpečnostní pokrývačské háky pro měděnou krytinu	ks	7,00000	6 250,00	43 750,00		Vlastní
42	62821229R	pás izolační z oxidovaného asfaltu barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,3 mm	m2	569,16950	60,00	34 150,17	SPCM	RTS 25/ I
		494,93*1,15			569,16950			
43	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	2,17077	1 600,00	3 473,23	800-765	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: M21		Elektromontáže				115 000,00		
44	Převod	Hromosvod dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00		Vlastní
		Předběžnou obhlídku a revize hotového díla.						
Celkem						3 035 583,45		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Hromosvod							
Hromosvod, uzemnění							
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>							
FeZn-30 x 4 (0,95kg/m), pevně	kg	85	45,00	3825,00	30,00	2550,00	6 375,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	kg	20	45,00	900,00	30,00	600,00	1 500,00
<i>DRÁT AlMgSi</i>							
vedení svodové AlMgSi 8 mm, bez podpěr	m	185	25,00	4625,00	30,00	5550,00	10 175,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)</i>							
podpěra PV 1c 55	ks	50	40,00	2000,00	100,00	5000,00	7 000,00
podpěra PV 32 N	ks	80	110,00	8800,00	100,00	8000,00	16 800,00
podpěra PV 22a N	ks	40	50,00	2000,00	100,00	4000,00	6 000,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>							
svorka SS N - spojovací	ks	85	30,00	2550,00	130,00	11050,00	13 600,00
svorka SOc N - okapová	ks	8	40,00	320,00	130,00	1040,00	1 360,00
svorka SU N - universální	ks	10	40,00	400,00	130,00	1300,00	1 700,00
svorka SJ 1 N - k jímací tyči	ks	2	70,00	140,00	130,00	260,00	400,00
ST N, nerez pásek okap. svod	ks	10	60,00	600,00	130,00	1300,00	1 900,00
SS spojovací	ks	25	30,00	750,00	130,00	3250,00	4 000,00
SK křížová	ks	5	60,00	300,00	130,00	650,00	950,00
SZ zkušební	ks	6	60,00	360,00	150,00	900,00	1 260,00
SR 3b pásek / drát	ks	16	90,00	1440,00	50,00	800,00	2 240,00
SR 2b pásek / pásek	ks	12	130,00	1560,00	50,00	600,00	2 160,00
plech PB - pro zhotovení volžek mezi Cu a pozink. materiálu, vč. montáže do 15 ks	kpl	1	500,00	500,00	200,00	200,00	700,00
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>							

OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	6	200,00	1200,00	120,00	720,00	1 920,00
DUDa-11 držák úhel. na stěnu	ks	12	40,00	480,00	120,00	1440,00	1 920,00
POMOCNÝ, TYČOVÝ JÍMAČ							
pomocný jímač z drátu AlMgSi 8 mm	ks	5	200,00	1000,00	230,00	1150,00	2 150,00
jímací tyč JR 3,0 18/10 AlMgSi	ks	2	450,00	900,00	300,00	600,00	1 500,00
DJDb držák jímače do zdiva	ks	3	40,00	120,00	100,00	300,00	420,00
DOHS "T" držák oddál. hromosvodu	ks	2	60,00	120,00	100,00	200,00	320,00
ITJc 43 izol. tyč	ks	2	160,00	320,00	200,00	400,00	720,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE							
tvarování mont. dílu	ks	30			25,00	750,00	750,00
přesun materiálu	kpl	1			2500,00	2500,00	2 500,00
štítek pro označení svodu	ks	6	10,00	60,00	20,00	120,00	180,00
ochranný nátěr spojů (svárů)	m	10	30,00	300,00	30,00	300,00	600,00
pomocný materiál (upevňovací, spojovací)	kpl	1	1500,00	1500,00	500,00	500,00	2 000,00
Hromosvod, uzemnění - celkem				37070,00		56030,00	93100,00
Hromosvod				37 070,00		56 030,00	93 100,00
Zemní práce							
KABEL RÝHA V ZEMINĚ TR. 3							
Šíře 350 mm, hloubka 600 mm	m	85			150,00	12 750,00	12 750,00
ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TR. 3							
Šíře 350 mm, hloubka 600 mm	m	85			90,00	7 650,00	7 650,00
ÚPRAVA TERÉNU							
provizorní úprava terénu v hornině 3	m2	30			50,00	1 500,00	1 500,00
Zemní práce - celkem				0,00		21 900,00	21 900,00

BISKUPSTVÍ KRALOVÉ
 VELKÉ NÁMĚSTÍ 35
 500 03 KRALOVÉ KRALOVÉ