

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. I

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost-děkanství Kostelec nad Orlicí

Sídlo: Jiráskovo náměstí č.p.71, 51741 Kostelec nad Orlicí

IČ: 464 565 38

Bankovní spojení: 1241887399/0800, Česká spořitelna a.s.

Jednající: P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, farář

rkfd.kostelec.no@centrum.cz, 731 604 685,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Jaroslav Vrbiak

zastoupen: Jaroslav Vrbiak

Sídlo: Dolní Libchavy 122,561 16 Libchavy

IČ: 01209337

DIČ :CZ6201276521

Bankovní spojení : Raiffeisenbank č.ú. 7313118001/5500

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jaroslav Vrbiak

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 21.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce.** “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce**“ vypracovanou projektovou kanceláří Projekce CZ s.r.o. Chrudim a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 19.10.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

změny rozsahu díla - I. etapy

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2023 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR) se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2023. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2023 a z toho vyplývající ceny

díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 21.2. 2023 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla I.etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2023 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **868 620,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 182 410 ,- Kč činí cena díla částku 1 051 030 ,- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.6.2023

Dokončení: 30.11.2023

V.

Ostatní

1. Do smlouvy o dílo se přidává nový článek - Informace o zpracování osobních údajů, a to v tomto znění:

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

2. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

3 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. V případě , že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2023 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. I zaniká.

V Kostelci nad Orlicí dne : 21.2.2023

Objednatel:

Rímskokatolická farnost - děkanství

Kostelec nad Orlicí ①

Jiráskovo nám. 71

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 464 565 38

za ŘkF -děkanství Kostelec nad Orlicí

P. Mgr. Ing. Vladimír Handl

administrátor farnosti

Zhotovitel:

JAROSLAV VRBIAK

Provozovna

561 16 DOLNÍ LIECHAVY 116


IČO: 012 09 337 DIČ: CZ6201276521

Jaroslav Vrbíak

jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 305/2023 dne 14.3.2023




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

IČ: 01209337

DIČ: CZ6201276521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

868 620,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	868 620,00	21,00%	182 410,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 051 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	868 620,00
HSV - Práce a dodávky HSV	223 668,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 506,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 427,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 348,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 029,00
997 - Přesun sutě	37 539,00
998 - Přesun hmot	3 819,00
PSV - Práce a dodávky PSV	628 694,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 036,00
762 - Konstrukce tesařské	373 497,00
764 - Konstrukce klempířské	34 004,00
765 - Krytina skládaná	104 451,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	113 706,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 258,00

SOUPIS PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						868 620,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				223 668,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 506,00
1	K	310238211 Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,600	8 929,73	5 358,00
2	K	317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	0,150	34 318,53	5 148,00
D	4	Vodorovné konstrukce				2 427,00
3	K	413231231 Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 mm2	kus	5,000	485,30	2 427,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 348,00
4	K	622325219 Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	8,436	1 345,22	11 348,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 029,00
5	K	941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	403,854	114,74	46 338,00
6	K	941111232 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	36 346,860	1,82	66 151,00
7	K	941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	403,854	75,84	30 628,00
8	K	952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	135,000	20,26	2 735,00
9	K	964061141 Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	3,000	1 233,14	3 699,00
10	K	964061341 Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	2,000	655,31	1 311,00
11	K	966031314 Vybourání částí řím z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	0,600	422,39	253,00
12	K	975073111 Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m	m	9,600	621,51	5 966,00
13	K	978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,436	112,32	948,00
D	997	Přesun sutě				37 539,00
14	K	997006003 Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	3,449	3 609,55	12 451,00
15	K	997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,180	2 516,37	20 585,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,180	375,39	3 071,00
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81,804	17,51	1 432,00
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,731	0,00	0,00
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,449	0,00	0,00
D 998 Přesun hmot							3 819,00
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,422	1 577,13	3 819,00
D PSV Práce a dodávky PSV							628 694,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 036,00
21	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	6,600	276,47	1 825,00
22	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	6,600	183,48	1 211,00
D 762 Konstrukce tesařské							373 497,00
23	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,494	1 538,41	761,00
24	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	10,000	259,03	2 590,00
25	M	311970171	ocelové táhlo min. průměr 30 mm S235 s napínákem	m	13,200	530,17	6 998,00
26	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	1,000	8 772,88	8 773,00
27	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,050	12 841,90	647,00
28	K	762314004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	1,000	11 893,81	11 894,00
29	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,092	14 644,90	1 353,00
30	K	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	kus	1,000	12 580,94	12 581,00
31	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,257	13 195,35	3 396,00
32	K	762314006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 600 cm2	kus	1,000	14 063,83	14 064,00
33	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,158	13 195,35	2 082,00
34	K	762321901	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy do 100 cm2	m	4,800	334,74	1 607,00
35	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	18,000	380,98	6 858,00
36	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,660	316,13	2 105,00
37	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	2,700	271,39	733,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	8,100	286,15	2 156,00
39	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	9,600	343,25	3 295,00
40	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	4,800	318,61	1 529,00
41	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,990	403,40	2 820,00
42	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	15,240	361,88	5 515,00
43	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	11,760	323,49	3 804,00
44	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	43,560	293,03	12 764,00
45	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	17,460	1 018,41	17 781,00
46	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,400	1 556,84	22 418,00
47	K	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	77,550	1 793,18	139 061,00
48	K	762333913	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1,800	327,27	589,00
49	K	762333914	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	2,220	365,09	810,00
50	K	762333915	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	6,000	430,72	2 584,00
51	K	762342214	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonů do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	51,468	81,79	4 210,00
52	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	51,468	27,73	1 427,00
53	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m	kus	3,000	8 198,23	24 595,00
54	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	2,000	10 206,53	20 413,00
55	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	1,000	4 822,00	4 822,00
56	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	5 465,18	5 465,00
57	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	0,494	2 298,80	1 137,00
58	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,543	12 370,64	6 717,00
59	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,005	2 625,96	13 143,00

D 764		Konstrukce klempířské					34 004,00
60	K	764001892	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí k dalšímu použití	m	8,520	98,11	836,00
61	K	764002823	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití	kus	1,000	314,80	315,00
62	K	764002872	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi k dalšímu použití	m	16,872	153,90	2 597,00
63	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	5,568	175,53	977,00
64	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	1,200	223,13	268,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	764031422	Dilatační lišta z měděného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	16,872	697,62	11 770,00
66	K	7642314671	Oplechování úžlabí z Cu plechu použitého rš 670 mm	m	8,520	627,98	5 350,00
67	K	7642334521	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo piechovou z Cu plechu použitý	kus	1,000	1 471,42	1 471,00
68	K	7643314141	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu použitého rš 330 mm	m	16,872	350,37	5 911,00
69	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	1,000	148,90	149,00
70	M	55344550	čelo půlkulatého žlabu Cu 330mm	kus	1,000	68,23	68,00
71	K	7645314041	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	5,298	441,08	2 337,00
72	K	7645314241	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu použitého rš 330 mm	kus	2,000	248,66	497,00
73	K	7645314441	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu použitého 330/100 mm	kus	1,000	436,05	436,00
74	K	7645384221	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu použitého průměru 100 mm	m	1,200	567,81	681,00
75	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,106	3 226,84	341,00

D 765

Krytina skládaná

104 451,00

76	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	51,468	222,81	11 468,00
77	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	51,468	38,42	1 977,00
78	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenů na sucho k dalšímu použití	m	12,600	121,76	1 534,00
79	K	765111883	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m	12,600	56,45	711,00
80	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	51,468	201,33	10 362,00
81	K	7651140111	Krytina keramická bobrovka rezná použitá korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	51,468	656,34	33 781,00
82	K	7651142111	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	10,800	1 953,55	21 098,00
83	K	7651143111	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	1,800	1 518,38	2 733,00
84	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	204,000	57,74	11 779,00
85	K	765211825	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové se zvětralou maltou do suti	m	0,600	155,28	93,00
86	K	765214471	Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty velký prejz rezný	m	0,600	3 611,15	2 187,00
87	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,629	1 859,27	6 748,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

113 706,00

88	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	445,277	255,36	113 706,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

16 258,00

89	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	12,000	471,26	5 655,00
90	K	HZS42121	Hodinová zúčtovací sazba restaurátorů	hod	9,000	1 178,16	10 603,00