SMLOUVA O DÍLO

č. 9/2014

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :	**MAS Nad Prahou**
Sídlo :	Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Statutární zástupce:	Ing. Iva Cucová, ředitelka
IČ :	01398717
č. ú.	19-2849045389/0800

a

1.2. Zhotovitel :	Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
Sídlo :	U Luk 666, 277 11 Neratovice
Statutární zástupce :	Evženie Červenková, jednatelka společnosti
IČ :	27256464
DIČ :	CZ27256464
Peněžní ústav	ČSOB, a.s.
Č. účtu	225220725/0300

Zapsaný u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 108083

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Iva Cucová, ředitelka
- Zhotovitel : Evženie Červenková, jednatelka společnosti

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat, TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jan Červenka, autorizovaný technik, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je provedení akce „Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Josefem Markem v lednu 2014, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a která zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

2.2 Bližší popis:
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:
zahájení stavebních prací = datum předání a převzetí staveniště: do 1 týdne od podpisu smlouvy
dokončení stavebních prací = datum předání a převzetí díla: do 25.8.2014.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH:	6 997 195,-Kč
DPH 21%:	1 469 411.-Kč
Cena celkem včetně DPH:	8 466 606,-Kč

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.

5.2. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:
- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle §13a obchodního zákoníku,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),

- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směrována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele;

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.8. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést

staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.33. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 72 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.

12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků uvedených v dokumentech **Nařízení komise (ES) č. 1828/2006** ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, **Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006** ze dne 5. července 2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, **Nařízení rady (ES) č. 1083/2006** ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, **Usnesení vlády ČR č. 175/2006** ze dne 22. února 2006 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013 a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů.

12.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.5. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.8. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.9. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.10. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.15. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

V Líbeznicích dne: 23.4.2014

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 664 318, 315 663 328
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464

.....

Zhotovitel :
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
Evženie Červenková
jednatelka společnosti

MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
250 65 Líbeznice
IČ: 013 98 717

.....

Objednatel:
Ing. Iva Cucová
ředitelka

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.
Ulice a č.p.	U Luk 666
Místo	Neratovice
PSČ	277 11
IČO	27256464
DIČ	CZ27256464
Kontaktní osoba	Evženie Červenková
telefon, fax	315 629 907, 629 908
e-mail	cervenkova@bcervenka.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **130911**
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

Cena bez DPH: **6 997 195**

Zadavatel : MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
25065 Líbeznice-Líbeznice

IČO : 01398717
DIČ : CZ01398717

Projektant : Vyžral Marian, Ing.
Svépomoc 691
39102 Sezimovo Ústí-Sezimovo Ústí

IČO : 76287831
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			11,00	
SO01	Autobusová zastávka Bašť, Baštěk		2,00	110 287,00
SO03	Autobusová zastávka Klíčany		2,00	592 729,48
SO04	Autobusová zastávka Kojetice		4,00	861 829,46
SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem		4,00	1 392 624,41
SO06	Autobusová zastávka Líbeznice		6,00	1 383 706,77
SO07	Autobusová zastávka Měšice		4,00	811 080,53
SO08	Autobusová zastávka Mratín		2,00	257 708,24
SO09	Autobusová zastávka Přezletice		2,00	167 556,32
SO10	Autobusová zastávka Veliká Ves		2,00	169 869,62
SO11	Autobusová zastávka Vodochody		4,00	837 873,81
SO12	Autobusová zastávka Zlonín		2,00	411 929,37
Celkem za stavbu				6 997 195,00

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO01**	**Autobusová zastávka Bašť, Baštěk**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Autobusová zastávka Bašť, Baštěk

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	7 300,00
1	Bašť, Baštěk - náves III-24210	102 987,00
	Celkem objekt SO01	110 287,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO01	Autobusová zastávka Bašť, Baštěk
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				4 800,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
2	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				2 500,00		
3	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
4	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	3	DIO	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	4	Provoz investora	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO01	Autobusová zastávka Bašť, Baštěk
R:	1	Bašť, Baštěk - náves III-24210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				10 416,68		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	13,71000	28,34	388,54		RTS
		situace - č.v.1-stáv. nástupiště : 3,8*1,2+1,5*6,1		13,71000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	13,71000	49,70	681,39		RTS
		situace - č.v.1-stáv. nástupiště : 3,8*1,2+1,5*6,1		13,71000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,35000	45,88	1 300,70		RTS
		pod rozšířenou zastávkou : 1,5*11,3+1,2*5/2+4,2*4/2		28,35000				
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	13,08000	159,77	2 089,79		RTS
		situace - č.v.1 - stáv. zpev. plochy : 3,2*1,9+3,5*2		13,08000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,20000	64,57	1 175,17		RTS
		situace - č.v.1 : 6,1+1,6+0,6+1,8+1,5		11,60000				
		2,2+2+2,4		6,60000				
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,37000	37,65	89,23		RTS
		situace - č.v.1 - pod rozříšené nástupiště : 0,15*(2*3+0,7*1,5/2+3,7*2+1,5*2,5/2)		2,37000				
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,89390	256,48	998,71		RTS
		základy : 0,8*(1*0,5*3+0,5*0,5*2)		1,60000				
		obrubníky : 0,15*0,2*11,3		0,34000				
		0,2*0,3*(6+0,8+10,4+0,8+6,4)		1,46000				
		pro označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		pro značku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,94690	17,01	33,12		RTS
		3,8939/2		1,95000				
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,89390	226,70	882,75		RTS
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	28,06000	13,31	373,48		RTS
11	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	15,40000	39,75	612,15		RTS
		dosypání terénu pod demont. přístřeškem : 3,2*2		6,40000				
		dosypání u obrubníků : 1*(3,5+5,5)		9,00000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	63,26000	14,82	937,51		RTS
		situace č.v.1 :						
		nástupiště : 11,2*4,4+11*0,4		53,68000				

		obrubníky : 0,2*11,3+0,3*(6+0,8+10,4+0,8+6,4)		9,58000				
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	28,06000	26,32	738,54		RTS
		situace č.v.1 : 2,3*12,2		28,06000				
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	1,12240	103,00	115,61	SPCM	RTS
		28,06*4/100		1,12000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 586,70		
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,20000	518,74	103,75		RTS
		pro základy : 0,1*(0,5*1*3+0,5*0,5*2)		0,20000				
16	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,00020	2 500,59	5 001,68		RTS
		č.v.1,2,3 :						
		pro základy : 0,8*(0,5*1*3+0,5*0,5*2)		1,60000				
		pro označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
		pro značku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
17	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,73600	207,34	359,94		RTS
		č.v.1,3 :						
		pro základy : 0,1*(0,5*6+1*6+0,5*4*2)		1,30000				
		pro označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
		pro značku : 0,1*0,4*4		0,16000				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,73600	69,89	121,33		RTS
Díl:	5	Komunikace				27 770,00		
19	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	24,40000	88,30	2 154,52		RTS
		situace - č.v.1 - kolem obrubníků sil. : (6+0,8+10,4+0,8+6,4)		24,40000				
20	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	53,68000	136,84	7 345,57		RTS
		situace č.v.1 : 11,2*4,4+11*0,4		53,68000				
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,68000	207,33	11 129,47		RTS
		situace č.v.1 : 11,2*4,4+11*0,4		53,68000				
22	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	4,53200	174,30	789,93		Vlastní
		+ztratné 3% : 0,4*11*1,03		4,53000				
23	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	46,67960	104,30	4 868,68		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		situace č.v.1 : 11,2*4,4+11*0,4		53,68000				
		dlažba pro nevidomé+barevná : -(0,4*11+0,8*4,2+0,4*1,5)		-8,36000				
		Konec provozního součtu						
		45,32*1,03		46,68000				
24	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	4,07880	363,30	1 481,83		Vlastní
		+ztratné 3% : (0,8*4,2+0,4*1,5)*1,03		4,08000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				18 015,32		
25	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS

26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože C 16/20	m	35,70000	173,27	6 185,74		RTS
		situace - č.v.1 :						
		chodníkový : 11,3		11,30000				
		silniční : (6+0,8+10,4+0,8+6,4)		24,40000				
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	1,32400	2 107,58	2 790,44		RTS
		situace - č.v.1 :						
		chodníkový : 0,1*0,2*11,3		0,23000				
		silniční : 0,15*0,3*(6+0,8+10,4+0,8+6,4)		1,10000				
28	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,40000	124,08	3 027,55		RTS
		situace - č.v.1 :						
		nové řešení-pro silniční obruby :						
		silniční : (6+0,8+10,4+0,8+6,4)		24,40000				
29	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	11,63900	62,30	725,11		Vlastní
		chodníkový+ztratné 3% : 11,3*1,03		11,64000				
30	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	9,06400	73,50	666,20		Vlastní
		situace - č.v.1 :						
		nové řešení :						
		silniční : (6+0,8+10,4+0,8+6,4)*1,03		25,13000				
		silniční vysoký : -10,5*1,03		-10,81000				
		nájezdový : -1,5*1,03		-1,54000				
		přechodový : -2*1,03		-2,06000				
		obloukový : -0,8*2*1,03		-1,65000				
31	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	10,81500	101,50	1 097,72		Vlastní
		situace - č.v.1+ztratné 3% : 10,5*1,03		10,81000				
32	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	1,54500	69,30	107,07		Vlastní
		+ztratné 3% : 1,5*1,03		1,54000				
33	59217491	Obrubník silniční přechodový beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	195,30	402,32		Vlastní
		+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
34	59217493	Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5, šedý	kus	2,06000	193,90	399,43		Vlastní
		situace - č.v.1 :						
		nové řešení+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
35	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
36	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
37	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
38	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
39	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 106,47		
40	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,80000	1 284,96	1 027,97		RTS

		situace - č.v.1 :						
		patky stáv. přístřešku : 0,8*0,5*0,5*4		0,80000				
41	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
42	96001	Demontáž stávajících přístřešků zastávek 3,2x1,8m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
43	96002	Demontáž přístřešku pro zpětnou montáž, vč. přesunu do 500 m	kpl	1,00000	3 614,01	3 614,01		Vlastní
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,74315	51,45	861,44		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,40,41,42, :						
		Součet: : 16.74315		16,74320				
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	251,14725	5,10	1 280,85		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,40,41,42, :						
		Součet: : 251.14725		251,14730				
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,74315	56,84	951,68		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,40,41,42, :						
		Součet: : 16.74315		16,74320				
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,74315	115,00	1 925,46		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,40,41,42, :						
		Součet: : 16.74315		16,74320				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				908,03		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	35,80569	25,36	908,03		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,17,19,20,21,25,26,27,35,36,37,38,39, :						
		Součet: : 35.80569		35,80570				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				2 883,30		
49	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd., V 11a (žlutá)	m2	7,50000	282,33	2 117,48		RTS
		situace - č.v.1 - V11a žlutá : 0,125*(12+2,5*4+3,5*4)+1*1,5*2		7,50000				
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	7,50000	42,11	315,83		RTS
51	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	30,00000	15,00	450,00		RTS
		situace - čv.v1 :						
		před vodorovným značením : 12*2,5		30,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				25 300,49		
52	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		komplet vč. kotvení základu dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
53	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

54	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značení	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		komplet dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
55	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
56	5	Montáž autobus. přístřešku 1,5x3 m, bez dodávky(dodává obec)	kus	1,00000	3 002,49	3 002,49		Vlastní

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO03**	**Autobusová zastávka Klíčany**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO03**
Autobusová zastávka Klíčany

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedleší náklady	21 550,00
1	Klíčany II-608 (oba směry)	571 179,48
	Celkem objekt SO03	592 729,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO03	Autobusová zastávka Klíčany
R:	001	Ostatní a vedleší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				15 800,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
3	3	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				5 750,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO03	Autobusová zastávka Klíčany
R:	1	Klíčany II-608 (oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				47 606,64		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	169,51670	49,70	8 424,98		RTS
		stáv. chodník č.v. 1 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky : 2,38*5,02		11,95000				
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	41,41370	159,77	6 616,67		RTS
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky+vedle zastávky : 2,38*5,02+2*1/2		12,95000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	129,10300	45,88	5 923,25		RTS
		stáv. chodník č.v. 1 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	209,26000	64,57	13 511,92		RTS
		silniční : 17,1+26,74+19,9+14,5+20,72+18		116,96000				
		chodníkové : 15,4+20,2+15,2+21+18,5+2		92,30000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,11100	37,65	117,13		RTS
		okolo chodník. obrubníků :						
		č.v. 2,3 :						
		Začátek provozního součtu						
		chodníkový : 3+3,5*2+8,2+10+20,2		48,40000				
		15+6+2,5*2+10,3+19		55,30000				
		Konec provozního součtu						
		0,15*0,2*103,7		3,11000				
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	29,85230	156,48	4 671,29		RTS
		Začátek provozního součtu						
		stáv. chodník č.v. 1 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		2*(18,5+20,5+14,5)		107,00000				
		odpočet zastávek : 2*17+2,03*14		62,42000				
		Konec provozního součtu						

		0,1*298,523		29,85000				
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,92610	17,01	253,89		RTS
		29,8523/2		14,93000				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,99150	25,48	407,46		RTS
		č.v. 1,2,3 :						
		pro obrubníky :						
		silniční : 0,3*0,15*(17,1+26,74+19,9+14,5+20,72+18-(14+17))		3,87000				
		0,5*0,2*(14+17)		3,10000				
		chodníkové : 0,3*0,15*(15,4+20,2+15,2+21+18,5+2)		4,15000				
		pro základ přístřešků : 0,7*0,4*(4,9+1,25*2)*2		4,14000				
		pro základ označníků : 0,8*0,54*0,84*2		0,73000				
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,99580	17,01	136,01		RTS
		15,9915/2		8,00000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,99150	126,00	2 014,93		RTS
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	15,99150	6,50	103,94		RTS
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,74000	13,31	276,05		RTS
		okolo chodník. obrubníků :						
		0,2*103,7		20,74000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	213,12560	14,82	3 158,52		RTS
		chodník - č.v. 2,3 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky : 2,3*5,38+0,75*2,35		14,14000				
		lože pod obrubníky :						
		silniční : 0,3*(17,1+26,8+19,9-14)		14,94000				
		0,3*(14,3+20,7+18,6-17)		10,98000				
		0,5*(17+14)		15,50000				
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	20,74000	26,32	545,88		RTS
		okolo chodník. obrubníků :						
		č.v. 2,3 :						
		Začátek provozního součtu						
		chodníkový : 3+3,5*2+8,2+10+20,2		48,40000				
		15+6+2,5*2+10,3+19		55,30000				
		Konec provozního součtu						
		0,2*103,7		20,74000				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,99150	85,00	1 359,28		RTS
16	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,82960	103,00	85,45	SPCM	RTS
		20,74*4/100		0,83000				

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				11 568,25		
17	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,59200	518,74	307,09		RTS
		pro základ přístřešků : 0,1*0,4*(4,9+1,25*2)*2		0,59000				
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,55200	2 500,59	8 882,10		RTS
		pro základ přístřešků : 0,6*0,4*(4,9+1,25*2)*2		3,55000				
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,12000	207,34	646,90		RTS
		pro základ přístřešků : 0,1*(4,9*2+1,65*2+1,25*2)*2		3,12000				
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,12000	69,89	218,06		RTS
21	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,54430	2 500,59	1 361,07		RTS
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,84*2		0,54000				
22	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	0,55200	207,34	114,45		RTS
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)*2		0,55000				
23	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,55200	69,89	38,58		RTS
Díl:	5	Komunikace				96 958,19		
24	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	117,40000	88,30	10 366,42		RTS
		oprava okolo silničních obrubníků :						
		č.v. 2,3 :						
		silniční : 17,1+26,8+19,9		63,80000				
		14,3+20,7+18,6		53,60000				
25	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	213,12560	136,84	29 164,11		RTS
		chodník - č.v. 2,3 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky : 2,3*5,38+0,75*2,35		14,14000				
		lože pod obrubníky :						
		silniční : 0,3*(17,1+26,8+19,9-14)		14,94000				
		0,3*(14,3+20,7+18,6-17)		10,98000				
		0,5*(17+14)		15,50000				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	171,70560	207,33	35 599,72		RTS
		stáv. chodník č.v. 1 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky : 2,3*5,38+0,75*2,35		14,14000				
27	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	10,50600	174,30	1 831,20		Vlastní
		č.v. 2,3 :						
		+ztratné 3% : 0,3*17*2*1,03		10,51000				
28	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	156,13320	104,30	16 284,69		Vlastní
		č.v.2,3 :						

		Začátek provozního součtu						
		stáv. chodník č.v. 1 : 2,03*(17,1+16)		67,19000				
		2,05*(10,2+20)		61,91000				
		podlaha zastávky : 3,51*8,11		28,47000				
		podlaha zastávky : 2,3*5,38+0,75*2,35		14,14000				
		pro nevidomé : -(2,2*0,8+1,6+0,8+(0,8*1,6+4*0,4)*2)		-9,92000				
		barevná dlažba : -0,3*17*2		-10,20000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 151,5856*1,03		156,13000				
29	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	10,21760	363,30	3 712,05		Vlastní
		č.v. 2,3 :						
		+ztratné 3% : (2,2*0,8+1,6+0,8+(0,8*1,6+4*0,4)*2)*1,03		10,22000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				81 784,05		
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	221,10000	173,27	38 310,00		RTS
		č.v. 2,3 :						
		silniční : 17,1+26,8+19,9		63,80000				
		14,3+20,7+18,6		53,60000				
		chodníkový : 3+3,5*2+8,2+10+20,2		48,40000				
		15+6+2,5*2+10,3+19		55,30000				
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	4,91700	2 107,58	10 362,97		RTS
		č.v.2,3 :						
		silniční : 0,3*0,1*(17,1+26,8+19,9-14)		1,49000				
		0,3*0,1*(14,3+20,7+18,6-17)		1,10000				
		0,5*0,15*(17+14)		2,33000				
32	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	8,00000	124,08	992,64		RTS
		chodníky - napojení : 2*4		8,00000				
33	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	116,96000	135,90	15 894,86		RTS
		silnice kolem obrubníků : 17,1+26,74+19,9+14,5+20,72+18		116,96000				
34	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	106,81100	59,50	6 355,25		Vlastní
		č.v. 2,3 :						
		Začátek provozního součtu						
		chodníkový : 3+3,5*2+8,2+10+20,2		48,40000				
		15+6+2,5*2+10,3+19		55,30000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 103,7*1,03		106,81000				
35	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	85,90200	73,50	6 313,80		Vlastní
		č.v. 2,3 :						
		Začátek provozního součtu						

		silniční : 17,1+26,8+19,9		63,80000				
		14,3+20,7+18,6		53,60000				
		zvýšený : -34		-34,00000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 83,4*1,03		85,90000				
36	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	35,02000	101,50	3 554,53		Vlastní
		záměna za silniční obrub. vysoké :						
		č.v.2,3+ztratné 3% : 17*2*1,03		35,02000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 328,61		
37	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,82400	1 284,96	2 343,77		RTS
		patky pro stáv. kci přístřešků : 0,8*0,3*0,3*10*2		1,44000				
		patky pro označníky : 0,8*0,3*0,8*2		0,38000				
38	96001	Demontáž stávajících přístřešků zastávek 2,2x5m, ocel. kce+opl. vln. plechem,vč.likvidace-kontejner	kus	2,00000	4 640,00	9 280,00		Vlastní
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,28805	54,45	4 262,78		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,37,38, :						
		Součet: : 78.28805		78,28810				
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 174,32071	5,10	5 989,04		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,37,38, :						
		Součet: : 1174.32071		1 174,32070				
41	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	78,28805	56,84	4 449,89		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,37,38, :						
		Součet: : 78.28805		78,28810				
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,28805	115,00	9 003,13		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,37,38, :						
		Součet: : 78.28805		78,28810				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 553,64		
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	218,99228	25,36	5 553,64		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36, :						
		Součet: : 218.99228		218,99230				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				25 980,09		
44	915721111R00	Vodorovné značení stříkarbarvou stopčar,zeber atd.	m2	54,18750	282,33	15 298,76		RTS
		situace - č.v. 1 :						

		označení autobusové zastávky :		22,73000				
		0,125*(55,7+3,3*2+3,8*2+2,8*4+3,5*10+3,8*2+3,5*2+1,8+1,3)+1*1,5*4						
		0,125*(46+3,3+3,5*2+2,8*4+3,8*8+3,8*2+3,5*2+1,8+0,8+8+3,8)		15,86000				
		značení přechodu pro chodce : 0,5*1,3*24		15,60000				
45	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	54,18750	42,11	2 281,84		RTS
46	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	253,30000	15,00	3 799,50		RTS
		situace - č.v. 1 :						
		před nástřikem vodorovného značení : 2,9*26,7+2,9*17/2+11,8*2,6		132,76000				
		2,9*20,9+11,8*2,9/2+1,6*2,2+8*0,8/2+4*0,8/2		86,04000				
		11,5*3		34,50000				
47	91001	D+M vodícího signálního pásu přechodu pro chodce, 2 x 3 proužky	m	11,50000	400,00	4 600,00		Vlastní
		situace č.v.1 : 11,5		11,50000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				263 396,00		
48	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+IJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. kotvení základu dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
49	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
50	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 2x4,9x2,6m, boky-dřevo,střecha+zad. stěna-trap. pl,vč. lavičky	kus	2,00000	104 385,00	208 770,00		Vlastní
51	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. kotvení základu dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
52	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
53	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 2x4,9x2,6m,dřevo+trap. pl.,vč. ukotvení do zákl.	kus	2,00000	5 015,00	10 030,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 004,00		
54	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
55	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS
56	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
57	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
58	VRN4	DIO	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO04**	**Autobusová zastávka Kojetice**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO04**
Autobusová zastávka Kojetice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	24 650,00
1	Kojetice III-2443 (oba směry)	345 183,48
2	Kojetice - žel. st. III-0096(oba směry)	357 979,73
3	Kojetice-rozcestí I/9,III/0096	134 016,25
	Celkem objekt SO04	861 829,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO04	Autobusová zastávka Kojetice
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				18 750,00		
1	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
2	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				5 900,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	450,00	450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO04	Autobusová zastávka Kojetice
R:	1	Kojetice III-2443 (oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				11 799,52		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	51,69000	28,34	1 464,89		RTS
		situace - č.v.1 - stáv. chodníky : 1,8*13+1,3*1,3+19*1,4		51,69000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	51,69000	48,70	2 517,30		RTS
		situace - č.v.1 - stáv. chodníky : 1,8*13+1,3*1,3+19*1,4		51,69000				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,08000	89,70	635,08		RTS
		situace - č.v.1 : 0,3*(18,2+0,7+4,7)		7,08000				
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	18,88000	45,00	849,60		RTS
		situace - č.v.1 : 0,8*(18,2+0,7+4,7)		18,88000				
5	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	12,98000	55,00	713,90		RTS
		situace - č.v.1 : 0,55*(18,2+0,7+4,7)		12,98000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	23,50000	64,57	1 517,40		RTS
		situace - č.v.1 : 18,2+0,6+4,7		23,50000				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,35200	37,68	201,66		RTS
		situace - č.v.1 : 0,15*(14*2+0,8*9,6)		5,35000				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,81740	256,48	1 235,57		RTS
		č.v.1,2,6 :						
		základ. patky pro přístřešky : 0,8*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,98000				
		patka pod označník : 0,8*0,54*0,85*2		0,73000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		rýhy pro obrubníky :						
		silniční : 0,2*0,3*(18+0,7+4,7)		1,40000				
		chodníkové : 0,15*0,2*18,9		0,57000				
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,40870	17,01	40,97		RTS
		4,8174/2		2,41000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,81740	126,00	606,99		RTS
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,81740	6,50	31,31		RTS
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	106,30000	14,82	1 575,37		RTS
		komunikace : 0,3*(18,2+0,7+4,7)		7,08000				
		nová zpev. plocha zastávky : (5,5+3,2)/2*18,2+0,9*5		83,67000				

		silniční : 0,5*(18,2+0,6+4,7)		11,75000				
		chodníkový : 0,2*19		3,80000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,81740	85,00	409,48		RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 449,16		
14	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,24800	518,74	128,65		RTS
		základ. patky pro přístřešek - č.v.6 : 0,1*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		0,25000				
15	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,29080	2 500,59	5 728,35		RTS
		č.v.1,6 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,61000				
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,85*2		0,55000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
16	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,13600	207,34	442,88		RTS
		č.v.1,6,2 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,1*(0,6*6+1,1*6+0,5*4*2)		1,42000				
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,85*2)*2		0,56000				
		patka značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,13600	69,89	149,29		RTS
Díl:	5	Komunikace				56 055,99		
18	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	23,60000	88,30	2 083,88		RTS
		situace - č.v.1 - kolem obrubníků : (18,2+0,7+4,7)		23,60000				
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	83,67000	136,84	11 449,40		RTS
		situace - č.v.1 - nová zpev. plocha zastávky : (5,5+3,2)/2*18,2+0,9*5		83,67000				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,08000	186,15	1 317,94		RTS
		situace - č.v.1 : 0,3*(18,2+0,7+4,7)		7,08000				
21	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	12,98000	368,00	4 776,64		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.1 : 0,55*(18,2+0,7+4,7)		12,98000				
22	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	18,88000	455,00	8 590,40		RTS
		situace - č.v.1 : 0,8*(18,2+0,7+4,7)		18,88000				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	83,67000	207,33	17 347,30		RTS
		situace - č.v.1 - nová zpev. plocha zastávky : (5,5+3,2)/2*18,2+0,9*5		83,67000				
24	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	4,68650	174,30	816,86	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*13*1,03		4,69000				
25	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	76,96160	104,30	8 027,09	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.1 - nová zpev. plocha zastávky : (5,5+3,2)/2*18,2+0,9*5		83,67000				
		signalizační : -0,35*13		-4,55000				

		pro nevidomé : -0,8*4,5		-3,60000				
		-0,4*2		-0,80000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 74,72*1,03		76,96000				
26	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	4,53200	363,30	1 646,48	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*4,5*1,03		3,71000				
		0,4*2*1,03		0,82000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				22 102,10		
27	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
		situace - č.v.1 : 1		1,00000				
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	45,00000	173,27	7 797,15		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : 17,5+2+4,6+1,3		25,40000				
		chodníkový : 1,5+18,1		19,60000				
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	2,29700	2 107,58	4 841,11		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : 0,15*0,5*25,4		1,91000				
		chodníkový : 0,1*0,2*19,6		0,39000				
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,60000	124,08	2 928,29		RTS
		situace - č.v.1-kolem obrubníků : 18,2+0,7+4,7		23,60000				
31	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
32	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
33	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
34	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
35	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
36	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	20,18800	62,30	1 257,71	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 :						
		chodníkový+ztratné 3% : (1,5+18,1)*1,03		20,19000				
37	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	7,62200	73,50	560,22	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		silniční : 25,4		25,40000				
		přechodové a náběhové : -(13+2+2+1)		-18,00000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 7,4*1,03		7,62000				
38	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	13,39000	101,50	1 359,09	SPCM	RTS
		č.v. 1+ztratné 3% : 13*1,03		13,39000				
39	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	69,30	142,76	SPCM	RTS

		+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
40	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	195,30	402,32	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
41	59217493	Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5, šedý	kus	1,03000	193,90	199,72	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 543,93		
42	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,60000	1 284,96	770,98		RTS
		situace - č.v.1-stáv. patky přístřešku : 0,8*0,5*0,5*3		0,60000				
43	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
44	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 3x2m, ocel. kce,vč.likvidace-1kontejner	kus	2,00000	2 316,37	4 632,74		Vlastní
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,95886	51,45	1 181,23		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44, :						
		Součet: : 22.95886		22,95890				
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	344,38290	5,10	1 756,35		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44, :						
		Součet: : 344.38290		344,38290				
47	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,95886	56,84	1 304,98		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44, :						
		Součet: : 22.95886		22,95890				
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,95886	115,00	2 640,27		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44, :						
		Součet: : 22.95886		22,95890				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 315,51		
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	91,30541	25,36	2 315,51		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, :						
		Součet: : 91.30541		91,30540				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				4 192,27		
50	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	10,38750	282,33	2 932,70		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(20,3+2,7*4+3,5*8)		7,39000				
		1*1,5*2		3,00000				
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,38750	42,11	437,42		RTS

		situace - č.v.1 : 0,125*(20,3+2,7*4+3,5*8)		7,39000				
		1*1,5*2		3,00000				
52	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	54,81000	15,00	822,15		RTS
		situace č.v.1 : 20,3*2,7		54,81000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				229 725,00		
53	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+lJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
54	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
55	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x2,9x2,6m, celoprosklený, vč. lavičky	kus	1,00000	84 025,00	84 025,00		Vlastní
		dle vzor. výkresu : 1		1,00000				
56	8	Dodávka lehkého ocel. zastřeš. přístřešku, 1,9x3,3 m	kus	1,00000	94 240,00	94 240,00		Vlastní
		dle vzor. výkresu : 1		1,00000				
57	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značka	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
58	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	256,10	512,20		Vlastní
59	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6 m, celoskl.,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 462,00	3 462,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
60	7	Montáž lehkého ocel. zastřešení zastávky, 1,9x3,3m	kus	1,00000	3 462,00	3 462,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO04	Autobusová zastávka Kojetice
R:	2	Kojetice - žel. st. III-0096(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				21 606,35		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití	m2	73,71500	28,34	2 089,08		RTS
		situace+řez - č.v.3 : 2,5*8,1+5,75*1,9+1,6*4,7		38,70000				
		1,9*16,8+1*3,1		35,02000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	73,71500	49,70	3 663,64		RTS
		situace+řez - č.v.3 : 2,5*8,1+5,75*1,9+1,6*4,7		38,70000				
		1,9*16,8+1*3,1		35,02000				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,58000	89,70	1 038,73		RTS
		situace - č.v.3, řez : 0,3*(17,6+15+2,3+3,7)		11,58000				
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	30,88000	45,00	1 389,60		RTS
		situace - č.v.3, řez : 0,8*(17,6+15+2,3+3,7)		30,88000				
5	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	21,23000	55,00	1 167,65		RTS
		situace - č.v.3, řez : 0,55*(17,6+15+2,3+3,7)		21,23000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, pro zpětné použití	m	53,70000	64,57	3 467,41		RTS
		situace+řez - č.v.3 :						
		silniční : 3+11,5+1,4+1,9		17,80000				
		17,6		17,60000				
		chodníkové : 16,3+1*2		18,30000				
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,87240	256,48	2 019,11		RTS
		č.v. 3,4,6 :						
		patky přístřešků : 0,8*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)*2		3,97000				
		patky označníků : 0,8*0,54*0,85*2		0,73000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		pro obrubníky :						
		silniční : 0,2*0,3*(15+2,3+3,7+17,6)		2,32000				
		chodník : 0,15*0,2*(1,9+2,7+2,5+13,5+1,8*2)		0,73000				
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,93620	17,01	66,95		RTS
		7,8724/2		3,94000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,87240	126,00	991,92		RTS
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,87240	6,50	51,17		RTS

11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	103,31000	14,82	1 531,05		RTS
		nástupiště-chodník : 1,85*16,9+1,8*3,4		37,38000				
		1,75*2,9+8,1*2,5+3,5*3,6		37,92000				
		komunikace : 0,3*(17,6+15+2,3+3,7)		11,58000				
		silniční : 0,3*(15+2,3+3,7+17,6)		11,58000				
		chodník : 0,2*(1,9+2,7+2,5+13,5+1,8*2)		4,84000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,87240	85,00	669,15		RTS
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, dlažba+obrubníky na meziskládku	t	24,37240	142,00	3 460,88		RTS
		dlažba+obrubníky : 73,715*0,225+53,7*0,145		24,37000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				11 002,43		
14	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,49600	518,74	257,30		RTS
		patky přístřešků-č.v.6 : 0,1*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)*2		0,50000				
15	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	3,90280	2 500,59	9 759,30		RTS
		č.v.6,8,3 :						
		patky přístřešků : 0,65*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)*2		3,22000				
		patky označníků : 0,6*0,54*0,85*2		0,55000				
		patka značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
16	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,55600	207,34	737,30		RTS
		patky přístřešků : 0,1*(0,6*6+1,1*6+0,5*4*2)*2		2,84000				
		patky označníků : 0,1*(0,54*2+0,85*2)*2		0,56000				
		patka značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,55600	69,89	248,53		RTS
Díl:	5	Komunikace				57 364,61		
18	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	38,60000	88,33	3 409,54		RTS
		situace - č.v.3 :						
		silniční : 15+2,3+3,7+17,6		38,60000				
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,31000	136,84	10 305,42		RTS
		situace - č.v.3, řez : 1,85*16,9+1,8*3,4		37,38000				
		1,75*2,9+8,1*2,5+3,5*3,6		37,92000				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,58000	186,15	2 155,62		RTS
		situace - č.v.3, řez : 0,3*(17,6+15+2,3+3,7)		11,58000				
21	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	21,23000	368,00	7 812,64		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.3, řez : 0,55*(17,6+15+2,3+3,7)		21,23000				
22	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	30,88000	455,00	14 050,40		RTS
		situace - č.v.3, řez : 0,8*(17,6+15+2,3+3,7)		30,88000				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	75,31000	207,33	15 614,02		RTS

		situace - č.v.3, řez : 1,85*16,9+1,8*3,4		37,38000				
		1,75*2,9+8,1*2,5+3,5*3,6		37,92000				
24	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	9,01250	174,30	1 570,88	SPCM	RTS
		situace - č.v.3 :						
		+ztratné 3% : 0,35*13*1,03		4,69000				
		0,35*12*1,03		4,33000				
25	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	5,01160	104,30	522,71	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		plocha zastávek : 75,31		75,31000				
		dlažba signal.+pro nevidomé : -(8,75+5,14)		-13,89000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné : 62,12*1,03		63,98000				
		dlažba z dmtž+ztratné(nepoužitelná+rozbití, předpoklad 20%) : -73,715*0,8		-58,97000				
26	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	5,29420	363,30	1 923,38	SPCM	RTS
		situace - č.v.3+ztratné 3% : 0,8*(1,2+2,8+0,8)*1,03		3,96000				
		0,25*2*1,03		0,52000				
		0,4*2*1,03		0,82000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				27 126,43		
27	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
		situace - č.v.3 : 1		1,00000				
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	65,60000	173,27	11 366,51		RTS
		situace - č.v.3 :						
		silniční : 15+2,3+3,7+17,6+2		40,60000				
		chodník : 2,7+2,5+16,2+1,8*2		25,00000				
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	2,32700	2 107,58	4 904,34		RTS
		situace - č.v.3 :						
		silniční : 0,15*0,3*(15+2,3+3,7+17,6+2)		1,83000				
		chodník : 0,1*0,2*(2,7+2,5+16,2+1,8*2)		0,50000				
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	35,40000	124,08	4 392,43		RTS
		situace+řez - č.v.3 :						
		silniční : 3+11,5+1,4+1,9		17,80000				
		17,6		17,60000				
31	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
32	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
33	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
34	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
35	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
36	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	11,11000	62,30	692,15	SPCM	RTS

		Začátek provozního součtu						
		chodník : 2,7+2,5+16,2+1,8*2		25,00000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 25*1,03		25,75000				
		z dmtžxztratné-předpoklad 20% : -18,3*0,8		-14,64000				
37	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	25,75000	101,50	2 613,63	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (13+12)*1,03		25,75000				
38	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	69,30	142,76	SPCM	RTS
		č.v. 3 :						
		sjezd+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
39	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16	SPCM	RTS
		č.v. 3 :						
		sjezd+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
40	59217493	Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5, šedý	kus	1,03000	193,90	199,72	SPCM	RTS
		č.v.3 :						
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 797,87		
41	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,02400	1 284,96	1 315,80		RTS
		patky stáv. základů : 0,8*0,4*0,4*3		0,38000				
		0,8*0,4*0,4*5		0,64000				
42	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
		situace - č.v.3 : 2		2,00000				
43	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 3x2,5m, dřev. kce,vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
44	96002	Demontáž stáv. ocel. přístřešku 3x2,5m, vč. likvidace - kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,65289	51,45	959,69		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,41,42,43, :						
		Součet: : 18.65289		18,65290				
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	279,79335	5,10	1 426,95		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,41,42,43, :						
		Součet: : 279.79335		279,79340				
47	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,65289	56,84	1 060,23		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,41,42,43, :						
		Součet: : 18.65289		18,65290				
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,65289	115,00	2 145,08		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

		2,3,4,5,41,42,43, :						
		Součet: : 18.65289		18,65290				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 794,19		
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	110,18089	25,36	2 794,19		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, :						
		Součet: : 110.18089		110,18090				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				6 716,65		
50	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	17,26250	282,33	4 873,72		RTS
		č.v.3 - směr na silnici I/9 : 0,125*(6,5+14+2,5*4+4,2*2+3,4*2+3,3*2+1,5*2)		6,91000				
		1*1,5*2		3,00000				
		směr Praha : 0,125*(12+2,5*4+3,2*4)		4,35000				
		1*1,5*2		3,00000				
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	17,26250	42,11	726,92		RTS
52	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	74,40000	15,00	1 116,00		RTS
		č.v.3-před nástřikem vod. značení :						
		směr na silnici I/9 : 18,5*2,4		44,40000				
		směr Praha : 2,5*12		30,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				219 571,20		
53	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+lJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
54	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
55	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x2,9x2,6m, celoprosklený+zadní část dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	84 025,00	84 025,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
56	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x2,9x2,6m, celoprosklený, vč. lavičky	kus	1,00000	84 025,00	84 025,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
57	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,85	1 691,70		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu 8 : 2		2,00000				
58	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
59	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6 m,sklo+dřevo,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 462,00	3 462,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
60	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6 m,celoprosklený,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 462,00	3 462,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO04	Autobusová zastávka Kojetice
R:	3	Kojetice-rozcestí I/9,III/0096

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				3 288,34		
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	7,00000	69,70	487,90		RTS
		situace - č.v.5 - pod zastávkou : 3,5*2		7,00000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,70000	64,57	238,91		RTS
		situace - č.v.5-napojení plochy : 2+1,7		3,70000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,42500	37,65	53,65		RTS
		situace - č.v.5 : 0,15*(2,5*3+1*2)		1,43000				
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,85000	256,48	730,97		RTS
		situace - č.v.5 : 0,3*(2,5*3+1*2)		2,85000				
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,42500	17,01	24,24		RTS
		2,85/2		1,43000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,61820	256,48	671,52		RTS
		č.v.5,6,8 :						
		patky přístřešku : 0,8*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,98000				
		patky označníku : 0,8*0,54*0,85		0,37000				
		pro obrubníky :						
		situace - č.v.5 : 0,15*0,2*(4,4+4+0,5)		0,27000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,30910	17,01	22,27		RTS
		2,6182/2		1,31000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,61820	126,00	329,89		RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,61820	6,50	17,02		RTS
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,47000	13,31	72,81		RTS
		situace - č.v.5 - po dmtž přístřešku : 2*1,4		2,80000				
		kolem obrubníků : 0,3*8,9		2,67000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	11,92000	14,82	176,65		RTS
		situace - č.v.5 : 4,2*2,2+0,5*1,8		10,14000				
		chodníkové : 0,2*(4,4+4+0,5)		1,78000				
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	5,47000	39,75	217,43		RTS
		situace - č.v.5 - po dmtž přístřešku : 2*1,4		2,80000				
		kolem obrubníků : 0,3*8,9		2,67000				

13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,61820	85,00	222,55		RTS
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,21880	103,00	22,54	SPCM	RTS
		5,47*4/100		0,22000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 319,00		
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,24800	518,74	128,65		RTS
		patky přístřešku-č.v.6 : 0,1*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		0,25000				
16	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	1,88740	2 500,59	4 719,61		RTS
		patky přístřešku-č.v.6 : 0,65*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,61000				
		patky označníku-č.v.8 : 0,6*0,54*0,85		0,28000				
17	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,69800	207,34	352,06		RTS
		patky přístřešku : 0,1*(0,6*6+1,1*6+0,5*4*2)		1,42000				
		patky označníku : 0,1*(0,54*2+0,85*2)		0,28000				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,69800	69,89	118,67		RTS
Díl:	5	Komunikace				4 579,21		
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,14000	136,84	1 387,56		RTS
		situace - č.v.5 : 4,2*2,2+0,5*1,8		10,14000				
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,14000	207,33	2 102,33		RTS
		situace - č.v.5 : 4,2*2,2+0,5*1,8		10,14000				
21	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	10,44420	104,30	1 089,33	SPCM	RTS
		situace - č.v.5+ztratné 3% : (4,2*2,2+0,5*1,8)*1,03		10,44000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				2 488,36		
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	8,90000	173,27	1 542,10		RTS
		situace - č.v.5 :						
		chodníkové : 4,4+4+0,5		8,90000				
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,17800	2 107,58	375,15		RTS
		situace - č.v.5 :						
		chodníkové : 0,1*0,2*(4,4+4+0,5)		0,18000				
24	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	9,16700	62,30	571,10	SPCM	RTS
		+ztartné 3% : 8,9*1,03		9,17000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 902,58		
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	1 284,96	1 284,96		RTS
		patky pod stáv. přístřeškem : 0,8*0,5*0,5*5		1,00000				
26	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
27	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 3,5x2m, dřev. kce,vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
28	96002	Demontáž stáv. ocel. přístřešku 3x2,5m, vč. likvidace - kontejner	kus	1,00000	2 895,00	2 895,00		Vlastní
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,26150	51,45	219,25		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,25,26,27, :						

		Součet: : 4.26150		4,26150				
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,92250	5,10	326,00		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,25,26,27, :						
		Součet: : 63.92250		63,92250				
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,26150	56,84	242,22		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,25,26,27, :						
		Součet: : 4.26150		4,26150				
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,26150	115,00	490,07		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,25,26,27, :						
		Součet: : 4.26150		4,26150				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				325,81		
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,84724	25,36	325,81		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, :						
		Součet: : 12.84724		12,84720				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				110 112,96		
34	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+lJ4a	kus	1,00000	16 666,61	16 666,61		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
35	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
36	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,4x2,8x2,6m, celoprosklený+zadní část dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	84 472,00	84 472,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
37	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
38	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
39	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,4x2,8x2,6 m,sklo+dřevo,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 343,00	3 343,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení do základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO05**	**Autobus. zast. Kostelec nad Labem**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO05**
Autobus. zast. Kostelec nad Labem

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	31 450,00
1	Kostelec nad Labem - Náměstí II-244	238 600,08
2	Kostelec nad Labem - závod II-101(oba směry)	601 111,44
3	Kostelec nad Labem - Jiřice II-101(oba směry)	521 462,88
	Celkem objekt SO05	1 392 624,41

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				23 500,00		
1	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
2	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				7 950,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	450,00	450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	1	Kostelec nad Labem - Náměstí II-244

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 662,27		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	32,50000	28,34	921,05		RTS
		situace - č.v.1 - stáv. chodník : 2,6*12,5		32,50000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	54,46000	49,70	2 706,66		RTS
		situace - č.v.1 - stáv. chodník : 2,6*12,5		32,50000				
		situace - č.v.1 -stáv. nástupiště, podklad : 1,8*12,2		21,96000				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,43000	89,70	487,07		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,3*(12,5+2*2+0,8*2)		5,43000				
4	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	21,96000	36,50	801,54		RTS
		situace - č.v.1 -stáv. nástupiště : 1,8*12,2		21,96000				
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	14,48000	45,00	651,60		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,8*(12,5+2*2+0,8*2)		14,48000				
6	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	9,95500	55,00	547,53		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,55*(12,5+2*2+0,8*2)		9,96000				
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,16720	256,48	1 325,28		RTS
		situace - č.v.1 :						
		patky přístřešku : 0,8*(0,6*1,1*5)		2,64000				
		patka pro označník : 0,8*0,54*0,85		0,37000				
		rýhy pro obrubníky : 0,2*0,3*(12,5+2*2)		0,99000				
		rýha pro drenáž : 0,3*0,3*13		1,17000				
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,58360	17,01	43,95		RTS
		5,1672/2		2,58000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,16720	126,00	651,07		RTS
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,16720	6,50	33,59		RTS
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	74,13000	14,82	1 098,61		RTS
		situace - č.v.1 :						
		chodník : 12,5*5,1		63,75000				
		komunikace : 0,3*(12,5+2*2+0,8*2)		5,43000				
		obrubníky : 0,3*(12,5+2*2)		4,95000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,63920	85,00	394,33		RTS

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 233,28		
13	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	12,50000	275,00	3 437,50		RTS
		řez - č.v.2 : 12,5		12,50000				
14	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,37590	518,74	194,99		RTS
		situace - č.v.1 :						
		patky přístřešku : 0,1*(0,6*1,1*5)		0,33000				
		patka pro označník : 0,1*0,54*0,85		0,05000				
15	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,42040	2 500,59	6 052,43		RTS
		situace - č.v.1 :						
		patky přístřešku : 0,65*(0,6*1,1*5)		2,15000				
		patka pro označník : 0,6*0,54*0,85		0,28000				
16	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,97800	207,34	410,12		RTS
		situace - č.v.1 :						
		patky přístřešku : 0,1*(0,6*10+1,1*10)		1,70000				
		patka pro označník : 0,1*(0,54*2+0,85*2)		0,28000				
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,97800	69,89	138,24		RTS
Díl:	5	Komunikace				48 948,50		
18	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	16,50000	88,30	1 456,95		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : (12,5+2*2)		16,50000				
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	63,75000	136,84	8 723,55		RTS
		situace - č.v.1 : 12,5*5,1		63,75000				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	5,43000	186,15	1 010,79		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,3*(12,5+2*2+0,8*2)		5,43000				
21	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	9,95500	368,00	3 663,44		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,55*(12,5+2*2+0,8*2)		9,96000				
22	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	14,48000	455,00	6 588,40		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,8*(12,5+2*2+0,8*2)		14,48000				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	63,75000	207,33	13 217,29		RTS
		situace - č.v.1 : 12,5*5,1		63,75000				
24	594001	Dodávka beton. dlažby 16x16x6 černá, histori	m2	59,66790	209,30	12 488,49		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		63,75		63,75000				
		-(2,38+3,44)		-5,82000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 57,93*1,03		59,67000				
25	594002	Dodávka beton. dlažby 16x16x6 červená, histori	m2	2,45140	209,00	512,34		Vlastní

		signál. pás+ztratné 3% : 0,2*11,9*1,03		2,45000				
26	594003	Dodávka beton. dlažby 20x10x6 červená histori, pro nevidomé	m2	3,54320	363,30	1 287,24		Vlastní
		stejný výrobce jako ostatní dlažba : 0,8*4,3*1,03		3,54000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				27 755,64		
27	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	11,85000	282,33	3 345,61		RTS
		situace - č.v.1-zastávka : 0,125*(20,8+4,2*2+3*4+3,7*8)		8,85000				
		1*1,5*2		3,00000				
28	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	11,85000	42,11	499,00		RTS
		situace - č.v.1-zastávka : 0,125*(20,8+4,2*2+3*4+3,7*8)		8,85000				
		1*1,5*2		3,00000				
29	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C16/20, včetně kamen. obrubníku 20/25/800-2000	m	16,50000	1 140,00	18 810,00		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : (12,5+2*2)		16,50000				
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,99000	2 107,58	2 086,50		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : 0,3*0,2*(12,5+2*2)		0,99000				
31	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	16,50000	124,08	2 047,32		RTS
		situace - č.v.1 +řez č.v.2 : (12,5+1,8+2,2)		16,50000				
32	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	64,48000	15,00	967,20		RTS
		situace - č.v.1-před nástřikem : 20,8*3,1		64,48000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 899,62		
33	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,58559	51,45	1 162,03		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,33, :						
		Součet: : 22.58559		22,58560				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	338,78385	5,10	1 727,80		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,33, :						
		Součet: : 338.78385		338,78390				
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,58559	56,84	1 283,76		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,33, :						
		Součet: : 22.58559		22,58560				
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,58559	115,00	2 597,34		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,33, :						
		Součet: : 22.58559		22,58560				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 224,76		
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	48,29514	25,36	1 224,76		RTS

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,27,29,30, :						
		Součet: : 48.29514		48,29510				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				130 873,00		
39	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+lJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
40	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
41	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x5,6x2,6m, sklo, bez bočnic,vč. lavičky	kus	1,00000	104 475,00	104 475,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
42	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. v. ukotvení do základů - dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
43	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
44	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x5,6x2,6m,sklo, bez boč.,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 003,00		
45	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
46	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS
47	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
48	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	2	Kostelec nad Labem - závod II-101(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				62 896,70		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00		RTS
		situace - č.v.4 : 4		4,00000				
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00000	399,00	1 596,00		RTS
		situace - č.v.4 : 4		4,00000				
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití	m2	6,24000	68,34	426,44		RTS
		situace - č.v.4 - pod novým přístřeškem : 1,2*4,7		5,64000				
		pod označníkem : 0,6*1		0,60000				
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,24000	49,70	310,13		RTS
		situace - č.v.4 - pod novým přístřeškem : 1,2*4,7		5,64000				
		pod označníkem : 0,6*1		0,60000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,80000	37,65	1 084,32		RTS
		situace - č.v.4 : 0,15*(7*2+3,5*10+5,5*14+3,3*20)		28,80000				
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	71,84000	256,48	18 425,52		RTS
		situace - č.v.4, řez - č.v.5 : 0,7*44+1*22+1,4*2*6,8		71,84000				
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	35,92000	17,01	611,00		RTS
		71,84/2		35,92000				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,91240	256,48	1 516,41		RTS
		situace - č.v.4,5,6,7 :						
		patky pro přístřešky : 0,8*((0,5*1*4)+1*0,5*4+0,5*0,5*2)		3,60000				
		patka pro označník : 0,8*0,54*0,85*2		0,73000				
		pro obrubníky : 0,15*0,2*(1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)		1,58000				
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,95620	17,01	50,28		RTS
		5,9124/2		2,96000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	77,75240	126,00	9 796,80		RTS
		71,84+5,9124		77,75000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	77,75240	6,50	505,39		RTS
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	157,80000	13,31	2 100,32		RTS
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	211,82000	14,82	3 139,17		RTS
		situace - č.v.3 - pod novým přístřeškem : 1,5*4,5		6,75000				

		pod označníkem : 0,6*1		0,60000				
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-nové nástupiště : 1,5*(20,4+10,6)+2*14+6,5*1,8		86,20000				
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-zastávkový záliv : (3,25*14+3,25*(10+20)/2)		94,25000				
		silniční : 0,3*(20,4+14+10,6)		13,50000				
		chodníkové : 0,2*(1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)		10,52000				
14	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	157,80000	34,01	5 366,78		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 : (1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)*3		157,80000				
15	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	157,80000	39,75	6 272,55		RTS
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	77,75240	85,00	6 608,95		RTS
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, dlažba na meziskládku, pro zpět. použití	t	1,65380	143,00	236,49		RTS
		0,225*7,35		1,65000				
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	6,31200	103,00	650,14	SPCM	RTS
		157,8*4/100		6,31000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				11 543,27		
19	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,45000	518,74	233,43		RTS
		č.v.6,7 :						
		patky pro přístřešky : 0,1*(0,5*1*4*2+0,5*0,5*2)		0,45000				
20	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	4,15080	2 500,59	10 379,45		RTS
		situace - č.v.6,7,4 :						
		patky pro přístřešky : 0,8*(0,5*1*4*2+0,5*0,5*2)		3,60000				
		patka pro označník : 0,6*0,54*0,85*2		0,55000				
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,35600	207,34	695,83		RTS
		situace - č.v.4,6,7 :						
		patky pro přístřešky : 0,1*((0,5*8+1*8)*2+0,5*4*2)		2,80000				
		patka pro označník : 0,1*(0,54*2+0,85*2)*2		0,56000				
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,35600	69,89	234,55		RTS
Díl:	5	Komunikace				157 507,94		
23	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	45,00000	88,30	3 973,50		RTS
		situace - č.v.4, řez - č.v.5-kolem obrubníků : 20,4+14+10,6		45,00000				
24	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	93,55000	136,84	12 801,38		RTS
		situace - č.v.4 - pod novým přístřeškem : 1,5*4,5		6,75000				
		pod označníkem : 0,6*1		0,60000				
		situace - č.v.4, řez - č.v.5-nové nástupiště : 1,5*(20,4+10,6)+2*14+6,5*1,8		86,20000				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	188,50000	186,15	35 089,28		RTS
		situace - č.v.4, řez - č.v.5-zastávkový záliv-2vrstvy : (3,25*14+3,25*(10+20)/2)*2		188,50000				
26	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	101,50000	368,00	37 352,00		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						

		situace - č.v.4, řez - č.v.5-zastávkový záliv : (3,5*14+3,5*(10+20)/2)		101,50000				
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	108,75000	355,00	38 606,25		RTS
		situace - č.v.4, řez - č.v.5-zastávkový záliv : (3,75*14+3,75*(10+20)/2)		108,75000				
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	93,55000	207,33	19 395,72		RTS
		situace - č.v.4 :						
		Začátek provozního součtu						
		pod novým přístřeškem : 1,5*4,5		6,75000				
		pod označníkem : 0,6*1		0,60000				
		Konec provozního součtu						
		mat. z dmtž : 7,35		7,35000				
		situace - č.v.4, řez - č.v.5 : 1,5*(20,4+10,6)+2*14+6,5*1,8		86,20000				
29	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	7,21000	174,30	1 256,70	SPCM	RTS
		kontrastní pás+ztratné 3% : 0,5*14*1,03		7,21000				
30	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	81,15370	104,30	8 464,33	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.4, řez - č.v.5 : 93,55		93,55000				
		barevná+pro nevidomé : -(0,5*14+0,8*1,1+0,4*1,6)		-8,52000				
		mat. z dmtž : -6,24		-6,24000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 78,79*1,03		81,15000				
31	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	1,56560	363,30	568,78	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*1,1*1,03		0,91000				
		0,4*1,6*1,03		0,66000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				48 656,30		
32	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	27,18750	282,33	7 675,85		RTS
		situace - č.v.4 : 0,125*(43,8+3,3*4+2+3,3+3,5+3,5+4,3*2+4,5+4*2+4,5+3,3*2+3+1,8)		13,29000				
		1*1,5*2		3,00000				
		0,125*(20,8+3*4+3,8*8)		7,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
33	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	27,18750	42,11	1 144,87		RTS
		situace - č.v.3 : 0,125*(43,8+3,3*4+2+3,3+3,5+3,5+4,3*2+4,5+4*2+4,5+3,3*2+3+1,8)		13,29000				
		1*1,5*2		3,00000				
		0,125*(20,8+3*4+3,8*8)		7,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	97,60000	173,27	16 911,15		RTS
		silniční : 20,4+14+10,6		45,00000				
		chodníkové : (1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)		52,60000				
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	3,75200	2 107,58	7 907,64		RTS

		silniční : 0,2*0,3*(20,4+14+10,6)		2,70000				
		chodníkové : 0,1*0,2*(1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)		1,05000				
36	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	44,00000	124,08	5 459,52		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 : 44		44,00000				
37	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	158,10000	15,00	2 371,50		RTS
		situace - č.v.3 -před nástřikem vodor. značení : 14*3,3+20*3,3/2+10*3,3/2		95,70000				
		20,8*3		62,40000				
38	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	54,17800	62,30	3 375,29	SPCM	RTS
		chodníkové+ztartné 3% : (1,5*2+20,4+0,5*2+14+1,8*2+10,6)*1,03		54,18000				
39	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	31,93000	73,50	2 346,86	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		silniční : 20,4+14+10,6		45,00000				
		zvýšené : -14		-14,00000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 31*1,03		31,93000				
40	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	14,42000	101,50	1 463,63	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 14*1,03		14,42000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				55 000,00		
41	95001	Přeložka O2 - kompl. dle požadavku správce sítě	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		situace - č.v.4 : 1		1,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 918,09		
42	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
43	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC	m3	35,88000	189,55	6 801,05		RTS
		stáv. zastávka - situace č.v.3 : 2,3*6*2,6		35,88000				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,20320	51,45	319,15		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,42,43, :						
		Součet: : 6.20320		6,20320				
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,04800	5,10	474,54		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,42,43, :						
		Součet: : 93.04800		93,04800				
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,20320	56,84	352,59		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,42,43, :						
		Součet: : 6.20320		6,20320				
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,20320	115,00	713,37		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

		4,42,43, :						
		Součet: : 6.20320		6,20320				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 489,14		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	216,44855	25,36	5 489,14		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,43, :						
		Součet: : 216.44855		216,44860				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				251 100,00		
49	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+IJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
50	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
51	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo, střecha oblouk.-laminát, vč. lavičky	kus	1,00000	99 953,00	99 953,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
52	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku1,25x4,5x2,6m, stěny-sklo,střecha oblouk.-lam,vč. lavičky-bez boč	kus	1,00000	99 961,00	99 961,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
53	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
54	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
55	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6m,sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
56	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,25x4,5x2,6m,sklo+lam., bez boč,vč. ukot. do zák.	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	3	Kostelec nad Labem - Jiřice II-101(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				31 949,64		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,60000	28,34	17,00		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 -základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	61,00000	49,70	3 031,70		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 -základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - stáv. zastávka : 17*1,2+1*(18+22)		60,40000				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	76,50000	89,70	6 862,05		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - autobus. záliv : 2,25*20+2,25*(17+11)/2		76,50000				
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	60,40000	45,88	2 771,15		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - stáv. zastávka : 17*1,2+1*(18+22)		60,40000				
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	11,00000	159,77	1 757,47		RTS
		situace . č.v.8-plocha před stáv. zastávkou : 2*5,5		11,00000				
6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	93,50000	45,00	4 207,50		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9- autobus. záliv : 2,75*20+2,75*(17+11)/2		93,50000				
7	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	85,00000	55,00	4 675,00		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - autobus. záliv : 2,5*20+2,5*(17+11)/2		85,00000				
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	64,70000	64,57	4 177,68		RTS
		situace - č.v.8 : 19,5+1,5+18+2,5+1,2+7+15		64,70000				
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,88100	37,65	70,82		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - pod nový přístřešek : 0,15*2,2*5,7		1,88000				
10	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,65000	256,48	423,19		RTS
		situace - č.v.8, řez- č.v.9 - pod nový přístřešek : 0,15*2*5,5		1,65000				
11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,82500	17,01	14,03		RTS
		1,65/2		0,83000				
12	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,91580	256,48	1 260,80		RTS
		č.v.8, 9,10 :						
		chodníkový : 0,1*0,2*(5,5+2*2)		0,19000				
		označník : 0,8*0,54*0,84*2		0,73000				
		patky pod přístřešky : 0,8*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)*2		4,00000				
13	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,45790	17,01	41,81		RTS

		4,9158/2		2,46000				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,56580	126,00	827,29		RTS
		1,65+4,9158		6,57000				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,56580	6,50	42,68		RTS
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,64000	14,82	305,88		RTS
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	203,95000		0,00		RTS
		situace - č.v.5, řez- č.v.6 - pod nový přístřešek : 1,8*3,7		6,66000				
		situace - č.v.5, řez- č.v.6 -základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
		nové nástupiště : 1,5*(16,8+11,2)+2*20,8+4,6*1,8		91,88000				
		situace - č.v.5, řez- č.v.6 - autobus. záliv : 2,25*20+2,25*(17+11)/2		76,50000				
		chodníkový : 0,2*(3,8+1,8*2)		1,48000				
		0,2*(16,8+1*2+20+1,8*2+7,8+11,2)		12,28000				
		silniční : 0,3*(17+20+11,5)		14,55000				
18	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	20,64000	39,75	820,44		RTS
		situace - č.v.5, řez- č.v.6 :						
		Začátek provozního součtu						
		kolem obrub. chod. : 3,8+1,8*2		7,40000				
		16,8+1*2+20+1,8*2+7,8+11,2		61,40000				
		Konec provozního součtu						
		0,3*68,8		20,64000				
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,56580	85,00	558,09		RTS
20	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,82560	103,00	85,04	SPCM	RTS
		20,64*4/100		0,83000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				12 710,02		
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,59070	518,74	306,42		RTS
		č.v.8,9,10 :						
		označník : 0,1*0,54*0,84*2		0,09000				
		patky pod přístřešky : 0,1*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)*2		0,50000				
22	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	4,54430	2 500,59	11 363,43		RTS
		č.v.8,9,10 :						
		označník : 0,6*0,54*0,84*2		0,54000				
		patky pod přístřešky : 0,8*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)*2		4,00000				
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,75200	207,34	777,94		RTS
		č.v.8,9,10 :						
		označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)*2		0,55000				
		patky pod přístřešky : 0,1*(0,5*8+1*8+0,5*4*2)*2		3,20000				
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,75200	69,89	262,23		RTS
Díl:	5	Komunikace				131 358,47		

25	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	48,50000	88,30	4 282,55		RTS
		č.v.8,9 :						
		kolem obrubníků : 17+20+11,5		48,50000				
26	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	104,74000	136,84	14 332,62		RTS
		pod nový přístřešek : 2*5,5		11,00000				
		základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
		nové nástupiště : 1,5*(16,8+11,2)+2*20,8+5,3*1,8		93,14000				
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	76,50000	186,15	14 240,48		RTS
		č.v.8,9 - autobus. záliv : 2,25*20+2,25*(17+11)/2		76,50000				
28	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	85,00000	368,00	31 280,00		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		č.v.8,9- autobus. záliv : 2,5*20+2,5*(17+11)/2		85,00000				
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	93,50000	355,00	33 192,50		RTS
		č.v.8,9 - autobus. záliv : 2,75*20+2,75*(17+11)/2		93,50000				
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	104,74000	207,33	21 715,74		RTS
		č.v8,9 :						
		pod nový přístřešek : 2*5,5		11,00000				
		základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
		nové nástupiště : 1,5*(16,8+11,2)+2*20,8+5,3*1,8		93,14000				
31	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	6,48900	174,30	1 131,03	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*18*1,03		6,49000				
32	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	99,04480	104,30	10 330,37	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		pod nový přístřešek : 2*5,5		11,00000				
		základ pro nový označník : 0,6*1		0,60000				
		nové nástupiště : 1,5*(16,8+11,2)+2*20,8+5,3*1,8		93,14000				
		barevná+pro nevidomé : -(6,3+2,28)		-8,58000				
		Konec provozního součtu						
		+ztartné 3% : 96,16*1,03		99,04000				
33	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	2,34840	363,30	853,17	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*1,3*1,03		1,07000				
		0,4*1,55*2*1,03		1,28000				
Díl:	8	Trubní vedení				7 000,00		
34	894411020RBA	Vpusť uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m, s výtokem DN 200, mříž litina 400/400 C 25t	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				48 649,06		
35	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	17,05000	282,33	4 813,73		RTS
		č.v.8 : 0,125*(17+20+11+2,7*4+2,2+3,3+3,3+3,8+3,3+3*2+3,5*6+3,8*2+3,1)		14,05000				

		1*1,5*2		3,00000				
36	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	17,05000	42,11	717,98		RTS
		č.v.8 : 0,125*(17+20+11+2,7*4+2,2+3,3+3,3+3,8+3,3+3*2+3,5*6+3,8*2+3,1)		14,05000				
		1*1,5*2		3,00000				
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	114,90000	173,27	19 908,72		RTS
		č.v.8,9,10 :						
		chodníkový : 5,5+2*2		9,50000				
		16,9+1*2+20+1,8*2+11,2+1,6*2		56,90000				
		silniční : 17+20+11,5		48,50000				
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	3,51050	2 107,58	7 398,66		RTS
		č.v.8,9,10 :						
		chodníkový : 0,1*0,2*(5,5+2*2)		0,19000				
		0,1*0,2*(16,9+1*2+20+1,8*2+11,2+1,6*2)		1,14000				
		silniční : 0,15*0,3*(17+20+11,5)		2,18000				
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	48,00000	124,08	5 955,84		RTS
		č.v.8 : 48		48,00000				
40	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	93,50000	15,00	1 402,50		RTS
		č.v.8 - autobus. záliv : 2,75*20+2,75*(17+11)/2		93,50000				
41	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	68,39200	62,30	4 260,82	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		chodníkový : 5,5+2*2		9,50000				
		16,9+1*2+20+1,8*2+11,2+1,6*2		56,90000				
		Konec provozního součtu						
		66,4*1,03		68,39000				
42	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	31,41500	73,50	2 309,00	SPCM	RTS
		silniční+ztratné 3% : (17+20+11,5-18)*1,03		31,41000				
43	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	18,54000	101,50	1 881,81	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 18*1,03		18,54000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				30 984,39		
44	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
45	981011312R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MVC	m3	46,02000	189,55	8 723,09		RTS
		stáv. přístřešek : 3*5,9*2,6		46,02000				
46	966001211	Dmtž lavička zabetonovaná	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,09020	51,45	3 709,04		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,44,45,46, :						
		Součet: : 72.09020		72,09020				
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 081,35300	5,10	5 514,90		RTS

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,44,45,46, :						
		Součet: : 1081.35300		1 081,35300				
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	72,09020	56,84	4 097,61		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,44,45,46, :						
		Součet: : 72.09020		72,09020				
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	72,09020	115,00	8 290,37		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,44,45,46, :						
		Součet: : 72.09020		72,09020				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 700,31		
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	185,34340	25,36	4 700,31		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,41,42,43,45, :						
		Součet: : 185.34340		185,34340				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				251 108,00		
52	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+lJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
53	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
54	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo, střecha oblouk.-laminát, vč. lavičky	kus	2,00000	99 961,00	199 922,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
55	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
56	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
57	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6m,sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	2,00000	3 295,00	6 590,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 003,00		
58	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
59	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS
60	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
61	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO06**	**Autobusová zastávka Líbeznice**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO06**
Autobusová zastávka Líbeznice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	58 750,00
1	Líbeznice - zdrav. střed. II-2438(oba směry)	281 098,44
2	Líbeznice - pošta III-0091	186 455,14
3	Líbeznice II, II-243	371 365,16
4	Líbeznice I, II-243	311 801,36
5	Líbeznice - škola III-0092	174 236,68
	Celkem objekt SO06	1 383 706,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				35 000,00		
1	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				23 750,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	1	Líbeznice - zdrav. střed. II-2438(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				6 716,80		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití	m2	8,53000	68,34	582,94		RTS
		situace - č.v. 1 : 4*0,8		3,20000				
		4,1*1,3		5,33000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	8,53000	49,70	423,94		RTS
		situace - č.v. 1 : 4*0,8		3,20000				
		4,1*1,3		5,33000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, pro zpětné použití	m	16,40000	124,57	2 042,95		RTS
		situace - č.v. 1 : 4+0,8*2		5,60000				
		4,1*2+1,3*2		10,80000				
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,98150	37,65	74,60		RTS
		situace - č.v. 1 : 0,15*(5,1*2,4+5*1,9)		3,26000				
		-0,15*(4*0,8+4,1*1,3)		-1,28000				
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,02950	256,48	1 289,97		RTS
		č.v.1,2,3 :						
		pro obrubníky : 0,3*0,15*(2,3*2+4,9+1,8*2+4,8)		0,81000				
		pro základy : 0,8*(0,6*1,1*4)*2		4,22000				
6	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,51470	17,01	42,78		RTS
		5,0295/2		2,51000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,02950	126,00	633,72		RTS
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,02950	6,50	32,69		RTS
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	3,58000	13,31	47,65		RTS
		úprava kolem obrubníků : 17,9*0,2		3,58000				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	23,67000	14,82	350,79		RTS
		pod obrubníky : 17,9*0,2		3,58000				
		pod zámk. dlažbou : 4,9*2,3+1,8*4,9		20,09000				
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	3,58000	39,75	142,31		RTS
		úprava kolem obrubníků : 17,9*0,2		3,58000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,02950	85,00	427,51		RTS
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, dlažba+obrubníky na meziskládku	t	4,29730	142,00	610,22		RTS

		8,53*0,225+16,4*0,145		4,30000				
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,14320	103,00	14,75	SPCM	RTS
		3,58*4/100		0,14000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				9 609,99		
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,52800	518,74	273,89		RTS
		pro základy- č.v.3 : 0,1*(0,6*1,1*4)*2		0,53000				
16	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	3,43200	2 500,59	8 582,02		RTS
		pro základy-č.v.3 : 0,65*(0,6*1,1*4)*2		3,43000				
17	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,72000	207,34	563,96		RTS
		patky přístřešku-č.v.1 : 0,1*(0,6*8+1,1*8)*2		2,72000				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,72000	69,89	190,10		RTS
Díl:	5	Komunikace				7 197,61		
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,56000	136,84	1 581,87		RTS
		situace - č.v. 1 : 4,9*2,3+1,8*4,9		20,09000				
		-(4*0,8+4,1*1,3)		-8,53000				
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,09000	207,33	4 165,26		RTS
		situace - č.v. 1 : 4,9*2,3+1,8*4,9		20,09000				
21	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	13,90680	104,30	1 450,48	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v. 1 : 4,9*2,3+1,8*4,9		20,09000				
		-(4*0,8+4,1*1,3)		-8,53000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné3% : 11,56*1,03		11,91000				
		+ztratné - nepoužitelné z dmtž(předpoklad) : 2		2,00000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				4 096,25		
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	17,90000	173,27	3 101,53		RTS
		situace - č.v. 1 : 2,3*2+4,9+1,8*2+4,8		17,90000				
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,35800	2 107,58	754,51		RTS
		situace - č.v. 1 : (2,3*2+4,9+1,8*2+4,8)*0,1*0,2		0,36000				
24	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	4,03700	59,50	240,20	SPCM	RTS
		situace - č.v. 1+ztratné 3% : (2,3*2+4,9+1,8*2+4,8)*1,03		18,44000				
		obruby z dmtž : -16,4		-16,40000				
		ztratné - nepoužitelné obrubníky z dmtž(předpoklad) : 1*2		2,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 738,81		
25	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
26	966001211	Dmtž lavička zabetonovaná	kus	4,00000	392,00	1 568,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04690	51,45	156,76		RTS

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,25,26, :						
		Součet: : 3.04690		3,04690				
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,70350	5,10	233,09		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,25,26, :						
		Součet: : 45.70350		45,70350				
29	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,04690	56,84	173,19		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,25,26, :						
		Součet: : 3.04690		3,04690				
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,04690	115,00	350,39		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,25,26, :						
		Součet: : 3.04690		3,04690				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				514,66		
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,29425	25,36	514,66		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, :						
		Součet: : 20.29425		20,29430				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				8 625,33		
32	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	21,20000	282,33	5 985,40		RTS
		č.v.1 : 0,125*(20,8+2,8*4+3,6*8)*2		15,20000				
		1*1,5*4		6,00000				
33	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	21,20000	42,11	892,73		RTS
		č.v.1 : 0,125*(20,8+2,8*4+3,6*8)*2		15,20000				
		1*1,5*4		6,00000				
34	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	116,48000	15,00	1 747,20		RTS
		č.v.1 - před nástřikem : 20,8*2,8*2		116,48000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				238 596,00		
35	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+IJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
36	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
37	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,25x2,6m, bez bočnic,vč. lavičky	kus	2,00000	93 500,00	187 000,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
38	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2		2,00000				
39	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní

40	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,25x2,6m,bez bočnic,vč. ukotvení do zákl. kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 2	kus	2,00000 2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 003,00		
41	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
42	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS
43	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
44	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	2	Líbeznice - pošta III-0091

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 146,65		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,56000	28,34	724,37		RTS
		č.v. 4- stáv. chodník : 2*12,78		25,56000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	63,55000	49,70	3 158,44		RTS
		č.v.4 : 12,8*3,5		44,80000				
		7,5*2,5		18,75000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	37,99000	45,88	1 742,98		RTS
		č.v.4 : 12,8*3,5		44,80000				
		7,5*2,5		18,75000				
		stáv. chodník : -2*12,78		-25,56000				
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	16,78000	64,57	1 083,48		RTS
		č.v. 4 - stáv. chodník : 2*2+12,78		16,78000				
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, objektu	m3	0,63000	348,00	219,24		RTS
		patky u objektu : 0,7*0,5*0,6*3		0,63000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,28440	256,48	585,90		RTS
		č.v.4,5 :						
		patka pod označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		patky pro přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*3)		1,58000				
		pro obrubníky : 0,3*0,15*(4,9+2,6)		0,34000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,14220	17,01	19,43		RTS
		2,2844/2		1,14000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,28440	126,00	287,83		RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,28440	6,50	14,85		RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,30000	14,82	1 115,95		RTS
		č.v.4 : 2,5*4,7		11,75000				
		12,8*3,5		44,80000				
		7,5*2,5		18,75000				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,28440	85,00	194,17		RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				4 360,92		
12	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,19800	518,74	102,71		RTS

		patky pro přístřešek-č.v.5 : 0,1*(0,6*1,1*3)		0,20000				
13	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	1,55920	2 500,59	3 898,92		RTS
		č.v.5,16 :						
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
		patky pro přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*3)		1,29000				
14	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,29600	207,34	268,71		RTS
		č.v.5,16 :						
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
		patky pro přístřešek : 0,1*(0,6*6+1,1*6)		1,02000				
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,29600	69,89	90,58		RTS
Díl:	5	Komunikace				40 282,06		
16	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	11,75000	96,15	1 129,76		RTS
		vyspravení plochy po dmtž přístřešku - č.v.4 : 2,5*4,7		11,75000				
17	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	63,55000	136,84	8 696,18		RTS
		č.v.4 : 12,8*3,5		44,80000				
		7,5*2,5		18,75000				
18	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	11,75000	368,00	4 324,00		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		vyspravení plochy po dmtž přístřešku - č.v.4 : 2,5*4,7		11,75000				
19	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	11,75000	455,00	5 346,25		RTS
		vyspravení plochy po dmtž přístřešku - č.v.4 : 2,5*4,7		11,75000				
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	63,55000	207,33	13 175,82		RTS
21	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	4,01700	174,30	700,16	SPCM	RTS
		č.v.4+ztratné 3% : 0,3*13*1,03		4,02000				
22	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	59,93570	104,30	6 251,29	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		č.v.4 : 12,8*3,5		44,80000				
		7,5*2,5		18,75000				
		dlažba pro nevidomé+barevná : -(1,76+3,6)		-5,36000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 58,19*1,03		59,94000				
23	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	1,81280	363,30	658,59	SPCM	RTS
		č.v.4+ztratné 3% : 0,8*2,2*1,03		1,81000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				2 309,07		
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	7,50000	173,27	1 299,53		RTS
		ukončení nástupiště : (4,9+2,6)		7,50000				
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,22500	2 107,58	474,21		RTS

		pro obrubníky : 0,3*0,1*(4,9+2,6)		0,23000				
26	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	7,72500	69,30	535,34	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 7,5*1,03		7,72000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 921,01		
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,06230	1 284,96	6 504,85		RTS
		č.v.4-pod stáv. zastávkou : 0,4*2,5*4,7		4,70000				
		pod označníkem : 0,9*0,5*0,805		0,36000				
28	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
		č.v.4 : 1		1,00000				
29	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 3,9x2,1m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
		č.v.4 : 1		1,00000				
30	966001311	Dmtž koš zabetonovaný	kus	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,73280	51,45	1 529,75		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,27,28,29,30, :						
		Součet: : 29.73280		29,73280				
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	445,99200	5,10	2 274,56		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,27,28,29,30, :						
		Součet: : 445.99200		445,99200				
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,73280	56,84	1 690,01		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,27,28,29,30, :						
		Součet: : 29.73280		29,73280				
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,73280	115,00	3 419,27		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,27,28,29,30, :						
		Součet: : 29.73280		29,73280				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 167,42		
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	46,03407	25,36	1 167,42		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, :						
		Součet: : 46.03407		46,03410				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				111 268,00		
36	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
37	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
38	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,3x2,9x2,6m, sklo, bez bočnic,vč. lavičky	kus	1,00000	85 500,00	85 500,00		Vlastní

		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
39	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
40	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	256,10	256,10		Vlastní
41	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,3x2,9x2,6m,sklo, bez boč.,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	3	Líbeznice II, II-243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				41 980,62		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	95,10000	49,70	4 726,47		RTS
		stáv. chodník - č.v.6 : 2,3*(24,6+11,4)+3*4,1		95,10000				
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	62,72500	89,70	5 626,43		RTS
		rekonstruovaný záliv - č.v.6 : 2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2		62,73000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	95,10000	45,88	4 363,19		RTS
		stáv. chodník - č.v.6 : 2,3*(24,6+11,4)+3*4,1		95,10000				
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	81,04500	105,88	8 581,04		RTS
		rekonstruovaný záliv - č.v.6 : 2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2		62,73000				
		rozšíření chodníku : 0,6*18,2+3,7*2		18,32000				
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,40000	159,77	1 661,61		RTS
		pod stáv. přístřeškem : 5,2*2		10,40000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	89,10000	64,57	5 753,19		RTS
		27,8+11,7+2,9+11,4+3,5+1,2*2+24,6+2,4+2,4		89,10000				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,13500	37,65	118,03		RTS
		č.v.6 - rozšíření chodníku : 0,15*(1,1*5,2+1,1*13,8)		3,13000				
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,13500	256,48	804,06		RTS
		č.v.6 - rozšíření chodníku : 0,15*(1,1*5,2+1,1*13,8)		3,13000				
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,56750	17,01	26,66		RTS
		3,135/2		1,57000				
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,61690	256,48	1 440,62		RTS
		č.v.6,7,8 :						
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,51000				
		základy pro označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		základy pro dopravní značku : 0,8*0,3*0,3		0,07000				
		rýhy pro obrubníky : 0,2*0,3*(17,6+1,1*2+5,2+19,5)		2,67000				
11	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,80850	17,01	47,77		RTS
		5,6169/2		2,81000				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,08190	126,00	766,32		RTS
		3,135+5,6169-2,67		6,08000				

13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,08190	6,50	39,53		RTS
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,67000	357,00	953,19		RTS
		kolem obrubníků - směrem k plotu : 0,2*0,3*(17,6+1,1*2+5,2+19,5)		2,67000				
15	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,67000	14,10	37,65		RTS
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	56,54000	13,31	752,55		RTS
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	221,65500	14,82	3 284,93		RTS
		rekonstruovaný záliv - č.v.4 : (2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2)		62,73000				
		zámková dlažba - č.v.4 : 3*29,5+12,9*3,3+1,1*5,2		136,79000				
		obrubníky :						
		kamenný : 0,3*(6,7+14+12,9)		10,08000				
		chodníkový beton. : 0,2*(17,6+1,1*2+5,2+19,5+15,8)		12,06000				
18	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	56,54000	39,75	2 247,47		RTS
		situace č.v.4 : 2,6*11+5,9*1,1+1,1*19,5		56,54000				
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,08190	85,00	516,96		RTS
20	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	2,26160	103,00	232,94	SPCM	RTS
		56,54*4/100		2,26000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 758,27		
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,31400	518,74	162,88		RTS
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,31000				
22	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,38520	2 500,59	5 964,41		RTS
		č.v.6,7,8 :						
		základy pod přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,04000				
		základy pro označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
		základy pro dopravní značku : 0,8*0,3*0,3		0,07000				
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,27600	207,34	471,91		RTS
		č.v.6,7,8 :						
		patky pro přístřešek : 0,1*(1,1*8+0,6*8+0,5*4*2)		1,76000				
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
		patka pro dopr. značku : 0,2*0,3*4		0,24000				
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,27600	69,89	159,07		RTS
Díl:	5	Komunikace				126 275,05		
25	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	49,40000	88,30	4 362,02		RTS
		č.v.6 - situace - u komunikace : 6,7+14+12,9+15,8		49,40000				
26	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	136,79000	136,84	18 718,34		RTS
		č.v.6 : 3*29,5+12,9*3,3+1,1*5,2		136,79000				
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	62,72500	186,15	11 676,26		RTS
		rekonstruovaný záliv - č.v.6 : (2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2)		62,73000				
28	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	62,72500	368,00	23 082,80		RTS

		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		rekonstruovaný záliv - č.v.6 : (2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2)		62,73000				
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	62,72500	375,00	23 521,88		RTS
		rekonstruovaný záliv - č.v.6 : (2,7*14+12,3*2,7/2+6,4*2,6/2)		62,73000				
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	136,79000	207,33	28 360,67		RTS
		č.v.6 : 3*29,5+12,9*3,3+1,1*5,2		136,79000				
31	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	5,04700	174,30	879,69	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*14*1,03		5,05000				
32	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	130,03750	104,30	13 562,91	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		č.v.6 : 3*29,5+12,9*3,3+1,1*5,2		136,79000				
		dalžba pro nevidomé+barevná : -(4,9+5,64)		-10,54000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 126,25*1,03		130,04000				
33	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	5,80920	363,30	2 110,48	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (0,8*2,4+0,4*4+0,8*2,65)*1,03		5,81000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				36 855,90		
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	93,90000	173,27	16 270,05		RTS
		č.v.6,7- situace+řez :						
		silniční : 6,7+14+12,9		33,60000				
		chodníkový beton. : 17,6+1,1*2+5,2+19,5+15,8		60,30000				
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	3,22200	2 107,58	6 790,62		RTS
		č.v.6,7 - situace+řez :						
		silniční : 0,2*0,3*(6,7+14+12,9)		2,02000				
		chodníkový beton. : 0,1*0,2*(17,6+1,1*2+5,2+19,5+15,8)		1,21000				
36	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	54,60000	124,08	6 774,77		RTS
		č.v. 6,7 : 32,2+15,8+3+3,6		54,60000				
37	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	13,60000	73,50	999,60		Vlastní
		č.v.6,7- situace+řez :						
		silniční : 6,7+14+12,9		33,60000				
		-(14+4+2)		-20,00000				
38	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	14,42000	101,50	1 463,63		Vlastní
		č.v.6+ztratné 3% : 14*1,03		14,42000				
39	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	4,12000	69,30	285,52		Vlastní
		+ztratné 3% : 4*1,03		4,12000				
40	59217491	Obrubník silniční přechodový beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	195,30	402,32		Vlastní
		+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				

41	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	62,10900	62,30	3 869,39	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (17,6+1,1*2+5,2+19,5+15,8)*1,03		62,11000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				29 422,42		
42	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,44320	1 284,96	1 854,45		RTS
		patky stáv. přístřešku : 0,8*0,5*0,5*5		1,00000				
		patka označníku : 0,9*0,5*0,805		0,36000				
		patka dopr. značky : 0,9*0,3*0,3		0,08000				
43	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
44	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 5,4x2,3m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-1kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
45	966001211	Dmtž lavička zabetonovaná	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
46	966001311	Dmtž koš zabetonovaný	kus	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,30229	51,45	4 234,45		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44,45,46, :						
		Součet: : 82.30229		82,30230				
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 234,53442	5,10	6 296,13		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44,45,46, :						
		Součet: : 1234.53442		1 234,53440				
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	82,30229	56,84	4 678,06		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44,45,46, :						
		Součet: : 82.30229		82,30230				
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,30229	115,00	9 464,76		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43,44,45,46, :						
		Součet: : 82.30229		82,30230				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 313,90		
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	170,10643	25,36	4 313,90		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,41, :						
		Součet: : 170.10643		170,10640				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				125 759,00		
52	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
53	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
54	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	1,00000	99 961,00	99 961,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				

55	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
56	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
57	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6m,celoproskl..,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	4	Líbeznice I, II-243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				28 115,67		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	44,73000	49,70	2 223,08		RTS
		situace č.v.9 - chodník : 2,1*21,3		44,73000				
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	83,58500	69,70	5 825,87		RTS
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : 3,65*21+3,65*3,8/2		83,58000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	44,73000	45,88	2 052,21		RTS
		situace č.v.9 - chodník : 2,1*21,3		44,73000				
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	83,58500	105,88	8 849,98		RTS
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : 3,65*21+3,65*3,8/2		83,58000				
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	11,50000	159,77	1 837,36		RTS
		stáv. přístřešek - podlaha(situace č.v.9) : 5*2,2+1*0,5		11,50000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	42,40000	64,57	2 737,77		RTS
		situace č.v.9 : 21,4+21		42,40000				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,27500	37,65	48,00		RTS
		situace č.v.9 - kolem chodník obrubníků : 0,15*0,5*(16+1)		1,27000				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,45890	256,48	1 143,62		RTS
		č.v.9,10,11 :						
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,51000				
		základy pro označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		rýhy pro obrubníky : 0,2*0,3*(16,3+1,4+5,4+3,3)		1,58000				
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,22940	17,01	37,92		RTS
		4,4589/2		2,23000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,45890	126,00	561,82		RTS
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,45890	6,50	28,98		RTS
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,50000	13,31	113,14		RTS
		situace č.v.9 - kolem chodník obrubníků : 0,5*(16+1)		8,50000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	130,49500	14,82	1 933,94		RTS
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : (3,65*21+3,65*3,8/2)		83,58000				
		situace č.v.9 - chodník : 1,9*21,2+1,3*5,1		46,91000				
14	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	8,50000	39,75	337,88		RTS

		situace č.v.9 - kolem chodník obrubníků : 0,5*(16+1)		8,50000				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,10690	85,00	349,09		RTS
16	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,34000	103,00	35,02	SPCM	RTS
		8,5*4/100		0,34000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 511,69		
17	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,31400	518,74	162,88		RTS
		základy pod přístřešek-č.v.11 : 0,1*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,31000				
18	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,31320	2 500,59	5 784,36		RTS
		č.v.11 :						
		základy pod přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,04000				
		základy pro označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
19	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,03600	207,34	422,14		RTS
		č.v.11 :						
		patky pro přístřešek : 0,1*(1,1*8+0,6*8+0,5*4*2)		1,76000				
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,03600	69,89	142,30		RTS
Díl:	5	Komunikace				99 841,66		
21	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	3,50000	88,30	309,05		RTS
		situace č.v.9 - napojení chodníku : 3,5		3,50000				
22	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,91000	136,84	6 419,16		RTS
		situace č.v.9 - chodník : 1,9*21,2+1,3*5,1		46,91000				
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	83,58500	186,15	15 559,35		RTS
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : (3,65*21+3,65*3,8/2)		83,58000				
24	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	83,58500	368,00	30 759,28		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : (3,65*21+3,65*3,8/2)		83,58000				
25	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	83,58500	375,00	31 344,38		RTS
		situace č.v.9 - rekonstr. záliv : (3,65*21+3,65*3,8/2)		83,58000				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,91000	207,33	9 725,85		RTS
		situace č.v.9 - chodník : 1,9*21,2+1,3*5,1		46,91000				
27	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	6,12850	174,30	1 068,20	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*17*1,03		6,13000				
28	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	41,20000	104,30	4 297,16	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace č.v.9 - chodník : 1,9*21,2+1,3*5,1		46,91000				
		dlažba pro nevidomé : -0,96		-0,96000				
		barevná dlažba : -5,95		-5,95000				

		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 40*1,03		41,20000				
29	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	0,98880	363,30	359,23	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*1,2*1,03		0,99000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				22 241,69		
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	47,40000	173,27	8 213,00		RTS
		situace č.v.9+řez 10 :						
		chodníkové : 16,3+1,4+5,4+3,3		26,40000				
		silniční : 21		21,00000				
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	1,31550	2 107,58	2 772,52		RTS
		situace č.v.9+řez 10 :						
		silniční : 0,15*0,25*21		0,79000				
		chodníkové : 0,1*0,2*(16,3+1,4+5,4+3,3)		0,53000				
32	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,30000	124,08	7 482,02		RTS
		situace č.v.9 : 21+5,2+24,8+2,2+5+2,1		60,30000				
33	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	4,12000	73,50	302,82		Vlastní
		+ztratné 3% : (21-17)*1,03		4,12000				
34	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	17,51000	101,50	1 777,27		Vlastní
		+ztratné 3% : 17*1,03		17,51000				
35	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	27,19200	62,30	1 694,06	SPCM	RTS
		chodníkové+ztratné 3% : (16,3+1,4+5,4+3,3)*1,03		27,19000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				26 050,84		
36	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,36220	1 284,96	1 750,37		RTS
		patky stáv. přístřešku : 0,8*0,5*0,5*5		1,00000				
		patka stáv. označníku : 0,9*0,5*0,805		0,36000				
37	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
38	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 5x2m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-1kontejner	kus	1,00000	2 825,00	2 825,00		Vlastní
39	966001211	Dmtž lavička zabetonovaná	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,89817	51,45	3 596,26		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,36,37,38,39, :						
		Součet: : 69.89817		69,89820				
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 048,47262	5,10	5 347,21		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,36,37,38,39, :						
		Součet: : 1048.47262		1 048,47260				
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	69,89817	56,84	3 973,01		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

		1,2,3,4,5,6,36,37,38,39, :						
		Součet: : 69.89817		69,89820				
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,89817	115,00	8 038,29		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,36,37,38,39, :						
		Součet: : 69.89817		69,89820				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 280,81		
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	129,36960	25,36	3 280,81		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, :						
		Součet: : 129.36960		129,36960				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				125 759,00		
45	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
46	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
47	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	1,00000	99 961,00	99 961,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
48	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
49	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
50	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6m,celoproskl..,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	5	Líbeznice - škola III-0092

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				3 544,46		
1	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	15,70500	36,50	573,23		RTS
		situace - č.v.12 - stáv. nástupiště : 10,7*1,15+1*3,4		15,71000				
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,28000	37,65	311,74		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13 - nové nástupiště : 0,15*(2,6*17+2,2*5)		8,28000				
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,52290	256,48	903,55		RTS
		č.v. 12,13,14 :						
		patky základů přístřešku : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,51000				
		patka základu označníku : 0,8*(0,54*0,84)		0,36000				
		rýhy pro obrubníky :						
		chodníkové : 0,15*0,2*(17,2+2,2*2)		0,65000				
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,76140	17,01	29,96		RTS
		3,5229/2		1,76000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,52290	126,00	443,89		RTS
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,52290	6,50	22,90		RTS
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	64,76000	14,82	959,74		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13-nové nástupiště : 2,35*17+2,1*4,9		50,24000				
		obrubníky : 0,6*17		10,20000				
		0,2*(17,2+2,2*2)		4,32000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,52290	85,00	299,45		RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 511,69		
9	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,31400	518,74	162,88		RTS
		patky základů přístřešku-č.v.14 : 0,1*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,31000				
10	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,31320	2 500,59	5 784,36		RTS
		č.v.14,16 :						
		patky základů přístřešku : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,04000				
		patka základu označníku : 0,6*0,84*0,54		0,27000				
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,03600	207,34	422,14		RTS
		č.v.14,16 :						
		patky základů přístřešku : 0,1*(0,6*8+1,1*8+0,5*4*2)		1,76000				

		patka základu označníku : 0,1*(0,84*2+0,54*2)		0,28000				
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,03600	69,89	142,30		RTS
Díl:	5	Komunikace				24 875,10		
13	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	17,00000	88,30	1 501,10		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13- kolem obrubníků : 17		17,00000				
14	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	50,24000	136,84	6 874,84		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13-nové nástupiště : 2,35*17+2,1*4,9		50,24000				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,24000	207,33	10 416,26		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13-nové nástupiště : 2,35*17+2,1*4,9		50,24000				
16	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,64800	321,30	529,50	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*2*1,03		1,65000				
17	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	4,68650	174,30	816,86	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*13*1,03		4,69000				
18	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	45,41270	104,30	4 736,54	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.12, řez - č.v.13-nové nástupiště : 2,35*17+2,1*4,9		50,24000				
		barevná+pro nevidomé : -(4,55+1,6)		-6,15000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 44,09*1,03		45,41000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				8 148,52		
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	21,60000	173,27	3 742,63		RTS
		situace - č.v.12 :						
		chodníkové : (17,2+2,2*2)		21,60000				
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,43200	2 107,58	910,47		RTS
		situace - č.v.12 :						
		chodníkové : 0,1*0,2*(17,2+2,2*2)		0,43000				
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,00000	124,08	2 109,36		RTS
		situace - č.v.12, řez - č.v.13 : 17		17,00000				
22	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	22,24800	62,30	1 386,05	SPCM	RTS
		chodníkové+ztratné 3% : (17,2+2,2*2)*1,03		22,25000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 402,66		
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,12800	1 284,96	164,47		RTS
		patka označníku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
24	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
25	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 3,4x1m, vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,98128	51,45	307,74		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,23,24,25, :						

		Součet: : 5.98128		5,98130				
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,71912	5,10	457,57		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,23,24,25, :						
		Součet: : 89.71912		89,71910				
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,98128	56,84	339,98		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,23,24,25, :						
		Součet: : 5.98128		5,98130				
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,98128	115,00	687,85		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,23,24,25, :						
		Součet: : 5.98128		5,98130				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				995,24		
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,24448	25,36	995,24		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22, :						
		Součet: : 39.24448		39,24450				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				125 759,00		
31	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. vč. kotvení základu dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
32	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
33	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,2x2,6m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	1,00000	99 961,00	99 961,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				
34	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. vč. kotvení základu dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
35	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
36	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,2x2,6m,celoproskl..,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**	
Objekt :	**SO07**	**Autobusová zastávka Měšice**	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO07**
Autobusová zastávka Měšice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	12 425,00
1	Měšice III-2442 (oba směry)	315 758,49
2	Měšice-Na rejdišti III-2443 (oba směry)	299 360,93
3	Měšice - Agropodnik III-2443	183 536,12
	Celkem objekt SO07	811 080,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO07	Autobusová zastávka Měšice
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				6 500,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
2	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				5 925,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	225,00	225,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO07	Autobusová zastávka Měšice
R:	1	Měšice III-2442 (oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				5 522,43		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití	m2	18,80000	68,34	1 284,79		RTS
		situace - č.v.4 - pro nové základy : 4,7*2*2		18,80000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	18,80000	49,70	934,36		RTS
		situace - č.v.4 - pro nové základy : 4,7*2*2		18,80000				
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,02400	256,48	1 288,56		RTS
		situace - č.v.5 : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)*2		5,02000				
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,51200	17,01	42,73		RTS
		5,024/2		2,51000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,02400	126,00	633,02		RTS
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,02400	6,50	32,66		RTS
7	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,80000	14,82	278,62		RTS
		situace - č.v.3 : 4,7*2*2		18,80000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,02400	85,00	427,04		RTS
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, zámková dlažba na meziskládku pro zpět. použití	t	4,23000	142,00	600,66		RTS
		0,225*18,8		4,23000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				11 463,38		
10	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,54000	518,74	280,12		RTS
		situace - č.v.5 : 0,1*(0,5*1,1*4+0,5*0,5*2)*2		0,54000				
11	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	4,08200	2 500,59	10 207,41		RTS
		situace - č.v.5 : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)*2		4,08000				
12	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,52000	207,34	729,84		RTS
		situace - č.v.3 : 0,1*(0,6*8+1,1*8+0,5*4*2)*2		3,52000				
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,52000	69,89	246,01		RTS
Díl:	5	Komunikace				6 666,48		
14	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,80000	136,84	2 572,59		RTS
		situace - č.v.4 : 18,8		18,80000				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, mat. z dmtž	m2	18,80000	207,33	3 897,80		RTS
		situace - č.v.4 : 18,8		18,80000				
16	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	1,88000	104,30	196,08	SPCM	RTS

		ztratné na mat. z dmtž 10% : 18,8*0,1		1,88000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 010,38		
17	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
18	96001	Demontáž stávajících přístřešků zastávek 1,6x4,4m, vč.likvidace- 1xkontejner	kus	1,00000	3 614,01	3 614,01		Vlastní
19	96002	Demontáž stávajících přístřešků zastávek 1,5x2,9m, vč.likvidace- 1xkontejner	kus	1,00000	2 316,37	2 316,37		Vlastní
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,74400	51,45	141,18		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,17,18,19, :						
		Součet: : 2.74400		2,74400				
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,16000	5,10	209,92		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,17,18,19, :						
		Součet: : 41.16000		41,16000				
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,74400	56,84	155,97		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,17,18,19, :						
		Součet: : 2.74400		2,74400				
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,74400	115,00	315,56		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,17,18,19, :						
		Součet: : 2.74400		2,74400				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				496,81		
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	19,59046	25,36	496,81		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		10,11,12,14,15,16, :						
		Součet: : 19.59046		19,59050				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				281 596,00		
25	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpadkového koše	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
26	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
27	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, sklo+zadní stěna dřevo, vč. lavičky	kus	2,00000	115 000,00	230 000,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
28	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značka	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
29	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
30	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6 m sklo+dřevo,vč. ukotvení do zákl.	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				

Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 003,00		
31	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
32	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS
33	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
34	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO07	Autobusová zastávka Měšice
R:	2	Měšice-Na rejdišti III-2443 (oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				5 167,79		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití	m2	6,14250	68,34	419,78		RTS
		č.v.1 : 1,95*3,15		6,14000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,14250	49,70	305,28		RTS
		č.v. 1 : 1,95*3,15		6,14000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, pro zpětné použití	m	7,00000	124,57	871,99		RTS
		č.v. 1 : 1,9*2+3,2		7,00000				
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, objektu	m3	1,60000	345,00	552,00		RTS
		základ. patky u objektu : 0,8*0,5*0,5*4*2		1,60000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,95360	37,65	35,90		RTS
		č.v.1 : 0,15*(2,5*5)		1,88000				
		-0,15*(1,95*3,15)		-0,92000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,03800	256,48	1 292,15		RTS
		pro obrubníky - č.v.1 : 0,3*0,15*(2,3*2+4,6)		0,41000				
		pro základy-č.v.3 : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,51000				
		0,8*(0,6*1,1*4)		2,11000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,51900	17,01	42,85		RTS
		5,038/2		2,52000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,03800	126,00	634,79		RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,03800	6,50	32,75		RTS
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1,92000	13,31	25,56		RTS
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,87700	14,82	101,92		RTS
		č.v.1 : 2,254+4,623		6,88000				
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	1,92000	39,75	76,32		RTS
		kolem obrubníků - č.v.1 : 0,2*(2,5*2+4,6)		1,92000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,03800	85,00	428,23		RTS
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, dlažba+obrubníky pro zpět. použití	t	2,39700	142,00	340,37		RTS
15	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,07680	103,00	7,91	SPCM	RTS
		1,92*4/100		0,08000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 559,51		

16	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,57800	518,74	299,83		RTS
		pro základy : 0,1*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,31000				
		0,1*0,6*1,1*4		0,26000				
17	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	3,75700	2 500,59	9 394,72		RTS
		pro základy-č.v.3 : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,04000				
		0,65*0,6*1,1*4		1,72000				
18	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,12000	207,34	646,90		RTS
		č.v.3 : 0,1*(0,6*8+1,1*8+0,5*4*2)		1,76000				
		0,1*(0,6*8+1,1*8)		1,36000				
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,12000	69,89	218,06		RTS
Díl:	5	Komunikace				3 509,97		
20	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,27770	136,84	585,36		RTS
		č.v.1 : 2,254*4,623		10,42000				
		-1,95*3,15		-6,14000				
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,42020	207,33	2 160,42		RTS
		č.v.1 : 2,254*4,623		10,42000				
22	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	7,32680	104,30	764,19	SPCM	RTS
		doplnění chybějící dlažby : (10,4202-4,2777)*1,03		6,33000				
		prořez na nepoužitelnou dlažbu z dmtž : 1		1,00000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 439,71		
23	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,15800	2 995,00	473,21		RTS
		pro nové základy - č.v.1 : 0,05*0,4*(4,5+1,7*2)		0,16000				
24	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	15,73200	125,00	1 966,50		RTS
		vyspravení stáv. beton. povrchu zastávky : 7,2*2,185		15,73000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				4 181,38		
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	9,20000	173,27	1 594,08		RTS
		č.v.1 : 2,3*2+4,6		9,20000				
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,27600	2 107,58	581,69		RTS
		č.v.1 : 0,1*0,3*9,2		0,28000				
27	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,60000	124,06	1 811,28		RTS
		pro nový základ - č.v.1 : 1,7*2+1,3*2+4,5+4,1		14,60000				
28	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	3,26600	59,50	194,33	SPCM	RTS
		doplnění chybějící dlažby+ztratné 3% : (9,2-7)*1,03		2,27000				
		prořez na nepoužitelnou dlažbu z dmtž : 1		1,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 441,98		
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,64800	1 284,96	832,65		RTS
		stáv. přístřešek č.v.1 : 0,8*0,3*0,3*5		0,36000				
		0,8*0,3*0,3*4		0,29000				

30	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,47400	1 551,00	735,17		RTS
		pro nové základy - č.v.1 : 0,15*0,4*(4,5+1,7*2)		0,47000				
31	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
32	96001	Demontáž stávajících přístřešků zastávek 2,9x1,5m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-kontejner	kus	2,00000	1 751,36	3 502,72		Vlastní
33	966001311	Dmtž koš zabetonovaný	kus	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,52432	51,45	181,33		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,29,30,31,32,33, :						
		Součet: : 3.52432		3,52430				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,86488	5,10	269,61		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,29,30,31,32,33, :						
		Součet: : 52.86488		52,86490				
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,52432	56,84	200,32		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,29,30,31,32,33, :						
		Součet: : 3.52432		3,52430				
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,52432	115,00	405,30		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,29,30,31,32,33, :						
		Součet: : 3.52432		3,52430				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				464,59		
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,31983	25,36	464,59		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28, :						
		Součet: : 18.31983		18,31980				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				266 596,00		
39	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+lJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
40	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
41	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku - atyp, 1,35x4,3x2,6m, vč. lavičky	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
42	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku zast.1,9x4,3x2,6m, stěny+střecha sklo, zad. část dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	115 000,00	115 000,00		Vlastní
43	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
44	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
45	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky-atyp, 1,35x4,3x2,6m,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
46	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6m, sklo+dřevo, vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO07	Autobusová zastávka Měšice
R:	3	Měšice - Agropodnik III-2443

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				7 607,02		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	14,40000	49,70	715,68		RTS
		situace č.v.6,7 : 1,2*12		14,40000				
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,40000	45,88	660,67		RTS
		situace č.v.6,7 : 1,2*12		14,40000				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,12000	85,88	439,71		RTS
		pás pro nové obrubníky - čv.6,7 : 0,2*(22,6+1,5+1,5)		5,12000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,40000	64,57	1 704,65		RTS
		situace č.v. 6 : (12+1,2)*2		26,40000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,84600	37,65	257,75		RTS
		situace č.v.6 : 0,15*(2,1*2+12*0,9+2,3*3,8+7*0,9+10,4*1,5)		6,85000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,01690	256,48	1 030,25		RTS
		č.v. 6,7,8 :						
		pro obrubníky silniční : 0,3*0,2*(6,7+1,5+1,5+16)		1,54000				
		patka pod označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		patky pro přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,98000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,00840	17,01	34,16		RTS
		4,0169/2		2,01000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,01690	126,00	506,13		RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,01690	6,50	26,11		RTS
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	15,90000	13,31	211,63		RTS
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	66,21500	14,82	981,31		RTS
		pod dlažbu - situace č.v.6 : 1,8*14,9+2,2*3,6+7,6*1,4+1,2*1,3+0,9*0,9/2		47,34000				
		pod obrubníky :						
		bezbariér. : 0,6*(12+4)		9,60000				
		chodníkový : 0,2*(2+4,4+2,2*2+3,7+7+0,5+9,8)		6,36000				
		silniční : 0,3*(6,7+1,5*2)		2,91000				
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	15,90000	39,75	632,03		RTS
		dosypání kolem chodník. obrub. : (2+4,4+2,2*2+3,7+7+0,5+9,8)*0,5		15,90000				

13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,01690	85,00	341,44		RTS
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,63600	103,00	65,51	SPCM	RTS
		15,9*4/100		0,64000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 663,69		
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,24800	518,74	128,65		RTS
		patky pro přístřešek - č.v.8 : 0,1*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		0,25000				
16	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,01220	2 500,59	5 031,69		RTS
		č.v.6,7,8 :						
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
		patky pro přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*3+0,5*0,5*2)		1,61000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
17	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,85600	207,34	384,82		RTS
		patky - přístřešek : 0,1*(1,1*6+0,6*6+0,5*4*2)		1,42000				
		patka označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,69600	69,89	118,53		RTS
Díl:	5	Komunikace				30 333,11		
19	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	25,60000	88,30	2 260,48		RTS
		v délce obrubníků- č.v.6 : (22,6+1,5+1,5)		25,60000				
20	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	45,64000	96,15	4 388,29		RTS
		zvýšení terénu po sejmutí ornice : (2,1*2+12*0,9+2,3*3,8+7*0,9+10,4*1,5)		45,64000				
21	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	50,32500	136,84	6 886,47		RTS
		pod dlažbu - situace č.v.6 : 2*14,9+2,2*3,6+7,6*1,4+1,2*1,3+0,9*0,9/2		50,33000				
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,32500	207,33	10 433,88		RTS
		pod dlažbu - situace č.v.6 : 2*14,9+2,2*3,6+7,6*1,4+1,2*1,3+0,9*0,9/2		50,33000				
23	59245286	Dlažba beton."íčko" barevná skladba 20x16,5x6	m2	4,68650	174,30	816,86	SPCM	RTS
		situace č.v.6 : 0,35*13*1,03		4,69000				
24	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	44,71740	104,30	4 664,02	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace č.v.6 : 50,325		50,33000				
		barevná+pro nevidomé : -(2,36+4,55)		-6,91000				
		Konec provozního součtu						
		43,415*1,03		44,72000				
25	592453041	Dlažba beton."íčko" červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	2,43080	363,30	883,11	SPCM	RTS
		situace č.v.6 : 0,8*1,6*1,03		1,32000				
		+ztratné 3% : 0,4*(1,4+1,3)*1,03		1,11000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				27 206,38		
26	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS

27	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	10,25000	282,33	2 893,88		RTS
		označení zastávky-č.v.6 : 0,125*(20,8+2,5*4+3,4*8)		7,25000				
		1*1,5*2		3,00000				
28	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,25000	42,11	431,63		RTS
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	57,40000	173,27	9 945,70		RTS
		situace - č.v.6,7 :						
		chodníkový : 2+4,4+2,2*2+3,7+7+0,5+9,8		31,80000				
		silniční : 22,7+1,4+1,5		25,60000				
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	1,40400	2 107,58	2 959,04		RTS
		situace - č.v.6,7 :						
		chodníkový : 0,1*0,2*(2+4,4+2,2*2+3,7+7+0,5+9,8)		0,64000				
		silniční : 0,1*0,3*(22,7+1,4+1,5)		0,77000				
31	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,60000	124,08	3 176,45		RTS
		v délce obrubníků- č.v.6 : (22,6+1,5+1,5)		25,60000				
32	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	54,08000	15,00	811,20		RTS
		před nástřikem vod. značení : 2,6*20,8		54,08000				
33	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
34	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
35	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
36	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
37	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
38	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	32,75400	59,50	1 948,86	SPCM	RTS
		situace č.v.6 : (2+4,4+2,2*2+3,7+7+0,5+9,8)*1,03		32,75000				
39	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	8,96100	73,50	658,63	SPCM	RTS
		situace - č.v.6 :						
		Začátek provozního součtu						
		silniční : 22,7+1,4+1,5		25,60000				
		zvýšený : -13		-13,00000				
		přechod.+nájezd. : -(1+2,9)		-3,90000				
		Konec provozního součtu						
		8,7*1,03		8,96000				
40	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	13,39000	101,50	1 359,09	SPCM	RTS
		č.v. 6+ztratné 3% : 13*1,03		13,39000				
41	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	2,98700	69,30	207,00	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (1,4+1,5)*1,03		2,99000				
42	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 539,88		

43	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,04292	51,45	413,81		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43, :						
		Součet: : 8.04292		8,04290				
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,64380	5,10	615,28		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43, :						
		Součet: : 120.64380		120,64380				
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,04292	56,84	457,16		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43, :						
		Součet: : 8.04292		8,04290				
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,04292	115,00	924,94		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43, :						
		Součet: : 8.04292		8,04290				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 885,04		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	74,33115	25,36	1 885,04		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		Součet: : 74.33115		74,33120				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				105 298,00		
49	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
50	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
51	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x2,9x2,6m, stěny+střecha-sklo,zadní stěna dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	79 500,00	79 500,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
52	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
53	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
54	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6 m sklo+dřevo,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		kompl. vč. ukotvení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 003,00		
55	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
56	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS

57	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
58	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO08**	**Autobusová zastávka Mratín**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO08**
Autobusová zastávka Mratín

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	6 875,00
1	Autobusová zastávka Mratín - Cukrovar(oba směry)	250 833,24
	Celkem objekt SO08	257 708,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO08	Autobusová zastávka Mratín
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				4 500,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				2 375,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	125,00	125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO08	Autobusová zastávka Mratín
R:	1	Autobusová zastávka Mratín - Cukrovar(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 581,96		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,84500	28,34	789,13		RTS
		situace : 12,7*1,5+1,5*1,8+3,5*0,5/2		22,63000				
		v přístřešku - pro zpět. použití : 1,8*2,9		5,22000				
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,62500	89,70	2 029,46		RTS
		situace : 12,7*1,5+1,5*1,8+3,5*0,5/2		22,63000				
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,10000	105,88	539,99		RTS
		situace - rozšíření zastávky : 11*0,8/2+2*0,7/2		5,10000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,70000	64,57	1 982,30		RTS
		dle stáv. stavu - situace : 12,7+2+1+0,5+14+0,5		30,70000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,88870	37,65	33,46		RTS
		situace - rozšíření zastávky : 0,15*(1,4*2+4,5*0,5/2+1*2)		0,89000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,41380	256,48	1 132,05		RTS
		situace - č.v.1,2,3 :						
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,5*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,16000				
		základy pro označník : 0,8*0,54*0,84*2		0,73000				
		rýhy pro obrubníky : 0,2*0,3*(14+2)		0,96000				
		0,1*0,2*(1,7+15,7+1,8*2+1)		0,44000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,20690	17,01	37,54		RTS
		4,4138/2		2,21000				
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,41380	226,70	1 000,61		RTS
		pro zásypy stáv. zastávky : 4,4138		4,41000				
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,41380	43,21	190,72		RTS
		pro zásypy stáv. zastávky : 4,4138		4,41000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,41380	6,50	28,69		RTS
		meziskládka : 4,4138		4,41000				
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	11,00000	13,31	146,41		RTS
		po zbourané zastávce : 4,5*1,5		6,75000				
		po zrušené části chodníku : 0,5*5/2		1,25000				

		kolem chod. obrubníků : 0,3*(2+5,7+0,5+1,8)		3,00000				
12	181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	8,00000	69,75	558,00		RTS
		po zbourané zastávce : 4,5*1,5		6,75000				
		po zrušené části chodníku : 0,5*5/2		1,25000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	42,58000	14,82	631,04		RTS
		situace č.v.1 :						
		chodník : 1,6*14+1,2*1,8+4,9*1,8		33,38000				
		obrubníky : 0,3*(14+2)		4,80000				
		0,2*(1,7+15,7+1,8*2+1)		4,40000				
14	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	11,00000	39,75	437,25		RTS
		po zbourané zastávce : 4,5*1,5		6,75000				
		po zrušené části chodníku : 0,5*5/2		1,25000				
		kolem chod. obrubníků : 0,3*(2+5,7+0,5+1,8)		3,00000				
15	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,44000	103,00	45,32	SPCM	RTS
		11*4/100		0,44000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 046,06		
16	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,27000	518,74	140,06		RTS
		situace - č.v.1 :						
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,5*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,27000				
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,60650	2 500,59	4 017,20		RTS
		základy přístřešku : 0,9*0,3*(2+2,55+1,4)		1,61000				
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,16400	207,34	241,34		RTS
		základy přístřešku : 0,1*(1,8+2,8+1,3+1,4*3,1+1,4)		1,16000				
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,16400	69,89	81,35		RTS
20	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,83230		0,00		RTS
		situace - č.v.1 :						
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,5*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,16000				
		základy pro označník : 0,6*0,54*0,84*2		0,54000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,04200	207,34	423,39		RTS
		situace - č.v.1 :						
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,5*8+1,1*8+0,5*0,5*2)		1,33000				
		základy pro označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)*2		0,55000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,04200	69,89	142,72		RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 599,99		
23	311112120RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	13,95000	713,00	9 946,32		RTS
		vyzdění nové zastávky : 2,2*3,1+2,3*1,8+2,3*1,3		13,95000				

24	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505	t	0,07530	35 241,26	2 653,67		RTS
		Začátek provozního součtu						
		podélně : 10*(3,1+1,2+1,8)		61,00000				
		svisle : (3,1+1,2+1,8)/0,25*2,5		61,00000				
		Konec provozního součtu						
		122*0,000617		0,08000				
Díl:	5	Komunikace				20 284,81		
25	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	16,00000	88,30	1 412,80		RTS
		situace - okolo nových sil. obrubníků : 14+2		16,00000				
26	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,60000	136,84	5 282,02		RTS
		situace č.v.1 : 1,6*14+1,2*1,8+4,9*1,8		33,38000				
		v rekonstruovaném přístřešku : 1,8*2,9		5,22000				
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,60000	207,33	8 002,94		RTS
		situace č.v.1 : 1,6*14+1,2*1,8+4,9*1,8		33,38000				
		v rekonstruovaném přístřešku : 1,8*2,9		5,22000				
28	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,85400	321,30	595,69		Vlastní
		+ztratné 3% : 0,8*1,25*1,03		1,03000				
		0,4*2*1,03		0,82000				
29	59245270	Dlažba betonová "čtverec" barevná 10x10x6	m2	9,39360	188,30	1 768,81		Vlastní
		+ztratné 3% : 13*0,3*1,03		4,02000				
		v rekonstruovaném přístřešku+ztratné 3% : 1,8*2,9*1,03		5,38000				
30	59245306	Dlažba beton. "čtverec" přírodní 10x10x6	m2	23,13380	139,30	3 222,54		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		situace č.v.1 : 1,6*14+1,2*1,8+4,9*1,8		33,38000				
		barevná+pro nevidomé : -(9,12+1,8)		-10,92000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 22,46*1,03		23,13000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 491,84		
31	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	3,36000	295,00	991,20		RTS
		rekostruovaný přístřešek : 2,4*(0,6*2+0,2)		3,36000				
32	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	3,36000	149,00	500,64		RTS
		rekostruovaný přístřešek : 2,4*(0,6*2+0,2)		3,36000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				16 714,63		
33	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,00	450,00		RTS
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	38,00000	173,27	6 584,26		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : (14+2)		16,00000				
		chodníkové : (1,7+15,7+1,8*2+1)		22,00000				

35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	1,16000	2 107,58	2 444,79		RTS
		rýhy pro obrubníky : 0,15*0,3*(14+2)		0,72000				
		0,1*0,2*(1,7+15,7+1,8*2+1)		0,44000				
36	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,20000	124,08	2 010,10		RTS
		situace - rozšíření zastávky : 14,2+2		16,20000				
37	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	22,66000	59,50	1 348,27		Vlastní
		chodníkové+ztratné 3% : (1,7+15,7+1,8*2+1)*1,03		22,66000				
38	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	1,03000	73,50	75,71		Vlastní
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
39	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	13,39000	101,50	1 359,09		Vlastní
		+ztratné 3% : 13*1,03		13,39000				
40	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	1,13300	69,30	78,52		Vlastní
		+ztratné 3% : 1,1*1,03		1,13000				
41	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16		Vlastní
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
42	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
43	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
44	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
45	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
46	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				443,70		
47	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,22000	85,00	443,70		RTS
		v rekonstruovaném přístřešku : 1,8*2,9		5,22000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 665,01		
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,44150	1 284,96	5 707,15		RTS
		dle stáv. stavu : 0,9*0,3*(4,5+2,7*2+0,3*2)		2,84000				
		0,9*0,3*(2+2,55+1,4)		1,61000				
49	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
50	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	3,36000	45,00	151,20		RTS
		rekostruovaný přístřešek : 2,4*(0,6*2+0,2)		3,36000				
51	981011313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	47,02500	353,00	16 599,83		RTS
		dle stáv. stavu : 4,5*3*2,2		29,70000				
		3,3*2,1*2,5		17,32000				
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,19509	51,45	2 222,39		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,48,49,50,51, :						
		Součet: : 43.19509		43,19510				
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	647,92635	5,10	3 304,42		RTS

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,48,49,50,51, :						
		Součet: : 647.92635		647,92640				
54	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	43,19509	56,84	2 455,21		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,48,49,50,51, :						
		Součet: : 43.19509		43,19510				
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,19509	115,00	4 967,44		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,48,49,50,51, :						
		Součet: : 43.19509		43,19510				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
56	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	67,98503		0,00		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51, :						
		Součet: : 67.98503		67,98500				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				7 573,36		
57	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	18,77500	282,33	5 300,75		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(13+2,8*4+3,7*4)		4,88000				
		1*1,5*2		3,00000				
		0,125*(20,8+3*4+3,8*8)		7,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
58	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	18,77500	42,11	790,62		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(13+2,8*4+3,7*4)		4,88000				
		1*1,5*2		3,00000				
		0,125*(20,8+3*4+3,8*8)		7,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
59	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	98,80000	15,00	1 482,00		RTS
		situace - č.v.1-před nástřikem vodor. značení : 20,8*3+13*2,8		98,80000				
Díl:	711	Izolace proti vodě				239,95		
60	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	1,83000	131,12	239,95		RTS
		nový přístřešek : 0,3*(3,1+1,8+1,2)		1,83000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				141 191,93		
61	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpad. koše + IJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
62	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
63	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo,střecha-laminát, vč. lavičky	kus	1,00000	89 500,00	89 500,00		Vlastní

64	8	Dodávka lehkého ocel. zastřeš. přístřešku, 3,65x2,15 m	kus	1,00000	95,93	95,93		Vlastní
65	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
66	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
67	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6 m sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
68	7	Montáž lehkého ocel. zastřešení zastávky, 3,65x2,15m	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**	
Objekt :	**SO09**	**Autobusová zastávka Přezletice**	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO09**
Autobusová zastávka Přezletice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	5 375,00
1	Přezletice, Horní náves III-2444	162 181,32
	Celkem objekt SO09	167 556,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO09	Autobusová zastávka Přezletice
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				3 000,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				2 375,00		
3	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
4	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	3	DIO	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	4	Provoz investora	kpl	1,00000	125,00	125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO09	Autobusová zastávka Přezletice
R:	1	Přezletice, Horní náves III-2444

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				3 971,68		
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,75000	89,70	336,38		RTS
		situace - č.v.1 : 0,25*15		3,75000				
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	15,00000	36,50	547,50		RTS
		situace - č.v.1 : 1*12+1*3		15,00000				
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	7,50000	45,00	337,50		RTS
		situace - č.v.1 : 0,5*15		7,50000				
4	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	3,75000	55,00	206,25		RTS
		situace - č.v.1 : 0,25*15		3,75000				
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,37130	256,48	608,19		RTS
		č.v.1,2,3 :						
		pro obrubníky : 0,2*0,3*15		0,90000				
		0,15*0,2*(5,9+1,3+9,2+3,5)		0,60000				
		základ pro přístřešek : 0,6*0,4*0,4*4		0,38000				
		základ pro označník : 0,9*0,5*0,805		0,36000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
6	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,18570	17,01	20,17		RTS
		2,3713/2		1,19000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,37130	126,00	298,78		RTS
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,37130	6,50	15,41		RTS
9	175101201R00	Obsyp objektu-obrub. bez prohození sypaniny	m3	0,79600	315,00	250,74		RTS
		situace - č.v.1+řez :						
		chodníkový : 0,4*0,2*(5,9+1,3+9,2+3,5)/2		0,80000				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	53,18000	14,82	788,13		RTS
		situace - č.v.1 :						
		komunikace : 0,25*15		3,75000				
		chodník : 2*15+1,3*9		41,70000				
		obrubníky :						
		silniční : 0,25*15		3,75000				
		chodníkový : 0,2*(5,9+1,3+9,2+3,5)		3,98000				

11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,37130	85,00	201,56		RTS
12	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	1,43280	252,00	361,07	SPCM	RTS
		situace - č.v.1+řez :						
		chodníkový : 0,4*0,2*(5,9+1,3+9,2+3,5)/2*1,8		1,43000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 128,27		
13	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,06400	518,74	33,20		RTS
		základ pro přístřešek-č.v.3 : 0,1*0,4*0,4*4		0,06000				
14	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,72020	2 500,59	1 800,92		RTS
		č.v.3 :						
		základ pro přístřešek : 0,5*0,4*0,4*4		0,32000				
		základ pro označník : 0,6*0,54*0,84		0,27000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
15	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,06100	207,34	219,99		RTS
		pro patky přístřešku : 0,1*0,4*4*5		0,80000				
		pro označník : 0,1*(0,5*2+0,805*2)		0,26000				
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,06100	69,89	74,15		RTS
Díl:	5	Komunikace				26 911,09		
17	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	15,00000	88,30	1 324,50		RTS
		situace - č.v.1 - kolem obrubníků sil. : 15		15,00000				
18	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	41,70000	136,84	5 706,23		RTS
		situace - č.v.1 - chodník : 2*15+1,3*9		41,70000				
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,75000	186,15	698,06		RTS
		situace - č.v.1 : 0,25*15		3,75000				
20	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	3,75000	368,00	1 380,00		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.1 : 0,25*15		3,75000				
21	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	7,50000	455,00	3 412,50		RTS
		situace - č.v.1 : 0,5*15		7,50000				
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,70000	207,33	8 645,66		RTS
		situace - č.v.1 - chodník : 2*15+1,3*9		41,70000				
23	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,21360	363,30	1 167,50	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*2,9*1,03		2,39000				
		0,4*2*1,03		0,82000				
24	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	4,94400	174,30	861,74	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,4*12*1,03		4,94000				
25	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	35,61740	104,30	3 714,89	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						

		situace - č.v.1 - chodník : 2*15+1,3*9		41,70000				
		barevné+ pro nevidomé : -(3,12+4,8)		-7,92000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 34,58*1,03		35,62000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				18 674,73		
26	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
27	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	8,15000	282,33	2 300,99		RTS
		označení zastávky - situace č.v.1 : 0,125*(14+3*4+3,8*4)+1*1,5*2		8,15000				
28	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	8,15000	42,11	343,20		RTS
		označení zastávky - situace č.v.1 : 0,125*(14+3*4+3,8*4)+1*1,5*2		8,15000				
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	34,90000	173,27	6 047,12		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : 15		15,00000				
		chodníkový : 5,9+1,3+9,2+3,5		19,90000				
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,96050	2 107,58	2 024,33		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : 0,15*0,25*15		0,56000				
		chodníkový : 0,1*0,2*(5,9+1,3+9,2+3,5)		0,40000				
31	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	124,08	1 985,28		RTS
		situace - č.v.1 : 15+0,5*2		16,00000				
32	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	42,00000	15,00	630,00		RTS
		situace - č.v.1-před nástřikem vodor. značení : 14*3		42,00000				
33	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	20,49700	59,50	1 219,57		Vlastní
		chodníkový+ztatné 3% : (5,9+1,3+9,2+3,5)*1,03		20,50000				
34	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	2,06000	73,50	151,41		Vlastní
		silniční+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
35	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	13,39000	101,50	1 359,09		Vlastní
		silniční+ztratné 3% : 13*1,03		13,39000				
36	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
37	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
38	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
39	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
40	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 247,08		
41	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,06625	51,45	363,56		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,41, :						

		Součet: : 7.06625		7,06630				
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,99375	5,10	540,57		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,41, :						
		Součet: : 105.99375		105,99380				
44	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,06625	56,84	401,65		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,41, :						
		Součet: : 7.06625		7,06630				
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,06625	115,00	812,62		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,41, :						
		Součet: : 7.06625		7,06630				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 450,49		
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	57,19599	25,36	1 450,49		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40, :						
		Součet: : 57.19599		57,19600				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				106 798,00		
47	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpad. koše + IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
48	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
49	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,3x2,9x2,5m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	1,00000	80 500,00	80 500,00		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
50	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				
51	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
52	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,3x2,9x2,5m,celoproskl.,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		kompl. vč. ukovení základů dle vzorového výkresu : 1		1,00000				

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**	
Objekt :	**SO10**	**Autobusová zastávka Veliká Ves**	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO10**
Autobusová zastávka Veliká Ves

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	5 375,00
1	Veliká Ves III-24213	164 494,62
	Celkem objekt SO10	169 869,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO10	Autobusová zastávka Veliká Ves
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				3 000,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				2 375,00		
3	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
4	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	3	DIO	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	4	Provoz investora	kpl	1,00000	125,00	125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO10	Autobusová zastávka Veliká Ves
R:	1	Veliká Ves III-24213

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 781,36		
1	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	38,88000	45,88	1 783,81		RTS
		v místě nového nástupiště - situaceč.v.1 : 2,4*16,2		38,88000				
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	18,15000	36,50	662,48		RTS
		situace č.v. 1 : 12,1*1,5		18,15000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,50000	64,57	419,71		RTS
		u přístřešku : 6,5		6,50000				
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,44690	256,48	627,58		RTS
		č.v.1,2,5 :						
		pro obrubníky : 0,3*0,3*(1,9*2+15,8)		1,76000				
		pro označník : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		pro značku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		pro lavičku : 0,4*0,4*0,4*3		0,19000				
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,22340	17,01	20,81		RTS
		2,4469/2		1,22000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,44690	126,00	308,31		RTS
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,44690	6,50	15,90		RTS
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	49,58000	14,82	734,78		RTS
		u přístřešku - č.v.1 : 6,5*0,8		5,20000				
		dlažba : 19,25*2		38,50000				
		pro obrubníky : 0,3*(1,9*2+15,8)		5,88000				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,44690	85,00	207,99		RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 961,60		
10	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,68290	2 500,59	1 707,65		RTS
		č.v.1,2,5 :						
		základ označníku : 0,8*0,54*0,84		0,36000				
		pro značku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		pro lavičku : 0,4*0,4*0,4*3		0,19000				
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	0,91600	207,34	189,92		RTS
		základ označníku : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				

		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
		základ lavičky : 0,1*0,4*4*3		0,48000				
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,91600	69,89	64,02		RTS
		základ označníku : 0,1*(0,54*2+0,84*2)		0,28000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
		základ lavičky : 0,1*0,4*4*3		0,48000				
Díl:	5	Komunikace				18 259,50		
13	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	36,20000	88,30	3 196,46		RTS
		nové nastupiště - č.v.1 : 16,2*2+1,9*2		36,20000				
14	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,44000	136,84	3 481,21		RTS
		č.v.1,2 : 1,6*15,9		25,44000				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,44000	207,33	5 274,48		RTS
		č.v.1,2 : 1,6*15,9		25,44000				
16	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	8,63400	217,89	1 881,26		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,2*3,6+0,34*2,1)		8,63000				
17	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,68920	363,30	613,69	SPCM	RTS
		situace - č.v.1+ztatné 3% : (1,25*0,8)*1,03		1,03000				
		1,6*0,4*1,03		0,66000				
18	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	4,68650	174,30	816,86	SPCM	RTS
		situace - č.v.1+ztratné 3% : 0,35*13*1,03		4,69000				
19	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	28,72050	104,30	2 995,55	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		č.v.1,2 : 25,44		25,44000				
		barevná + pro nevidomé : -(4,55+1,64)		-6,19000				
		Konec provozního součtu						
		+ztatné 3% : 19,25*1,03		19,83000				
		stáv. přístřešek - č.v.3,4+ztratné 3% : 8,634*1,03		8,89000				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				7 537,95		
20	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. rohových lišt	m2	23,93000	315,00	7 537,95		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,2*(2,2*2+3,6*2)+0,4*3*2		27,92000				
		-2,1*1,9		-3,99000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				15 270,64		
21	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	34,70600	295,00	10 238,27		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,1*(2,9*2+4,3*2)+1,5*4,3/2*2+0,34*(1,9*2+2,1)		38,70000				
		-2,1*1,9		-3,99000				
22	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	34,70600	145,00	5 032,37		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,1*(2,9*2+4,3*2)+1,5*4,3/2*2+0,34*(1,9*2+2,1)		38,70000				
		-2,1*1,9		-3,99000				

Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				25 649,65		
23	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
24	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	10,85000	282,33	3 063,28		RTS
		označení zastávky - č.v.1 : 0,125*(20,8+2+1,6+2,6*4+3,5*8)		7,85000				
		1*1,5*2		3,00000				
25	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,85000	42,11	456,89		RTS
		označení zastávky - č.v.1 : 0,125*(20,8+2+1,6+2,6*4+3,5*8)		7,85000				
		1*1,5*2		3,00000				
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	35,60000	173,27	6 168,41		RTS
		situace - č.v.1 : 1,6*2+16,2*2		35,60000				
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	1,78000	2 107,58	3 751,49		RTS
		situace - č.v.1 : 0,25*0,2*(1,6*2+16,2*2)		1,78000				
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,10000	124,08	5 471,93		RTS
		u přístřešku : 6,5+1,4		7,90000				
		nové nastupiště - č.v.1 : 16,2*2+1,9*2		36,20000				
29	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	54,08000	15,00	811,20		RTS
		před nástřikem vodor. značení - č.v.1 : 20,8*2,6		54,08000				
30	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
31	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
32	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
33	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
34	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
35	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	19,26100	73,50	1 415,68	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.1+ztatné 3% : (1,6*2+16,2*2)		35,60000				
		-(13+1,9+2)		-16,90000				
		Konec provozního součtu						
		18,7*1,03		19,26000				
36	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	13,39000	101,50	1 359,09	SPCM	RTS
		situace - č.v. 1+ztatné 3% : 13*1,03		13,39000				
37	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	1,95700	69,30	135,62	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1,9*1,03		1,96000				
38	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	195,30	402,32	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1*2*1,03		2,06000				
Díl:	93	Doplňující práce inženýrských staveb				10 644,00		
39	93001	Dodávka lavičky dle vzorového výkresu, 1820/500/450 mm vč. povrch. úpravy	kus	2,00000	4 959,00	9 918,00		Vlastní
		2		2,00000				
40	9361241100	Mtž stabil lavička na chem. kotvy	kus	2,00000	363,00	726,00		Vlastní

		dle vzorového výkresu : 2		2,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 699,46		
41	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	25,90000	65,00	1 683,50		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 1,5*2,9*2+2*4,3*2		25,90000				
42	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	25,90000	1,50	38,85		RTS
43	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	25,90000	38,00	984,20		RTS
44	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,63400	115,00	992,91		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,2*3,6+0,34*2,1)		8,63000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				302,19		
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	8,63400	35,00	302,19		RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 674,22		
46	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	22,32000	25,00	558,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*3,6*2		22,32000				
47	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	7,20000	61,00	439,20		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,6*2		7,20000				
48	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	2,00000	26,00	52,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2		2,00000				
49	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	12,40000	1,50	18,60		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*4		12,40000				
50	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	4,40000	4,50	19,80		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,2*2		4,40000				
51	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	22,32000	51,00	1 138,32		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*3,6*2		22,32000				
52	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	8,80000	53,00	466,40		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,7+0,65*2)*2,2		8,80000				
53	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	8,80000	11,00	96,80		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,7+0,65*2)*2,2		8,80000				
54	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,86340	1 551,00	1 339,13		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 0,1*(2,2*3,6+0,34*2,1)		0,86000				
55	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	8,63400	53,00	457,60		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,2*3,6+0,34*2,1)		8,63000				
56	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
57	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,93000	45,00	1 076,85		RTS
		2,2*(2,2*2+3,6*2)+0,4*3*2		27,92000				
		-2,1*1,9		-3,99000				
58	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	34,70600	45,00	1 561,77		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,1*(2,9*2+4,3*2)+1,5*4,3/2*2+0,34*(1,9*2+2,1)		38,70000				
		-2,1*1,9		-3,99000				

59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,74927	51,45	913,20		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, :						
		Součet: : 17.74927		17,74930				
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	266,23902	5,10	1 357,82		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, :						
		Součet: : 266.23902		266,23900				
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,74927	56,84	1 008,87		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, :						
		Součet: : 17.74927		17,74930				
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,74927	115,00	2 041,17		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, :						
		Součet: : 17.74927		17,74930				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 308,93		
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	51,61404	25,36	1 308,93		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45, :						
		Součet: : 51.61404		51,61400				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 331,85		
64	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	22,32000	65,00	1 450,80		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*3,6*2		22,32000				
65	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,18570	356,00	66,11		RTS
		Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14.						
66	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	0,20620	6 500,00	1 340,30	SPCM	RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4+ztratné 10% : 22,32*3,5*0,04*0,06*1,1		0,21000				
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	24,72110	19,20	474,65		RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		65,66, :						
		Součet: : 24.72110		24,72110				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				7 812,75		
68	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	7,20000	555,00	3 996,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,6*2		7,20000				
69	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00000	450,00	900,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2		2,00000				
70	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	4,40000	455,00	2 002,00		RTS

		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,2*2		4,40000				
71	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	42,94600	21,30	914,75		RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		68,69,70, :						
		Součet: : 42.94600		42,94600				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				19 366,18		
72	765312511R00	Krytina pálená skládaná střech jednoduchých, režná	m2	22,32000	555,00	12 387,60		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*3,6*2		22,32000				
73	765312531R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, režný	m	3,60000	225,00	810,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,6		3,60000				
74	765312561R00	Ukončení plochy taškami okrajovými, režná	m	12,40000	149,00	1 847,60		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*4		12,40000				
75	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	7,20000	115,00	828,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,6*2		7,20000				
76	765331864R00	Větrací pás okapní šířky 100 mm	m	7,20000	115,00	828,00		RTS
77	765799311RL2	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů, vč. dodávky podstřešní difúzní fólie	m2	22,32000	49,00	1 093,68		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 3,1*3,6*2		22,32000				
78	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	192,56120	8,16	1 571,30		RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		72,73,74,75,76,77, :						
		Součet: : 192.56120		192,56120				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 480,00		
79	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	8,80000	850,00	7 480,00		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : (2,7+0,65*2)*2,2		8,80000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				22 298,00		
80	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpad. koše + IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
81	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
82	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000				
83	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
Díl:	783	Nátěry				1 015,56		
84	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	15,62400	65,00	1 015,56		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 22,32*3,5*2*(0,04+0,06)		15,62000				
Díl:	784	Malby				1 100,78		
85	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	23,93000	46,00	1 100,78		RTS
		stáv. přístřešek - č.v.3,4 : 2,2*(2,2*2+3,6*2)+0,4*3*2		27,92000				
		-2,1*1,9		-3,99000				

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO11**	**Autobusová zastávka Vodochody**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO11**
Autobusová zastávka Vodochody

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	24 000,00
1	Vodochody, Hoštice III-24219	160 750,38
2	Vodochody III-24219	163 102,51
3	Vodochody, U školy III-24219(oba směry)	490 020,91
	Celkem objekt SO11	837 873,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO11	Autobusová zastávka Vodochody
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				18 500,00		
1	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
2	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				5 500,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO11	Autobusová zastávka Vodochody
R:	1	Vodochody, Hoštice III-24219

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 977,87		
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,26000	89,70	382,12		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,3		4,26000				
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,60000	85,88	824,45		RTS
		situace - č.v.1 - pod stáv. přístřeškem : 6*1,6		9,60000				
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	25,56000	45,00	1 150,20		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,8		11,36000				
		pod nástupištěm : 1*14,2		14,20000				
4	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	22,01000	55,00	1 210,55		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,55		7,81000				
		pod nástupištěm : 1*14,2		14,20000				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,80000	37,65	67,77		RTS
		pod nástupištěm : 0,15*1*12		1,80000				
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,55290	256,48	398,29		RTS
		č.v.1,2 :						
		patka označníku : 0,8*0,84*0,54		0,36000				
		rýhy pro obrubníky :						
		silniční : 0,2*0,3*(12+1,5+1,2)		0,88000				
		chodníkové : 0,15*0,2*(2+4)		0,18000				
		pro značku : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,77640	17,01	13,21		RTS
		1,5529/2		0,78000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,55290	126,00	195,67		RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,55290	6,50	10,09		RTS
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,38000	13,31	58,30		RTS
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	23,15000	14,82	343,08		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-nástupiště : 1,3*7,8+1*3,8		13,94000				
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-komunikace : 12*0,3		3,60000				
		silniční : 0,3*(12+1,5+1,2)		4,41000				
		chodníkové : 0,2*(2+4)		1,20000				

12	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	4,38000	39,75	174,11		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-kolem chod. obrub.+přístřešku : 0,3*(12+1,3*2)		4,38000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,55290	85,00	132,00		RTS
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,17520	103,00	18,05	SPCM	RTS
		4,38*4/100		0,18000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 521,09		
15	273321116R00	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 16/20	m3	1,45200	2 650,00	3 847,80		RTS
		pod přístřešek-č.v.1 : 0,15*6,05*1,6		1,45000				
16	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	2,28000	207,34	472,74		RTS
		základ. deska pod přístřešek : 0,15*(6*2+1,6*2)		2,28000				
17	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	2,28000	69,89	159,35		RTS
18	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,04900		0,00		RTS
		pod přístřešek : 6,05*1,6*0,0044*1,15		0,05000				
19	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,40020	2 500,59	1 000,74		RTS
		č.v.1,2 :						
		patka označníku : 0,6*0,84*0,54		0,27000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
20	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	0,43600	207,34	90,40		RTS
		č.v.1,2 :						
		patka označníku : 0,1*(0,84*2+0,54*2)		0,28000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,43600	69,89	30,47		RTS
22	632621136R00	Příplatek za zdrsňovací posyp 4 kg/m2	m2	9,68000	95,00	919,60		RTS
		pod přístřešek : 6,05*1,6		9,68000				
Díl:	5	Komunikace				20 241,51		
23	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	16,90000	88,30	1 492,27		RTS
		kolem silničních obrubníků - č.v.1 : 14,2+1,5+1,2		16,90000				
24	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,39000	136,84	4 158,57		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-nástupiště : 1,3*3,3+1,2*6+1*4,7		16,19000				
		výškové vyrovnání pod nástupištěm : 1*14,2		14,20000				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,26000	186,15	793,00		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,3		4,26000				
26	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	7,81000	368,00	2 874,08		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,55		7,81000				
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	11,36000	455,00	5 168,80		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2 : 14,2*0,8		11,36000				

28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,19000	207,33	3 356,67		RTS
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-nástupiště : 1,3*3,3+1,2*6+1*4,7		16,19000				
29	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,27720	363,30	464,01	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*0,9*1,03		0,74000				
		0,4*1,3*1,03		0,54000				
30	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	4,68650	174,30	816,86	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*13*1,03		4,69000				
31	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	10,71200	104,30	1 117,26	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v. 1+řez - č.v.2-nástupiště : 16,19		16,19000				
		barevná+pro nevidomé : -(4,55+1,24)		-5,79000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 10,4*1,03		10,71000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				11 995,99		
32	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	20,70000	173,27	3 586,69		RTS
		silniční : 12+1,5+1,2		14,70000				
		chodníkové : 2+4		6,00000				
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	1,00200	2 107,58	2 111,80		RTS
		silniční : 0,2*0,3*(12+1,5+1,2)		0,88000				
		chodníkové : 0,1*0,2*(2+4)		0,12000				
35	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,20000	124,08	1 761,94		RTS
		situace - č.v. 1 : 14,2		14,20000				
36	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
37	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
38	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
39	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
40	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
41	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	6,18000	62,30	385,01	SPCM	RTS
		chodníkové : (2+4)*1,03		6,18000				
42	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	15,14100	101,50	1 536,81	SPCM	RTS
		silniční+ztratné3% : (12+1,5+1,2)*1,03		15,14000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 239,83		
43	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,12800	1 284,96	164,47		RTS
		stáv. označník : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
44	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
		1		1,00000				
45	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 6x1,4m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-1kontejner	kus	1,00000	3 316,37	3 316,37		Vlastní

46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,77378	51,45	451,41		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43,44,45, :						
		Součet: : 8.77378		8,77380				
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,60670	5,10	671,19		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43,44,45, :						
		Součet: : 131.60670		131,60670				
48	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,77378	56,84	498,70		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43,44,45, :						
		Součet: : 8.77378		8,77380				
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,77378	115,00	1 008,98		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,43,44,45, :						
		Součet: : 8.77378		8,77380				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 290,72		
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,89571	25,36	1 290,72		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42, :						
		Součet: : 50.89571		50,89570				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				4 185,38		
51	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	10,40000	282,33	2 936,23		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(20,8+2,6*4+3,5*8)		7,40000				
		1*1,5*2		3,00000				
52	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,40000	42,11	437,94		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(20,8+2,6*4+3,5*8)		7,40000				
		1*1,5*2		3,00000				
53	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	54,08000	15,00	811,20		RTS
		před nástřikem vodor. značení - č.v.1 : 20,8*2,6		54,08000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				105 298,00		
54	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku,odpad. koše+IJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				
55	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
56	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku zast.1,9x2,9x2,6m, stěny+střecha sklo, zad. část dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	79 500,00	79 500,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				
57	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				

58	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
59	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6m, sklo+dřevo, vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO11	Autobusová zastávka Vodochody
R:	2	Vodochody III-24219

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				8 625,07		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	15,75000	49,70	782,78		RTS
		situace - č.v.3 - stáv. nástupiště : 1,5*10,5		15,75000				
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,20000	89,70	645,84		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště : 0,6*12		7,20000				
3	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,75000	45,88	722,61		RTS
		situace - č.v.3 - stáv. nástupiště : 1,5*10,5		15,75000				
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	20,52500	45,00	923,63		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště+rozšíření nového : 1,6*12+0,7*1,5/2+2*0,4		20,52000				
5	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	11,52500	55,00	633,88		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště+rozšíření nového : 0,85*12+0,7*1,5/2+2*0,4		11,53000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,00000	64,57	1 614,25		RTS
		situace - č.v.3 : 10,7*2+1,8*2		25,00000				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,45600	37,65	17,17		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-rozšíření nástupiště : 0,15*0,8*3,8		0,46000				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,90520	256,48	1 258,09		RTS
		č.v.3,4,5 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,8*(0,6*1,55*3)		2,23000				
		patka pod označník : 0,8*0,54*0,85		0,37000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		rýhy pro obrubníky :						
		silniční : 0,2*0,3*(12+0,5*2+2)		0,90000				
		chodníkový : 0,3*0,3*(11+0,5*2+2,2)		1,28000				
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,45260	17,01	41,72		RTS
		4,9052/2		2,45000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,90520	126,00	618,06		RTS
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,90520	6,50	31,88		RTS
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,00000	13,31	79,86		RTS
		kolem obrubníků : 0,5*(11+0,5*2)		6,00000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	38,81000	14,82	575,16		RTS

		situace - č.v.3, řez - č.v.4-nové nástupiště : 0,35*12+11,2*2+0,5*3,5		28,35000				
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - komunikace : 0,3*12		3,60000				
		silniční : 0,3*12		3,60000				
		chodníkový : 0,2*(11+0,5*2+2,1+2,2)		3,26000				
14	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	6,00000	39,75	238,50		RTS
		kolem obrubníků : 0,5*(11+0,5*2)		6,00000				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,90520	85,00	416,94		RTS
16	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,24000	103,00	24,72	SPCM	RTS
		6*4/100		0,24000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 022,61		
17	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,21690	2 500,59	5 543,56		RTS
		č.v.3,4,5 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,65*0,6*1,55*3		1,81000				
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,85		0,28000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
18	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,72800	207,34	358,28		RTS
		č.v.3,4,5 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,1*(0,6*6+1,55*6)		1,29000				
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,85*2)		0,28000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,72800	69,89	120,77		RTS
Díl:	5	Komunikace				22 722,58		
20	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	17,40000	88,30	1 536,42		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-kolem sil. obrubníků+ukončení : 12+2,2*2+0,5*2		17,40000				
21	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28,35000	136,84	3 879,41		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-nové nástupiště : 0,35*12+11,2*2+0,5*3,5		28,35000				
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,60000	186,15	670,14		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště : 0,3*12		3,60000				
23	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	6,60000	368,00	2 428,80		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště : 0,55*12		6,60000				
24	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	9,60000	455,00	4 368,00		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4 - stáv. nástupiště : 0,8*12		9,60000				
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,35000	207,33	5 877,81		RTS
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-nové nástupiště : 0,35*12+11,2*2+0,5*3,5		28,35000				
26	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,36900	363,30	860,66	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*2*1,03		1,65000				

		0,35*2*1,03		0,72000				
27	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	4,32600	174,30	754,02	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*12*1,03		4,33000				
28	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	22,50550	104,30	2 347,32	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.3, řez - č.v.4-nové nástupiště : 0,35*12+11,2*2+0,5*3,5		28,35000				
		barevná+pro nevidomé : -(4,2+2,3)		-6,50000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 21,85*1,03		22,51000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				12 204,05		
29	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	29,20000	173,27	5 059,48		RTS
		situace - č.v.3, řez č.v.4 :						
		silniční : 12+0,5*2+2		15,00000				
		chodníkový : (11+0,5*2+2,2)		14,20000				
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,95900	2 107,58	2 021,17		RTS
		situace - č.v.3, řez č.v.4 :						
		silniční : 0,15*0,3*(12+0,5*2+2)		0,68000				
		chodníkový : 0,1*0,2*(11+0,5*2+2,2)		0,28000				
32	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,40000		0,00		RTS
		situace - č.v.3, řez č.v.4 :						
		kolem obrubníků : 12+2,2*2+0,5*2		17,40000				
33	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
34	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
35	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
36	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
37	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
38	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	14,62600	62,30	911,20	SPCM	RTS
		chodníkový+ztratné 3% : (11+0,5*2+2,2)*1,03		14,63000				
39	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	12,36000	101,50	1 254,54	SPCM	RTS
		silniční+ztratné 3% : 12*1,03		12,36000				
40	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	2,06000	69,30	142,76	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 2*1,03		2,06000				
41	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 840,94		
42	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,12800	1 284,96	164,47		RTS
		situace - č.v.3 - pod stáv. označníkem : 0,8*0,4*0,4		0,13000				

43	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	1,00000	128,69	128,69		RTS
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,83420	51,45	608,87		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43, :						
		Součet: : 11.83420		11,83420				
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,51300	5,10	905,32		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43, :						
		Součet: : 177.51300		177,51300				
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,83420	56,84	672,66		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43, :						
		Součet: : 11.83420		11,83420				
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,83420	115,00	1 360,93		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,42,43, :						
		Součet: : 11.83420		11,83420				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 286,18		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,71687	25,36	1 286,18		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41, :						
		Součet: : 50.71687		50,71690				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				3 103,08		
49	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	7,90000	282,33	2 230,41		RTS
		situace - č.v.3 : 0,125*(12+3*4+3,8*4)		4,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	7,90000	42,11	332,67		RTS
		situace - č.v.3 : 0,125*(12+3*4+3,8*4)		4,90000				
		1*1,5*2		3,00000				
51	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	36,00000	15,00	540,00		RTS
		situace - č.v.3-před nástřikem vodor. značení : 12*3		36,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				105 298,00		
52	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+lJ4a	kus	1,00000	16 666,65	16 666,65		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				
53	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
54	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku zast.1,9x2,9x2,6m, stěny+střecha sklo, zad. část dřevo, vč. lavičky	kus	1,00000	79 500,00	79 500,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				

55	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	1,00000	845,25	845,25		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				
56	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10		Vlastní
57	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6m, sklo+dřevo, vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO11	Autobusová zastávka Vodochody
R:	3	Vodochody, U školy III-24219(oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				45 654,43		
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	81,25000	49,70	4 038,13		RTS
		situace - č.v.6-stáv. nástupiště : 25*2,5+12,5*1,5		81,25000				
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	70,66000	89,70	6 338,20		RTS
		situace - č.v.6-stáv. nástupiště : 25*2,5		62,50000				
		kolem obrubníků sil. : 0,3*27,2		8,16000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	81,25000	45,88	3 727,75		RTS
		situace - č.v.6-stáv. nástupiště : 25*2,5+12,5*1,5		81,25000				
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	12,88000	159,77	2 057,84		RTS
		situace - č.v.6 - pod stáv. přístřeškem : 5,6*2,3		12,88000				
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	21,76000	45,00	979,20		RTS
		situace - č.v.6 : 0,8*27,2		21,76000				
6	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	14,96000	55,00	822,80		RTS
		situace - č.v.6 : 0,55*27,2		14,96000				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00000	64,57	1 937,10		RTS
		situace - č.v.6 : 30		30,00000				
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,90700	37,65	561,25		RTS
		situace - č.v.6-rozšíření nástupiště : 0,15*27,8*1,5		6,25000				
		0,15*(1,8*10+0,8*10+3,6*1,3+18*1,5)		8,65000				
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,20000	256,48	1 846,66		RTS
		situace - č.v.6 - rozšíření nástupiště : 1*0,8*18/2		7,20000				
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,60000	17,01	61,24		RTS
		7,2/2		3,60000				
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,77640	256,48	3 276,89		RTS
		č.v.6,7,8 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*6+0,5*0,5*2)		3,57000				
		patka pod označník : 0,8*0,54*0,85*2		0,73000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
		rýhy pro obrubníky :						
		silniční : 0,2*0,3*(27,2+6+0,6+16+15,2+2)		4,02000				

		chodníkový : 0,2*0,3*(28,3+0,8*2+16,2+15,5+1,1*2+6,8+1,5)		4,33000				
12	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,38820	17,01	108,66		RTS
		12,7764/2		6,39000				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,97640	126,00	2 517,03		RTS
		7,2+12,7764		19,98000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	19,97640	6,50	129,85		RTS
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,90000	115,00	1 368,50		RTS
		situace - č.v.6, řez - č.v.7 - zásyp rigolu : 1*0,4*20+0,3*1,3*20/2		11,90000				
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	57,68000	13,31	767,72		RTS
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	235,45000	14,82	3 489,37		RTS
		č.v.6 :						
		nové nástupiště : 1,45*11,5+2*2,2+1,9*14+3,7*0,8		50,63000				
		1,6*(6,5+16+15,2)+3,4*1,1		64,06000				
		kolem obrubníků sil. : 0,3*27,2		8,16000				
		nový autobus. záliv : 2,55*16+2,6*15/2+1,6*5+0,35*0,5		68,47000				
		obrubníky : 0,3*(27,2+6+0,6+16+15,2+2-32)		10,50000				
		0,6*32		19,20000				
		0,2*(28,3+0,8*2+16,2+15,5+1,1*2+6,8+1,5)		14,42000				
18	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	57,68000	39,75	2 292,78		RTS
		úprava kolem chod. obrub. : 0,8*(28,3+0,8*2+16,2+15,5+1,1*2+6,8+1,5)		57,68000				
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,97640	85,00	1 697,99		RTS
20	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	2,30720	103,00	237,64	SPCM	RTS
		57,68*4/100		2,31000				
21	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	21,42000	252,00	5 397,84	SPCM	RTS
		situace - č.v.5, řez - čv.6 - zásyp rigolu : (1*0,4*20+0,3*1,3*20/2)*1,8		21,42000				
22	1001	Vykácení křovin vč. likvidace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 100,53		
23	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,53780	518,74	278,98		RTS
		č.v.8 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,1*(0,6*1,1*6+0,5*0,5*2)		0,45000				
		patka pod označník : 0,1*0,54*0,85*2		0,09000				
24	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	3,57780	2 500,59	8 946,61		RTS
		č.v.6,7,8,10 :						
		základ. patky pro přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*6+0,5*0,5*2)		2,90000				
		patka pod označník : 0,6*0,54*0,85*2		0,55000				
		základ značky : 0,8*0,4*0,4		0,13000				
25	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,15600	207,34	654,37		RTS
		č.v.6,7,8,10 :						

		základ. patky pro přístřešek : 0,1*(0,6*6*2+1,1*6*2+0,5*4*2)		2,44000				
		patka pod označník : 0,1*(0,54*2+0,85*2)*2		0,56000				
		základ značky : 0,1*0,4*4		0,16000				
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,15600	69,89	220,57		RTS
Díl:	5	Komunikace				138 003,91		
27	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	66,70000	88,30	5 889,61		RTS
		situace - č.v.6-kolem obrubníků : 27,2+1,8+1+5,5+16+15,2		66,70000				
28	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	114,69500	136,84	15 694,86		RTS
		situace - č.v.6, řez -č.v.7 : 1,45*11,5+2*2,2+1,9*14+3,7*0,8		50,63000				
		1,6*(6,5+16+15,2)+3,4*1,1		64,06000				
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	76,63500	186,15	14 265,61		RTS
		situace - č.v.6 :						
		kolem obrubníků sil. : 0,3*27,2		8,16000				
		nový autobus. záliv : 2,55*16+2,6*15/2+1,6*5+0,35*0,5		68,47000				
30	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	83,43500	368,00	30 704,08		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - č.v.6 :						
		kolem obrubníků sil. : 0,55*27,2		14,96000				
		nový autobus. záliv : 2,55*16+2,6*15/2+1,6*5+0,35*0,5		68,47000				
31	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	90,23500	375,00	33 838,13		RTS
		situace - č.v.6 :						
		kolem obrubníků sil. : 0,8*27,2		21,76000				
		nový autobus. záliv : 2,55*16+2,6*15/2+1,6*5+0,35*0,5		68,47000				
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	114,69500	207,33	23 779,71		RTS
		situace - č.v.6, řez -č.v.7 : 1,45*11,5+2*2,2+1,9*14+3,7*0,8		50,63000				
		1,6*(6,5+16+15,2)+3,4*1,1		64,06000				
33	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,13120	363,30	1 137,56	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,8*(1,5+1,3)*1,03		2,31000				
		0,5*1,6*1,03		0,82000				
34	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	9,99100	174,30	1 741,43	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*13*2*1,03		9,37000				
		0,4*1,5*1,03		0,62000				
35	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	105,01360	104,30	10 952,92	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace - č.v.6, řez -č.v.7 : 1,45*11,5+2*2,2+1,9*14+3,7*0,8		50,63000				
		1,6*(6,5+16+15,2)+3,4*1,1		64,06000				
		barevná+pro nevidomé : -(9,7+3,04)		-12,74000				

		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 101,955*1,03		105,01000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				66 162,46		
36	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	450,99	450,99		RTS
37	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	25,15000	282,33	7 100,60		RTS
		situace - č.v.6 : 0,125*(20,8+3,2*4+4*8)		8,20000				
		1*1,5*4		6,00000				
		0,125*(36+2,8*4+4*2+4,4*4+4*2+3,4*2)		10,95000				
38	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	25,15000	42,11	1 059,07		RTS
		situace - č.v.6 : 0,125*(20,8+3,2*4+4*8)		8,20000				
		1*1,5*4		6,00000				
		0,125*(36+2,8*4+4*2+4,4*4+4*2+3,4*2)		10,95000				
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	141,30000	173,27	24 483,05		RTS
		silniční : (27,2+2+1,9+1,8+16,3+15,8+5,6+1+1,4)		73,00000				
		chodníkový : (12+2,2+13,8+0,9*2+6,9+15,4+16,2)		68,30000				
40	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	4,65100	2 107,58	9 802,35		RTS
		silniční : 0,15*0,3*(27,2+2+1,9+1,8+16,3+15,8+5,6+1+1,4)		3,29000				
		chodníkový : 0,1*0,2*(12+2,2+13,8+0,9*2+6,9+15,4+16,2)		1,37000				
41	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	63,70000	124,08	7 903,90		RTS
		situace - č.v.5 : 27,2+36,5		63,70000				
42	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	145,28000	15,00	2 179,20		RTS
		situace - č.v.6-před nástřikem vodor. značení : 20,8*3,3		68,64000				
		2,8*16+2,8*15,6/2+5*2		76,64000				
43	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 097,25	1 097,25	SPCM	RTS
44	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	1,00000	88,00	88,00	SPCM	RTS
45	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS
46	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	1,00000	32,50	32,50	SPCM	RTS
47	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS
48	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	74,26300	62,30	4 626,58	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (28,3+0,8*2+16,2+15,5+1,1*2+6,8+1,5)*1,03		74,26000				
49	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	45,52600	73,50	3 346,16	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		silniční+ztratné 3% : (27,2+2+1,9+1,8+16,3+15,8+5,6+1+1,4)		73,00000				
		-(26+1,8+1)		-28,80000				
		Konec provozního součtu						
		44,2*1,03		45,53000				
50	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	26,78000	101,50	2 718,17	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 13*2*1,03		26,78000				

51	59217490	Obrubník silniční nájezdový beton 150/150/1000 mm, šedý	kus	1,85400	69,30	128,48	SPCM	RTS
		1,8*1,03		1,85000				
52	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý+levý beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16	SPCM	RTS
		1*1,03		1,03000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 632,28		
53	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,25600	1 284,96	328,95		RTS
		situace - č.v.6 - stáv. označníky : 0,8*0,4*0,4*2		0,26000				
54	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
55	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 5,6x2,3m, ocel. kce+opl. vln. plech.,vč.likvidace-kontejner	kus	1,00000	3 316,37	3 316,37		Vlastní
56	966001211	Dmtž lavička zabetonovaná	kus	2,00000	368,00	736,00		Vlastní
		1+1		2,00000				
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,66918	51,45	2 504,03		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,53,54,55,56, :						
		Součet: : 48.66918		48,66920				
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	730,03770	5,10	3 723,19		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,53,54,55,56, :						
		Součet: : 730.03770		730,03770				
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	48,66918	56,84	2 766,36		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,53,54,55,56, :						
		Součet: : 48.66918		48,66920				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 871,30		
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	231,51828	25,36	5 871,30		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :						
		Součet: : 231.51828		231,51830				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				210 596,00		
61	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku, odpad. koše+IJ4a	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
62	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
63	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku zast.1,9x2,9x2,6m, stěny+střecha sklo,zad. část dřevo,bez b.,vč. lav.	kus	2,00000	79 500,00	159 000,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 2		2,00000				
64	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 2		2,00000				
65	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní

66	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x2,9x2,6m,sklo+dř.,bez b.,vč. ukotvení do zákl.	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		koml. dle vzorového výkresu vč. kotvení do základů : 2		2,00000				

Stavba :	**130911**	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**		
Objekt :	**SO12**	**Autobusová zastávka Zlonín**	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO12**
Autobusová zastávka Zlonín

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Ostatní a vedlejší náklady	10 625,00
1	Zlonín III-0093 (oba směry)	401 304,37
	Celkem objekt SO12	411 929,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO12	Autobusová zastávka Zlonín
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				7 500,00		
1	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
2	1	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
3	2	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				3 125,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	3	DIO	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	4	Provoz investora	kpl	1,00000	125,00	125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO12	Autobusová zastávka Zlonín
R:	1	Zlonín III-0093 (oba směry)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				19 658,42		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,11000	28,34	173,16		RTS
		situace - stáv. nástupiště : 1,3*4,7		6,11000				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	45,71000	49,70	2 271,79		RTS
		stáv. zastávka : 22*1,8		39,60000				
		1,3*4,7		6,11000				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,96000	89,70	1 162,51		RTS
		situace - kolem nové zastávky : 0,3*(22+21,2)		12,96000				
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,60000	45,88	1 816,85		RTS
		stáv. zastávka : 22*1,8		39,60000				
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	8,00000	159,77	1 278,16		RTS
		plocha pod přístřeškem : 2*4		8,00000				
6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	34,56000	45,00	1 555,20		RTS
		situace - kolem nové zastávky : 0,8*(22+21,2)		34,56000				
7	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	21,60000	55,00	1 188,00		RTS
		situace - kolem nové zastávky : 0,5*(22+21,2)		21,60000				
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,40000	64,57	477,82		RTS
		situace : 1,4*2+4,6		7,40000				
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,00000	64,57	1 420,54		RTS
		situace : 22		22,00000				
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,41180	256,48	2 413,94		RTS
		č.v.1,2,3,5 :						
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*4)*2		4,22000				
		základy pro označník : 0,8*0,54*0,84*2		0,73000				
		základ pro značku : 0,8*0,4*0,4*2		0,26000				
		rýhy pro obrubníky : 0,2*0,3*22		1,32000				
		0,15*0,2*(22,5+1,6*2)		0,77000				
		0,2*0,3*21,2		1,27000				
		0,15*0,2*(21,2+2*2+0,6*2+1,7)		0,84000				
11	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,70590	17,01	80,05		RTS

		9,4118/2		4,71000				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,41180	126,00	1 185,89		RTS
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,41180	6,50	61,18		RTS
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	34,57000	13,31	460,13		RTS
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	121,23000	14,82	1 796,63		RTS
		situace+řez - nástupiště : 1,5*22,2+1,6*4,6		40,66000				
		1,6*21,2+2*4,6+1,4*0,55		43,89000				
		situace - kolem nové zastávky : 0,3*(22+21,2)		12,96000				
		situace :						
		silniční : 0,3*(22+21,2)		12,96000				
		chodníkové : 0,2*(22,5+1,6*2+21,2+2*2+0,6*2+1,7)		10,76000				
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	34,57000	39,75	1 374,16		RTS
		situace+řez - dosypání u obrubníků : 1,2*17+1,5*1,7		22,95000				
		0,7*(3,5+13,1)		11,62000				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,41180	85,00	800,00		RTS
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	1,38280	103,00	142,43	SPCM	RTS
		34,57*4/100		1,38000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				11 852,95		
19	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,52800	518,74	273,89		RTS
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,6*1,1*4)*2		0,53000				
20	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	4,23230	2 500,59	10 583,25		RTS
		č.v.1,2,3 :						
		základy pod přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*4)*2		3,43000				
		základy pro označník : 0,6*0,54*0,84*2		0,54000				
		základ pro značku : 0,8*0,4*0,4*2		0,26000				
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,59200	207,34	744,77		RTS
		č.v.1,2,3 :						
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,6*8+1,1*8)*2		2,72000				
		základy pro označník : 0,1*(0,54*2+0,84*2)*2		0,55000				
		základ pro značku : 0,1*0,4*4*2		0,32000				
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,59200	69,89	251,04		RTS
Díl:	5	Komunikace				69 443,74		
23	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	43,20000	88,30	3 814,56		RTS
		situace+řez-č.v.1,2 - kolem obrubníků : 22+21,2		43,20000				
24	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	84,55000	136,84	11 569,82		RTS
		situace+řez - nástupiště : 1,5*22,2+1,6*4,6		40,66000				
		1,6*21,2+2*4,6+1,4*0,55		43,89000				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,96000	186,15	2 412,50		RTS

		situace - kolem nové zastávky : 0,3*(22+21,2)		12,96000				
26	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	21,60000	368,00	7 948,80		RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm,						
		situace - kolem nové zastávky : 0,5*(22+21,2)		21,60000				
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	34,56000	455,00	15 724,80		RTS
		situace - kolem nové zastávky : 0,8*(22+21,2)		34,56000				
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	84,55000	207,33	17 529,75		RTS
		situace+řez-č.v.1,2 - nástupiště : 1,5*22,2+1,6*4,6		40,66000				
		1,6*21,2+2*4,6+1,4*0,55		43,89000				
29	59245267	Dlažba beton."bloček" červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,71920	363,30	987,89	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : (0,8*1,25*2+0,4*1,6)*1,03		2,72000				
30	59245268	Dlažba beton. "bloček" barevná 20x10x6	m2	9,37300	174,30	1 633,71	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 0,35*13*2*1,03		9,37000				
31	59245308	Dlažba beton. "bloček" přírodní 20x10x6	m2	74,99430	104,30	7 821,91	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		situace+řez - nástupiště : 1,5*22,2+1,6*4,6		40,66000				
		1,6*21,2+2*4,6+1,4*0,55		43,89000				
		pro nevidomé+barevná : -(9,1+2,64)		-11,74000				
		Konec provozního součtu						
		+ztratné 3% : 72,81*1,03		74,99000				
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				42 364,14		
32	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00000	450,99	901,98		RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	100,30000	173,27	17 378,98		RTS
		situace - č.v.1 :						
		silniční : 22+21,2+1,8+1,9		46,90000				
		chodníkové : (22,3+1,5*2)		25,30000				
		(21,2+2*2+0,6*2+1,7)		28,10000				
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	3,17850	2 107,58	6 698,94		RTS
		situace :						
		silniční : 0,15*0,3*46,9		2,11000				
		chodníkové : 0,1*0,2*53,4		1,07000				
35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,20000	124,08	5 360,26		RTS
		situace - kolem nové zastávky : 22		22,00000				
		21,2		21,20000				
36	40445139.A	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá	kus	2,00000	1 097,25	2 194,50	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				

37	40450107	Dopravní příslušenství,příchytka plast.univerzální	kus	2,00000	88,00	176,00	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
38	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	2,00000	495,00	990,00	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
39	40450117	Dopravní příslušenství, zátka sloupku plastová	kus	2,00000	32,50	65,00	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
40	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00000	450,00	900,00	SPCM	RTS
		situace - č.v.1 : 2		2,00000				
41	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	55,00200	59,50	3 272,62	SPCM	RTS
		chodníkové+ztratné 3% : 53,4*1,03		55,00000				
42	59217450	Obrubník silniční beton. 150/250/1000 mm, šedý	kus	20,49700	73,50	1 506,53	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		+ztratné 3% : 46,9		46,90000				
		-(26+1)		-27,00000				
		Konec provozního součtu						
		19,9*1,03		20,50000				
43	59217487	Obrubník silniční beton. 1000/150/300 mm, šedý	kus	26,78000	101,50	2 718,17	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 13*2*1,03		26,78000				
44	59217491	Obrubník silniční přechodový beton., 150-250/150/1000 mm, šedý	kus	1,03000	195,30	201,16	SPCM	RTS
		+ztratné 3% : 1*1,03		1,03000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00		
45	95001	Dmtž+zpětná montáž telefon. budky O2	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 541,22		
46	966631111R00	Odstranění označníku autobus. zastávky	kus	2,00000	128,69	257,38		RTS
47	96001	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky 4x2m, ocel. kce+opl. vln. plech,vč.likvidace-1xkontejner	kus	1,00000	3 316,37	3 316,37		Vlastní
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,57685	51,45	1 367,38		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,46,47, :						
		Součet: : 26.57685		26,57690				
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	398,65275	5,10	2 033,13		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,46,47, :						
		Součet: : 398.65275		398,65280				
50	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,57685	56,84	1 510,63		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,46,47, :						
		Součet: : 26.57685		26,57690				
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,57685	115,00	3 056,34		RTS

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,46,47, :						
		Součet: : 26.57685		26,57690				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 477,15		
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	137,11153	25,36	3 477,15		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44, :						
		Součet: : 137.11153		137,11150				
Díl:	99997	Neuznatelné náklady				8 370,75		
53	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	20,80000	282,33	5 872,46		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(20,8+2,6*4+3,5*8)*2		14,80000				
		1*1,5*2*2		6,00000				
54	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	20,80000	42,11	875,89		RTS
		situace - č.v.1 : 0,125*(20,8+2,6*4+3,5*8)*2		14,80000				
		1*1,5*2*2		6,00000				
55	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	108,16000	15,00	1 622,40		RTS
		před nástřikem vodor. značení : 20,8*2,6*2		108,16000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				230 596,00		
56	1	Dodávka označníku autobusové zastávky, z obdel. profilů vč. nástřiku a odpadkového koše	kus	2,00000	16 666,65	33 333,30		Vlastní
		kompl. vč. kotvení do základů dle vzor. výkresu : 2		2,00000				
57	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
58	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, celoproskleného vč. lavičky	kus	2,00000	89 500,00	179 000,00		Vlastní
		kompl. vč. kotvení do základů dle vzor. výkresu : 2		2,00000				
59	2	Montáž označníku autobusové zastávky+dopr. značky	kus	2,00000	845,25	1 690,50		Vlastní
		kompl. vč. kotvení do základů dle vzor. výkresu : 2		2,00000				
60	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20		Vlastní
61	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6 m celoproskl.,vč. ukotvení do zákl.	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		kompl. vč. kotvení do základů dle vzor. výkresu : 2		2,00000				