



SMLOUVA O DÍLO č. 40

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mnichovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

IČ: 00240478

Nejsme plátcí DPH ve vztahu k předmětu plnění

bankovní spojení: 1727-201/0100

číslo účtu: Komerční banka Praha, pobočka Říčany

ID datové schránky: ha5bg2f

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Margita Valentová, tel.: +420 323 666 303, podatelna@mnichovice.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Antonín Bošek, tel. +420 734 540 749, e-mail: antonin.bosek@mnichovice.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VEXTA a.s.

Se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice Pakoměřice, Líbeznice

IČ: 26196662

DIČ: CZ 26196662

Jsem plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19173

bankovní spojení: 7995872/0800

číslo účtu: Česká spořitelna a.s.

ID datové schránky: xhg92jq

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Tomáš Veselý, člen správní rady

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Sommer, tel. +420 725 978 862, e-mail: martin.sommer@vexta.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Marek Trávníček, tel. +420 725 108 504, e-mail: marek.travnicek@vexta.cz

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele:

Martin Liska, tel. +420 602 316 627, e-mail: martin.liska@vexta.cz

(dále jen zhotovitel)



Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.
-

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)
„Realizace stavby LMŠ Mnichovice“

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je **novostavba venkovní učebny se zázemím – zázemí lesní mateřské školy na pozemku parc.č.148/5 v katastrálním území Mnichovice u Říčan [697541], adresní místo: Tyršova 600, Mnichovice. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje tato Smlouva o dílo, Soupis prací s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy).**

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. jeho zástupcem;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný – viz plnění závazných podmínek „DNSH“ stanovených Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;



- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby,
- m) poskytnutí nezbytné součinnosti a dokumentace Zhotoviteli, potažmo TDI při plnění podmínek „DNSH“ specifikovaných pro předmětné DÍLO.

DÍLO bude provedeno v rozsahu:

- a) podle Soupisu prací s výkazem výměr (příloha č.3 zadávacích podmínek);
 - b) projektové dokumentace zpracované projektanty Ing. Renata Böhmová, ČKAIT 0202168 a Ing. Pavel Nováček, subjekt: 2projektanti s.r.o., IČ: 07667931;
 - c) zadávacích podmínek veřejné zakázky „Realizace stavby LMS Mnichovice“
 - d) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „Realizace stavby LMS Mnichovice“
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny a likvidace obalů. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.



7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 10 kalendářních dnů po podpisu této SOD a za podmínky nabytí její účinnosti</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>do 2 kalendářních dnů po předání staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 21.7.2025</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 2 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací</i>

DÍLO bude prováděno za provozu mateřské školy Mnichovice, která se nachází v přímé blízkosti stavby. Staveniště a celá stavba bude zabezpečena tak, aby nebyl narušen v žádném ohledu bezpečný provoz školky, a to jak vnitřních dispozic budovy, tak i přilehlých ploch kolem stavby. V případě provádění hlučných prací za provozu školky je nezbytné tyto práce předem projednat s vedením školky a objednatelem.

2. **Místo plnění předmětu smlouvy:** Pozemek, parc.č.148/5 Mnichovice u Říčan [kat. území 697541], adresní místo: Tyršova 600, Mnichovice.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje



poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré stavební práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Realizace stavby LMŠ Mnichovice	4 108 581,30 Kč	862 802,07 Kč	4 971 383,37 Kč

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v Krycím listu cenové nabídky, která vychází z položkových rozpočtů-výkazů výměr 3A a 3B a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Krycí list a položkové rozpočty jsou předmětem přílohy č.1 této SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo legislativy. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
3. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn z faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků



Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.

5. Zádržné bude Objednatelům uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí vždy obsahovat všechny zákonné náležitosti platebního dokladu, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo, o
 - obchodní název a sídlo objednatel a zhotovitel, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitel a podpisu oprávněné osoby zhotovitel,
 - přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatel,
 - údaje pro daňové účely,
 - faktura musí vždy obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu „MŠ Mnichovice: lesní třída“ a registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0005799.
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
11. Závěrečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy objednatel v rozsahu obecné zvyklosti po vzájemné dohodě mezi oběma stranami, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.



Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechn odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Realizace stavby LMS Mnichovice“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Lhůtu je ŘO IROP oprávněn prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce pro archivaci použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované



informace a dokumentaci související s realizací projektu, potažmo plněním předmětu DÍLA zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále je Zhotovitel povinen umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu **IROP** a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
5. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
6. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
14. Zhotovitel odpovídá za plnění DÍLA v souladu dodržení parametrů a podmínek „DNSH“ dle pravidel IROP 2021-2027 a předá Objednateli prokazující dokumentaci o jejich naplnění.



15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku – určí si TDI a zástupce města. Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních



podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
30. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

6. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti po vzájemné dohodě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
7. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v elektronické i papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
8. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
9. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
10. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
12. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
13. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních



předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

14. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
16. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
17. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
18. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.



- souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 2 vyhotoveních)
 - dokumentaci prokazující naplnění parametrů „DNSH“ v podmínkách IROP 2021-2027, které Objednatel specifikoval v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5,0 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.



4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností zhotovitele.



13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II.1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.



5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10. 000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů;
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů;
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů;
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu díla této smlouvy poddodavatele v rozporu se svojí nabídkou (viz zadávací řízení na předmětnou VZ) nebo bez předchozího souhlasu objednatele;
 - v. nezahájí-li zhotovitel realizaci díla v termínu max. deseti kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště nebo realizaci stavby zhotovitel svévolně zastaví, popř. přeruší, (bezdůvodně) na dobu delší jak sedm kalendářních dnů a o této skutečnosti řádně a včas objednatele neinformuje;
 - vi. je-li realizace díla prováděna v rozporu s platnými právními předpisy, s touto smlouvou, PD, popř. nejsou-li dodržovány technologické postupy jednotlivých prací, zhotovitelem zpracovaným a objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací, jakož i plánu BOZP, a to i přes písemné upozornění objednatelem a výzvou k řádnému plnění (v termínu sedmi kalendářních dnů).
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s



dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný. Předložený harmonogram bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.



5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
8. Odpovědné zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud poskytovatel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly provedeny řádně a včas, poskytovatel je povinen mu kontrolu umožnit a prokázat splnění uvedených povinností. Poskytovatel je povinen také zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat a poskytovatel je povinen mu kontrolu smluv umožnit a prokázat splnění uvedených povinností. Při nesplnění povinností dle ujednání v tomto odstavci umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění příslušné povinnosti poskytovatelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit.

Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že



uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům. Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly dodrženy obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především zajistí, aby všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

- zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
- odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- seznámí pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na pracovišti, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na pracovišti.

9. Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Uveřejnění se zavazuje provést Objednatel.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Mnichovicích dne:
dle elektronického podpisu

V Bořanovicích dne:
dle elektronického podpisu

.....
Bc. Margita Valentová
starostka
(objednatel)

.....
Tomáš Veselý
člen správní rady
(zhotovitel)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- Příloha č. 2: Doklad o pojištění Zhotovitele dle Oddílu III., čl. II (oddělitelná příloha této SoD)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BH2024048
Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

KSO:
Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

Zadavatel:
Město Mnichovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEXTA a.s.

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant:
2PROJEKTANTI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 592 681,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 592 681,30	754 463,07
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 347 144,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	BH2024048		
Stavba:	Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01		
Místo:	Mnichovice u Říčan	Datum:	05.03.2025
Zadavatel:	Město Mnichovice	Projektant:	2PROJEKTANTI
Uchazeč:	VEXTA a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 592 681,30	4 347 144,37	
D.1.1.	Stavební část	2 799 209,47	3 387 043,46	STA
D.1.1.a	Objekt učebny	2 490 477,30	3 013 477,53	Soupis
D.1.1.b	Zahradní skříň	288 732,17	349 365,93	Soupis
D.1.1.c	Vnitřní vybavení	20 000,00	24 200,00	Soupis
D.1.4.a	ZTI	343 198,30	415 269,94	STA
D.1.4.b	Elektroinstalce	350 524,64	424 134,81	STA
D.1.4.c	Ústřední vytápění	62 748,89	75 926,16	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	37 000,00	44 770,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt:

D.1.1. - Stavební část

Soupis:

D.1.1.a - Objekt učebny

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 490 477,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 490 477,30	21,00%	523 000,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 013 477,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.1. - Stavební část
Soupis: **D.1.1.a - Objekt učebny**

Místo:	Mnichovice u Říčan	Datum:	05.03.2025
Zadavatel:	Město Mnichovice	Projektant:	2PROJEKTANTI
Uchazeč:	VEXTA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 490 477,30
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	467 472,12
1 - Zemní práce	48 706,32
2 - Zakládání	253 061,37
5 - Komunikace pozemní	14 201,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 692,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 997,18
998 - Přesun hmot	55 813,49
PSV - Práce a dodávky PSV	2 023 005,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 396,80
712 - Povlakové krytiny	90 590,76
713 - Izolace tepelné	63 519,32
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 975,00
762 - Konstrukce tesařské	634 406,88
763 - Konstrukce suché výstavby	11 452,50
764 - Konstrukce klempířské	43 713,50
766 - Konstrukce truhlářské	821 220,54
767 - Konstrukce zámečnické	79 383,59
771 - Podlahy z dlaždic	13 952,69
776 - Podlahy povlakové	88 153,34
781 - Dokončovací práce - obklady	47 402,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	97 837,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt: D.1.1. - Stavební část

Soupis: D.1.1.a - Objekt učebny

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025

Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI

Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 490 477,30

D HSV Práce a dodávky HSV 467 472,12

D 1 Zemní práce 48 706,32

1	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	121,240	27,60	3 346,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151114 VV 14,0*8,66 121,240								
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,936	660,00	3 257,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 VV 7,64*4,36*0,1 3,331 VV 4,045*2,42*0,1 0,979 VV 5,16*4,045*0,03 0,626 VV Součet 4,936								
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,035	816,00	25 324,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102 VV (0,95+3,2)*0,65*0,2 0,540 VV (2,05+1,1+2,61+7,7+2,61+0,4+2,61)*0,6*1,0 11,448 VV (2,175+2,175)*0,6*1,0 2,610 VV (7,7+3,56+3,56+7,7+3,645+3,645+2,42)*0,6*0,85 16,437 VV Součet 31,035								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,180	90,00	2 266,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 VV 4,936+31,035-10,791 25,180								
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,180	21,60	543,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,791	138,00	1 489,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV ke zpětnému zásypu použito 30% objemu VV (4,936+31,035)*0,3 10,791								
7	K	181351104	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	121,240	81,60	9 893,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351104								
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	107,723	24,00	2 585,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 VV 7,7*13,99 107,723								
D 2 Zakládání 253 061,37								
9	K	213221101	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,340	4 416,00	14 749,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213221101 VV (2,05+1,1+2,61+7,7+2,61+0,4+2,61)*0,6*0,1 1,145 VV (2,175+2,175)*0,6*0,1 0,261 VV (7,7+3,56+3,56+7,7+3,645+3,645+2,42)*0,6*0,1 1,934 VV Součet 3,340								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	270001111	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001111					
11	M	28611252	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x3000mm SN16	m	0,900	1 800,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3*0,3		0,900			
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	10,311	2 268,00	23 385,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
VV			"P1" 2,76*(4,225+2,585)*0,15		2,819			
VV			(3,2+0,95)*0,65*0,2		0,540			
VV			"P3" 3,71*6,93*0,15		3,857			
VV			1,77*3,795*0,15		1,008			
VV			"P4" 5,16*4,045*0,1		2,087			
VV			Součet		10,311			
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,856	2 436,00	2 085,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213					
VV			"P2" (0,3+3,655+3,405)*2,325 *0,05		0,856			
14	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	1,711	1 440,00	2 463,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211					
VV			"P2" (0,3+3,655+3,405)*2,325 *0,1		1,711			
15	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,511	4 680,00	30 471,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
VV			"P1" 3,26*7,56*0,1		2,465			
VV			"P3" 4,21*7,43*0,1		3,128			
VV			4,045*2,27*0,1		0,918			
VV			Součet		6,511			
16	K	273325914	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek strojním hlazením	m2	24,646	74,40	1 833,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273325914					
VV			"P1" 3,26*7,56		24,646			
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,301	660,00	3 498,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
VV			"P1" (3,26+7,56+3,26+7,56)*0,1		2,164			
VV			"P3" (4,21+7,43+4,21+7,43+4,045+4,045)*0,1		3,137			
VV			Součet		5,301			
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,301	276,00	1 463,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
19	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,340	62 400,00	21 216,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
VV			"sřt 6/100/100					
VV			"P1" 3,26*7,56*4,335*0,001		0,107			
VV			"P3" 4,21*7,43*4,335*0,001		0,136			
VV			4,045*2,27*4,335*0,001		0,040			
VV			Součet		0,283			
VV			0,283*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,340			
20	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,764	4 560,00	67 323,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411					
VV			(2,05+1,1+2,61+7,7+2,61+0,4+2,61)*0,4*0,75		5,724			
VV			(2,175+2,175)*0,4*0,75		1,305			
VV			(7,7+3,56+3,56+7,7+3,645+3,645+2,42)*0,4*0,6		7,735			
VV			Součet		14,764			
21	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	73,821	420,00	31 004,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
VV			(2,05+1,1+2,61+7,7+2,61+0,4+2,61)*2*0,75		28,620			
VV			(2,175+2,175)*2*0,75		6,525			
VV			(7,7+3,56+3,56+7,7+3,645+3,645+2,42)*2*0,6		38,676			
VV			Součet		73,821			
22	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	73,821	144,00	10 630,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
23	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3	m3	0,012	6 000,00	72,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/278311213					
VV			"R1" 2*0,4*0,32*0,025		0,006			
VV			"R2" 2*0,4*0,32*0,025		0,006			
VV			Součet		0,012			
24	K	279113143	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	15,010	1 656,00	24 856,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143					
VV			(7,31+2,76+7,56+3,01+2,76)*0,25		5,850			
VV			(2,25+2,25)*0,25		1,125			
VV			(7,43+3,71+3,71+7,43+3,795+3,795+2,27)*0,25		8,035			
VV			Součet		15,010			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
25		K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,200	1 980,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144		VV		0,3*4		1,200
26		K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,213	62 400,00	13 291,20	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821		VV		"vodorovná 2xpr.10"		
		VV		(7,31+2,76+7,56+3,01+2,76)*2*0,617*0,001				0,029		
		VV		(2,25+2,25)*2*0,617*0,001				0,006		
		VV		(7,43+3,71+3,71+7,43+3,795+3,795+2,27)*2*0,617*0,001				0,040		
		VV		14*2*2*0,25*0,617*0,001				0,009		
		VV		"svislá 2xpr.10 po 250"						
		VV		(31+12+31+13+12)*2*0,35*0,617*0,001				0,043		
		VV		(9+9)*2*0,35*0,617*0,001				0,008		
		VV		(30+15+15+30+16+16+10)*2*0,35*0,617*0,001				0,057		
		VV		14*4*0,35*0,617*0,001				0,012		
		VV		"třmeny pr.10"						
		VV		2*4*(0,35+0,3+0,35)*0,617*0,001				0,005		
		VV		"třmeny pr.6"						
		VV		4*4*(0,35+0,3+0,35)*0,222*0,001				0,004		
		VV		Součet				0,213		
		D		5		Komunikace pozemní		14 201,10		
27		K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	18,600	300,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220		VV		"P2" 2,325*8,0		18,600
28		M	59245600	dlažba desková betonová tl 40mm přírodní	m2	19,158	450,00	8 621,10	CS ÚRS 2024 02	
		VV		18,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				19,158		
		D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		57 692,66		
29		K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,570	480,00	2 673,60	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101		VV		"1.01" (3,86+7,08+3,86+7,08)*0,15		3,282
		VV		"1.05" (1,92+2,105+1,92+2,105)*0,15				1,208		
		VV		"1.06" (1,92+1,68+1,92+1,68)*0,15				1,080		
		VV		Součet				5,570		
30		K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	34,597	700,00	24 217,90	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234		VV		"1.01" 3,86*7,08		27,329
		VV		"1.05" 1,92*2,105				4,042		
		VV		"1.06" 1,92*1,68				3,226		
		VV		Součet				34,597		
31		K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	34,597	15,00	518,96	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292						
32		K	637121114	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm	m2	9,194	800,00	7 355,20	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121114		VV		(8,1+14,005+8,1+8,375+3,21)*0,22		9,194
33		K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	45,490	300,00	13 647,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131		VV		8,1+14,445+8,1+14,445+0,2+0,2		45,490
34		K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112						
35		M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02	
36		K	64494112R	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru	kus	4,000	300,00	1 200,00		
37		M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	0,840	2 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02	
		VV		4*0,2				0,800		
		VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				0,840		
		D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 997,18		
38		K	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	36,405	125,00	4 550,63	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231111		VV		9*4,045		36,405
39		M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	37,133	150,00	5 569,95	CS ÚRS 2024 02	
		VV		36,405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				37,133		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K		949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	62,600	105,00	6 573,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
41	K		952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	62,600	56,00	3 505,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV		26,3+8,0+7,9+13,7+3,7+3,0				62,600			
42	K		953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965131					
VV		"R1" 4				4,000			
VV		"R2" 4				4,000			
VV		"K2" 10				10,000			
VV		Součet				18,000			
43	M		6001005104	Nádrž nadzemní doplňující	kus	2,000	7 639,00	15 278,00	
D		998	Přesun hmot					55 813,49	
44	K		998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	122,398	456,00	55 813,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 023 005,18	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					27 396,80	
45	K		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	40,462	12,00	485,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
46	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	65 000,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
VV		40,462*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				0,012			
47	K		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	21,678	32,00	693,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
48	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	65 000,00	455,00	CS ÚRS 2024 02
VV		21,678*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství				0,007			
49	K		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	40,462	130,00	5 260,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV		"P3" 4,21*7,43				31,280			
VV		4,045*2,27				9,182			
VV		Součet				40,462			
50	M		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	47,158	200,00	9 431,60	CS ÚRS 2024 02
VV		40,462*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				47,158			
51	K		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	21,678	200,00	4 335,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
VV		(7,43+8,255+2,27+4,045+5,16+4,21)*0,75				23,528			
VV		-(2,7+1,0+1,0+2,7)*0,25				-1,850			
VV		Součet				21,678			
52	M		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	26,469	200,00	5 293,80	CS ÚRS 2024 02
VV		21,678*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				26,469			
53	K		998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,441	1 500,00	661,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D		712	Povlakové krytiny					90 590,76	
54	K		712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	43,338	55,00	2 383,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
VV		"S2" 8,435*7,61				64,190			
VV		-5,155*4,045				-20,852			
VV		Součet				43,338			
55	M		62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	50,510	193,00	9 748,43	CS ÚRS 2024 02
VV		43,338*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				50,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	30,921	240,00	7 421,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363513					
VV			"S1" 3,05*7,31		22,296			
VV			2,35*3,67		8,625			
VV			Součet		30,921			
57	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	36,038	230,00	8 288,74	CS ÚRS 2024 02
VV			30,921*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		36,038			
58	K	712363613	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	43,338	240,00	10 401,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363613					
VV			"S2" 8,435*7,61		64,190			
VV			-5,155*4,045		-20,852			
VV			Součet		43,338			
59	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	50,510	230,00	11 617,30	CS ÚRS 2024 02
VV			43,338*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		50,510			
60	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	69,516	25,00	1 737,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
VV			"S1" 3,05*7,31		22,296			
VV			2,35*3,67		8,625			
VV			"S2" 4,09*7,31		29,898			
VV			2,15*4,045		8,697			
VV			Součet		69,516			
61	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	80,291	32,00	2 569,31	CS ÚRS 2024 02
VV			69,516*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		80,291			
62	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	25,376	850,00	21 569,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861702					
VV			"S1" (7,31+5,44+7,31+5,44)*0,45		11,475			
VV			"S2" (7,31+8,135+7,31+8,135)*0,45		13,901			
VV			Součet		25,376			
63	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	30,451	230,00	7 003,73	CS ÚRS 2024 02
VV			25,376*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		30,451			
64	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998004					
65	M	56231123	chříč vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,540	1 500,00	810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
D 713			Izolace tepelné					
								63 519,32
67	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	34,597	45,00	1 556,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			"1.01" 3,86*7,08		27,329			
VV			"1.05" 1,92*2,105		4,042			
VV			"1.06" 1,92*1,68		3,226			
VV			Součet		34,597			
68	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	36,327	147,00	5 340,07	CS ÚRS 2024 02
VV			34,597*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,327			
69	K	713123111	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	21,678	250,00	5 419,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713123111					
VV			(7,43+8,255+2,27+4,045+5,16+4,21)*0,75		23,528			
VV			-(2,7+1,0+1,0+2,7)*0,25		-1,850			
VV			Součet		21,678			
70	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	23,412	100,00	2 341,20	CS ÚRS 2024 02
VV			21,678*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		23,412			
71	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	52,450	43,00	2 255,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311					
VV			(7,58+8,395+2,44+4,045+5,16+4,38)*2,3		73,600			
VV			-2,7*0,6		-1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0*0,6		-0,600			
	VV		-0,6*0,6		-0,360			
	VV		-1,0*2,4*2		-4,800			
	VV		-2,7*2,4*2		-12,960			
	VV		-1,35*0,6		-0,810			
	VV		Součet		52,450			
72	M	63148107	deska tepelné izolace minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	55,073	225,00	12 391,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		52,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,073			
73	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	38,595	43,00	1 659,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141151					
	VV		"S2" 4,09*7,31		29,898			
	VV		2,15*4,045		8,697			
	VV		Součet		38,595			
74	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	40,525	220,00	8 915,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		38,595*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,525			
75	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	69,516	70,00	4 866,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141311					
	VV		"S1" 3,05*7,31		22,296			
	VV		2,35*3,67		8,625			
	VV		"S2" 4,09*7,31		29,898			
	VV		2,15*4,045		8,697			
	VV		Součet		69,516			
76	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	6,257	1 800,00	11 262,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"S1" 3,05*7,31*((0,16+0,02)/2)		2,007			
	VV		2,35*3,67*((0,16+0,02)/2)		0,776			
	VV		"S2" 4,09*7,31*((0,16+0,02)/2)		2,691			
	VV		2,15*4,045*((0,16+0,02)/2)		0,783			
	VV		Součet		6,257			
77	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	34,587	28,00	968,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
78	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	38,046	25,00	951,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,587*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,046			
79	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	63,330	35,00	2 216,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191233					
	VV		(7,58+8,395+2,44+4,045+5,16+4,38)*2,64		84,480			
	VV		-2,7*0,6		-1,620			
	VV		-1,0*0,6		-0,600			
	VV		-0,6*0,6		-0,360			
	VV		-1,0*2,4*2		-4,800			
	VV		-2,7*2,4*2		-12,960			
	VV		-1,35*0,6		-0,810			
	VV		Součet		63,330			
80	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	77,326	29,00	2 242,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		63,33*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		77,326			
81	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,755	1 500,00	1 132,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				3 975,00	
82	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669					
83	M	55147063	madlo invalidní krakorcové bílé 900mm	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
85	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm	kus	1,000	2 102,00	2 102,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D 762			Konstrukce tesařské				634 406,88	
87	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	9,222	1 200,00	11 066,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
	VV		0,124+3,805+0,149+1,509+0,686+2,199+0,75		9,222			
88	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	61,000	120,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085113					
	VV		6+8+5+5+9+8+6+10+4		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	21,350	120,00	2 562,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		61*0,35		21,350			
90	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	49,535	220,00	10 897,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361311					
	VV		57,2*(0,626+0,24)		49,535			
91	K	762431210	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými	m2	55,650	170,00	9 460,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431210					
	VV		(7,58+8,395+2,44+4,045+5,16+4,38)*2,4		76,800			
	VV		-2,7*0,6		-1,620			
	VV		-1,0*0,6		-0,600			
	VV		-0,6*0,6		-0,360			
	VV		-1,0*2,4*2		-4,800			
	VV		-2,7*2,4*2		-12,960			
	VV		-1,35*0,6		-0,810			
	VV		Součet		55,650			
92	M	6071151R	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 50mm	m2	61,215	280,00	17 140,20	
	VV		55,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,215			
93	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	14,800	212,00	3 137,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713110					
	VV		"R1" 4,16*2		8,320			
	VV		"R2" 3,24*2		6,480			
	VV		Součet		14,800			
94	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	0,124	10 950,00	1 357,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,8*0,16*0,05		0,118			
	VV		0,118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,124			
95	K	762723311	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	377,600	260,00	98 176,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723311					
	VV		"zákl. práh 60/160"					
	VV		(3,88+2,94+2,94+3,86+2,34+2,34+7,4+3,86+3,86+7,4+4,045+4,045+1,92+1,92)		52,750			
	VV		"sloupky 60/160" (13+5+12+11+4+6+22+5+6+8+2)*2,55		239,700			
	VV		"parapet 60/160" 1,35+2,7+1,0+0,6		5,650			
	VV		"ztužení 60/160" (6+6+2+6+4+6)*2,65		79,500			
	VV		Součet		377,600			
96	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	3,805	10 950,00	41 664,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"60/160"					
	VV		(3,88+2,94+2,94+3,86+2,34+2,34+7,4+3,86+3,86+7,4+4,045+4,045+1,92+1,92)*0,06*0,16		0,506			
	VV		"60/160" (13+5+12+11+4+6+22+5+6+8+2)*2,55*0,06*0,16		2,301			
	VV		"60/160" (1,35+2,7+1,0+0,6)*0,06*0,16		0,054			
	VV		"60/160" (6+6+2+6+4+6)*2,65*0,06*0,16		0,763			
	VV		Součet		3,624			
	VV		3,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,805			
97	K	762723321	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	7,400	310,00	2 294,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723321					
	VV		"zákl. práh 80/240" 2*3,7		7,400			
98	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,149	10 950,00	1 631,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"80/240" 2*3,7 *0,08*0,24		0,142			
	VV		0,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,149			
99	K	762723331	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	85,360	440,00	37 558,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723331					
	VV		"sloupky 160/160" (2+2+2+2+2)*2,55		25,500			
	VV		"stropnice 100/240" (2,9*6+2,39*3+3,91*7+1,98*4)		59,860			
	VV		Součet		85,360			
100	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	1,509	16 000,00	24 144,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"100/240" (2,9*6+2,39*3+3,91*7+1,98*4)*0,1*0,24		1,437			
	VV		1,437*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,509			
101	M	6122326R	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x160-240mm nepohledový	m3	0,686	16 000,00	10 976,00	
	VV		"160/160" (2+2+2+2+2)*2,55*0,16*0,16		0,653			
	VV		0,653*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,686			
102	K	762723341	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	54,530	540,00	29 446,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723341					
	VV		"průvlak 160/240"					
	VV		7,6+2,99+2,94+7,6+2,39+2,34+7,4+3,86+7,4+3,885+3,885+2,24		54,530			
103	M	6122326R	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x160-240mm nepohledový	m3	2,199	16 000,00	35 184,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"160/240"					
	VV		(7,6+2,99+2,94+7,6+2,39+2,34+7,4+3,86+7,4+3,885+3,885+2,24)*0,16*0,24		2,094			
	VV		2,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,199			
104	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	148,700	160,00	23 792,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762751110					
	VV		"atika" 2*(7,61+13,945+7,61+13,945+7,31+2,23+3,7)		112,700			
	VV		180*0,2		36,000			
	VV		Součet		148,700			
105	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,750	9 500,00	7 125,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		148,7*0,08*0,06		0,714			
	VV		0,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,750			
106	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	9,222	1 200,00	11 066,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000					
	VV		0,124+3,805+0,149+1,509+0,686+2,199+0,75		9,222			
107	K	76281312R	Záklóp stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z biodesek na pero a drážku	m2	77,095	157,00	12 103,92	
	VV		7,61*13,955		106,198			
	VV		-3,7*2,23		-8,251			
	VV		-5,155*4,045		-20,852			
	VV		Součet		77,095			
108	M	RMAT001	Biodeska lepená třívrstvá, materiál smrk P+D tl. 32 mm	m2	84,805	1 660,00	140 776,30	
	P		Poznámka k položce: např. NOVATOP SWP					
	VV		77,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,805			
109	K	762895000	Spojovací prostředky záklópu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	2,714	180,00	488,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		84,805*0,032		2,714			
110	K	762951003	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	21,300	300,00	6 390,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951003					
	VV		"1.07" 21,3		21,300			
111	M	6119814R	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 80x80mm	m	39,732	170,00	6 754,44	
	VV		7*5,16		36,120			
	VV		36,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,732			
112	K	762952004	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	21,300	750,00	15 975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952004					
	VV		"1.07" 21,3		21,300			
113	M	61198125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm	m2	23,004	1 050,00	24 154,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		23,004			
114	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	21,300	230,00	4 899,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002					
115	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	7,373	5 000,00	36 865,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 452,50	
116	K	76318311R	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do dřevěné příčky	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
117	M	5533169R	pouzdro stavební pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	
118	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,037	2 500,00	92,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763100					
D 764			Konstrukce klempířské				43 713,50	
119	K	764214603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	115,900	110,00	12 749,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214603					
	VV		"K3/b" 49,4		49,400			
	VV		"K3/c" 49,4		49,400			
	VV		"K3a/b" 2,3		2,300			
	VV		"K4/a,b,c,d" 4*3,7		14,800			
	VV		Součet		115,900			
120	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	57,200	210,00	12 012,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214605					
	VV		"K3/a" 54,9		54,900			
	VV		"K3a/a" 2,3		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		57,200				
121	K	764216602	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	5,650	500,00	2 825,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216602								
VV		"k5" 1,35		1,350				
VV		"k6" 2,7		2,700				
VV		"k7" 1,0		1,000				
VV		"k8" 0,6		0,600				
VV		Součet		5,650				
122	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511662								
123	K	764518402R	Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	5,600	1 500,00	8 400,00	
VV		2,85+2,75		5,600				
124	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,485	1 500,00	727,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101								
D 766		Konstrukce truhlářské					821 220,54	
125	K	766412223	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	89,844	850,00	76 367,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412223								
VV		(7,58+13,945+2,44+4,045+5,16+4,38+3,69+2,42+3,5)*2,4		113,184				
VV		-1,04*2,4		-2,496				
VV		(2,4+1,04+2,4)*0,05		0,292				
VV		-2,7*0,6		-1,620				
VV		(0,6+2,7+0,6)*0,1		0,390				
VV		-1,0*0,6		-0,600				
VV		(0,6+1,0+0,6)*0,1		0,220				
VV		-0,6*0,6		-0,360				
VV		(0,6+0,6+0,6)*0,1		0,180				
VV		-1,0*2,4*2		-4,800				
VV		(2,4+1,0+2,4)*0,1*2		1,160				
VV		-2,7*2,4*2		-12,960				
VV		(2,4+2,7+2,4)*0,1*2		1,500				
VV		-1,35*0,6		-0,810				
VV		(0,6+1,35+0,6)*0,1		0,255				
VV		-1,64*2,45		-4,018				
VV		(2,45+1,64+2,45)*0,05		0,327				
VV		Součet		89,844				
126	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	98,828	730,00	72 144,44	CS ÚRS 2024 02
VV		89,844*1,1 Přepočtené koeficientem množství		98,828				
127	K	766416243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	176,140	220,00	38 750,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766416243								
VV		"1.01" (3,74+6,96+3,74+6,96)*2,65		56,710				
VV		-1,35*0,6		-0,810				
VV		(0,6+1,35+0,6+1,35)*0,15		0,585				
VV		-2,7*0,6		-1,620				
VV		(0,6+2,7+0,6+2,7)*0,15		0,990				
VV		-0,8*2,0		-1,600				
VV		(2,0+0,8+2,0)*0,24		1,152				
VV		-1,0*2,4		-2,400				
VV		(2,4+1,0+2,4)*0,15		0,870				
VV		-2,7*2,4*2		-12,960				
VV		(2,4+2,7+2,4)*0,15*2		2,250				
VV		"1.02" (3,5+2,25+2,25)*2,65		21,200				
VV		-1,64*2,45		-4,018				
VV		(2,45+1,64+2,45)*0,1		0,654				
VV		"1.03" (2,68+2,9+2,68+2,9)*2,65		29,574				
VV		-1,04*2,4		-2,496				
VV		(2,4+1,04+2,4)*0,1		0,584				
VV		"1.04" (4,5+2,9+0,82+0,2)*2,65		22,313				
VV		"1.05" (1,8+2,065+1,8+2,065)*2,65		20,485				
VV		-0,8*2,02		-1,616				
VV		-1,0*0,6		-0,600				
VV		(0,6+1,0+0,6+1,0)*0,15		0,480				
VV		-0,7*1,97		-1,379				
VV		"1.06" (1,8+1,6+1,8+1,6)*2,65		18,020				
VV		-0,7*1,97		-1,379				
VV		-0,6*0,6		-0,360				
VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,15		0,360				
VV		-1,07*2,4		-2,568				
VV		(2,4+1,07+2,4)*0,15		0,881				
VV		Mezisoučet		143,302				
VV		"atika" (7,61+13,945+7,61+13,945)*0,6		25,866				
VV		(3,58+2,23+3,58+2,23)*0,6		6,972				
VV		Mezisoučet		32,838				
VV		Součet		176,140				
128	M	RMAT0002	Biodeska lepená třívrstvá, materiál smrk tl.19 mm	m2	157,632	716,00	112 864,51	

P

Poznámka k položce:
např. NOVATOP SWP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		143,302*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			157,632			
129	M	RMAT0005	Biodeska lepená třívrstvá, materiál smrk tl.25 mm	m2	36,122	861,00	31 101,04	
P		Poznámka k položce: např. NOVATOP SWP						
VV		32,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			36,122			
130	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	256,171	70,00	17 931,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211						
VV		"latě 30x50"41*2,4			98,400			
VV		"KVH" 98,607/0,625			157,771			
VV		Součet			256,171			
131	M	60514103	řezivo jehličnaté latě 30x50mm	m3	0,155	10 900,00	1 689,50	CS ÚRS 2024 02
VV		98,4*0,03*0,05			0,148			
VV		0,148*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			0,155			
132	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,398	14 000,00	5 572,00	CS ÚRS 2024 02
VV		157,771*0,06*0,04			0,379			
VV		0,379*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			0,398			
133	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	55,650	70,00	3 895,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523						
VV		(7,58+8,395+2,44+4,045+5,16+4,38)*2,4			76,800			
VV		-2,7*0,6			-1,620			
VV		-1,0*0,6			-0,600			
VV		-0,6*0,6			-0,360			
VV		-1,0*2,4*2			-4,800			
VV		-2,7*2,4*2			-12,960			
VV		-1,35*0,6			-0,810			
VV		Součet			55,650			
134	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	61,827	125,00	7 728,38	CS ÚRS 2024 02
VV		55,65*1,111 'Přepočtené koeficientem množství			61,827			
135	K	766660131	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660131						
136	M	61162091	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	1,000	8 062,00	8 062,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"D.01" 1			1,000			
137	K	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660132						
138	M	RMAT0003	O.10 - Vstupní dveře jednokřídle 1040x2400 mm	kus	1,000	47 000,00	47 000,00	
139	K	766660142	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660142						
140	M	RMAT0004	O.09 - Vstupní dveře dvoukřídle 2450x1640 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
141	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311						
142	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	10 433,00	10 433,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"D.02" 1			1,000			
143	K	766-R	Montáž plastových oken	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
144	M	RMAT-O.01	O.01 - Plastové okno dvoudílné - HS portál 2700x2400 mm	kpl	1,000	79 000,00	79 000,00	
145	M	RMAT-O.02	O.02 - Plastové okno dvoudílné - HS portál 2700x2400 mm	kpl	1,000	79 000,00	79 000,00	
146	M	RMAT-O.03	O.03 - Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem 1000x2400 mm	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
147	M	RMAT-O.04	O.04 - Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem 1070x2400 mm	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
148	M	RMAT-O.05	O.05 - Plastové okno jednoduché 1350x600 mm	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
149	M	RMAT-O.06	O.06 - Plastové okno dvoudílné 2700x600 mm	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
150	M	RMAT-O.07	O.07 - Plastové okno jednoduché 1000x600 mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
151	M	RMAT-O.08	O.08 - Plastové okno jednoduché 600x600 mm	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
152	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,068	5 000,00	20 340,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101						
D		767	Konstrukce zámečnické				79 383,59	
153	K	767531211	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531211						
154	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm	m2	0,886	19 365,00	17 157,39	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,515*0,43*4	0,886				
155	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102					
VV			0,023*1000 'Přepočtené koeficientem množství	23,000				
156	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,016	28 500,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"K2" 0,09*0,08*78,5*0,001*10	0,006				
VV			0,06*0,21*78,5*0,001*10	0,010				
VV			Součet	0,016				
157	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
VV			10*0,2*2	4,000				
158	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,400	261,00	104,40	CS ÚRS 2024 02
VV			40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	0,400				
159	M	54879438	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x220mm	kus	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
160	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,100	490,00	49,00	CS ÚRS 2024 02
VV			10*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	0,100				
161	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	694,000	44,00	30 536,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117					
VV			0,694*1000 'Přepočtené koeficientem množství	694,000				
162	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,606	28 500,00	17 271,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"R1" (2,612+4,16+2,612)*34,5*0,001	0,324				
VV			"R2" (2,46+3,24+2,46)*34,5*0,001	0,282				
VV			Součet	0,606				
163	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,012	28 500,00	342,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"R1" 2*0,2*0,16*94,2*0,001	0,006				
VV			"R2" 2*0,2*0,16*94,2*0,001	0,006				
VV			Součet	0,012				
164	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,068	28 500,00	1 938,00	CS ÚRS 2024 02
VV			4*0,16*0,22*78,5*0,001	0,011				
VV			4*0,16*0,18*78,5*0,001	0,009				
VV			4*0,16*0,16*78,5*0,001	0,008				
VV			4*0,05*0,1*78,5*0,001	0,002				
VV			4*0,15*0,18*2*78,5*0,001	0,017				
VV			4*0,14*0,14*2*78,5*0,001	0,012				
VV			4*0,14*0,2*78,5*0,001	0,009				
VV			Součet	0,068				
165	M	54879438	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x220mm	kus	8,000	108,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"R1" 2*2	4,000				
VV			"R2" 2*2	4,000				
VV			Součet	8,000				
166	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,400	490,00	196,00	CS ÚRS 2024 02
VV			40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	0,400				
167	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	3,200	119,00	380,80	CS ÚRS 2024 02
VV			4*4*0,2	3,200				
168	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,773	3 000,00	2 319,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D 771			Podlahy z dlaždic	13 952,69				
169	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,700	15,00	100,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
170	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,700	55,00	368,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
171	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,700	850,00	5 695,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
VV			"1.05" 3,7	3,700				
VV			"1.06" 3,0	3,000				
VV			Součet	6,700				
172	M	59761132	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	7,370	437,00	3 220,69	CS ÚRS 2024 02
VV			6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	7,370				
173	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,700	570,00	3 819,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
174	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,214	3 500,00	749,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
D 776			Podlahy povlakové	88 153,34				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	26,300	60,00	1 578,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
176	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	26,300	54,00	1 420,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
177	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	26,300	670,00	17 621,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
VV			"1.01" 26,3		26,300			
178	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	28,930	2 184,00	63 183,12	CS ÚRS 2024 02
VV			26,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,930			
179	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	14,300	168,00	2 402,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
VV			3,74+3,74+6,96+6,96-2,7-2,7-1,0-0,7		14,300			
180	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	14,586	106,00	1 546,12	CS ÚRS 2024 02
VV			14,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,586			
181	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,161	2 500,00	402,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
D 781			Dokončovací práce - obklady				47 402,47	
182	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	26,054	8,00	208,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
183	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	26,054	55,00	1 432,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
184	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,054	570,00	14 850,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
185	K	781472237	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2	m2	26,054	800,00	20 843,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472237					
VV			"1.01" (1,9+0,5)*1,8		4,320			
VV			"1.05" (1,8+2,065+1,8+2,065)*2,02		15,615			
VV			-0,8*2,02*2		-3,232			
VV			-1,0*0,38		-0,380			
VV			"1.06" (1,8+1,6+1,8+1,6)*2,02		13,736			
VV			-1,07*2,02		-2,161			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,6*0,38		-0,228			
VV			Součet		26,054			
186	M	59761725	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	28,659	315,00	9 027,59	CS ÚRS 2024 02
VV			26,054*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,659			
187	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,693	1 500,00	1 039,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				97 837,79	
188	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	292,582	8,00	2 340,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
189	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	292,582	130,00	38 035,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783164101					
190	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	292,582	150,00	43 887,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783167101					
VV			157,632+36,122		193,754			
VV			98,828		98,828			
VV			Součet		292,582			
191	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	16,418	72,00	1 182,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303					
192	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	16,418	149,00	2 446,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203					
193	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,418	144,00	2 364,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
VV			"R1" (2,612+4,16+2,612)*0,84		7,883			
VV			0,2*0,16*2		0,064			
VV			"R2" (2,46+3,24+2,46)*0,84		6,854			
VV			0,2*0,16*1		0,032			
VV			4*0,16*0,22*2		0,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*0,16*0,18*2		0,230			
	VV		4*0,16*0,16*2		0,205			
	VV		4*0,05*0,1*2		0,040			
	VV		4*0,15*0,18*2*2		0,432			
	VV		"K2" 0,09*0,08*2*10		0,144			
	VV		0,06*0,21*2*10		0,252			
	VV		Součet		16,418			
194	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	21,600	16,00	345,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453								
195	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	21,600	150,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933151								
196	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	21,600	185,00	3 996,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937153								
	VV		"1.03" 7,9		7,900			
	VV		"1.04" 13,7		13,700			
	VV		Součet		21,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt:

D.1.1. - Stavební část

Soupis:

D.1.1.b - Zahradní skříň

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

288 732,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 732,17	21,00%	60 633,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

349 365,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.1. - Stavební část
Soupis: D.1.1.b - Zahradní skříň

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		288 732,17
HSV - Práce a dodávky HSV		9 544,19
1 - Zemní práce		1 845,59
2 - Zakládání		6 662,40
998 - Přesun hmot		1 036,20
PSV - Práce a dodávky PSV		279 187,98
712 - Povlakové krytiny		10 198,44
762 - Konstrukce tesařské		20 466,18
764 - Konstrukce klempířské		8 175,00
766 - Konstrukce truhlářské		227 111,30
783 - Dokončovací práce - nátěry		13 237,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt: D.1.1. - Stavební část

Soupis: D.1.1.b - Zahradní skříň

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025

Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI

Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 288 732,17

D HSV Práce a dodávky HSV 9 544,19

D 1 Zemní práce 1 845,59

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,756	1 680,00	1 270,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132	5,04*0,3*0,5		0,756			
------------	----	---	--------------	--	-------	--	--	--

2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,756	264,00	199,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101						
------------	----	---	--	--	--	--	--	--

3	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	7,459	50,40	375,93	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112	5,04*1,48		7,459			
------------	----	---	-----------	--	-------	--	--	--

D 2 Zakládání 6 662,40

4	K	279113143	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	2,520	2 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143	5,04*0,5		2,520			
------------	----	---	----------	--	-------	--	--	--

5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,026	62 400,00	1 622,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821	"vodorovná 2xpr.10"					
VV			(2*5,04)*2*0,617*0,001		0,012			
VV			"svislá 2xpr.10 po 250"					
VV			(22)*2*0,5*0,617*0,001		0,014			
VV			Součet		0,026			

D 998 Přesun hmot 1 036,20

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,570	660,00	1 036,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001						
------------	----	---	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 279 187,98

D 712 Povlakové krytiny 10 198,44

7	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	5,335	240,00	1 280,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363413	4,68*1,14		5,335			
------------	----	---	-----------	--	-------	--	--	--

8	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	6,218	230,00	1 430,14	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV			5,335*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		6,218			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

9	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	3,492	850,00	2 968,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861702	(4,68+4,68+1,14+1,14)*0,3		3,492			
------------	----	---	---------------------------	--	-------	--	--	--

10	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	4,190	230,00	963,70	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV			3,492*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,190			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998004								
12	M	56231123	chříč vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 500,00	36,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101								
D		762	Konstrukce tesařské				20 466,18	
14	K	762951003	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	7,459	300,00	2 237,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951003 VV 5,04*1,48 7,459								
15	M	61198143R	hranol terasový dřevěný modřín 28x60mm	m	19,536	57,00	1 113,55	
VV 12*1,48 17,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 17,760 19,536								
16	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm	m2	7,459	840,00	6 265,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952002 VV 5,04*1,48 7,459								
17	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	8,056	1 050,00	8 458,80	CS ÚRS 2024 02
VV 7,459*1,08 'Přepočtené koeficientem množství' 8,056								
18	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očistění dvojnásobně	m2	7,459	230,00	1 715,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002								
19	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,135	5 000,00	675,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101								
D		764	Konstrukce klempířské				8 175,00	
20	K	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661								
21	K	764518401	Švod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm	m	2,500	1 750,00	4 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518401								
22	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,006	50 000,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101								
D		766	Konstrukce truhlářské				227 111,30	
23	M	RMAT-T14	T14 - D+M Zahradní skříň, specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
24	K	766412223	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	17,400	850,00	14 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412223 VV (1,14+4,68+1,14)*2,5 17,400								
25	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	19,140	700,00	13 398,00	CS ÚRS 2024 02
VV 17,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 19,140								
26	K	766416243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	3,492	600,00	2 095,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766416243 VV "atika" (4,68+4,68+1,14+1,14)*0,3 3,492								
27	M	RMAT0001	Biodeska lepená třívrstvá, materiál smrk tl.42 mm	m2	3,841	4 100,00	15 748,10	
P Poznámka k položce: např. NOVATOP SWP VV 3,492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 3,841								
28	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,216	5 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				13 237,06	
29	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	45,962	8,00	367,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	45,962	130,00	5 975,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783164101								
31	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	45,962	150,00	6 894,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783167101								
VV			19,14*2		38,280			
VV			3,841*2		7,682			
VV			Součet		45,962			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt:

D.1.1. - Stavební část

Soupis:

D.1.1.c - Vnitřní vybavení

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.1. - Stavební část
Soupis: **D.1.1.c - Vnitřní vybavení**

Místo:	Mnichovice u Říčan	Datum:	05.03.2025
Zadavatel:	Město Mnichovice	Projektant:	2PROJEKTANTI
Uchazeč:	VEXTA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	20 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.1. - Stavební část
Soupis: **D.1.1.c - Vnitřní vybavení**

Místo: Mnichovice u ŘíčanDatum: 05.03.2025

Zadavatel: Město MnichoviceProjektant: 2PROJEKTANTI

Uchazeč: VEXTA a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							20 000,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							20 000,00	
1	M	RMAT-T06	T06 - D+M Úložný regál , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt:
D.1.4.a - ZTI

KSO:
Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

Zadavatel:
Město Mnichovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEXTA a.s.

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant:
2PROJEKTANTI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		343 198,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 198,30	21,00%	72 071,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	415 269,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.4.a - ZTI

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		343 198,30
HSV - Práce a dodávky HSV		123 942,39
1 - Zemní práce		61 839,41
2 - Zakládání		9 066,42
4 - Vodorovné konstrukce		11 328,00
8 - Trubní vedení		16 379,10
998 - Přesun hmot		25 329,46
PSV - Práce a dodávky PSV		210 755,91
712 - Povlakové krytiny		17 944,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		35 165,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		34 160,00
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		64 166,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		42 245,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 075,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.4.a - ZTI

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 198,30

D HSV Práce a dodávky HSV 123 942,39

D 1 Zemní práce 61 839,41

1	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	47,200	27,60	1 302,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151114 VV (15,0+18,0+26,0)*0,8 47,200								
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	37,760	816,00	30 812,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102 VV (15,0+18,0+26,0)*0,8*0,8 37,760								
3	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,800	864,00	4 147,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251 VV "vsakovací pole" 1,2*1,0*4,0 4,800								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	22,380	103,20	2 309,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 VV 37,76+4,8-20,18 22,380								
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,380	21,60	483,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,180	156,00	3 148,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV (15,0+18,0+26,0)*0,8*0,4 18,880 VV 4,8-3,5 1,300 VV Součet 20,180								
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,440	609,60	5 754,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 VV (15,0+18,0+26,0)*0,8*0,2 9,440								
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	18,880	480,00	9 062,40	CS ÚRS 2024 02
VV 9,44*2 *Přepočtené koeficientem množství 18,880								
9	K	181351104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	47,200	78,00	3 681,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351104								
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	47,400	24,00	1 137,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112								
D 2 Zakládání					9 066,42			
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,500	1 440,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111								
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	20,000	36,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	23,690	18,00	426,42	CS ÚRS 2024 02
VV		20*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství			23,690			
14	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750103						
D 4		Vodorovné konstrukce					11 328,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	9,440	1 200,00	11 328,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
VV		(15,0+18,0+26,0)*0,8*0,2			9,440			
D 8		Trubní vedení					16 379,10	
16	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	15,000	72,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141						
17	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	15,225	60,00	913,50	CS ÚRS 2024 02
VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			15,225			
18	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	44,000	108,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120						
VV		18,0+26,0			44,000			
19	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	45,320	150,00	6 798,00	CS ÚRS 2024 02
VV		44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			45,320			
20	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200	m	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353120						
21	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	2,060	480,00	988,80	CS ÚRS 2024 02
VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			2,060			
22	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111						
23	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111						
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	18,000	21,60	388,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113						
D 998		Přesun hmot					25 329,46	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,694	1 224,00	25 329,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101						
D PSV		Práce a dodávky PSV					210 755,91	
D 712		Povlakové krytiny					17 944,00	
26	K	712998106	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chříče	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998106						
27	M	HLE.HL0681E	Záchytňý koš pro atikové odtoky série HL68	kus	4,000	986,00	3 944,00	
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					35 165,00	
28	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	596,00	3 576,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005						
29	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	2,000	473,00	946,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042						
30	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	7,000	510,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043						
31	K	721211911	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50	kus	1,000	865,00	865,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211911						
32	M	HLE.HL90PRBL UE3020	Podlahová vpust s vodorovným odtokem odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem (suchý sifon)a nástavcem s rámem 132x132mm a krytem pro vložení dlažby 112x112mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	kus	1,000	3 519,00	3 519,00	
33	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	4,000	1 256,00	5 024,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	HLE.HL68P0110	Atikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubicí DN110	kus	4,000	2 680,00	10 720,00	
35	K	721249115	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 110	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721249115								
36	M	HLE.HL06005E	Těsnící kroužek čtvercový 80 -100mm	kus	3,000	245,00	735,00	
37	M	6000106000	Lapač střešních splavenin HL660E DN 100/125	kus	3,000	300,00	900,00	
38	K	721273153.HLE	Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110	kus	1,000	925,00	925,00	
39	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	33,000	35,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 VV 2+7+6+18 33,000								
40	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,016	80 000,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101								
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							34 160,00	
41	K	722173401	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 16/2,0	m	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173401								
42	K	722173402	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3	m	34,000	518,00	17 612,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173402								
43	K	722173403	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 25/2,8	m	8,000	585,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173403								
44	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	77,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231 VV 3+17 20,000								
45	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232								
46	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241 VV 3+17 20,000								
47	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	92,00	368,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242								
48	K	722181245	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181245								
49	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	48,000	50,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246 VV 6+34+8 48,000								
50	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,023	100 000,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101								
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							64 166,00	
51	K	72511201R	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné dětské s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	6 123,00	18 369,00	
52	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 986,00	2 986,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	1,000	1 456,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601					
54	K	725311111	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm	soubor	1,000	4 524,00	4 524,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725311111					
55	K	725419111	Žlaby montáž žlabů ostatních typů na stěnu jednostranné od 1250 mm do 2500 mm	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725419111					
56	M	RMAT0001	žlab keramický	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
57	K	725535222	Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubor	1,000	5 896,00	5 896,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725535222					
58	K	725539202	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l	soubor	1,000	1 865,00	1 865,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539202					
59	M	6000022981	Ohřivač elektrický zásobníkový 20 l	kus	1,000	6 033,00	6 033,00	
60	K	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm , maximální průtok 6l/min	soubor	1,000	1 099,00	1 099,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821321					
61	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí, maximální průtok 6l/min	soubor	4,000	1 066,00	4 264,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611					
62	K	725861102.HLE	Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40	kus	4,000	392,00	1 568,00	
63	K	725862103.HLE	Zápachová uzávěrka HL100G pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	386,00	386,00	
64	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,176	20 000,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				42 245,00	
65	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm. Úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	soubor	1,000	6 409,00	6 409,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
66	K	72613104R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro dětské závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm. Úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	soubor	3,000	6 409,00	19 227,00	
67	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
68	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	735,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
69	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
70	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	4,000	1 896,00	7 584,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,073	45 000,00	3 285,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				17 075,91	
72	K	741124641	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 230 V, uložených na konstrukci, délky 19 m	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124641					
73	M	34191000	kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů	m	19,000	378,73	7 195,91	CS ÚRS 2024 02
74	K	741-R001	Řídící jednotka vč. termostatického ventilu	kpl	1,000	7 300,00	7 300,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				8 500,00	
75	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt:

D.1.4.b - Elektroinstalce

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 524,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 524,64	21,00%	73 610,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 134,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.4.b - Elektroinstalce

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	350 524,64
D1 - SILNOPROUD – Elektroinstalace	350 524,64
D2 - Připojka NN:	41 684,28
D3 - Rozvaděč RŠ:	32 182,80
D4 - Ovládací prvky: veškeré prvky musí být odsouhlaseny investorem!	21 460,72
D5 - Svítidla: veškerá svítidla musí být odsouhlasena investorem!	63 105,60
D6 - Zásuvky: veškeré zásuvky musí být odsouhlaseny investorem!	6 178,99
D7 - Kabeláž:	57 700,07
D8 - Bleskosvod:	99 416,98
D9 - Ostatní:	28 795,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt: D.1.4.b - Elektroinstalce

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025

Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI

Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 350 524,64

D D1 SILNOPROUD – Elektroinstalace 350 524,64

D	D2	Přípojka NN:			41 684,28			
1	K	Pol1	Stávající rozvaděč - úprava, jistič 20A/3f	kpl	1,000	2 659,20	2 659,20	
2	K	Pol2	CYKY-J 5x6	m	30,000	171,85	5 155,56	
3	K	Pol3	Chránička KOPOFLEX 50	m	30,000	70,39	2 111,76	
4	K	Pol4	Výstražná folie červená 33cm	m	30,000	13,75	412,56	
5	K	Pol5	Drát Nerez V4A 10mm	m	30,000	162,36	4 870,80	
6	K	Pol6	Odbočná krabice se svorkovnicí k propojení kabelů	ks	1,000	357,60	357,60	
7	K	Pol7	HOP	ks	1,000	426,00	426,00	
8	K	Pol8	Výkopové práce (pokud neprovádí stavba)	kpl	1,000	22 741,20	22 741,20	
9	K	Pol9	Drobný elektromateriál	kpl	1,000	1 149,60	1 149,60	
10	K	Pol10	Revize přípojky	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	

D	D3	Rozvaděč RŠ:			32 182,80			
11	K	Pol11	Nástěnný, plastový, pokud bude umístěn na dřevě, tak použít nehořlavou tepelně izolační podložku o síle min. 10mm,	kpl	1,000	6 643,20	6 643,20	
12	K	Pol12	RŠ – jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, propojky, apod.	kpl	1,000	19 149,60	19 149,60	
13	K	Pol13	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče	kpl	1,000	6 390,00	6 390,00	

D	D4	Ovládací prvky: veškeré prvky musí být odsouhlaseny investorem!			21 460,72			
14	K	Pol14	Vypínač č.1	ks	5,000	279,17	1 395,84	
15	K	Pol15	Vypínač č.5	ks	5,000	308,03	1 540,14	
16	K	Pol16	Vypínač č.5, IP44	ks	1,000	577,68	577,68	
17	K	Pol17	Pohybové čidlo, 360°, spínání LED svítidel	ks	2,000	685,93	1 371,86	
18	K	Pol18	Přístrojový rámeček, 2-tý	ks	10,000	30,28	302,76	
19	K	Pol19	Opticko-kouřový hlásič, zdroj baterie	ks	3,000	618,42	1 855,26	
20	K	Pol20	Evakuační značení	ks	4,000	134,80	539,18	
21	K	Pol62	Systém nouze: tlačítko signální tahové, tlačítko signální prosvětlené, nulovací tlačítko, transformátor, 2x modul kontrolní s alarmem, kabeláž	kpl	1,000	13 878,00	13 878,00	

D	D5	Svítidla: veškerá svítidla musí být odsouhlasena investorem!			63 105,60			
22	K	Pol21	Svítidlo LED (A), 35W, IP44, 230V	ks	9,000	4 857,60	43 718,40	
23	K	Pol22	Svítidlo LED (B), 32W, IP44, 230V	ks	3,000	3 993,60	11 980,80	
24	K	Pol23	Venkovní nástěnné svítidlo - reflektor, LED, 50W, IP44, před skladem	ks	1,000	2 704,80	2 704,80	
25	K	Pol24	Nouzové svítidlo LED, 2,4W/140lm, 230V, 1hod	ks	1,000	549,60	549,60	
26	K	Pol25	Nouzové svítidlo LED, 5,8W/141lm, 230V, 1hod	ks	4,000	1 038,00	4 152,00	

D	D6	Zásuvky: veškeré zásuvky musí být odsouhlaseny investorem!			6 178,99			
27	K	Pol26	Zásuvka jednoduchá	ks	20,000	280,39	5 607,84	
28	K	Pol27	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	2,000	285,58	571,15	

D	D7	Kabeláž:			57 700,07			
29	K	Pol28	El. instalační trubka ohebná třída reakce na oheň A1, uložení do dřevostaveb, nutně prověřit použitelnost u dodavatele dřevostavby	m	380,000	57,05	21 678,24	
30	K	Pol29	CYKY J5x2,5	m	30,000	81,06	2 431,80	
31	K	Pol30	CYKY J3x1,5	m	230,000	50,86	11 696,88	
32	K	Pol31	CYKY J3x2,5	m	240,000	63,50	15 240,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol32	Ukončení kabelu pro podlahové vytápění, prokabelování termostatů	ks	3,000	66,83	200,48	
34	K	Pol33	Ukončení kabelu pro nábytek (1.04)	ks	1,000	40,40	40,40	
35	K	Pol34	Krabice přístrojová např. KI 68 L/1	ks	32,000	72,82	2 330,11	
36	K	Pol35	Drobné montážní práce	kpl	1,000	3 050,40	3 050,40	
37	K	Pol36	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 030,80	1 030,80	

D		D8	Bleskosvod:						99 416,98
38	K	Pol37	Vedení – drát AlMgSi Ø8	m	80,000	207,36	16 588,80		
39	K	Pol38	Vedení – pásek FeZn 30x4	m	80,000	222,66	17 812,80		
40	K	Pol39	Vedení – drát FeZn Ø8	m	50,000	134,57	6 728,40		
41	K	Pol40	Pomocný jímač 500mm	ks	8,000	39,07	312,58		
42	K	Pol41	Jímač 1000mm	ks	1,000	261,58	261,58		
43	K	Pol42	Úchyt pro jímač	ks	1,000	145,60	145,60		
44	K	Pol43	Svorka atika/vodič	ks	80,000	29,66	2 373,12		
45	K	Pol44	Podpěra vedení na fasádu/dřevo/okap	ks	12,000	90,24	1 082,88		
46	K	Pol45	Zkušební svorka	ks	4,000	105,48	421,92		
47	K	Pol46	Křížová svorka	ks	30,000	82,69	2 480,76		
48	K	Pol47	Dilatační propojka	ks	2,000	118,66	237,31		
49	K	Pol48	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	303,29	303,29		
50	K	Pol49	Svorka pro ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	302,09	302,09		
51	K	Pol50	Výstražný štítek upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí	ks	4,000	17,94	71,76		
52	K	Pol51	asfaltový nátěr	kpl	1,000	352,80	352,80		
53	K	Pol52	Označení svodu štítkem s číslem	ks	4,000	7,63	30,53		
54	K	Pol53	Výkopové (pomocné) práce	kpl	1,000	46 363,20	46 363,20		
55	K	Pol54	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 147,56	1 147,56		
56	K	Pol55	Revize hromosvodu	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00		

D		D9	Ostatní:						28 795,20
57	K	Pol56	AP bod - WIFI	ks	1,000	4 306,80	4 306,80		
58	K	Pol57	Oživení, měření, doprava	kpl	1,000	5 431,20	5 431,20		
59	K	Pol58	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	5 941,20	5 941,20		
60	K	Pol59	Celková prohlídka elektrických rozvodů, Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		
61	K	Pol60	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 058,00	5 058,00		
62	K	Pol61	Dokumentace zhotovitele	kpl	1,000	5 058,00	5 058,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01

Objekt:

D.1.4.c - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 748,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 748,89	21,00%	13 177,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 926,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.4.c - Ústřední vytápění

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		62 748,89
HSV - Práce a dodávky HSV		739,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		739,20
PSV - Práce a dodávky PSV		58 954,25
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení		58 954,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 055,44
VRN9 - Ostatní náklady		3 055,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: D.1.4.c - Ústřední vytápění

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 748,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				739,20	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				739,20	
1	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	28,000	26,40	739,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 954,25	
D	736		Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				58 954,25	
2	K	736130111	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepící topné rohože 100 W/m2	m2	25,500	1 260,12	32 133,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736130111								
3	M	10.586.635	Rohož HML 80/2,5	kus	10,200	1 613,36	16 456,31	
VV 25,5/2,5					10,200			
4	K	736130124	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky napojení topné rohože na síť	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736130124								
5	K	736130251	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení tepelného čidla	kus	3,000	183,84	551,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736130251								
6	M	48455738	čidlo teplotní prostorové	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736130252								
8	M	28616336	termostat prostorový programový podlahového topení drátový	kus	3,000	2 820,12	8 460,36	CS ÚRS 2024 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 055,44	
D	VRN9		Ostatní náklady				3 055,44	
9	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	3 055,44	3 055,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

Zadavatel:
Město Mnichovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEXTA a.s.

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant:
2PROJEKTANTI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 000,00	21,00%	7 770,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		44 770,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Mnichovice u Říčan	Datum:	05.03.2025
Zadavatel:	Město Mnichovice	Projektant:	2PROJEKTANTI
Uchazeč:	VEXTA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	37 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - REVIZE 01
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mnichovice u Říčan Datum: 05.03.2025
Zadavatel: Město Mnichovice Projektant: 2PROJEKTANTI
Uchazeč: VEXTA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							37 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00	
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							12 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
4	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BH2024048B
Stavba: Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení

KSO:
Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

Zadavatel:
Město Mnichovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEXTA a.s.

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant:
2PROJEKTANTI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			515 900,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	515 900,00	108 339,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			624 239,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

BH2024048B

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení

Místo:

Mnichovice u Říčan

Datum:

05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

2PROJEKTANTI

Uchazeč:

VEXTA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		515 900,00	624 239,00	
BH2024048B	Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení	515 900,00	624 239,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení

KSO:

Místo: Mnichovice u Říčan

CC-CZ:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEXTA a.s.

IČ:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Projektant:

2PROJEKTANTI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

515 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	515 900,00	21,00%	108 339,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

624 239,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení

Místo: Mnichovice u Říčan
Zadavatel: Město Mnichovice
Uchazeč: VEXTA a.s.

Datum: 05.03.2025
Projektant: 2PROJEKTANTI
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	515 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	515 900,00
766 - Konstrukce truhlářské	515 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní učebna se zázemím - zázemí lesní MŠ - vnitřní vybavení

Místo:

Mnichovice u Říčan

Datum:

05.03.2025

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

2PROJEKTANTI

Uchazeč:

VEXTA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							515 900,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				515 900,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				515 900,00	
1	M	RMAT-T01	T01 - D+M Pracovní stůl , specifikace dle PD 06.b.	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
2	M	RMAT-T02	T02 - D+M Úložný regál v dílně - dolní , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	49 700,00	49 700,00	
3	M	RMAT-T03	T03 - D+M Úložná regál v dílně - horní , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	51 800,00	51 800,00	
4	M	RMAT-T04	T04 - D+M Úložný regál , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	M	RMAT-T05	T05 - D+M Úložný regál , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00	
6	M	RMAT-T07	T07 - D+M Závěsná úložná skříňka, skříňka s dřezem , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	43 500,00	43 500,00	
7	M	RMAT-T08	T08 - D+M Policový systém , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	85 700,00	85 700,00	
8	M	RMAT-T09	T09 - D+M Úložná skříň nízká s lavicovým sezením , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	30 500,00	30 500,00	
9	M	RMAT-T10	T10 - D+M Třídílná věšáková skříň , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	22 100,00	22 100,00	
10	M	RMAT-T11	T11 - D+M Botník s věšákem , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00	
11	M	RMAT-T12	T12 - D+M Policový systém , specifikace dle PD 06.b.	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	
12	M	RMAT-T13	T13 - D+M Rozkládací stůl a 10 dětských židlí , specifikace dle PD 06.b.	kpl	2,000	50 800,00	101 600,00	