

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.05.2024

Název díla:

**„Rekonstrukce rozvodů kamerových a jiných systémů parkoviště
P2 Český Krumlov“**

**Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění:**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
Se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C 386213
Zastoupený: Vlastimil Motelec a Lukáš Slavík – jednatele
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Motelec
ve věcech technických – Vlastimil Motelec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., E-mail.: +420 775 163 853; info@taprasys.cz
- 1.2. OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol.s.r.o.**
Se sídlem: Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích C 705
Zastoupený: Janem Sommerem – jednatelem společnosti
Ing. Petrem Kubalem – jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200241/0100
IČO: 423 96 182
DIČ: CZ42396182
Tel./fax/E-mail: 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

2.DÍLO – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV): „Rekonstrukce rozvodů kamerových a jiných
systémů parkoviště P2 - Český Krumlov“**

- 2.2 UMÍSTĚNÍ:** Parkoviště P2-Parking Český Krumlov (Pod Poštou) umístěné na pozemku p.č. 906/1 v k.ú. Český Krumlov a pozemcích přidružených
- 2.3 PROJEKT:** „Rekonstrukce kamerového systému parkovišť ČKRF – Pod Poštou – SITEL, spol.s.r.o. 01/2024“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 15.05.2024, kterým se mění ustanovení **článku č.5 – Cena díla.**

Článek č.5 – Cena díla se mění takto:

V odst. 5.1 – Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	1 099 896,69 Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>+ 132 801,20 Kč</u>
Celková cena SOD +/- v/m práce bez DPH	1 232 697,89 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.


Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Českém Krumlově

Dne: 12. 5. 2024



.....
Za objednatele
Jan Sommer, jednatel



.....
Za objednatele
Ing. Petr Kubal, jednatel

V Táboře

Dne:



.....
Za zhotovitele
Vlastimil Metepec, jednatel

TaPraSys s.r.o. Malesická 2855/2b, 130 00 Praha IČ: 07732775 DIČ: CZ07732775 Tel.: +420 775 163 853 www.taprasys.cz

Parkoviště Pod Poštou P2

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Rozpočet za vyfakturovanou práci							1 062 896,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				370 396,00
D	1		Zemní práce				86 251,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecch komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,500	152,00	76,00
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překopecch ručně	m2	0,500	150,00	75,00
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	40,000	200,00	8 000,00
4	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopecch ručně	m2	40,000	650,00	26 000,00
5	K	113107041	Odstranění podkladu živitých tl do 50 mm při překopecch ručně	m2	120,000	430,00	51 600,00
6	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	100,00	500,00
D	5		Komunikace pozemní				229 745,00
7	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	0,500	406,00	203,00
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	570,00	22 800,00
9	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	1,000	1 036,00	1 036,00
10	K	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	40,000	760,00	30 400,00
11	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	40,000	650,00	26 000,00
12	K	573231108	Postřik živitý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	120,000	250,00	30 000,00

13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	119,000	740,00	88 060,00
14	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	1 036,00	1 036,00
15	K	578901121	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopecch inženýrských sítí	m2	120,000	250,00	30 000,00
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,500	420,00	210,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 400,00
17	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	160,000	160,00	25 600,00
18	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,000	180,00	540,00
19	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	157,000	180,00	28 260,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				117 611,20
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				60 220,20
20	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	120,000	35,00	4 200,00
21	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	120,000	96,70	11 604,00
22	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	35,00	280,00
23	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
24	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
25	M	M-9112021	Rozvaděč RP.1 - Polyesterový rozvaděč š.750x750 mm hl. 312mm, uzavřené provedení krytí IP 55, se stříškou, montážní polyesterová deska, kondenzační zátka, kabelové průchodky ve spodní části, podstavec, el. vystroj dle PD	kus	1,000	29 340,00	29 340,00
26	K	741211831	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	1,000	380,00	380,00

27	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	320,00	320,00
28	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	246,20	246,20
29	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
30	K	741854911	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1,000	350,00	350,00
31	K	741990062	Utěsnění skřínových rozváděčů a řídicích skříní	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							57 391,00
32	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	14,000	35,00	490,00
33	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	2,000	39,90	79,80
34	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	12,000	21,00	252,00
35	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	36,000	25,00	900,00
36	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	800,000	25,00	20 000,00
	VV		"uložení datového kabelu ve vnitřní trase" 70		70,000		
	VV		"uložení datového kabelu do výkopu, zatažení do chráničky" 730		730,000		
	VV		Součet		800,000		
37	M	34121274	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e	m	730,000	12,80	9 344,00
38	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	70,000	12,80	896,00
39	M	37452015	prvek ukončovací datového rozvodu Keystone 1xRJ45 STP Cat5E samořezný	kus	19,000	45,80	870,20
40	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	16,000	380,00	6 080,00
41	M	37459130	pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m	kus	16,000	33,40	534,40
42	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	16,000	15,00	240,00

43	M	37459065	adaptér optický LC OS modrý duplex	kus	8,000	12,00	96,00
44	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	800,00	800,00
45	M	M_896522 1	Optický box na DIN lištu, panel 4x LC Duplex	ks	1,000	397,40	397,40
46	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	380,00	380,00
47	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000	223,60	223,60
48	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	800,00	800,00
49	M	37451105	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" STP	kus	1,000	1 018,40	1 018,40
50	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	1,000	800,00	800,00
51	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
52	K	742330043	Montáž datové zásuvky na DIN lištu	kus	4,000	85,00	340,00
53	M	37451148	zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená)	kus	4,000	32,30	129,20
54	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	4,000	10,00	40,00
55	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	130,00	130,00
56	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	15,000	250,00	3 750,00
57	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000	350,00	2 800,00
D		M	Práce a dodávky M				574 889,49
D		21-M	Elektromontáže				2 557,80
58	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000	70,00	1 400,00
59	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,000	41,80	1 045,00
60	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,000	44,00	88,00

61	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	1,000	24,80	24,80
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							32 104,20
62	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	0,130	6 000,00	780,00
63	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	4,000	132,00	528,00
64	M	M_896528_7	Koncovka trubky HDPE 40	ks	4,000	150,80	603,20
65	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m	160,000	60,00	9 600,00
66	M	34123021	kabel datový optický OS univerzální 8 vláken 9/125 plášť LSOH	m	160,000	16,50	2 640,00
67	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zařízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	130,000	100,00	13 000,00
68	M	M_896500_12	Trubka HDPE 40 pro optický kabel	m	130,000	38,10	4 953,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							540 227,49
69	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	10 000,00	1 200,00
70	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,120	10 000,00	1 200,00
71	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	15,600	270,00	4 212,00
72	K	460061111	Přechod z dřevěných desek přes výkop u elektromontážních prací	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	460061112	Přechod z dřevěných desek přes výkop u elektromontážních prací odstranění	m2	1,000	1 000,00	1 000,00
74	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
75	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
76	K	460061131	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací	m2	4,000	2 600,00	10 400,00
77	K	460061132	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací odstranění	m2	4,000	2 600,00	10 400,00

78	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	200,000	10,00	2 000,00
79	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	720,00	1 440,00
	VV		"odkrytí základu stožaru VO" 2		2,000		
80	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,674	1 500,00	4 011,00
	VV		"výkop pro kabelovou komoru 690x1295 mm hl. 1220 mm" 1*(0,99*1,595*1,42)		2,242		
	VV		"výkop jámy pro rozvaděče" 1*(0,9*0,6*0,8)		0,432		
	VV		Součet		2,674		
81	K	460161151	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	16,000	496,00	7 936,00
82	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	856,00	17 120,00
83	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,000	1 000,00	60 000,00
84	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	1 000,00	20 000,00
85	K	460241111	Příplatek za ztížení výkopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	8,120	300,00	2 436,00
	VV		"v trase stávajícího vedení" 116*0,35*0,2		8,120		
86	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	5,000	100,00	500,00
87	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	36,000	100,00	3 600,00
88	K	460341111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m	m3	13,560	300,00	4 068,00
89	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	13,560	290,00	3 932,40
90	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	135,600	160,00	21 696,00
91	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	21,690	306,00	6 637,14

92	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	13,560	250,00	3 390,00
93	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	33,120	250,00	8 280,00
94	K	460431161	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	16,000	135,00	2 160,00
95	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	135,00	2 700,00
96	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,000	150,00	9 000,00
97	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	150,00	3 000,00
98	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	15,600	226,00	3 525,60
99	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	15,600	316,00	4 929,60
100	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosaťím trávy	m2	15,600	496,00	7 737,60
101	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	16,000	135,00	2 160,00
102	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	100,000	185,00	18 500,00
103	K	460671113	Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	216,000	15,00	3 240,00
	VV		"trasa SLP" 16		16,000		
	VV		"trasa SLP + NIN" 100+100		200,000		
	VV		Součet		216,000		
104	K	460741141	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
	VV		"utěsnění prostupu do objektu" 2		2,000		

105	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	436,000	270,00	117 720,00
106	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	6,000	15,90	95,40
107	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	215,000	22,90	4 923,50
108	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	215,000	42,10	9 051,50
109	M	M_325220	Spojka trubky D 52/63mm HDPE+LDPE	ks	5,000	14,20	71,00
110	M	M_325221	Spojka trubky D 94/110mm HDPE+LDPE	ks	10,000	22,00	220,00
111	K	460762111	Křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez záস্য	kus	4,000	380,00	1 520,00
112	K	460841114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
113	M	M_897966 23	Kabelová komora plastová, vnější rozměr 690 x1295 mm, hl. 1220 mm	kus	1,000	15 015,00	15 015,00
114	K	460841141	Osazení vřka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	90,00	90,00
115	M	M_897967 23	Plastové vřko pro kabelovou komoru rozměru 690 x1295 mm, do volného terénu pro standardní zatížení	kus	1,000	14 698,50	14 698,50
116	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	42,000	17,00	714,00
117	M	56281034	hmoždinky univerzální 6x30	100 kus	0,420	100,00	42,00
118	M	31142014	vřut ocelový hlava pùlkulová drážka křížová 4x30mm	100 kus	0,420	100,00	42,00
119	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,015	350,00	5,25
	VV		"zřizování prostupu v základu stávajícího stožaru VO" 3*(0,1*0,1*0,5)		0,015		
120	K	468121131	Odstanění plastových desek pro zakrytí kabelového lože š do 50 cm	m	116,000	140,00	16 240,00

121	K	468121141	Odstranění plastové fólie pro zakrytí kabelového lože š do 50 cm	m	116,000	50,00	5 800,00
122	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	63,600	330,00	20 988,00
123	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1 272,000	28,00	35 616,00
124	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	48,000	490,00	23 520,00
125	K	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,600	490,00	7 644,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					37 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					37 000,00
1	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"náklady spojené se zajištěním záchranného archeologického výzkumu" 1		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"zpracování geometrických plánů pro uzavření věcného břemene" 1		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"projednání smlouvy o uzavření věcného břemene" 1		1,000		
	VV		"vklad do katastru nemovitostí včetně správního poplatku" 1		1,000		

D	VRN2	Příprava staveniště			4 000,00
6	K	020001000	Příprava staveniště	...	4 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště			4 000,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	4 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost			9 000,00
8	K	040001000	Inženýrská činnost	...	2 000,00
VV			"projednání zahájení stavby" 1	1,000	
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	2 000,00
VV			"vytýčení inženýrských sítí - poplatky" 1	1,000	
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	5 000,00
D	VRN7	Provozní vlivy			1 000,00
11	K	070001000	Provozní vlivy	...	1 000,00
D	VRN9	Ostatní náklady			5 000,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	...	5 000,00
VV			"nespecifikované náklady"1	1,000	

Vícepráce Optika - Rozvod optického kabelu na P2-výjezd					132 801,20
1			trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	130,00	15,90 Kč
2			Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	130,00	270,00 Kč
3			Trubka HDPE 40 pro optický kabel	130,00	38,10 Kč
4			Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	130,00	100,00 Kč
5			KABUFLEX spojka SD 40	8,00	13,50 Kč
6			Montáž	8,00	18,00 Kč

7					Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	200,00	m	15,00 Kč	3 000,00 Kč
8					Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	5,60	m3	720,00 Kč	4 032,00 Kč
9					zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená)	4,00	ks	32,30 Kč	129,20 Kč
10					Montáž datové zásuvky na DIN lištu	4,00	ks	85,00 Kč	340,00 Kč
11					Mikrotrubička 10/8	175,00	m	9,00 Kč	1 575,00 Kč
12					Záruk mikrotubičky 10/8	175,00	m	10,00 Kč	1 750,00 Kč
13					Montáž optické spojky včetně svárů	1,00	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
14					Záruk OK do HDPE trubky	175,00	m	19,00 Kč	3 325,00 Kč
15					Rozvaděč RP.1 - Polyesterový rozvaděč š. 750x750 mm hl. 312mm, uzavřené provedení krytí IP 55, se stříškou, montážní polyesterová deska, kondenzační zátka, kabelové průchodky ve spodní části, podstavec, el. vystroj dle PD	1,00	ks	29 340,00 Kč	29 340,00 Kč
16					Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	1,00	ks	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
17					Kabel ČYKY 3x2,5	15,00	m	21,80 Kč	327,00 Kč
18					Montáž	15,00	m	35,00 Kč	525,00 Kč
19					Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm délka 2x7m	14,00	m	160,00 Kč	2 240,00 Kč
20					Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	7,00	m	786,00 Kč	5 502,00 Kč
21					Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	7,00	m	174,00 Kč	1 218,00 Kč
22					Liťvý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3,50	m2	1 036,00 Kč	3 626,00 Kč

Rozpočet za vyfakturovanou práci					1 099 896,69
----------------------------------	--	--	--	--	--------------

VÍCEPRÁCE						132 801,20
Rozpočet celkové ceny						1 232 697,89

Za Zhotovitele:

TaPro Sys s.r.o.
 Malesická 2835/2b, 130 00 Praha
 IČ: 07732775 DIČ: C70732775
 Tel.: +420 775 163 853
www.taprosys.cz

Za Objednatele