

Smlouva o dílo č. 0008/2026

Číslo objednatele číslo zhotovitele
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany**Objednatel:**

název:
sídlo:
IČ, DIČ:
osoba oprávněná jednat:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., fax:
e-mail:

Obec Opatovice nad Labem

Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
002 74 011, CZ00274011

Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce
Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
1205472399/0800
+420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)
podatelna@opatovicenadlabem.cz

OBEČNÍ ÚŘAD Opatovice nad Labem		① Č. depor.
Došlo: 23-06-2026		Zpracov.
Č.j.: OÚOnL/3325/26		Ukl. znak
Přílohy: 1/1		DS

Zhotovitel:

název:
sídlo:
IČ:
zápis v OR:
statutární orgán:
tel., mobil:
e-mail:

Complexbau s.r.o.

V Kopečku 169/14, Hradec Králové 500 03
09366610

C 46181/KSHK

jednatel Tomáš Gábel zastoupený z plné moci J.Trnkou

+420 777 185 891

complexbau@seznam.cz, www.complexbau.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo „**Rekonstrukce hřbitovních chodníků, na adrese Vavřínecká 277 Opatovice n/Labem 533 45, dle CENOVÉ NABÍDKY ze dne 19.05.2026.**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí hřbitovních chodníků na adrese Vavřínecká 277, Opatovice n/Labem a je vymezen nabídkou podanou ke dni 19.05.2026 včetně oceněného rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, aniž musí být její součástí fyzicky.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění:

02.06.2026 – dle dodávky materiálu žula

Ukončení doby plnění:

30.08.2026

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena dle cenové nabídky níže uvedena v odstavci IV. této smlouvy, případné vícepráce budou doceněny před jejich započítáním a předány k odsouhlasení včetně jejich vyčíslení, cena bez víceprací

je stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	964.901,89-Kč
DPH 21 % *)	202.629,40-Kč
Cena včetně DPH	1.167.531,29-Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka a je platná po celou dobu realizace díla , která byla vypočítána dle poptávky objednatele bez vícenákladů spojených se skrytými vadami pod stávajícím povrchem , které nebylo možné odhadnout .

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 100% z celkové ceny díla. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku , což bude vyjádřeno v % rozestavenosti .

Splatnost faktur faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Zhotoviteli bude poskytnuta záloha na nákup materiálů v maximální výši **220.000,- Kč bez DPH . Rozsah materiálů bude vyspecifikován v zálohové faktuře v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou . zálohová faktura bude vystavena vč. DPH splatná 7 dní .**

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „**Rekonstrukce Rekonstrukce hřbitovních chodníků**“, na adrese **Vavřínecká 277 Opatovice n/Labem 533 45**, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 36 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodětku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mallem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný.

Zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen protokol. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků

sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamacie
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy - nabídka účastníka podaná ke dni 19.05.2026 včetně oceněného rozpočtu

V Opatovicích nad Labem, dne 2026

V Hradci Králové, dne 2026

**Ing. Pavel
Václav
Kohout**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Václav Kohout
Datum: 2026.06.19
09:30:18 +02'00'

.....
objednatel
Obec Opatovice nad Labem
Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce



.....
zhotovitel
Complexbau s.r.o.
zplnomocněn za Jiří Tmka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 025/2025
Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2026

Zadavatel:
Obec Opatovice nad Labem

IČ: 00274011
DIČ: CZ00274011

Účastník:
COMPLEX BAU s.r.o.

IČ: 09366610
DIČ: CZ09366610

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			964 901,89
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	964 901,89	202 629,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 167 531,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 025/2025

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem

Místo: Opatovice nad Labem

Datum:

19. 5. 2026

Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		964 901,89	1 167 531,29	
025/2025_1	ÚSEK A	280 666,13	339 606,02	STA
025/2025_2	ÚSEK B	227 396,57	275 149,85	STA
025/2025_3	ÚSEK C	205 823,91	249 046,93	STA
025/2025_4	ÚSEK D	206 495,28	249 859,29	STA
025/2025_5	Vedlejší rozpočtové náklady	44 520,00	53 869,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt:
025/2025_1 - ÚSEK A

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem

Zadavatel:
Obec Opatovice nad Labem

Účastník:
COMPLEX BAU s.r.o.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2026

IČ: 00274011
DIČ: CZ00274011

IČ: 9366610
DIČ: CZ09366610

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		280 666,13	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	280 666,13 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	58 939,89 0,00
Cena s DPH		v CZK	339 606,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_1 - ÚSEK A
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	280 666,13
HSV - Práce a dodávky HSV	280 666,13
1 - Zemní práce	50 500,18
4 - Vodorovné konstrukce	809,55
5 - Komunikace pozemní	131 199,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 260,00
8 - Trubní vedení	27 228,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 657,42
99 - Přesuny hmot a sutí	4 309,93
997 - Přesun sutě	1 648,96
998 - Přesun hmot	9 362,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_1 - ÚSEK A

Místo: Opatovice nad Labem Datum: 19. 5. 2026
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 280 666,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV	280 666,13				
D		1	Zemní práce	50 500,18				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	45,000	81,45	3 665,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121					
		VV	"rozebrání dlažeb z cihel"45	45,000				
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,600	1 026,00	16 005,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101					
		VV	"podél stávajících chodníků"(67-45)*0,1	2,200				
		VV	"pro konstrukci nových chodníků"67*0,2	13,400				
		VV	Součet	15,600				
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,000	1 467,00	5 868,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
		VV	"přípojky"(2*3+2)*0,5*1	4,000				
4	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,512	2 322,00	1 188,86	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133212811					
		VV	"Výkop pro vpust"0,8*0,8*0,8	0,512				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,096	281,70	4 534,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
		VV	"odkopávky"15,6	15,600				
		VV	"rýhy"4	4,000				
		VV	"šachty"0,512	0,512				
		VV	Mezisoučet	20,112				
		VV	"zásyp"-4,016	-4,016				
		VV	Mezisoučet	-4,016				
		VV	Součet	16,096				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,096	20,97	337,53	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
		VV	"příplatek za přemístění do 15 km"					
		VV	"odkopávky"15,6	15,600				
		VV	"rýhy"4	4,000				
		VV	"šachty"0,512	0,512				
		VV	Mezisoučet	20,112				
		VV	"zásyp"-4,016	-4,016				
		VV	Mezisoučet	-4,016				
		VV	Součet	16,096				
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,973	316,80	9 178,65	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	"odkopávky"15,6*1,8	28,080				
		VV	"rýhy"4*1,8	7,200				
		VV	"šachty"0,512*1,8	0,922				
		VV	Mezisoučet	36,202				
		VV	"zásyp"-4,016*1,8	-7,229				
		VV	Mezisoučet	-7,229				
		VV	Součet	28,973				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,096	20,52	330,29	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
		VV	"odkopávky"15,6	15,600				
		VV	"rýhy"4	4,000				
		VV	"šachty"0,512	0,512				
		VV	Mezisoučet	20,112				
		VV	"zásyp"-4,016	-4,016				
		VV	Mezisoučet	-4,016				
		VV	Součet	16,096				
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,016	246,60	990,35	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
		VV	"zásyp z výkopku"					
		VV	"přípojky"(2*3)+2)*0,5*0,9	3,600				
		VV	"výkop pro vpust"0,8*0,8*0,8-0,4*0,4*0,6	0,416				
		VV	Součet	4,016				
10	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	86,04	2 151,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
		VV	"ohumusování pro osetí podél obrub" 100*0,25	25,000				
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,500	855,00	3 847,50	CS ÚRS 2026 01
		VV	"ohumusování pro osetí"25*0,1*1,8	4,500				
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	24,57	614,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
		VV	"osetí"25	25,000				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	99,00	148,50	CS ÚRS 2026 01
		VV	25*0,05*1,2	1,500				
14	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	67,000	24,48	1 640,16	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
		VV	"chodníky"67	67,000				
D		4	Vodorovné konstrukce	809,55				
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,400	1 755,00	702,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
		VV	"přípojky"(2*3)+2)*0,5*0,1	0,400				
16	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,025	4 302,00	107,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311151					
		VV	"třídní vpust"(0,5*0,5*0,1)	0,025				
D		5	Komunikace pozemní	131 199,40				
17	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	67,000	284,40	19 054,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
		VV	"ÚSEK A"67	67,000				
18	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	67,000	868,00	58 156,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
		VV	"úsek A"67	67,000				
19	M	58381004	kostka štlpaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 ČERVENÁ	m2	68,340	790,00	53 988,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	67*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		68,340			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46 260,00	
20	K	637311131	Okapový chodník z obručníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	100,000	327,60	32 760,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637311131 "osazení ocelových obručníků 40x32+28"		100,000			
21	M	19052026	Ocelový obručník 1000/140/1	m	100,000	135,00	13 500,00	
	D	8	Trubní vedení				27 228,53	
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 150	m	8,000	175,50	1 404,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871310310 "přípojky UV"(2*3)+2		8,000			
23	M	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 160	kus	2,667	1 390,00	3 707,13	
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/286171120 "přípojky UV"(2*3)+2)/3		2,667			
24	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	246,60	493,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877260341 "lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110"		2,000	3 159,00	6 318,00	CS ÚRS 2026 01
25	M	562311163	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	6,000	317,70	1 906,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/562311163 2*3		6,000			
27	M	R2	Tvarovky PVC SN10 k napojení ul. vpusť	kus	6,000	200,00	1 200,00	
28	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133111 "výšková úprava šachtové vpusť"1		1,000			
29	M	63126002R	rošt litinový 300x300mm B125	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 657,42	
30	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	67,000	58,77	3 937,59	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121					
31	K	935932118	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpusť pro žlab šířky přes 200 mm	kus	1,000	765,90	765,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932118 "vpust' doplnění"1		1,000			
32	M	59223150	vpust' dvomi polymerbetonová B125 300x300mm litinový rošt	kus	1,000	4 644,00	4 644,00	CS ÚRS 2026 01
	D	99	Přesuny hmot a suti				4 309,93	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,975	48,87	585,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 "beton"11,975		11,975			
34	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	167,650	10,26	1 720,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 "beto"11,975*14		167,650			
35	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,975	167,40	2 004,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611 "beton"11,975		11,975			
	D	997	Přesun sutě				1 648,96	
36	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,975	137,70	1 648,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861 "beton"11,975		11,975			
	D	998	Přesun hmot				9 362,09	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	38,960	240,30	9 362,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt:
025/2025_2 - ÚSEK B

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel:
Obec Opatovice nad Labem
Účastník:
COMPLEX BAU s.r.o.
Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2026
IC:
00274011
DIČ:
CZ00274011
IC:
09366610
DIČ:
CZ09366610
IC:
01873687
DIČ:
CZ01873687
IC:
01873687
DIČ:
CZ01873687

Cena bez DPH		227 396,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	227 396,57 0,00	21,00% 12,00%	47 753,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	275 149,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_2 - ÚSEK B
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		227 396,57
HSV - Práce a dodávky HSV		227 396,57
1 - Zemní práce		38 785,65
5 - Komunikace pozemní		118 486,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		31 456,80
8 - Trubní vedení		24 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 963,97
99 - Přesuny hmot a sutí		2 379,00
997 - Přesun sutě		910,20
998 - Přesun hmot		7 393,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem

Objekt: 025/2025_2 - ÚSEK B

Místo: Opatovice nad Labem

Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem

Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 396,57	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					227 396,57	
D	1	Zemní práce					38 785,65	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	22,000	81,45	1 791,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121					
VV			"rozebrání dlažeb z cihel"22					
			22,000					
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	16,100	1 026,00	16 518,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101					
VV			"podél stávajících chodníků"(61-22)*0,1					
VV			"pro konstrukci nových chodníků"61*0,2					
VV			Součet					
			3,900					
			12,200					
			16,100					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,100	281,70	4 535,37	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"odkopávky"16,1					
VV			Součet					
			16,100					
			16,100					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,100	20,97	337,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			"příplatek za přemístění do 15 km"					
VV			"odkopávky"16,1					
VV			Součet					
			16,100					
			16,100					
5	K	171201231	Příplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,980	316,80	9 180,86	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			"odkopávky"16,1*1,8					
VV			Součet					
			28,980					
			28,980					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,100	20,52	330,37	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
VV			"odkopávky"16,1					
VV			Součet					
			16,100					
			16,100					
7	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,000	86,04	1 462,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
VV			"ohumusování pro osetí podél obrub" 68*0,25					
			17,000					
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	3,060	855,00	2 616,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/10364101					
VV			"ohumusování pro osetí"17*0,1*1,8					
			3,060					
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,000	24,57	417,69	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			"oseť"17					
			17,000					
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,020	99,00	100,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/00572410					
VV			17*0,05*1,2					
			1,020					
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	61,000	24,48	1 493,28	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
VV			"chodníky"61					
			61,000					
D	5	Komunikace pozemní					118 486,40	
12	K	564861011	Podklad ze šterkodití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	61,000	284,40	17 348,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
VV			"ÚSEK B"61					
			61,000					
13	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	61,000	868,00	52 948,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
VV			"úsek B"61					
			61,000					
14	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 ČERVENÁ	m2	61,000	790,00	48 190,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/58381004					
VV								
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					31 456,80	
15	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	68,000	327,60	22 276,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637311131					
VV			"osazení ocelových obrubníků"53+15					
			68,000					
16	M	19052026	Ocelový obrubník 1000/140/1	m	68,000	135,00	9 180,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/19052026					
VV								
D	8	Trubní vedení					24 400,00	
17	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133111					
VV			"výšková úprava šachtové vlivu"2					
			2,000					
18	M	63126002R	rošt litinový 300x300mm B125	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/63126002R					
VV								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 963,97	
19	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	61,000	58,77	3 584,97	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121					
VV								
D	99	Přesuny hmot a suti					2 379,00	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,610	48,87	323,03	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
VV			"beton"6,61					
			6,610					
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	92,540	10,26	949,46	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
VV			"beton"6,61*14					
			92,540					
22	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,610	167,40	1 106,51	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
VV			"beton"6,61					
			6,610					
D	997	Přesun sutě					910,20	
23	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,610	137,70	910,20	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
VV			"beton"6,61					
			6,610					
D	998	Přesun hmot					7 393,55	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďaným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,768	240,30	7 393,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_3 - ÚSEK C

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CG-CZ:
Datum: 19. 5. 2026
IC: 00274011
DIČ: CZ00274011
IC: 09366610
DIČ: CZ09366610
IC: 01873687
DIČ: CZ01873687
IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		205 823,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 823,91 0,00	21,00% 12,00%	43 223,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	249 046,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_3 - ÚSEK C
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 823,91
HSV - Práce a dodávky HSV		205 823,91
1 - Zemní práce		42 628,97
4 - Vodorovné konstrukce		809,55
5 - Komunikace pozemní		77 696,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		36 545,40
8 - Trubní vedení		28 836,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 867,97
99 - Přesuny hmot a sutí		2 107,27
997 - Přesun sutě		806,23
998 - Přesun hmot		8 633,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem

Objekt: 025/2025_3 - ÚSEK C

Místo: Opatovice nad Labem

Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem

Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								205 823,91
D	HSV	Práce a dodávky HSV						205 823,91
D	1	Zemní práce						42 628,97
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	21,000	81,45	1 710,45	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121					
		VV	"rozebrání dlažeb z cihel"21		21,000			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,900	1 026,00	10 157,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101					
		VV	"podél stávajících chodníků"(40-21)*0,1		1,900			
		VV	"pro konstrukci nových chodníků"40*0,2		8,000			
		VV	Součet		9,900			
3	K	132212131	Hloubení nezapazených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,000	1 467,00	5 868,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
		VV	"přípojky"((2*3)+2)*0,5*1		4,000			
4	K	133212811	Hloubení nezapazených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,512	2 322,00	1 188,86	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133212811					
		VV	"výkop pro vpusť"0,8*0,8*0,8		0,512			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,396	281,70	2 928,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
		VV	"odkopávky"9,9		9,900			
		VV	"rýhy"4		4,000			
		VV	"šachty"0,512		0,512			
		VV	Mezisoučet		14,412			
		VV	"zásyp"-4,016		-4,016			
		VV	Mezisoučet		-4,016			
		VV	Součet		10,396			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,396	20,97	218,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
		VV	"příplatek za přemístění do 15 km"					
		VV	"odkopávky"9,9		9,900			
		VV	"rýhy"4		4,000			
		VV	"šachty"0,512		0,512			
		VV	Mezisoučet		14,412			
		VV	"zásyp"-4,016		-4,016			
		VV	Mezisoučet		-4,016			
		VV	Součet		10,396			
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,713	316,80	5 928,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	"odkopávky"9,9*1,8		17,820			
		VV	"rýhy"4*1,8		7,200			
		VV	"šachty"0,512*1,8		0,922			
		VV	Mezisoučet		25,942			
		VV	"zásyp"-4,016*1,8		-7,229			
		VV	Mezisoučet		-7,229			
		VV	Součet		18,713			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,396	20,52	213,33	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
		VV	"odkopávky"9,9		9,900			
		VV	"rýhy"4		4,000			
		VV	"šachty"0,512		0,512			
		VV	Mezisoučet		14,412			
		VV	"zásyp"-4,016		-4,016			
		VV	Mezisoučet		-4,016			
		VV	Součet		10,396			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,016	246,60	990,35	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
		VV	"zásyp z výkopku"					
		VV	"přípojky"((2*3)+2)*0,5*0,9		3,600			
		VV	"výkop pro vpusť"0,8*0,8*0,8-0,4*0,4*0,6		0,416			
		VV	Součet		4,016			
10	K	181351003	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,000	86,04	1 462,68	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
		VV	"ohumusování pro osetí podél obrub"68*0,25		17,000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	12,240	855,00	10 465,20	CS ÚRS 2026 01
		VV	"ohumusování pro osetí"68*0,1*1,8		12,240			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,000	24,57	417,69	
		VV	"osetí"17		17,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,020	99,00	100,98	CS ÚRS 2026 01
		VV	17*0,05*1,2		1,020			
14	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	40,000	24,48	979,20	
		VV	"chodníky"40		40,000			
D	4	Vodorovné konstrukce						809,55
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,400	1 755,00	702,00	
		VV	"přípojky"((2*3)+2)*0,5*0,1		0,400			
16	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,025	4 302,00	107,55	
		VV	"uliční vpusť"(0,5*0,5*0,1)		0,025			
D	5	Komunikace pozemní						77 696,00
17	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	284,40	11 376,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
		VV	"ÚSEK C"40		40,000			
18	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	40,000	868,00	34 720,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
		VV	"úsek C"40		40,000			
19	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 ČERVENÁ	m2	40,000	790,00	31 600,00	CS ÚRS 2026 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						36 545,40
20	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	79,000	327,60	25 880,40	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637311131								
	VV		"osazení ocelových obrubníků"49+30		79,000			
21	M	19052026	Ocelový obrubník 1000/140/1	m	79,000	135,00	10 665,00	
							28 836,53	
D	8		Trubní vedení					
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 150	m	8,000	175,50	1 404,00	
	VV		"přípojky UV"(2*3)+2		8,000			
23	M	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 160	kus	2,667	1 390,00	3 707,13	
	VV		"přípojky UV"(12*3)+2/3		2,667			
24	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	246,60	493,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877260341								
25	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	3 159,00	6 318,00	CS ÚRS 2026 01
26	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	6,000	317,70	1 906,20	
	VV		2*3		6,000			
27	M	R2	Tvarovky PVC SN10 k napojení ul. vpustí	kus	6,000	468,00	2 808,00	
28	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133111								
	VV		"výšková úprava šachtové vpustí"1		1,000			
29	M	63126002R	rošt litinový 300x300mm B125	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 867,97	
30	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	40,000	58,77	2 350,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121								
31	K	935932118	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm	kus	1,000	765,90	765,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932118								
	VV		"vpustí doplnění"1		1,000			
32	M	59223150	vpustí dvomi polymerbetonová B125 300x300mm litinový rošt	kus	1,000	4 644,00	4 644,00	CS ÚRS 2026 01
D	99		Přesuny hmot a sutí				2 107,27	
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,855	48,87	286,13	
	VV		"beton"5,855		5,855			
34	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Přilitek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	81,970	10,26	841,01	
	VV		"beton"5 855"14		81,970			
35	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	5,855	167,40	980,13	
	VV		"beton"5,855		5,855			
D	997		Přesun sutě				806,23	
36	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,855	137,70	806,23	
	VV		"beton"5,855		5,855			
D	998		Přesun hmot				8 633,26	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,927	240,30	8 633,26	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_4 - ÚSEK D

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2026
IC: 00274011
DIČ: CZ00274011
IC: 09366610
DIČ: CZ09366610
IC: 01873687
DIČ: CZ01873687
IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		206 495,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	206 495,28 0,00	21,00% 12,00%	43 364,01 0,00
Cena s DPH		v CZK	249 859,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt:

025/2025_4 - ÚSEK D

Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

206 495,28

HSV - Práce a dodávky HSV	206 495,28
1 - Zemní práce	35 344,08
4 - Vodorovné konstrukce	809,55
5 - Komunikace pozemní	79 638,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 232,40
8 - Trubní vedení	39 428,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 490,14
99 - Přesuny hmot a sutí	1 670,67
997 - Přesun sutě	1 015,54
998 - Přesun hmot	6 536,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_4 - ÚSEK D

Místo: Opatovice nad Labem Datum: 19. 5. 2026
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 495,28

D HSV Práce a dodávky HSV 206 495,28

D 1 Zemní práce 35 344,08

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek m2 25,000 81,45 2 036,25 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121
VV "rozebrání dlažeb z cihel"25 25,000

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 9,800 1 026,00 10 054,80 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101
VV "podél stávajících chodníků"(41-25)*0,1 1,600
VV "pro konstrukci nových chodníků"41*0,2 8,200
VV Součet 9,800

3 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 4,000 1 467,00 5 868,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131
VV "přilipky"(2*3)+2*0,5*1 4,000

4 K 133212811 Hloubení nezapažených šachet ručně v hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 m3 0,512 2 322,00 1 188,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133212811
VV "výkop pro vpust"0,8*0,8*0,8 0,512

5 K 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 10,296 281,70 2 900,38 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117
VV "odkopávky"9,8 9,800
VV "rýhy"4 4,000
VV "šachty"0,512 0,512
VV Mezisoučet 14,312
VV "zásyp"-4,016 -4,016
VV Mezisoučet -4,016
VV Součet 10,296

6 K 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilípek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 10,296 20,97 215,91 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119
VV "přilípek za přemístění do 15 km" 9,800
VV "odkopávky"9,8 4,000
VV "rýhy"4 0,512
VV "šachty"0,512 14,312
VV Mezisoučet -4,016
VV "zásyp"-4,016 -4,016
VV Mezisoučet -4,016
VV Součet 10,296

7 K 171201231 Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 18,533 316,80 5 871,25 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231
VV "odkopávky"9,8*1,8 17,640
VV "rýhy"4*1,8 7,200
VV "šachty"0,512*1,8 0,922
VV Mezisoučet 25,762
VV "zásyp"-4,016*1,8 -7,229
VV Mezisoučet -7,229
VV Součet 18,533

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 10,296 20,52 211,27 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
VV "odkopávky"9,8 9,800
VV "rýhy"4 4,000
VV "šachty"0,512 0,512
VV Mezisoučet 14,312
VV "zásyp"-4,016 -4,016
VV Mezisoučet -4,016
VV Součet 10,296

9 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách m3 4,016 246,60 990,35 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101
VV "zásyp z výkopku" 3,600
VV "přilipky"(2*3)+2*0,5*0,9 0,416
VV "výkop pro vpust"0,8*0,8*0,8-0,4*0,4*0,6 4,016
VV Součet

10 K 181351003 Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 18,500 86,04 1 591,74 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003
VV "ohumusování pro osetí podél obrub" 74*0,25 18,500

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 3,330 855,00 2 847,15 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/10364101
VV "ohumusování pro osetí"18,5*0,1*1,8 3,330

12 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,500 24,57 454,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131
VV "osetí"18,5 18,500

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,110 99,00 109,89 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/00572410
VV "osetí"18,5*0,05*1,2 1,110

14 K 181951112 Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím m2 41,000 24,48 1 003,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV "chodníky"41 41,000

D 4 Vodorovné konstrukce 809,55

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,400 1 755,00 702,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111
VV "přilipky"(2*3)+2*0,5*0,1 0,400

16 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 m3 0,025 4 302,00 107,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311151
VV "uliční vpust"(0,5*0,5*0,1) 0,025

D 5 Komunikace pozemní 79 638,40

17 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm m2 41,000 284,40 11 660,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011
VV "ÚSEK D"41 41,000

18 K 591411111 Klázení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 41,000 868,00 35 588,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111
VV "úsek D"41 41,000

19 M 58381004 kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 ČERVENÁ m2 41,000 790,00 32 390,00 CS ÚRS 2026 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 232,40

20 K 637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého m 74,000 327,60 24 242,40 CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637311131 "osazení ocelových obrubníků"35+39		74,000			
21	M	19052026	Ocelový obrubník 1000/140/1	m	74,000	135,00	9 990,00	
		D 8	Trubní vedení				39 428,53	
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 150	m	8,000	175,50	1 404,00	
		VV	"připojky UV"(2*3)+2		8,000			
23	M	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 160	kus	2,667	1 390,00	3 707,13	
		VV	"připojky UV"(2*3)+2)/3		2,667			
24	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	246,60	493,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877260341 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110		2,000	3 159,00	6 318,00	CS ÚRS 2026 01
25	M	562311163	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	6,000	317,70	1 906,20	
		VV	2*3		6,000			
27	M	R2	Tvarovky PVC SN10 k napojení ul. vpustí	kus	6,000	200,00	1 200,00	
28	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133111 "výšková úprava šachtové vpustí"2		2,000			
29	M	63126002R	rošt litinový 300x300mm B125	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 490,14	
30	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost do 200 g/m2	m2	41,000	58,77	2 409,57	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121					
31	K	935932118	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm	kus	1,000	765,90	765,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932118					
32	M	59223150	vpust' dvorní polymerbetonová B125 300x300mm litinový rošt	kus	1,000	4 644,00	4 644,00	CS ÚRS 2026 01
		D 99	Přesuny hmot a sutí				1 670,67	
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,375	48,87	360,42	
		VV	"beton"7,375		7,375			
34	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,375	10,26	75,67	
		VV	"beton"7,375		7,375			
35	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,375	167,40	1 234,58	
		VV	"beton"7,375		7,375			
		D 997	Přesun sutě				1 015,54	
36	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,375	137,70	1 015,54	
		VV	"beto"7,375		7,375			
		D 998	Přesun hmot				6 536,64	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,202	240,30	6 536,64	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt:
025/2025_5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem

Zadavatel:
Obec Opatovice nad Labem

Účastník:
COMPLEX BAU s.r.o.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2026
IČ: 00274011
DIČ: CZ00274011
IČ: 9366610
DIČ: CZ09366610
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH			44 520,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 520,00	21,00%	9 349,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 869,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovních chodníků, Opatovice nad Labem
Objekt: 025/2025_5 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Opatovice nad Labem
Zadavatel: Obec Opatovice nad Labem
Účastník: COMPLEX BAU s.r.o.

Datum: 19. 5. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 520,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K 0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
3	K 0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K 0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
5	K 0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypaní sondy	kus	6,000	920,00	5 520,00	