

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P890 Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III.etapa
Objekt: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
Rozpočet: 13 Architektonicko - stavební řešení

Zadavatel: Obec Jezdovice IČO: 42634628
 90 DIČ:
 58901 Jezdovice

Zhotovitel: ReSpol s.r.o. IČO: 46580646
 Hlavnice 50 DIČ: CZ46580646

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	587 117,99
PSV	25 485,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	7 000,00
Celkem	623 603,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	623 603,92 CZK
Základní DPH	21 %	130 956,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **754 560,74 CZK**

v Jezdkovicích

dne

24.2.2020

ReSpol s.r.o.
 747 52 Hlavnice 50
 DIČ: CZ46580646

Za zhotovitele

OBEC JEZDKOVICE
 Jezdkovice 32
 747 55 Litultovice
 IČ: 00540952 tel.: 553 661 367

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			113 953,66	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			312 050,98	50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 987,20	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 858,18	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 648,78	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 947,37	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 969,38	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			13 569,18	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 619,19	5
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					623 603,92	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovně - III. etapa
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		113 953,66						
1	317235811R00	Doplňení zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, podokapní římsa-3 : 12,885*0,4*0,4*0,7 4 : 10,2*0,4*0,4*0,7 5 : 8,345*0,4*0,4	m3	3,92072	6 155,00	24 132,03	801-4	RTS 19/II

2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, východ, západ, sever : 12,365*6,35+10,2*7,5+8,345*6,995 štit : 12,885*7,42/2 -1,2*1,2*3 -0,76*1,14 -1*2,15*2 odkaz 2 : -1,8*2*2 -2,58*9,23 Mezisoučet římsa : (12,885+10,2+8,345)*0,8	m2	245,83858	215,00	52 855,29	801-4	RTS 19/II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

3	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdění o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, východ, západ, sever : 12,365*6,35+10,2*7,5+8,345*6,995 štit : 12,885*7,42/2 -1,2*1,2*3 -0,76*1,14 -1*2,15*2 odkaz 2 : -1,8*2*2 -2,58*9,23	m2	110,34729	335,00	36 966,34	801-4	RTS 19/II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III.etapa
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		220,69458				
		50% : -220,69458*0,5		-110,34729				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				312 050,98		
4	622421144R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3	m2	249,49998	781,00	194 859,48	801-1	RTS 19/ II
		z trassového vápna						
		východ, západ, sever : 12,365*6,35+10,2*7,5+8,345*6,995		213,39103				
		šít : 12,885*7,42/2		47,80335				
		-1,2*1,2*3		-4,32000				
		-0,76*1,14		-0,86640				
		-1*2,15*2		-4,30000				
		-0,8*1,38*2		-2,20800				
5	622421148R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 7	m2	25,14400	1 598,00	40 180,11	801-1	RTS 19/ II
		z trassového vápna						
		řmsa : (12,885+10,2+8,345)*0,8		25,14400				
6	622471318R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu), složitost 3 + 4,	m2	249,49998	211,50	52 769,25	801-1	RTS 19/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		vápenný minerální nátěr						
		východ, západ, sever : 12,365*6,35+10,2*7,5+8,345*6,995		213,39103				
		šít : 12,885*7,42/2		47,80335				
		-1,2*1,2*3		-4,32000				
		-0,76*1,14		-0,86640				
		-1*2,15*2		-4,30000				
		-0,8*1,38*2		-2,20800				
7	622471321R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu), složitost 7,	m2	25,14400	317,50	7 983,22	801-1	RTS 19/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		vápenný minerální nátěr						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III.etapa
O:	Architektonicko - stavební řešení
R:	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		řmsa : (12,885*10,2+8,345)*0,8		25,14400				
8	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	274,64398	59,20	16 258,92	801-1	RTS 19/ II
		25,144+249,49998		274,64398				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				81 987,20		
9	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	169,71500	69,10	11 727,31	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.		75,21500				
		fasáda : 7*(2,4+8,345)		94,50000				
		7,5*(10,2+2,4)						
10	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	137,99835	75,10	10 363,68	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.		137,99835				
		12,885*7+12,885*7,42/2						
11	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	339,43000	31,30	10 624,16	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		169,715*2		339,43000				
12	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	275,99670	32,00	8 831,89	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		137,99835*2		275,99670				
13	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	169,71500	61,70	10 471,42	800-3	RTS 19/ II
14	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	137,99835	64,50	8 900,89	800-3	RTS 19/ II
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	45,36000	135,50	6 146,28	800-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III. etapa
O: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R: 13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,48*10,125		45,36000				
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	397,90835	13,90	5 530,93	800-3	RTS 19/ II
		259,91+137,99835		397,90835				
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	795,81670	7,70	6 127,79	800-3	RTS 19/ II
		397,90835*2		795,81670				
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	397,90835	8,20	3 262,85	800-3	RTS 19/ II
		397,90835		397,90835				
Díl: 96		Bourání konstrukci				10 858,18		
19	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv malitu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	44,13891	178,50	7 878,80	801-3	RTS 19/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 20% plochy : 220,69457*0,2		44,13892				
20	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdiva	m2	220,69457	13,50	2 979,38	801-3	RTS 19/ II
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 % zbyvajících původní omítka : 220,694575		220,69458				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 648,78		
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	46,05785	774,00	35 648,78	801-4	RTS 19/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 947,37		
22	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg venkovní přístřešek : 15	kus	15,00000	37,40	561,00	800-762	RTS 19/ II
		15,00000		15,00000				
23	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 venkovní přístřešek : 4,48*12	m	53,76000	54,50	2 929,92	800-762	RTS 19/ II
		53,76000		53,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III. etapa
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m	30,37500	96,10	2 919,04	800-762	RTS 19/II
venkovní přístřešek : 10,125*3				30,37500				
25	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	17,54000	59,20	1 038,37	800-762	RTS 19/II
venkovní přístřešek : 3,335*2+3*2+2,435*2				17,54000				
26	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	74,48330	6,70	499,04	800-762	RTS 19/II
50 m vodorovně								
Díl: 764				Konstrukce klempířské		3 969,38		
27	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m ²	46,57500	66,90	3 115,87	800-764	RTS 19/II
venkovní přístřešek : 4,6*10,125				46,57500				
28	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	12,88500	60,20	775,68	800-764	RTS 19/II
atika sever : 12,885				12,88500				
29	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	38,91550	2,00	77,83	800-764	RTS 19/II
50 m vodorovně								
Díl: 765				Krytiny tvrdé		13 569,18		
30	765342110RV	Obklad římsy z břidlice - kompletní provedení	m	12,88500	1 002,00	12 910,77		Vlastní
odkaz 3 : 12,885				12,88500				
31	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	64,55000	10,20	658,41	800-765	RTS 19/II
50 m vodorovně								
Díl: D96				Přesuny sutí a vybouraných hmot		32 619,19		
32	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,32867	350,50	4 321,20	801-3	RTS 19/II
33	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,32867	227,00	2 798,61	801-3	RTS 19/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	172,60139	15,90	2 744,36	801-3	RTS 19/II
35	97908211R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,32867	317,50	3 914,35	801-3	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III. etapa
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
36	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98,62937	35,40	3 491,48	801-3	RTS 19/ II
37	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	12,32867	1 245,00	15 349,19	801-3	RTS 19/ II
Díl: VN						4 000,00		
38	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
41	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ II
Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
Díl: ON						7 000,00		
42	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.								
43	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu projektové dokumentace dílenské.								
44	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P890	Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku - III.etapa
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	13	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</p>								
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>								
47	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>								

Celkem **623 603,92**

JKSO:

801.47
m3

budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků