

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

 Zdeněk Kysilko DiS.	Investor: MĚSTO CHOCEŇ Jungmanova 301 565 01 Choceň Tel: +420 465 461 911 E-mail: e-podatelna@chocen-mesto.cz		 Město Choceň	
	Generální projektant: PROJEKCE, DOPRAVNÍCH STAVEB Radek Prudič, DiS. Loučky 38, 56501 Choceň IČ: 06408044, Neplátce DPH email: radek.prudic@gmail.com	Hlavní projektant: Radek Prudič, DiS.		
		Zodpovědný projektant: Radek Prudič, DiS.		
		Technická kontrola: Zdeněk Kysilko, DiS.		
Akce: ulice Kaštanová, Choceň		Číslo zakázky:	2025-005	
		Datum:	6/2025	
		Formát:	A4	
Profese: Dopravní stavby		Měřítko:	-	
		Stupeň PD:	DSP	
Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Paré:	Číslo přílohy: A.	

A. - PRŮVODNÍ LIST

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb.

Stavba:
Ulice Kaštanová, Choceň

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
A.1. Identifikační údaje.....	3
A.2. Seznam vstupních podkladů.....	4
A.3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	4
A.4. TEA – technicko-ekonomické atributy budov.....	4
A.5. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	5
A.6. Základní parametry dopravní stavby.....	5

A.1. Identifikační údaje

A.1.1.Údaje o stavbě

Název stavby: Ulice Kaštanová, Choceň
Druh stavby: Zpevněné plochy
Místo stavby: Choceň (okres Ústí nad Orlicí)
Katastrální území: k. ú. Choceň (651974)
Kraj: Pardubický

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro povolení stavby

A.1.2.Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a adresa zhotovitele projektové dokumentace:

Projekce dopravních staveb

Radek Prudič, DiS.

Loučky 38, 565 01 Svatý Jiří

IČ: 06408044, Neplátce DPH

Hlavní projektant: Radek Prudič, DiS.

Tel.: 736 250 394

E-mail: radek.prudic@gmail.com

Technická kontrola: Zdeněk Kysilko, DiS. (ČKAIT 0701489)

Dopravní stavby nekolejová doprava

Telefon: 737 902 270

Email: kysilko@roadplan.cz

Zaměření stavby:

GEODETICKÁ KANCELÁŘ GEOXYZ - Petr Vanický,

Tocháčkův kopec 1747, Choceň 565 01

Tel.: 777/020424, IČ: 66840147, DIČ: CZ 7010013692

Ověřil: Ing. Radek Homoláč, ČKZ 1394

A.1.3.Údaje o stavebníkovi

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Město Choceň

Jungmannova 301

Choceň 565 01

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 6/2025), Katastrální mapa DKM
- Vizuální prohlídka projektanta
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci
- Zápisy z projednávání akce

A.3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Akce není členěna na samostatně uspořádané stavební objekty a nevyžaduje technologická zařízení.

Akce bude provedena jako jeden stavební celek:

- SO 101 – Zpevněné plochy
 - Objekt obratiště, chodníku a parkovací stání

A.4. TEA – technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor,

netýká se

b) zastavěná plocha,

zastavěná plocha zatravnovací dlažbou $298,0 \text{ m}^2 + 217,0 \text{ m}^2 = 515,0 \text{ m}^2$

zastavěná plocha chodníku betonová dlažba $20,9 \text{ m}^2$

c) podlahová plocha,

netýká se

d) počet podzemních podlaží,

netýká se

e) počet nadzemních podlaží,

netýká se

f) způsob využití,

Lesní cesta

g) druh konstrukce,

Kryt obratiště a parkovacích stání bude tvořen zatravnovací dlažbou 200x200x8cm. Chodník je tvořen betonovou dlažbou „parketa“ 20x10x6cm.

h) způsob vytápění,

netýká se

i) přípojka vodovodu,

netýká se

j) přípojka kanalizační sítě,

Stávající uliční vpust' bude zvednuta a napojena novou kanalizační přípojkou do stávající kanalizační šachty.

k) přípojka plynu,

netýká se

l) výtah.

netýká se

A.5. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**a) hloubka stavby,**

Hloubka stavby pod stávající terén je do 0,5m.

b) výška stavby,

Netýká se.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

Stavba bude realizována stavební firmou na základě výběrového řízení.

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Předpoklad zahájení výstavby: **Určí investor na základě vydání stavebního povolení.** Předpokládá se rok 2026

Konec realizace stavby bude ve stejném roce jako zahájení stavby.

A.6. Základní parametry dopravní stavby

Stavební úpravy v ulici Kaštanová spočívají ve zřízení obratiště pro otáčení aut pro svoz komunálního odpadu a složek HZS, parkovací stání ze zatravnovací dlažby, vyznačení parkovacích stání bílou barvou na stávající asf. komunikaci, prodloužení chodníku v dl. 16,0m.



Radek Prudič, DiS.
Projekce dopravních staveb
Loučky 38, Svatý Jiří 565 01
IČ: 06408044, Neplátce DPH
e-mail: radek.prudic@gmail.com

V Chocni 6/2025

Radek Prudič, DiS.