



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník - tzv. plocha č. 4**
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: České přístavy, a.s.
Sídlo: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ: 45274592
- 1.3. Veřejná zakázka podle
předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.4. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
- 1.5. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr v objektu A1 Všeobecné položky jsou tyto položky s tímto popisem.

1	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00
			protokolární zaměření podzemních inženýrských sítí		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby		
2	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00
			zaměření skutečného provedení stavby postupné zaměřování jednotlivých dokončených objektů, zaměření vsakovacích objektů před jejich zasypáním		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby		

Dotaz: Opravdu má uchazeč tyto položky ocenit jako 1% odhadované ceny stavby nebo je má ocenit podle obvyklé ceny geodetických prací?

ODPOVĚĎ 1

Viz odpověď na dotaz č. 8 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Dodavatelé k uvedenému nepřihlíží a položky ocení dle svého vlastního uvážení.



DOTAZ 2

Ve výkazu výměr v objektu A2 Odstranění "mezideponie" z prostoru stavby jsou tyto položky s tímto popisem.

014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	198,50
	zeminy: 188,5 m3 betonová suť: 10,0 m3		
	188,5+10=198,50 [A]		
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		

Toto se opakuje i v ostatních objektech s jinými výměrami a druhy odpadu.

Pro přesnou specifikaci ceny za konkrétní druh odpadu by bylo vhodné ve výkazu výměr doplnit položky:

Poplatky za skládku – zemina

Poplatky za skládku – beton

Poplatky za skládku – xxxxxxxx

Poplatky za skládku – yyyyyyy

Dotaz: Doplní zadavatel výše uvedené položky?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Souhrnná položka 014101 byla rozdělena a upřesněna. Upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 3

Ve výkazu výměr v objektu Odstranění "mezideponie" z prostoru stavby jsou tyto položky s tímto popisem.

014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	198,50
	zeminy: 188,5 m3 betonová suť: 10,0 m3		
	188,5+10=198,50 [A]		
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		

Toto se opakuje i v ostatních objektech s jinými výměrami a druhy odpadu.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou k dispozici laboratorní rozbory zeminy podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Přílohy Tabulka č.10.1 a 10.2, není zřejmé, jestli zemina a ostatní odpady obsahují zvýšené koncentrace škodlivin. V případě že odpady budou obsahovat zvýšené koncentrace škodlivin (nad limity dané vyhláškou) je cena za poplatek provozovateli skládky individuální podle koncentrace škodlivin. Takže v tuto chvíli není možné stanovit reálnou cenu za ukládku odpadu.

Dotaz: Stanoví zadavatel, s jakými koncentracemi znečištění mají uchazeči uvažovat, aby bylo zadání pro všechny uchazeče jednotné?

Jak bude zadavatel postupovat v případě, že po laboratorních rozborech zeminy a dalších odpadů podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Přílohy Tabulka č.10.1 a 10.2 budou překročeny limitní koncentrace škodlivin?

ODPOVĚĎ 3'

Zadavatel nedisponuje laboratorními rozbory zeminy podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., a proto není schopen určit koncentraci znečištění. Zadavatele odkazuje na smlouvu o dílo, kde je v příloze č. 1 stanoveno, že v případě položek soupisu na odvozu zeminy na skládku, bude zhotovitel mít za to, že se jedná o zeminu, která nevyhovuje požadavkům dle tabulek 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. To znamená, že tato zemina nelze využít pro jakékoliv terénní úpravy na stavbě a je nezbytné ji uložit na skládce. Pro

stanovení ceny za uložení zeminy na skládce je závazná třída zeminy stanovená v soupisu prací (respektive v položkovém rozpočtu). V případě, že by třída zeminy neodpovídala skutečnosti a bude mít prokazatelný vliv na výši ceny díla, budou smluvní strany postupovat dle článku 11 Smlouvy za respektování pravidel stanovených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

DOTAZ 4

Ve výkazu výměr v objektu *Odstranění "mezideponie" z prostoru stavby* jsou tyto položky s tímto popisem.

125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	200,00
	uložená zemina - předpoklad 188,5 m3 15 ks dřevěných impregnovaných pražců - cca 1,5 m3 kusy betonu (nutno podrtit) - předpoklad 10 m3 odvoz na skládku vybranou zhotovitelem		
	188,5+1,5+10=200,00 [A]		
	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku		
125739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 000,00
	dalších 5 km ke skládce		
	200*5=1 000,00 [A]		
	položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km		

Toto se opakuje i v ostatních objektech s jinými výměrami a druhy odpadu.

Každý druh odpadu se bude ukládat na jiné skládce. Proto není možné stanovit paušálně jednu cenu pro všechny druhy odpadu.

Dotaz: Doplní zadavatel výše uvedené položky pro každý druh odpadu?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel nedoplní položky pro každý druh odpadu. Dodavatelé ocení položky 125738 a 125739 společně pro všechny druhy odpadu.

DOTAZ 5

Stávající betonové panely se mají na místě předrtit a vzniklý materiál se případně použije na lokální sanace.

Výkaz výměr obsahuje tyto položky:

POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 723,96
výkopové zeminy: $1654-272+5,76+3,6-99,5 = 1291,86$ m ³ betonová suť z odstraněných panelů: 204,7 m ³ drcené kamenivo: 227,4 m ³		
$1291,86+204,7+227,4=1\,723,96$ [A]		
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	204,70
odstranění zádlážbových panelů tl. 0,18 m odvoz a uložení na skládku vybranou zhotovitelem stavby požaduje se podrcení a separace betonové suť a výztuže panelů		
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	tkm	2 456,40
dalších 5 km ke skládce		
$204,7*2,4*5=2\,456,40$ [A]		
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suť a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].		

Dotaz: Požadované předrcení se bude realizovat přímo v místě stavby nebo na určeném místě (jak je daleko od místa stavby)? Do jakých položek má uchazeč ocenit vodorovné přemístění na místo drcení, samotné drcení a nakládku nepoužitého předrceného materiálu pro odvoz na skládku?

ODPOVĚĎ 5

Předrcení betonů apod. bude možné provádět na mezideponii přímo v přístavu na pravém břehu Labe, ve vzdálenosti do 300 m.

DOTAZ 6

Při kontrole výměr podle poskytnutých příčných řezů jsme došli k následujícím rozdílům:

- Demolice ploch ve výkazu výměr chybí 141 m³
- Odkopávky ve výkazu výměr chybí 168 m³
- Násypy ve výkazu výměr chybí 106 m³

V technické zprávě v tabulce zemních prací je poslední průměrná hodnota odkopů brána z příčného řezu 160 a 170, tzn. že výpočet objemů končí na úrovni staničení 165. Stavba ale končí na úrovni staničení cca 185, což znamená, že posledních 20 bm plochy (cca 250 m²) není v celkovém objemu zahrnuto.

Otázka: Může zadavatel opravit výkaz výměr?

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel provedl úpravu soupisu prací, která se týká SO 122.4, tím způsobem, že objem odkopů zvětšil o 125,0m³.

U odkopávek v SO 130.4, násypů v SO 122.4 a SO 130.4 a demolicí ploch, platí soupis prací beze změn.

Upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 4 pracovní dny, přičemž tento posun zahrnuje i 2 pracovní dny, o které zadavatel uveřejnil toto vysvětlení později proti zákonné lhůtě. Z tohoto důvodu upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: **1. 9. 2020** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **1. 9. 2020** Čas: **10:10 hodin**

Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Přílohy:

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_vys3