

DODATEK Č.1 KE SMOUVĚ O DÍLO
ze dne 29.6.2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Dolní Beřkovice

Se sídlem: Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice

IČ: 00236799

bankovní spojení: číslo účtu: 3622171 / 0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Miroslav Hrdý, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851 DIČ: CZ28177851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 130876

bankovní spojení: číslo účtu: 0490056399 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Neumann, jednatel

jednající ve věcech technických: Petr Neumann, Miloslav Král

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku smlouvy

I, Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele stavební práce na díle „**Rekonstrukce MK ve Vliněvsi, 5. a 7. etapa**“, v rozsahu požadovaném objednatelem a specifikovaném v příloze č.1,příloze č.2 k tomuto dodatku. Rozpočtový dodatek č.19-093-VP1 řeší stavební práce – kontrolní šachtu, rozpočtový dodatek č.19-093-VP2 řeší stavební práce - živice. Dále objednatelem nepožadované a tudíž neprovedené práce z původního rozsahu díla, tyto jsou uvedeny v příloze č.3 v rozpočtu zůstatku č.19-093 a řeší menší výměru komunikace.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

I Cena díla se navyšuje o rozpočty, které je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Rozpočet č.19-093- VP1

Cena bez DPH 48.602,- Kč

DPH 21 % 10.206,42 Kč

Cena celkem s DPH + 58.808,42 Kč

Rozpočet č.19-093- VP2

Cena bez DPH	16.402,- Kč
DPH 21 %	3.444,42 Kč

Cena celkem s DPH + 19.846,42 Kč

Cena díla se poníží o rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Rozpočet zůstatkový č.19-093

Cena bez DPH	- 62.686,- Kč
DPH 21 %	- 13.163,75 Kč

Cena celkem s DPH - 75.849,75 Kč

Celková cena díla včetně navýšení ceny dle SOD a dodatku č.1 k SOD činí **2.059.697,09 Kč** včetně DPH 21%.

=====

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo může být měněn nebo doplňován pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřeli na základě své svobodné vůle, že při jeho uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, dodatek č.1 smlouvy o dílo si řádně přečetli a s jeho obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy :

Rozpočet č.19-093-VP1

Rozpočet č.19-093-VP2

Rozpočet zůstatkový č.19-093

V Dolních Beřkovicích, dne 12.9.2019


objednatel



Obec Dolní Beřkovice
Miroslav Hrdý, starosta obce

V Mělníku, dne 12.9.2019

zhotovitel



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce komunikací ve Vliněvsi - kontrolní šachta**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Vliněves

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Dolní Beřkovice

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracoval

Bursová

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

19-093-VP1

Dne

26.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 396,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště				0,00										
2		Montáž	16 206,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy				0,00										
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy				0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN				0,00										
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu				0,00										
7	ZRN (ř. 1-6)		48 602,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00										

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090/276 01 Mělník

IČO: 2614651
DIČ: CZ28177851

D Celkem bez DPH

48 602,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 602,00	10 206,42

Cena s DPH

58 808,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací ve Vliněvsi - kontrolní šachta

Objekt:

Objednatel: Obec Dolní Beřkovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mlěník

Místo: Vliněves

Zpracoval: Bursová

Datum: 26. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 48 602,00 7,694

1 Zemní práce 2 699,00 3,888

1	132201101	m3	m3	1,080	687,00	742,00	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,080	195,00	211,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,080	316,88	342,00	0,000
4	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,944	190,40	370,00	0,000
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,360	96,90	35,00	0,000
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,720	206,00	148,00	0,000
7	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,888	219,00	851,00	3,888

4 Vodorovné konstrukce 239,00 0,000

8	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,180	1 330,00	239,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-------

8 Trubní vedení 24 226,00 1,915

9	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	6,000	69,30	416,00	0,000
10	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	6,000	109,00	654,00	0,010
11	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000	133,00	798,00	0,000
12	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	6,000	201,00	1 206,00	0,018
13	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	214,00	856,00	0,000
14	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	50,20	50,00	0,000
15	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	103,00	103,00	0,001
16	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x87°	kus	1,000	122,00	122,00	0,001
17	28617243	redukce kanalizační DN 150/DN100	kus	1,000	68,40	68,00	0,001
18	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	359,00	359,00	0,000
19	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	231,00	231,00	0,002
20	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	886,00	886,00	0,010
21	BTL.0006062.U RS	skruž betonová TBS-Q 100x50x12 cm	kus	1,000	1 803,30	1 803,00	0,370
22	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	919,00	919,00	0,012
23	BTL.0006068.U RS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	2 299,30	2 299,00	0,396

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce komunikací ve Vlněvsi - asfalt	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vlněves
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Dolní Bečkovice	002 36 799	
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
19-093-VP2	26.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 16 402,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 16 402,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 278 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

D Celkem bez DPH 16 402,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 402,00	3 444,42

Cena s DPH 19 846,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikaci ve Vliněvsi - asfalt

Objekt:

Objednatel: Obec Dolní Beřkovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Vliněves

Zpracoval: Bursová

Datum: 26. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				16 402,00	0,000
5		Komunikace pozemní				16 402,00	0,000
1	577144112R	Doplatek na větší spotřebu asfaltové směsi	m2	1 608,000	10,20	16 402,00	0,000
		Celkem				16 402,00	0,000

KRYCÍ LIST ZŮSTATKU

Období:

Název stavby

Rekonstrukce MK ve Vlíněvsi

5. a 7. etapa

JKSO

EČO

Místo

Vlíněves

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110

Projektant

Ing. Zdeněk Fiedler, Lysá nad Labem

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracoval

Bursová

002 36 799

281 77 851

CZ28177851

Rozpočet číslo

19-093

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	62 686,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	2 200,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		62 686,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

D Celkem bez DPH 62 686,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	62 686,00	13 163,75

Cena s DPH 75 849,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace zůstatku stavby

Stavba: Rekonstrukce MK ve Vlněvsi 5. a 7. etapa

Objednatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
19-093-URS	Rekonstrukce komunikace ve Vlněvsi	1 699 911,00	1 637 225,00	96,31	1 637 225,00	96,31	62 686,00	3,69
A	ETAPA 5	874 396,00	811 710,00	92,83	811 710,00	92,83	62 686,00	7,17
B	ETAPA 7	825 515,00	825 515,00	100,00	825 515,00	100,00	0,00	0,00

SOUPIS ZŮSTATKU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ve Vlněvsi

Objekt: ETAPA 5

Objednatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Vlněves

Zpracoval: Bursová

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV							703 022,00		0,00		62 686,00
1							67 120,00		0,00		0,00
1	R	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,000	511,36	5 625,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	11,000	52,36	576,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	R	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	35,000	477,36	16 708,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	R	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	35,000	60,25	2 109,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	46,000	236,64	10 885,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,000	316,88	14 576,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	R	997223855	skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	87,400	190,40	16 641,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2							51 768,00		0,00		0,00
13	R	211531111	nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	35,000	1 209,04	42 316,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebíků nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	146,500	32,10	4 703,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12		69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	153,825	30,87	4 749,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5							514 022,00		0,00		62 686,00
8	R	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,000	191,76	2 109,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	564911411	rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	851,000	54,94	46 754,00	0,000	0,00	104,000	5 714,00
16	R	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	801,000	113,15	90 633,00	0,000	0,00	99,000	11 202,00
7	R	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	851,000	22,58	19 216,00	0,000	0,00	104,000	2 348,00
6	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	851,000	417,52	355 310,00	0,000	0,00	104,000	43 422,00
8							32 588,00		0,00		0,00
17	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 352,80	7 058,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	19,000	1 343,68	25 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00
998							37 524,00		0,00		0,00
10	R	998225111	z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	455,276	82,42	37 524,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VRN							108 688,00		0,00		0,00

22	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 320,00	16 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	27 200,00	27 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
24	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	R	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	20 400,00	20 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	R	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 560,00	11 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
21	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 208,00	7 208,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

811 710,00

0,00

62 686,00