

SMLOUVA O DÍLO

č. 01/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Sanační práce na kostele sv. Martina ve Zbýšově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol.s.r.o.

Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 496 70 932
DIČ: CZ 496 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Zbýšov u Brna

Sídlo: Masarykova 119, 664 11 Zbýšov
Zastoupen: Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor
IČ: 49460188

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací:

Sanační práce na kostele sv. Martina ve Zbýšově 2. etapa

Dílem je provedení prací: sanační opatření – injektáž, odkopy, uložení nopové folie

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska MR-S 4608-15-OSU-PI-10 vydaného MěÚ Rosice, odbor výstavby, Ohlášení stavby č.j. MZ 130/2016 MěÚ Zbýšov Stavební úřad, projektu Ing.Zejdy a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv.Martina ve Zbýšově, parc. č. 105 106, k.ú. Zbýšov u Oslavan, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	649 029,- Kč
Cena DPH 21%	136 296,- Kč
CENA CELKEM	785 325,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací 30.10.2017

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat po dokončení díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o

provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Troubsku , dne 13.2.2017

V Troubsku , dne 30.1.2017

.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
ZBÝŠOV U BRNA
Masarykova 119
664 11 Zbýšov u Brna



.....
za zhotovitele:



Cj: BB - 291/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 13. 2. 2014

no _____ ordinář _____

Výkaz výměr

Rozpočet

Rozpočet	1	Injektáže,nopová fólie	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
1		Kostel sv. Martina	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
1		Kostel sv. Martina, Zbýšov	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	519 006	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	111 343	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		630 349	Zařízení staveniště	15 830
			Provoz investora	
HZS		2 850	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		633 199	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		649 029	Ostatní náklady celkem	15 830
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Zdenek Miroš		Jméno :	Jméno :
Datum :	13.1.2017		Datum :	30.1.2017
Podpis :			Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0	%	649 029,00 Kč	
DPH	21,0	%	136 296,00 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			785 325,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet : 1
 Injektáže,nopová fólie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 322				
2 Základy a zvláštní zakládání	369 128				
4 Vodorovné konstrukce	12 097				
5 Komunikace	33 218				
6 Úpravy povrchu, podlahy	5 570				
61 Úpravy povrchů vnitřní					
62 Úpravy povrchů vnější					
8 Trubní vedení					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 594				
97 Prorážení otvorů					
99 Staveništní přesun hmot	23 057				
711 Izolace proti vodě		111 343			2 850
721 Vnitřní kanalizace					
784 Malby					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 021				
CELKEM OBJEKT	519 006	111 343			2 850

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			521 965	
Oborová přírážka			521 965	
Přesun stavebních kapacit			521 965	
Mimostaveništní doprava			521 965	
Zařízení staveniště		2,5	521 965	15 830
Provoz investora			521 965	
Kompletační činnost (IČD)			521 965	
Rezerva rozpočtu			521 965	
CELKEM VRN				15 830

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet: 1
 Injektáže,nopová fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*1,0	m2	99,16 99,16	35,00	3 470,50
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem objektu:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,8*0,6	m3	47,60 47,60	829,00	39 460,40
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m kolem objektu:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6	m3	41,65 41,65	122,00	5 081,30
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6	m3	41,65 41,65		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6	m3	41,65 41,65		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6*12	m3	499,75 499,75		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6	m3	41,65 41,65	23,00	957,95
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním napojení na kanalizaci:5*1,5*0,8*1,0 (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,1*0,6	m3	39,05 6,00 5,95	289,00	11 285,45
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,7*0,6*1,6	t	21,40 66,63	190,00	4 066,00
	Celkem za	1 Zemní práce				64 321,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský (22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,4*0,6	m3	4,20 23,80	982,00	4 124,40
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky,stěrky obětovaná omítka:393,069 omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5 omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5 pod UT:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*0,8 odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3	m2	865,46 393,07 169,34 238,23 79,33 -14,50		
12	262501172R00	Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13 mm (47,567+40,988+12,08)*1,3*12	m	1 569,91 1 569,91		
13	281606214R00	Infúzní clona siloxan.(injekt.krém) vodorovný průřez D+M (47,567+40,988+12,08)*1,3	m2	130,83 130,83	2 790,00	365 003,15
14	23523014	Akrylátový hydrogel, reakční doba min. 5 minut se zkouškou funkčnosti (47,567+40,988+12,08)*1,3*7,0	l	915,78 915,78		
15	28348001	Pakr injektážní plastový schlagpacker (47,567+40,988+12,08)*12/0,75	kus	1 610,16 1 610,16		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				369 127,55
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	388111120U00	Žlaby betonové do rýhy (19,25+20,729+13,521+20,321+11,914)*1,01	m	86,59 86,59		

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet: 1
 Injektáže,nopová fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 10 cm	m2	99,16	122,00	12 097,15
		(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*1,0		99,16		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				12 097,15
Díl: 5		Komunikace				
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	99,16	335,00	33 217,60
		(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*1,0		99,16		
	Celkem za	5 Komunikace				33 217,60
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
19	602011118RT5	Omitka jádrová vápenná ručně tlušťka vrstvy 20 mm obětovaná omítka 2 cykly	m2	393,07		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5 *0,5*2		169,34		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,32 1+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5*0,5* 2		238,23		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3*2*0,5		-14,50		
20	602013121RT1	Omitka sanační vyrovnávací pod difúzní stěrkytlušťka vrstvy 10 mm	m2	135,86		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*0,5		56,45		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,32 1+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*0,5		79,41		
21	602013124RT3	Omitka sanační vyrovnávací ručně tlušťka vrstvy 15 mm 50% plochy	m2	196,53		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3*0,5		-7,25		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5 *0,5		84,67		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,32 1+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5*0,5		119,11		
22	602013152RT1	Omitka štuková vápenná ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	427,94		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5 *1,05		177,81		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,32 1+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5*1,0 5		250,14		
23	602016103RT3	Postřík stěn sanační, ručně 80 % pokrytí plochy	m2	135,86	41,00	5 570,26
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5		169,34		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,32 1+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5		238,23		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3		-14,50		
24	621401121R00	Příplatek k omítce za antisaniční přednástřík	m2	257,21		

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet: 1
 Injektáže,nopová fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,0		112,89		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,0		158,82		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3		-14,50		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				5 570,26
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
25	602013123RT3	Omítka jádrová sanační tepelně izolační vnitřní dle specifikace PD tloušťka vrstvy 25 mm	m2	223,73		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5		238,23		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3		-14,50		
26	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm profilace omítky vnitřní	m	158,82		
		omítky vnitřní:2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966		158,82		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
27	602013125RT3	Omítka sanační tepelně izolační jádrová vnější specifikace dle PD tloušťka vrstvy 25 mm	m2	169,34		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5		169,34		
28	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	338,68		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5*2		338,68		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	8	Trubní vedení				
29	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	86,59		
		(19,25+20,729+13,521+20,321+11,914)*1,01		86,59		
30	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	10,00		
31	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	90,92		
		(19,25+20,729+13,521+20,321+11,914)*1,01*1,05		90,92		
32	28697101.A	Šachta revizní, dno šachtové 315/150 mm komplet vč. poklopu	kus	10,00		
33	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	10,00		
34	55241700	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	10,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m vnější omítky 50% rozsahu	m2	84,67		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5*0,5		84,67		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet: 1
 Injektáže,nopová fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zakrytí podlah, celkový úklid po realizaci	m2	158,20	48,00	7 593,60
		pás 2,0 m kolem zdíva:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321 +4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*2,0		317,63		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 593,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % včetně obětovaných omítek	m2	631,29		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321 +4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5		238,23		
		obětovaná omítka:407,565		407,57		
		odpočet zvýšená část:- (11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311)*0,3		-14,50		
38	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	169,34		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5		169,34		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	78,16	295,00	23 057,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 057,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711212002R00	Stěrkový sulfátový hydroizolační systém 2 vrstvy D + M	m2	135,86	670,00	91 022,85
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*0,5		56,45		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321 +4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*0,5		79,41		
41	711482020R00	Izolační systém nopovou fólií do L vč.upevnění	m2	118,52	89,20	10 571,98
		pod UT:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*1,0		118,52		
42	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	199,36		
		pod UT:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*2,0+1,05		199,36		
43	781491511U00	Plastový profil ukončovací-nop.fólie	m	99,16	98,00	9 717,39
		pod UT:(22,124+22,129+14,122+22,126+5,866+12,79)*1,0		99,16		
44	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07	440,00	30,98
45	902 R00	HZS - řešení detailů	h	15,00	190,00	2 850,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				114 193,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
46	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	5,00		
47	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00		
		5*2,0		10,00		
48	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 784		Malby				
49	784165711R00	Malba tekutá Hetline SAN, bílá, bez penetrace,1x	m2	262,05		
		omítky vnitřní:(2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321 +4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5*1,1		262,05		
50	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	186,27		
		omítky vnější:(25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5 *1,1		186,27		

Stavba : **Kostel sv.Martina Zbýšov**
 Objekt : **Kostel sv.Martina**

Rozpočet: 1
 Injektáže,nopová fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	784185122R00	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x venkovní	m2	372,55		
		omítky vnější: (25,192+24,299+1,245+12,346+0,8+1,155+23,168+24,688)*1,5*1,1*2		372,55		
52	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem vnitřní	m2	262,05		
		omítky vnitřní: (2,484+0,692+6,47+2,765+20,089+17,859+15,77+11,671+4,321+4,005+10,304+3,247+2,461+12,311+19,562+19,84+4,966)*1,5*1,1		262,05		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,36	238,00	1 037,68
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,40	12,60	824,04
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,36	189,00	824,04
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,90	21,00	375,90
57	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	4,36	220,00	959,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 020,86