

VÝKAZ VÝMĚR

26.09.2022

zakázka: PZK000225

technologie: SK

revize: 0

DSP Slaboproudé rozvody SK a TRU pro AV, ZŠ A MŠ Salmova Blansko: UČEBNA PC A - INFOCENTRUM a PC B

SK, strukturovaná kabeláž				0,00 Kč = Kapitola celkem:		0,00 Kč	+	0,00 Kč
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1	Rozvaděč datový nástěnný 19", v. 12U, h. 500mm, š. 600mm	1	ks			0,00		
2	Instalace rozvaděče	1	ks					0,00
	Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu, nutno sledit se silnoproudem včetně rámečků zásuvek							
3	Políčka 19" 1U/450mm, nosnost 50kg	3	ks			0,00		
4	Instalace políčky	3	ks					0,00
5	Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná pojistka	1	ks			0,00		
6	Instalace Panel napájecí	1	ks					0,00
7	Switch bez managementu, 16x10/100/1000Mbps RJ-45, podpora VLAN mode, bez větráků	2	ks			0,00		
8	Instalace aktivního prvku a aktivace	2	ks					0,00
9	Switch bez managementu, 24x10/100/1000Mbps RJ-45, bez podpory VLAN, bez větráků	1	ks			0,00		
10	Instalace aktivního prvku a aktivace	1	ks					0,00
11	Patch panel pro 24 keystone, neosazený, 1U, montáž 19"	2	ks			0,00		
12	Instalace Patch panelu	2	ks					0,00
13	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 UTP	48	ks			0,00		
14	Montáž modulu/zaslepky do Patch panelu	48	ks					0,00
15	Zapojení datového portu v nestíněném Patch panelu (včetně vyvázání kabelu)	46	ks					0,00
16	19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko, 1U, barva šedá	2	ks			0,00		
17	Montáž vyvazovacího panelu	2	ks					0,00
18	USB zásuvka kompletní	4	ks			0,00		
19	Montáž USB zásuvka kompletní	4	ks					0,00
20	HDMI zásuvka kompletní	4	ks			0,00		
21	Montáž HDMI zásuvka kompletní	4	ks					0,00
22	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP kompletní	17	ks			0,00		
23	Montáž Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně Měření datového vývodu, tisk protokolu	17	ks					0,00
24	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní	12	ks			0,00		
25	Montáž Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně dvou Měření datového vývodu, tisk protokolů	12	ks					0,00
26	Modulová datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP 45x45 do podlahové krabice kompletní	2	ks			0,00		
27	Montáž Modulová datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně dvou Měření datového vývodu, tisk protokolů	2	ks					0,00
28	Keystone modul 1xRJ45 cat.6 UTP na kabel	17	ks			0,00		
29	Montáž Keystone modulu (1 datový bod)	17	ks					0,00
30	Montážní nástroj na keystone	1	ks			0,00		
31	Modulová spojka pro 2xRJ45 cat.6 UTP na kabel - oboustranná samice	5	ks			0,00		
32	Montáž spojky	5	ks					0,00
33	Krabice nástěnná dvojité	1	ks			0,00		
34	Montáž instalační krabice na povrch	1	ks					0,00
35	Krabice nástěnná jednoduchá	15	ks			0,00		
36	Montáž instalační krabice na povrch	15	ks					0,00
37	Kabel UTP, Cat6, LS0H-3 B2ca plášť, 4páry	890	m			0,00		
38	Instalace kabelu	890	m					0,00
39	Propojovací kabel UTP cat.6, 0,5 metry, barva šedá	86	ks			0,00		
40	Zapojení propojovacího Patch kabelu	86	ks					0,00
41	Propojovací kabel UTP cat.6, 1 metr, barva šedá	12	ks			0,00		
42	Zapojení propojovacího Patch kabelu	12	ks					0,00
43	Propojovací kabel UTP cat.6, 2 metry, barva šedá	4	ks			0,00		
44	Zapojení propojovacího Patch kabelu	4	ks					0,00
45	Drobný instalační materiál (montážní sady, krabice pod omítku pro DZ, ...)	24	sada			0,00		
46	Montáž drobného instalačního materiálu	24	sada					0,00
47	Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...)	3	kpl					0,00

TRU nosný systém kabelových tras					0,00 Kč	= Kapitola celkem:	0,00 Kč	+	0,00 Kč
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ		Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
48	LIŠTA HRANATÁ 40x20, bílá, 2m, karton	4	m				0,00		
49	Instalace lišty	4	m						0,00
50	Trubka ohebná 16mm 750N pod omítku	14	m				0,00		
51	Zasekání trubky do zdi	14	m						0,00
52	Zapravení vysekané drážky pro trubku	14	m						0,00
53	Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku	120	m				0,00		
54	Zasekání trubky do zdi	120	m						0,00
55	Zapravení vysekané drážky pro trubku	120	m						0,00
56	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 16mm	18	m				0,00		
57	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	18	m						0,00
58	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 32mm	110	m				0,00		
59	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	110	m						0,00
60	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 41mm	140	m				0,00		
61	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	140	m						0,00
62	Instalační krabice přístrojová průměr 68 pro jeden přístroj	32	ks				0,00		
63	Montáž instalační krabice KU, KO, LK	32	ks						0,00
64	Instalační krabice 132X132X72MM pod omítku s víčkem	4	ks				0,00		
65	Montáž instalační krabice KU, KO, LK	4	ks						0,00
66	Instalační krabice 234X176X79MM pod omítku s víčkem	1	ks				0,00		
67	Montáž instalační krabice KT	1	ks						0,00
68	Drobný instalační materiál (svorkovnice, instalační protahovací krabice, spojovací materiál, protahovací drát , hmoždinky šrouby, štítky kabelů, sádra, rychlovazný montážní cement, úklid po montáži, ...)	48	sada				0,00		
69	Montáž drobného instalačního materiálu	48	sada						0,00
70	Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, ...)	7	kpl						0,00

Vedlejší rozpočtové náklady				0,00 Kč = Kapitola celkem:	0,00 Kč	+	0,00 Kč	
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
71	RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu realizační dílenské dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a zpracování. Doplnuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat.	1	kpl	Projekt				0,00
72	SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...)	1	kpl	Projekt				0,00
73	Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií	1	kpl	Koordinace				0,00
74	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)	1	kpl	VRN				0,00

		Mezisoučty:	Materiál	Montáž	VRN - materiál	VRN - montáž
Cena bez DPH			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem cena bez DPH						0,00 Kč
		DPH				21,00%
Celkem cena s DPH						0,00 Kč