

VÝKAZ VÝMĚR

26.09.2022

zakázka: PZK000225

technologie: SK

revize: 0

DSP Slaboproudé rozvody SK a TRU pro AV, ZŠ A MŠ Salmova Blansko: UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

SK, strukturovaná kabeláž				0,00 Kč = Kapitola celkem:		0,00 Kč	+	0,00 Kč
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1	Rozvaděč datový celoplechový nástěnný 19", 3U, š.550mm, hl.170mm, v.500	1	ks			0,00		
2	Instalace rozvaděče	1	ks					0,00
	Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu, nutno sladit se silnoproudem včetně rámečků zásuvek							
3	Polička 19" 1U/150mm, nosnost 15kg	1	ks			0,00		
4	Instalace poličky	1	ks					0,00
5	Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 1,4m kabel, vypínač	1	ks			0,00		
6	Instalace Panel napájecí	1	ks					0,00
7	Switch bez managementu, 16x10/100/1000Mbps RJ-45, podpora VLAN mode, bez větráků	1	ks			0,00		
8	Instalace aktivního prvku a aktivace	1	ks					0,00
9	USB zásuvka kompletní	2	ks			0,00		
10	Montáž USB zásuvka kompletní	2	ks					0,00
11	HDMI zásuvka kompletní	2	ks			0,00		
12	Montáž HDMI zásuvka kompletní	2	ks					0,00
13	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP kompletní	1	ks			0,00		
14	Montáž Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně Měření datového vývodu, tisk protokolu	1	ks					0,00
15	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní	1	ks			0,00		
16	Montáž Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně dvou Měření datového vývodu, tisk protokolů	1	ks					0,00
17	Modulová datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP 45x45 do podlahové krabice kompletní	2	ks			0,00		
18	Montáž Modulová datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP kompletní včetně dvou Měření datového vývodu, tisk protokolů	2	ks					0,00
19	Keystone modul 1xRJ45 cat.6 UTP na kabel	13	ks			0,00		
20	Montáž Keystone modulu (1 datový bod)	13	ks					0,00
21	Montážní nástroj na keystone	1	ks			0,00		
22	Krabice nástěnná dvojitá	1	ks			0,00		
23	Montáž instalační krabice na povrch	1	ks					0,00
24	Kabel UTP, Cat6, LS0H-3 B2ca plášť, 4páry	260	m			0,00		
25	Instalace kabelu	260	m					0,00
26	Propojovací kabel UTP cat.6, 0,5 metry, barva šedá	2	ks			0,00		
27	Zapojení propojovacího Patch kabelu	2	ks					0,00
28	Propojovací kabel UTP cat.6, 1 metr, barva šedá	2	ks			0,00		
29	Zapojení propojovacího Patch kabelu	2	ks					0,00
30	Propojovací kabel UTP cat.6, 2 metry, barva šedá	3	ks			0,00		
31	Zapojení propojovacího Patch kabelu	3	ks					0,00
32	Drobný instalační materiál (montážní sady, krabice pod omítku pro DZ, ...)	8	sada			0,00		
33	Montáž drobného instalačního materiálu	8	sada					0,00
34	Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...)	1	kpl					0,00

TRU nosný systém kabelových tras				0,00 Kč = Kapitola celkem:		0,00 Kč	+	0,00 Kč
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
35	LIŠTA HRANATÁ 40x20, bílá, 2m, karton	30	m			0,00		
36	Instalace lišty	30	m					0,00
37	Trubka ohebná 16mm 750N pod omítku	12	m			0,00		
38	Zasekání trubky do zdi	12	m					0,00
39	Zapravení vysekané drážky pro trubku	12	m					0,00
40	Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku	7	m			0,00		
41	Zasekání trubky do zdi	7	m					0,00
42	Zapravení vysekané drážky pro trubku	7	m					0,00
43	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 16mm	8	m			0,00		
44	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	8	m					0,00
45	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 32mm	22	m			0,00		
46	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	22	m					0,00
47	Chránička pod podlahu o vnitřní průměru 41mm	44	m			0,00		
48	Instalace zemní chráničky do podlahy kompletní	44	m					0,00
49	Instalační krabice přístrojová průměr 68 pro jeden přístroj	9	ks			0,00		
50	Montáž instalační krabice KU, KO, LK	9	ks					0,00
51	Instalační krabice 132X132X72MM pod omítku s víčkem	4	ks			0,00		
52	Montáž instalační krabice KU, KO, LK	4	ks					0,00
53	Instalační krabice 234X176X79MM pod omítku s víčkem	1	ks			0,00		
54	Montáž instalační krabice KT	1	ks					0,00
55	Napojení racku na silový přívod + uzemnění na rezervní jistič, bude provedeno v rámci instalce silnoproudu	1	kpl			0,00		
56	Drobný instalační materiál (svorkovnice, instalační protahovací krabice, spojovací materiál, protahovací drát, hmoždinky šrouby, štítky kabelů, sádra, rychlovazný montážní cement, úklid po montáži, ...)	21	sada			0,00		
57	Montáž drobného instalačního materiálu	21	sada					0,00
58	Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, ...)	3	kpl					0,00

Vedlejší rozpočtové náklady				0,00 Kč = Kapitola celkem:	0,00 Kč	+	0,00 Kč	
No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
59	RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu realizační dílenské dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a zpracování. Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat.	1	kpl	Projekt				0,00
60	SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...)	1	kpl	Projekt				0,00
61	Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií	1	kpl	Koordinace				0,00
62	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)	1	kpl	VRN				0,00

Cena bez DPH		Mezisoučty:	Materiál	0,00 Kč	Montáž	0,00 Kč	VRN - materiál	0,00 Kč	VRN - montáž	0,00 Kč
Celkem cena bez DPH										0,00 Kč
Celkem cena s DPH		DPH								21,00%
										0,00 Kč