

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 na zhotovení díla "Kanalizace a ČOV Klapý"

Obec Klapý

se sídlem: Klapý 200 411 16 Klapý

IČ: 00263796

bankovní spojení: č.ú.: 2922-471/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: g38buxk

zastoupené ve věcech smluvních: Romana Albrechtová, starostka obce

zastoupené ve věcech technických: Romana Albrechtová, starostka obce

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jiří Pacovský tel.: +420 602 672 711; e-mail: pacovsky@ingrealdc.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL

Zastoupené správcem sdružení: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, Děčín IX, PSČ: 405 05

IČ: 41326687

DIČ: CZ41326687

ID datové schránky: yj3anid

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 613

bankovní spojení: č. ú.: 188219468/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Robin Kubec

zastoupena ve věcech technických: Ing. Robin Kubec

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě odstavců 5.1. a 5.8.1 v článku 5. „Cena za dílo a platební podmínky“ v následujícím znění:

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2 bez DPH: **50 671 646,51 Kč** (slovy: padesát miliónů šestsetšedesátjedna tisíc šestsetčtyřicetšest korun českých padesátjedna haléřů)

Dodatek č. 3 (ZL. č. 4, 5 a 6) bez DPH: **1 103 704,34 Kč** (slovy: jeden milión stotři tisíc sedmsetčtyři korun českých třicetčtyři haléřů)

Celková cena vč. dodatku č. 3 bez DPH: **51 775 350,85 Kč** (slovy: padesátjedna miliónů sedmsetšedesátpět tisíc třistapadesát korun českých osmdesát pět haléřů)

DPH ve výši 21%: **10 872 823,68 Kč** (slovy: deset miliónů osmsetsedmdesát dva tisíc osmsetdvacet tři korun českých šedesát osm haléřů)

Celková cena včetně DPH: **62 648 174,53 Kč** (slovy: šedesát dva miliónů šestsetčtyřicet osm tisíc jednostosedmdesát čtyři korun českých padesát tři haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“)

5.8.1 Cena díla bude hrazena ze dvou zdrojů:

a) uznatelné náklady, z prostředků Mze (podrobněji viz. příloha č. 1 dodatku č. 1) o celkovém objemu

46 811 996,97 Kč bez DPH

56 642 516,33 Kč s DPH

b) neuznatelné náklady, z prostředků obce o celkovém objemu

4 963 353,88 Kč bez DPH

6 005 658,20 Kč s DPH

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: změnový list č. 4

Příloha č. 2: změnový list č. 5

Příloha č. 3: změnový list č. 6

Klapý, dne **25-01-2022**

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel.: 416 591 340 IČ: 00263796

.....
Obec Klapý
Romana Albrechtová, starostka obce

V Děčín dne**25-01-2022**

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U koteleny 343, 405 06 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

.....
SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL
Ing. Robin Kubec, na základě plné moci
Správce sdružení

Změnový list stavby

ZL č. 4

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : Obec Klapý
Zhotovitel : SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL
Projektant : Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS
Technický dozor : Ing. Jiří Pacovský
Autorský dozor :

Název :

Zahloubení stoky AB-1 a navýšení obnovy povrchů na AB-1 a AB-1-2

ZL vystavil : Aleš Čermák

Datum vydání ZL : 10.01.2022

Předmět změny :

Zahloubení stoky AB-1 a navýšení obnovy povrchů na AB-1 a AB-1-2

Zdůvodnění změny :

1) Zahloubení stoky AB-1 bylo vyvoláno souběhem s dešťovou kanalizací. Stoka AB-1 tak musela být oproti PD zahloubena, aby nedošlo ke střetu s dešťovou kanalizací při napojování dalších stok (AB-1-2, AB-1-3, AB-1-5, AB-1-6)

2) K navýšení plochy obnovy povrchů došlo z toho důvodu, že povrchy byly dle PD dopředu odfrézovány a až v průběhu prací byl zjištěn skutečný průběh dešťové kanalizace. Na základě skutečného průběhu dešťové kanalizace bylo rozhodnuto o nové trase vedení kanalizace.

Technický popis změny :		
Viz. Specifikace ZL.		
Přílohy :		
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval :	Aleš Čermák
Oceněný soupis prací :	Zpracoval :	Ing. Jan Duben
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :		340 591,29
ČASOVÝ DOPAD :		NE

Objednatel :

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel: 416 591 340 IČ: 00263796

25-01-2022

podpis

datum

Zhotovitel :

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelní 19, 405 05 Děčín IX
IČO: 41825622 DIČ: CZ41328887

10-01-2022

podpis

datum

TDS :

25-01-2022

podpis

datum

Změnový list č.4 - zahloubení stoky AB-1 a navýšení obnovy povrchů na AB-1 a AB-1-2

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klapý	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Klapý
Druh stavby:	kanalizace a ČOV	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Klapý	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost(t)	
							Jednotková	Celková
		Kanalizace				340 591,29		318,70
11		Přípravné a přidružené práce				3 436,20		28,49
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.lázně 1l,20 cm	m2	49,80	37,00	1 842,60	0,44	21,91
2	113151315R00	Fréz.živč.krytu nad 500 m2, s překážkami, 1l,6 cm	m2	49,80	32,00	1 593,60	0,13	8,57
12		Odkopávky a prokopávky				12 538,83		0,00
5	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	61,17	205,00	12 538,83	0,00	0,00
13		Hloubené výkopávky				47 439,57		0,00
10	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	55,05	274,00	15 083,29	0,00	0,00
11	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	55,05	28,00	1 541,36	0,00	0,00
12	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	67,28	391,00	26 307,07	0,00	0,00
13	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	67,28	67,00	4 507,86	0,00	0,00
15		Roubení				41 592,20		0,49
17	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	244,66	120,00	29 359,20	0,00	0,49
18	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	244,66	50,00	12 233,00	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku				22 019,40		0,00
19	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	122,33	180,00	22 019,40	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin				87 098,96		244,66
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	122,33	18,00	2 201,94	0,00	0,00
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	122,33	130,00	15 902,90	0,00	0,00
22	583417054	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	t	244,66	282,00	68 994,12	1,00	244,66
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				23 762,60		0,00
28	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	226,31	105,00	23 762,60	0,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				56 921,40		44,90
31	564271111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	49,80	225,00	11 205,00	0,51	25,20
33	565141111R00	Podklad z obal kam.ACO 11,ACO 16,do 3 m,tl. 6 cm vč. spojovacího postřiku mezi asf. Vrstvy	m2	49,80	374,00	18 625,20	0,16	7,88
34	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm, vč. provedení zálivky mezi novým asf. a stáv. asf.	m2	49,80	544,00	27 091,20	0,24	11,82
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				32 224,00		0,17
58	899104111RT2	D+M Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	3 245,00	3 245,00	0,17	0,17
125	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	2,21	2,21
126	59224061	Prstenec krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x12 cm	kus	1,00	8 012,00	8 012,00	0,04	0,04
127	59224001	Skrůž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x12 cm vč. těsnění	kus	1,00	1 239,00	1 239,00	0,37	0,37
128	59224002	Skrůž šachtová SR - F 1000x1000 PS 100x100x12 cm vč. těsnění	kus	1,00	2 037,00	2 037,00	0,74	0,74
129	59224005	Skrůž šachtová SH - F 1000/625x600 PS + K vč. těsnění	kus	1,00	1 091,00	1 091,00	0,40	0,40
131	5922405322	Dno šachty SU-M 1000x635 DN 200 KK	kus	1,00	10 100,00	10 100,00	1,36	1,36
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 806,00		0,00
62	919735112R00	Řezání stávajícího živčického krytu tl. 5 - 10 cm	m	83,00	82,00	6 806,00	0,00	0,00
5		Přesuny sutí				6 752,13		0,00
63	979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	5,73	663,00	3 797,00	0,00	0,00
64	979084219R00	Příplatek k dopravě výbour.hmot za dalších 5 km	t	5,73	16,00	91,63	0,00	0,00
65	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	5,73	500,00	2 863,50	0,00	0,00
Celkem:						340 591,29		

Poznámka:

Změnový list stavby

ZL č. 5

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : **Obec Klapý**
Zhotovitel : **SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL**
Projektant : **Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS**
Technický dozor : **Ing. Jiří Pacovský**
Autorský dozor :

Název :

Prodloužení stoky AB-1-1

ZL vystavil : **Aleš Čermák**

Datum vydání ZL : **10.01.2022**

Předmět změny :

Provedeno prodloužení stoky AB-1-1 z důvodu odkanalizování většího počtu nemovitostí.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku investora provedeno prodloužení stoky AB-1-1 z důvodu odkanalizování většího počtu nemovitostí.

Technický popis změny :	
Viz. Specifikace ZL.	
Přílohy :	
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval : Aleš Čermák
Oceněný soupis prací :	Zpracoval : Ing. Jan Duben
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :	557 995,55
ČASOVÝ DOPAD :	NE

Objednatel :

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel. +420 591 340 iČ: 00263796




podpis

25-01-2022

datum

Zhotovitel :

Stavební a ob-
řaditelská firma, s.r.o.
Kotelní 10, 411 01 Klapý IX
iČ: 152203, IČ: 152203



podpis

10-01-2022

datum

TDS :



podpis

25-01-2022

datum

Změnový list č.5 - prodloužení stoky AB-1-1

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klapý	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Klapý
Druh stavby:	kanalizace a ČOV	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Klapý	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost(t)	
							Jednotková	Celková
		Kanalizace				557 995,55		220,06
11		Přípravné a přidružené práce				3 194,40		18,00
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	16,80	37,00	621,60	0,44	7,39
2	113151315R00	Fréz.živč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	80,40	32,00	2 572,80	0,13	10,61
12		Odkopávký a prokopávký				11 399,64		0,00
5	120001101R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti vedení	m3	55,61	205,00	11 399,64	0,00	0,00
13		Hloubené výkopávky				66 339,74		0,00
8	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	68,83	529,00	36 412,13	0,00	0,00
9	132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	68,83	189,00	13 009,25	0,00	0,00
10	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	15,98	274,00	4 379,62	0,00	0,00
11	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,98	28,00	447,55	0,00	0,00
12	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	26,40	391,00	10 322,40	0,00	0,00
13	132301219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	26,40	67,00	1 768,80	0,00	0,00
15		Roubení				57 800,00		0,68
17	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	340,00	120,00	40 800,00	0,00	0,68
18	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	340,00	50,00	17 000,00	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku				20 018,88		0,00
19	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111,22	180,00	20 018,88	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín				59 251,27		148,88
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku píes 2m	m3	111,22	18,00	2 001,89	0,00	0,00
21	174101101R00	Záryp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,57	130,00	5 664,20	0,00	0,00
22	583417054	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	l	87,14	282,00	24 573,93	1,00	87,14
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,87	191,00	5 896,17	0,00	0,00
25	58337304	Šterkopisek frakce 0-16 B	t	61,74	342,00	21 115,08	1,00	61,74
18		Povrchové úpravy terénu				1 575,60		0,00
27	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,60	26,00	1 575,60	0,00	0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				21 603,71		0,00
28	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	205,75	105,00	21 603,71	0,00	0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 350,88		11,46
29	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	6,06	1 048,00	6 350,88	1,89	11,46
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				77 587,20		40,31
31	564271111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	16,80	225,00	3 780,00	0,51	8,50
33	565141111R00	Podklad z obal kam ACO 11,ACO 16,do 3 m,tl. 6 cm vč. spojovacího postřiku mezi asf. Vrstvy	m2	80,40	374,00	30 069,60	0,16	12,72
34	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm, vč. provedení záhlavky mezi novým asf. a stáv. asf.	m2	80,40	544,00	43 737,60	0,24	19,08
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				102 084,00		0,23
39	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	61,00	138,00	8 418,00	0,00	0,00
40	28614290	Trubka kanal. korug. DN 180x8000 mm	kus	11,00	5 310,00	58 410,00	0,01	0,09
43	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	24,00	154,00	3 696,00	0,00	0,00
44	28614293	Trubka kanal. korug. DN 300x8000 mm	kus	4,00	6 237,00	24 948,00	0,03	0,12
45	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00	604,00	1 812,00	0,00	0,00
47	286544865	Odbočka 45° kanal.na KG DN 300/160 PP	kus	3,00	1 600,00	4 800,00	0,01	0,02
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				128 512,40		0,50
53	892571111R00	Zkouška kanalizace prohlídkou stok kamerou	m	85,00	55,00	4 675,00	0,00	0,00
54	892999999.1	Revizní šachty DN400 jako ukončení veřejných částí kanalizačních přípojek, kompletní provedení vč. dodávky mat. a výkopových prací	kus	3,00	6 298,00	18 894,00	0,00	0,00
55	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00
56	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,30	938,00	4 971,40	0,00	0,00
58	899104111RT2	D+M Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	3 245,00	9 735,00	0,17	0,50
125	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	3,00	6 500,00	19 500,00	2,21	8,63
126	59224061	Prstenec krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x12 cm	kus	3,00	8 012,00	24 036,00	0,04	0,12
127	59224001	Skrůž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x12 cm vč. těsnění	kus	3,00	1 239,00	3 717,00	0,37	1,11
128	59224002	Skrůž šachtová SR - F 1000x1000 PS 100x100x12 cm vč. těsnění	kus	3,00	2 037,00	6 111,00	0,74	2,22
129	59224005	Skrůž šachtová SH - F 1000/625x600 PS + K vč. těsnění	kus	3,00	1 091,00	3 273,00	0,40	1,19
131	5922405322	Dno šachty SU-M 1000x635 DN 200 KK	kus	3,00	10 100,00	30 300,00	1,38	4,08
S		Přesuny sutí				2 277,83		0,00
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po sádku do 5 km	t	1,93	663,00	1 280,92	0,00	0,00
64	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,93	16,00	30,91	0,00	0,00
65	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1,93	500,00	966,00	0,00	0,00
Celkem:						557 995,55		

Poznámka:

Změnový list stavby

ZL č. 6

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : **Obec Klapý**
Zhotovitel : **SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL**
Projektant : **Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS**
Technický dozor : **Ing. Jiří Pacovský**
Autorský dozor :

Název :

Obruby

ZL vystavil : **Aleš Čermák**

Datum vydání ZL : **10.01.2022**

Předmět změny :

Provedení silničních obrub na stoce AB-3

Zdůvodnění změny :

1) Na základě požadavku investora provedeny silniční obruby místo stávajících betonových žlabovek na okraji komunikace na stoce AB-3

Technický popis změny :	
Viz. Specifikace ZL.	
Přílohy :	
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval : Aleš Čermák
Oceněný soupis prací :	Zpracoval : Ing. Jan Duben
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :	205 117,50
ČASOVÝ DOPAD :	NE

Objednatel :

OBEC KLAPY
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel.: 416 591 340 IČ: 00263796

25-01-2022

podpis

datum

Zhotovitel :

stavební úpravy
U k
IČO: 00263796
podpis

10-01-2022

datum

TDS :

podpis

25-01-2022

datum

Změnový list č.6 - obruby

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klapý	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Klapý
Druh stavby:	kanalizace a ČOV	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Klapý	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost(t)	
							Jednotková	Celková
		Kanalizace				205 117,50		0,00
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				89 250,00		0,00
N3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční	m	210,00	254,00	53 340,00	0,00	0,00
N4	59217031	opěrou do lože z betonu prostého						
96		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	210,00	171,00	35 910,00	0,00	0,00
		Bourání konstrukcí				13 776,00		0,00
N1	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic	m	210,00	65,80	13 776,00	0,00	0,00
		š do 800 mm						
S		Přesuny sutí				102 091,50		0,00
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	73,50	663,00	48 730,50	0,00	0,00
64	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	73,50	16,00	1 176,00	0,00	0,00
N2	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	73,50	710,00	52 185,00	0,00	0,00
		betonového kód odpadu 17.01.01						
Celkem:						205 117,50		

Poznámka: