



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 6214053227

č. smlouvy zhotovitele: 201403501/0454/14/PS

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
zastoupený: **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054; 43-5316720277/0100
č. účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: **Ing. Robertem Suchánkem**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
tel: +420 548 129 111
e-mail: imos@imosbrno.eu
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
č. účtu: 63706641/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva a generální ředitel IMOS Brno, a.s.
ve věcech technických: Ing. Milan Karásek, ředitel závodu Brno - PS
(dále jen Zhotovitel)

I.

V souvislosti s požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací č.2 (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací č.2 (méněpráce) oproti původně sjednanému předmětu díla se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o bod 2.6. v následujícím znění:

2.6 Rozsah předmětu smlouvy se mění o objektivně nepředvídatelné stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce je nutné realizovat s ohledem na zhoršený stav objektu před zahájením stavebních prací oproti stavu v době zpracování projektu. Jedná se zejména o:

- dodatečné vytápění místnosti č. 067
- prostory č. 054 a 055
- parapety 1NP
- povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062
- PBŘ zdvojení SDK RED podhledů
- úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru
- oplocení – dvorní zdívo
- užívání veřejných ploch a prostranství
- kácení a výsadba nových dřevin

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty – změnovými listy č. 12a,b, 13a,b, 14, 15a,b, 16, 17, 18a,b, 19, 20, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. O práce a dodávky oceněné v těchto změnových listech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné ve změnových listech zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

Čl. 3 Termín a místo plnění se mění takto:

3.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě 366 + 16 kalendářních dnů počítané ode dne předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

4.1.1	Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:	
	Cena bez DPH	57 277 246,- Kč
	DPH (sazba 15%)	8 591 587,- Kč
	Náklady celkem včetně DPH	65 868 833,- Kč

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele, jeden originál pro Zhotovitele.

III.

Statutární město Brno je povinno při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

IV.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi R7/028 konané dne 30.6.2015.

V Brně dne 09 -07- 2015

Za Objednatele:



.....
Ing. Petr Vokřál
primátor

Za Zhotovitele:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel IMOS
Brno, a.s.

Přílohy:

- Změnový list č. 12a,b - dodatečné vytápění místnosti č. 067
- Změnový list č. 13a,b - prostory č. 054 a 055
- Změnový list č. 14 - parapety INP
- Změnový list č. 15a,b - povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062
- Změnový list č. 16 - PBŘ zdvojení SDK RED podhledů
- Změnový list č. 17 - úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru
- Změnový list č. 18a,b - oplocení – dvorní zdívo
- Změnový list č. 19 - užívání veřejných ploch a prostranství
- Změnový list č. 20 - kácení a výsadba nových dřevin

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 12A Dodatečné vytápění m.č. 067
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 12A_Dodatečné vytápění m.č. 067	
Popis změny: Na základě požadavku budoucího provozovatele na dodatečné vytápění místnosti č. 067 je nutno první dva úseky původního rozvodného potrubí DN 65 zaměnit za potrubí DN 80 (od VS až po stoupačku ÚT2). Pro nově požadované vytápění společných prostorů v 1.PP v místnosti č. 067 bude dodatečně provedena další odbočka s vlastním měřením, regulačními a uzavíracími armaturami. K ocelovým deskovým otopným tělesům bude připojné potrubí vedeno pod okny pod rozvodným potrubím v 1.PP a bude napojeno stoupačkami (E-H) k otopným tělesům. Na každém otopném tělese budou osazeny radiátorové armatury a uzavíratelné radiátorové šroubení, na potrubí budou osazeny vypouštěcí armatury. Potrubí bude před provedením tepelné izolace natřeno základním nátěrem. Na veškerém ocelovém potrubí budou provedeny návlekové tepelné izolace.	
Důvod změny: V prostorách 1PP m.č. 067, který má sloužit pro uskladňování nábytku, je v současné době i po provedení sanačních opatření stále vysoká vlhkost vzduchu. Na základě požadavku budoucího provozovatele bude v těchto prostorách provedeno dodatečné vytápění.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -18 348 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 12A Dodatečné vytápění m.č. 067	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	-18 348		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-18 348		
HZS		0		
ZRN+HZS		-18 348		
ZRN+ost.náklady+HZS		-18 348		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %	-18 348 Kč	
DPH		15,0 %	-2 752 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-21 100 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 12A
Objekt :		ZL 12A Dodatečné vytápění m.č. 067

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730z Ústřední vytápění-způsobilé		-18 348,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-18 348,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek ZL 12A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	730z	Ústřední vytápění-způsobilé				-18 348,00
		Potrubí				
		Potrubí z trubek hladkých pr. 76x3,2	bm	-22,00	645,00	-14 190,00
		Izolace tepelné				
		Pouzdra z minerální vaty s AL folií 76/70	bm	-22,00	189,00	-4 158,00

-18 348,00

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 12B Dodatečné vytápění m.č. 067
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 12B_Dodatečné vytápění m.č. 067	
Popis změny: Na základě požadavku budoucího provozovatele na dodatečné vytápění místnosti č. 067 je nutno první dva úseky původního rozvodného potrubí DN 65 zaměnit za potrubí DN 80 (od VS až po stoupačku ÚT2). Pro nově požadované vytápění společných prostorů v 1.PP v místnosti č. 067 bude dodatečně provedena další odbočka s vlastním měřením, regulačními a uzavíracími armaturami. K ocelovým deskovým otopným tělesům bude přípojně potrubí vedeno pod okny pod rozvodným potrubím v 1.PP a bude napojeno stoupačkami (E-H) k otopným tělesům. Na každém otopném tělese budou osazeny radiátorové armatury a uzavíratelné radiátorové šroubení, na potrubí budou osazeny vypouštěcí armatury. Potrubí bude před provedením tepelné izolace natřeno základním nátěrem. Na veškerém ocelovém potrubí budou provedeny návlekové tepelné izolace.	
Důvod změny: V prostorách 1PP m.č. 067, který má sloužit pro uskladňování nábytku, je v současné době i po provedení sanačních opatření stále vysoká vlhkost vzduchu. Na základě požadavku budoucího provozovatele bude v těchto prostorách provedeno dodatečné vytápění.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 63 616 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 12B Dodatečné vytápění m.č. 067	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	63 616		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		63 616		
HZS		0		
ZRN+HZS		63 616		
ZRN+ost.náklady+HZS		63 616		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		63 616 Kč
DPH		15,0 %		9 542 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				73 158 Kč

Poznámka :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 12B
Objekt :		ZL 12B Dodatečné vytápění m.č. 067

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730z Ústřední vytápění-způsobilé		63 616,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	63 616,00	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 12B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	730z	Ústřední vytápění-způsobilé				63 616,00
		Strojovny				
		Měřič tepla 0,6 m3/hod	ks	1,00	4 350,00	4 350,00
		Potrubí				
		Potrubí z trubek černých závitových DN 10	bm	12,00	172,00	2 064,00
		Potrubí z trubek černých závitových DN 15	bm	32,00	224,00	7 168,00
		Potrubí z trubek hladkých 89 x 3,6	bm	22,00	773,00	17 006,00
		Armatury				
		Kulový kohout DN 15	ks	2,00	169,00	338,00
		Šikmý regulační ventil DN 15	ks	1,00	596,00	596,00
		Vypouštěcí kohout DN 15 + návarek	ks	6,00	121,00	726,00
		Odvzdušňovací ventil DN 10 + návarek	ks	2,00	164,00	328,00
	R	Radiátorový ventil dvojregulační DN 10	ks	2,00	298,00	596,00
	R	Radiátorové uzavíratelné šroubení DN 10	ks	2,00	208,00	416,00
		Radiátorový ventil dvojregulační DN 15	ks	2,00	365,00	730,00
		Radiátorové uzavíratelné šroubení DN 15	ks	2,00	275,00	550,00
		Hlavice termostatická	ks	4,00	315,00	1 260,00
		Otopná tělesa				
	R	Otopné těleso ocelové deskové 11/9060-5	ks	2,00	2 388,00	4 776,00
	R	Otopné těleso ocelové deskové 21/9100-5	ks	1,00	4 419,00	4 419,00
	R	Otopné těleso ocelové deskové 21/9110-5	ks	1,00	4 713,00	4 713,00
		Konstrukce				
		Nosné konstrukce uložení potrubí	kg	15,00	56,00	840,00
		Nátěry				
		Nátěry potrubí do DN 50 základní	bm	44,00	21,00	924,00
		Izolace tepelné				
	R	Izolace návleková 18/20mm	bm	12,00	53,00	636,00
		Izolace návleková 22/20mm	bm	32,00	58,00	1 856,00
	R	Pouzdra z minerální vaty s AL folií 89/80	bm	22,00	242,00	5 324,00
		Hodinová zúčtovací sazba				
		Práce neuvedené v montážním ceníku	nh	4,00	250,00	1 000,00
	R	Změna projektové dokumentace	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00

63 616,00

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 13A Prostory číslo 054 a 055
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 13A_Prostory číslo 054 a 055	
Popis změny: U vstupu do prostoru ozn.č. 055 nebudou realizovány vstupní ocelové dveře Z34 a vyzdívka stěny s povrchovou úpravou.	
Důvod změny: U stávajícího schodiště v prostorech ozn.č. 055 došlo vlivem povětrnostních podmínek a vandalismu po ukončení užívání objektu k rozsáhlejší degradaci než se původně předpokládalo. Z ekonomického hlediska je proto příznivější zasypání prostor ozn. č. 054 a 055, než oprava stávajícího schodiště. V INP nad zasypaným prostorem ozn.č. 055 vznikne nový skladovací prostor velikosti původního prostoru ozn.č. 054.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -41 519 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

-12-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 13A Prostory číslo 054 a 055		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu			
SO01		Změnové listy dod. č. 1		SKP	
Stavba		Název stavby		Měrná jednotka	
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Počet jednotek	0
Projektant		AGP architekti		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.			
Rozpočtoval				Zakázkové číslo	
				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-5 269	
R	PSV celkem	-36 250	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		-41 519	
HZS		0	
ZRN+HZS		-41 519	
ZRN+ost.náklady+HZS		-41 519	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				-41 519 Kč
DPH	15,0 %				-6 228 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-47 747 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 13A
Objekt :		ZL 13A Prostory číslo 054 a 055

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	-2 554,24				
61z Úpravy povrchů vnitřní-způsobilé	-2 224,80				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	-490,24				
767z Konstrukce zámečnické - způsobilé		-36 250,00			
CELKEM OBJEKT	-5 269,28	-36 250	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek ZL 13A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				-2 554,24
	317 16	Překlady keramické				
	317 16-1	montáž a dodávka				
107	317168112R00	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-1,00000	280,00	-280,00
		1np : -1		-1,00000		
116	342248112R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	-4,12000	552,00	-2 274,24
		-(1,5*3,8-,8*1,97)		-4,12000		
Díl:	61z	Upravy povrchů vnitřní-způsobilé				-2 224,80
	612 42	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti				
240	612421637R00	...štukové	m2	-8,24000	270,00	-2 224,80
		-(1,5*3,8-,8*1,97)*2		-8,24000		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				-490,24
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	-0,89624	547,00	-490,24
Díl:	767z	Konstrukce zámečnické - způsobilé				-36 250,00
583	767 Z34	Z34dveře ocel.800/1970mm,zárubeň, kování, - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	36 250,00	-36 250,00

-41 519,28

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 13B Prostory číslo 054 a 055
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 13B_Prostory číslo 054 a 055	
Popis změny: Prostory ozn. č. 054 a 055 budou zasypány zeminou a povrch bude zhutněn. Následně bude na zhutněnou zeminu položena betonová dlažba do podkladu z kameniva drceného. Do nově vzniklého prostoru bude osazena ocelová brána z tahokovu. Dveřní otvor prostoru ozn. č. 054 bude zazděn z cihel tl. 300 mm.	
Důvod změny: U stávajícího schodiště v prostorech ozn.č. 055 došlo vlivem povětrnostních podmínek a vandalismu po ukončení užívání objektu k rozsáhlejší degradaci než se původně předpokládalo. Z ekonomického hlediska je proto příznivější zasypání prostor ozn. č. 054 a 055, než oprava stávajícího schodiště. V INP nad zasypaným prostorem ozn.č. 055 vznikne nový skladovací prostor velikosti původního prostoru ozn.č. 054.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 41 519 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 13B Prostory číslo 054 a 055		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu		SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti			
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 519	
Z	PSV celkem	33 000	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		41 519	
HVS		0	
ZRN+HVS		41 519	
ZRN+ost.náklady+HVS		41 519	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		41 519 Kč	
DPH		15,0 %		6 228 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				47 747 Kč	

Poznámka :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 13B
Objekt :		ZL 13B Prostory číslo 054 a 055

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1z Zemní práce -způsobilé	1 715,70				
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	2 244,00				
5n Komunikace-nezpůsobilé	3 432,16				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	1 127,42				
767z Konstrukce zámečnické - způsobilé		33 000,00			
CELKEM OBJEKT	8 519,28	33 000,00	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 13B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1z	Zemní práce -způsobilé				1 715,70
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
25	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním (4,0*1,40*2,15)/2	m3	6,02000	285,00	1 715,70
				6,02000		
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				2 244,00
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených				
97	311238115R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, 1,2*2,0	m2	2,40000	935,00	2 244,00
				2,40000		
Díl:	5n	Komunikace-nezpůsobilé				3 432,16
	564 8	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním				
221	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm 3,9*1,4	m2	5,46000	115,00	627,90
				5,46000		
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě				
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
222	596215020R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm 3,9*1,4	m2	5,46000	162,00	884,52
				5,46000		
227	564811111R1	Podklad z kameniva drceného fr.8-16mm, po zhutnění tloušťky 5 cm 3,9*1,4	m2	5,46000	66,00	360,36
				5,46000		
232	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá 3,9*1,4*1,02	m2	5,56920	280,00	1 559,38
				5,56920		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				1 127,42
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	2,06110	547,00	1 127,42
Díl:	767z	Konstrukce zámečnické - způsobilé				33 000,00
570	767 Z19	Z19- ocel.brána -tahokov 1040/3140mm, - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00

41 519,28

[Handwritten signature]

-19-

[Handwritten signature]

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 14 Parapety 1NP
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 14_Parapety 1NP	
Popis změny: Vzhledem k nevyhovujícím technickému stavu budou parapety v 1 NP uliční části ubourány a nově vyzděny z keramického zdiva tl. 300 mm, nad větracím otvorem z 1PP budou osazeny keramické překlady.	
Důvod změny: Při postupu stavebních prací byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajícího parapetního zdiva v 1 NP uliční části.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 32 431 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 14 Parapety 1NP	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	32 431		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		32 431		
HVS		0		
ZRN+HVS		32 431		
ZRN+ost.náklady+HVS		32 431		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %	32 431 Kč	
DPH		15,0 %	4 865 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			37 296 Kč	

Poznámka :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 14
Objekt :		ZL 14 Parapety 1NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	15 251,20				
96z Bourání konstrukci-způsobilé	14 931,07				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	2 248,84				
CELKEM OBJEKT	32 431,12	0,00	0	0	0





Položkový soupis prací a dodávek ZL 14

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				15 251,20
97	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených					
	311238115R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, 1,2*1,2*8	m2	11,52000	935,00	10 771,20
				11,52000		
	317 16 Překlady keramické					
	317 16-1 montáž a dodávka					
107	317168112R00	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	16,00000	280,00	4 480,00
		16		16,00000		
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				14 931,07
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného					
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
350	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou (1,2*1,0*0,6)*8	m3	5,76000	542,00	3 121,92
				5,76000		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
376	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,36800	216,00	2 239,49
377	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	10,36800	120,00	1 244,16
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
378	979081111R00	...do 1 km	t	10,36800	180,00	1 866,24
379	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	145,15200	8,00	1 161,22
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
380	979082111R00	...do 10 m	t	10,36800	195,00	2 021,76
381	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,47200	24,00	995,33
	979 08-4 Poplatek za skládku					
382	979990001R00	...stavební suti	t	10,36800	220,00	2 280,96
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				2 248,84
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	4,11123	547,00	2 248,84

32 431,12

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 15A Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 15A_Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062	
Popis změny: V m.č. 061 a 062 se nebude se provádět původně uvažované spárování maltou cementovou.	
Důvod změny: Při prohlídce stavby bylo konstatováno, že stávající omítky stropů m.č. 061 a 062 nejsou zdegradované v celé ploše stropu. Pro účel místností je vhodnější způsob povrchové úpravy stropu plnoplošná vápenocementová omítka.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -6 056 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 15A Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-6 056		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-6 056		
HVS		0		
ZRN+HVS		-6 056		
ZRN+ost.náklady+HVS		-6 056		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-6 056 Kč
DPH		15,0 %		-908 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-6 964 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 15A
Objekt :		ZL 15A Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61z Upravy povrchů vnitřní-způsobilé	-5 557,20				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	-498,53				
CELKEM OBJEKT	-6 055,73	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek ZL 15A

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odev nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	61z	Upravy povrchů vnitřní-způsobilé				-5 557,20
	627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3)					
	627 45-1 zapuštěné rovné					
243	627452141R00	...kleneb z cihel	m2	-46,31000	120,00	-5 557,20
		061,062 : -(23,8+18,3)*1,1		-46,31000		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				-498,53
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	-0,91138	547,00	-498,53

-6 055,73

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 15B Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 15B_Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062	
Popis změny: Budou odstraněny stávající zdegradované omítky stropů m.č. 061 a 062 ve dvorním traktu, odstranění stávající výmalby, následně bude provedeno lokální vyspravení a doplnění povrchu, bude provedena štuková omítka a na stropech bude provedena výmalba.	
Důvod změny: Při prohlídce stavby bylo konstatováno, že stávající omítky stropů m.č. 061 a 062 nejsou zdegradované v celé ploše stropu. Pro účel místností je vhodnější způsob povrchové úpravy stropu plnoplošná vápenocementová omítka.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 6 056	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 15B Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu		SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti			
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	6 056			
Z	PSV celkem	0			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		6 056			
HVS		0			
ZRN+HVS		6 056			
ZRN+ost.náklady+HVS		6 056			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		6 056 Kč	
DPH		15,0 %		908 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 964 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 15B
Objekt :		ZL 15B Povrchová úprava stropů m.č. 061 a 062

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61z Upravy povrchů vnitřní-způsobilé	4 260,52				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	637,47				
784z Malby-způsobilé	1 157,75				
CELKEM OBJEKT	6 055,74	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek ZL 15B

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	61z	Upravy povrchů vnitřní-způsobilé				4 260,52
	R 601011141RT3	Štuk na stropěch, ručně 061,062 : (23,8+18,3)*1,1	m2	46,31000	92,00	4 260,52
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				637,47
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	1,16540	547,00	637,47
Díl:	784z	Malby-způsobilé				1 157,75
	784 41	Příprava povrchu				
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu				
658	784191101R00	...disperzní otěruvzdorná, jednonásobná	m2	46,31000	3,00	138,93
	784 45	Malby z maličských směsí se začištěním				
659	784195112R00	...disperzní, , bílé, dvojnásobné 061,062 : (23,8+18,3)*1,1	m2	46,31000	22,00	1 018,82
				46,31000		

6 055,74

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 16 PBŘ zdvojení SDK RED podhledů
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 16_PBŘ zdvojení SDK RED podhledů	
Popis změny: Jednovrstvý sádrokartonový protipožární podhled bude doplněn o druhou vrstvu ze sádrokartonové protipožární desky tl. 12,5mm a vznikne sádrokartonový podhled s požární odolností REI 45/DP2 minut.	
Důvod změny: Na základě vydání revize požárně bezpečnostního řešení z března 2015, stupeň Změna stavby před dokončením, budou původní sádrokartonové podhledy v INP uliční části, které jsou tvořeny 1x SDK deska RED, zesíleny (doplněny o 1 kus) SDK kce tl. 12,5 mm RED, aby byla zajištěna požární odolnost REI 45/DP2 minut.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 22 615	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 16 PBŘ zdvojení SDK RED podhledů	JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu	SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti		
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	22 615		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		22 615		
HZS		0		
ZRN+HZS		22 615		
ZRN+ost.náklady+HZS		22 615		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		22 615 Kč
DPH		15,0 %		3 392 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				26 007 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 16 ZL 16 PBŘ zdvojení SDK RED podhledů
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	18 997,00				
99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé	3 618,35				
	CELKEM OBJEKT	22 615,35	0	0	0	0

Položkový soupis prací a dodávek ZL 16

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				18 997,00
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými					
R	416021126R00	...1x deska, tloušťky 15 mm, RED	m2	172,70000	110,00	18 997,00
		1np, ulice: (32,9+4,4+2,7+8,7+11,4+11,9+15,0)		87,00000		
		(3,8+19,9+19,2+3,7+19,8+19,3)		85,70000		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				3 618,35
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	6,61489	547,00	3 618,35

22 615,35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 17 Úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 17_Úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru	
Popis změny: V půdním prostoru na schodišti m.č. 501 budou dozděny stěny do m.č. 502 a 503 z cihel tl. 140 mm a budou opatřeny povrchovou úpravou. Nad schodištěm bude proveden podhled ze SDK kce tl. 12,5 mm, RED splňující požadavek na protipožární bezpečnost. Původně navržené dveře do m.č. 502 a 503 budou nahrazeny protipožárními dveřmi se samozavíračem.	
Důvod změny: Na základě vydání revize požárně bezpečnostního řešení z března 2015, stupeň Změna stavby před dokončením, budou provedeny stavební opatření v půdním prostoru schodiště ČCHÚC, aby byla zajištěna požadovaná požární odolnost konstrukcí (stropní konstrukce REI 30/DP1, dvevní výplň EI 15/DP3-C).	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 21 827	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 17 Úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním pro		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu		SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti			
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	17 857			
R	PSV celkem	3 970			
N	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		21 827			
HZS		0			
ZRN+HZS		21 827			
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 827			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %			21 827 Kč
DPH		15,0 %			3 274 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					25 101 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 17
Objekt :		ZL 17 Úprava stropu a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	9 752,15				
61z Úpravy povrchů vnitřní-způsobilé	3 161,60				
94z Lešení a stavební výtahy-způsobilé	3 124,80				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	1 818,93				
766z Konstrukce truhlářské-způsobilé		3 970,00			
CELKEM OBJEKT	17 857,48	3 970,00	0	0	0

Sal

Kh

Položkový soupis prací a dodávek ZL 17

S:	2012/030	BD Francouzská 42
O:	SO-01-p	Bytový dům
R:	r-1co12-II odevzd	nezpůsobilé+způsobilé(r) (soupis)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				9 752,15
114	342 24-1 Příčky z tvárníc pálených 342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 5np : (3,2*1,3)*2	m2	8,32000	612,00	5 091,84
				8,32000		
R	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416021126R00	...1x deska, tloušťky 15 mm, RED 5np: 3,3*2,8	m2	9,24000	504,36	4 660,31
				9,24000		
Díl:	61z	Upravy povrchů vnitřní-způsobilé				3 161,60
241	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 612451121R00	...hladké 5np : (3,2*1,3)*2*2	m2	16,64000	190,00	3 161,60
				16,64000		
Díl:	94z	Lešení a stavební výtahy-způsobilé				3 124,80
R	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m (3,2*3,5)*2	m2	22,40000	139,50	3 124,80
				22,40000		
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				1 818,93
400	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 999281111R00	...výšky do 25 m	t	3,32529	547,00	1 818,93
Díl:	766z	Konstrukce truhlářské-způsobilé				3 970,00
R		Samozavírač dveří, rámkový, bez aretace	ks	2,00000	1 985,00	3 970,00

21 827,48

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 18A Oplocení dvorní zdivo
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne:	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 18A_Oplocení dvorní zdivo	
Popis změny: Původně dle PD uvažované lokální vyspravení stávajícího zdiva tvořící oplocení ve dvorní části se nebude provádět vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu tohoto oplocení.	
Důvod změny: Od doby zpracování PD docházelo vlivem povětrnostních podmínek k plošné degradaci oplocení ve dvorní části, které se v současné době nachází v havarijním stavu a hrozí jeho zborcení.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -207 347 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 18A Oplocení dvorní zdívo	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-197 299		
Z	PSV celkem	-10 048		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-207 347		
HZS		0		
ZRN+HZS		-207 347		
ZRN+ost.náklady+HZS		-207 347		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		-207 347 Kč
DPH		15,0 %		-31 102 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-238 449 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 18A
Objekt :		ZL 18A Oplocení dvorní zdivo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3n Svislé a kompletní konstrukce-nezpůsobilé	-34 781,54				
62n Úpravy povrchů vnější-nezpůsobilé	-70 474,27				
96n Bourání konstrukcí-nezpůsobilé	-74 056,49				
99n Staveništní přesun hmot-nezpůsobilé	-17 986,37				
766n Konstrukce truhlářské-nezpůsobilé		-10 048,00			
CELKEM OBJEKT	-197 298,67	-10 048,00	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S:	BD Francouzská 42 - stěna zahradní
O:	Bytový dům
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
Díl:	3n	Svislé a kompletní konstrukce-nezpůsobilé				-34 781,54
	310 23-6	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
88	310236251R00	...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	-50,00000	195,00	-9 750,00
		plot cca : -50		-50,00000		
90	311231114R0x	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, -cihly z bouraných kci	m3	-7,21370	3 470,00	-25 031,54
		plot :-				
		5*(5,0*.5+2,5*1,0+2,5*.75+2,0*1,2+5,0*.21+1,76*2,2)+,64*.4*,				
		45		-7,21000		
Díl:	62n	Úpravy povrchů vnější-nezpůsobilé				-70 474,27
	622 42-11	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové				
252	622421111R00	...hrubé nezatížené, bez uvedení složitosti	m2	-291,21600	132,00	-38 440,51
		plot :-				
		(13,2*2,49+5,0*2,5+5,0*2,3+5,0*2,3+10,0*2,0+2,3*1,3+21,7*2,				
		5)*2		-291,22000		
	622 49-114	Nátěr fasády hydrofóbní				
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení				
254	622491142R00	...přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	-145,60800	122,00	-17 764,18
		plot :-				
		(13,2*2,49+5,0*2,5+5,0*2,3+5,0*2,3+10,0*2,0+2,3*1,3+21,7*2,				
		5)		-145,61000		
	627 45	Spárování maltou cementovou				
		pro spárování (400 kg cementu/m3)				
	627 45-1	zapuštěné rovné				
255	627452111R00	...zdi z cihel	m2	-145,60800	98,00	-14 269,58
		plot :- (13,2*2,49+5,0*2,5+5,0*2,3+5,0*2,3+10,0*2,0+2,3*1,3)				
		-54,25		-91,36000		
		-54,25000		-54,25000		
Díl:	96n	Bourání konstrukcí-nezpůsobilé				-74 056,49
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
325	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopiskových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-4,23500	542,00	-2 295,37
		pol11 :- (20,5+6,0)*,5*,32		-4,23500		
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových				
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva				
328	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-287,25000	44,00	-12 639,00
		1pp pol20 :- (3,7+.3)*2,0+1,5*2,5+14,5*2,0				
		plot :- (34,5*2+21,7*2,5)*2		-40,75000		
				-246,50000		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
329	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-49,10475	216,00	-10 606,63
330	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	-49,10475	120,00	-5 892,57
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
331	979081111R00	...do 1 km	t	-49,10475	180,00	-8 838,86
332	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-687,46650	12,00	-8 249,60
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
333	979082111R00	...do 10 m	t	-49,10475	195,00	-9 575,43
334	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-196,41900	24,00	-4 714,06
	979 08-4	Poplatek za skládku				
335	979990001R00	...stavební suti	t	-49,10475	220,00	-10 803,05
	979 09-31	Uložení suti na skládku				
		s hrubým urovnáním				
336	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-49,10475	9,00	-441,94
Díl:	99n	Staveništní přesun hmot-nezpůsobilé				-17 986,37
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
		oborů 801, 803, 811 a 812				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
399	999281111R00	...výšky do 25 m	t	-32,88184	547,00	-17 986,37
Díl:	766n	Konstrukce truhlářské-nezpůsobilé				-10 048,00
516	766 T27	T27- zábradlí v.800, kompl.dod+mtz dle výpisu	m	-8,00000	1 256,00	-10 048,00

-207 346,67

Handwritten signature

-43-

Handwritten signature

Změnový list

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 18B Oplocení dvorní zdivo
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne:	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 18B_Oplocení dvorní zdivo	
Popis změny: Stávající zdegradované oplocení ve dvorní části bude zbouráno včetně základových pasů z prostého betonu. Nově bude oplocení vyžděno z betonových tvárnic se záhlvkou betonu tl. 300 mm na základových pasech z prostého betonu. Základové pasy budou chráněny proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy.	
Důvod změny: Od doby zpracování PD docházelo vlivem povětrnostních podmínek k plošné degradaci oplocení ve dvorní části, které se v současné době nachází v havarijním stavu a hrozí jeho zborcení.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 417 724 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 18B Oplocení dvorní zdívo		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu		SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti			
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	411 822			
Z	PSV celkem	5 902			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		417 724			
HVS		0			
ZRN+HVS		417 724			
ZRN+ost.náklady+HVS		417 724			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %			417 724 Kč
DPH		15,0 %			62 659 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					480 383 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 18B
Objekt :		ZL 18B Oplocení dvorní zdívo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2z Základy a zvláštní zakládání-způsobilé	65 616,05				
3z Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé	156 744,00				
96z Bourání konstrukcí-způsobilé	151 660,99				
99z Staveništní přesun hmot-způsobilé	37 800,68				
711z Izolace proti vodě-způsobilé		5 901,87			
CELKEM OBJEKT	411 821,73	5 901,87	0	0	0

S:	BD Francouzská 42 - stěna zahradní
O:	Bytový dům
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
Díl:	2z	Základy a zvláštní zakládání-způsobilé				65 616,05
R	274313611R00	Beton základových pasů prostý C16/20		22,24273	2 950,00	65 616,05
Díl:	3z	Svislé a kompletní konstrukce-způsobilé				156 744,00
	311 11	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem, výztuž, výška stěny 2,5m				
96	311112130RT3	...šířky 300 mm, závlivka betonem C20/25, výztuž (13,2+5,0+5,0+5,0+10,0+2,3+21,7)*1,8	m2	111,96000	1 400,00	156 744,00
				111,96000		
Díl:	96z	Bourání konstrukcí-způsobilé				151 660,99
	961 04	Bourání základů z betonu				
347	961044111R00	...z betonu prostého - podélná stěna 40,55x0,5x0,9	m3	18,24750	2 156,00	39 341,61
				18,24750		
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
350	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopiskových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo podélná stěna 40,55x0,45x2 zadní stěna 21,65x0,45x2,8	m3	63,77400	542,00	34 565,51
				36,49500		
				27,27900		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
376	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	66,85630	216,00	14 440,96
377	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	66,85630	120,00	8 022,76
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
378	979081111R00	...do 1 km	t	66,85630	180,00	12 034,13
379	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	935,98820	8,00	7 487,91
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
380	979082111R00	...do 10 m	t	66,85630	195,00	13 036,98
381	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	334,28150	24,00	8 022,76
	979 08-4	Poplatek za skládku				
382	979990001R00	...stavební suti	t	66,85630	220,00	14 708,39
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů				
Díl:	99z	Staveništní přesun hmot-způsobilé				37 800,68
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
400	999281111R00	...výšky do 25 m	t	69,10545	547,00	37 800,68
Díl:	711z	Izolace proti vodě-způsobilé				5 901,87
	711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením				
408	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů 62,2x0,5	m2	31,10000	60,00	1 866,00
				31,10000		
414	62833185.AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm 62,2x0,5x1,15	m2	35,76500	110,00	3 934,15
				35,76500		
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě				
	998 71-11	výpočet z hmotnosti				
416	998711103R00	...v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,16094	632,00	101,72
Celkem za objekt						417 723,60

417 723,60

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 19 Užívání veřejných ploch a prostranství
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne:	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 19A_Užívání veřejných ploch a prostranství	
Popis změny: Z částky určené na poplatek za užívání veřejných ploch a prostranství budou uhrazeny poplatky za užívání cesty na parcele číslo 173/1 pro příjezd na staveniště po dobu výstavby a správní poplatky. Poplatek za užívání veřejných ploch a prostranství není příslušnou městskou částí požadován.	
Důvod změny: Poplatek za užívání veřejných ploch a prostranství není příslušnou městskou částí požadován.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : -180 576 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 19 Užívání veřejných ploch a prostranství	JKSO	803.51.1.6
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Změnové listy dod. č. 2	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Náklady na m.j.	0
Projektant	AGP architekti	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AGP architekti		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	IMOS Brno, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		0	
HZS		0	
ZRN+HZS		0	
ZRN+ost.náklady+HZS	-180 576		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	-180 576 Kč
DPH		15,0 %	-27 086 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-207 662 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 19
Objekt :		ZL 19 Užívání veřejných ploch a prostranství

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady-způsobilé	-180 576,00				
CELKEM OBJEKT	-180 576,00	0,00	0	0	0

S:	BD Francouzská 42
O:	Bytový dům
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
Díl:	ON	Ostatní náklady-způsobilé				-180 576,00
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	180 576,00	-180 576,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

-180 576,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Změnový list kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo	
Název projektu: "Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42"	Změnový list pořadové č.: 20 Kácení a výsadba nových dřevin
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201403501/0454/14/PS číslo objednatele: 6214053227 ze dne: 14.8.2014	Datum převzetí tohoto listu objednatelem:
	Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č. 20_Kácení a výsadba nových dřevin	
Popis změny: Ve dvorní části bude pokácen stávající Jírovec a nově budou vysázeny 2 kusy Jírovce, které nebudou zasahovat do stavby.	
Důvod změny: Stávající Jírovec ve dvorní části svými větvemi zasahuje do výstavby a není možné v ní pokračovat. Po konzultaci a osobní prohlídce pracovníky odboru životního prostředí z Magistrátu města Brna bylo povoleno tento Jírovec pokácet.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 25 400	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		ZL 20 Kácení a výsadba nových dřevin		JKSO	803.51.1.6
Objekt		Název objektu		SKP	
SO01		Změnové listy dod. č. 2		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42		Náklady na m.j.	0
Projektant		AGP architekti		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		AGP architekti			
Objednatel		Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel		IMOS Brno, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	25 400			
Z	PSV celkem	0			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		25 400			
HZS		0			
ZRN+HZS		25 400			
ZRN+ost.náklady+HZS		25 400			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %			25 400 Kč
DPH		15,0 %			3 810 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					29 210 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy a nástavba BD Francouzská 42	Rozpočet : ZL 20
Objekt :		ZL 20 Kácení a výsadba nových dřevin

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1n Zemní práce -nezpůsobilé	25 400,00				
CELKEM OBJEKT	25 400,00	0,00	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]