

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1**Ev. Číslo zhotovitele:****Ev. Číslo objednatele: 315/2014****Objednatel:****Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**

Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec

zastoupená MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.:2332461/0100

IČ: 00079651

DIČ: CZ00079651

zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Špringl, vedoucí technického odd.

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Radim Špringl, vedoucí technického odd.

Zhotovitel:**PASTALI s.r.o.**

Liberec - Liberec X-Františkov, Švermova 268/76, PSČ 460 10

Kontaktní adresa: Jiří Čeliš

Telefon: 608 600 716

Zastoupený Jiřím Čelišem, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, st.33540

IČ: 24737364

DIČ: CZ24737364

Bankovní spojení: ČS a.s

Číslo účtu: 2488584319/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Jiří Čeliš

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): Jiří Čeliš,
Ondřej Brát

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ondřej Brát, stavbyvedoucí

Článek I.*Smlouva o dílo se v čl. II – Předmět smlouvy doplňuje o bod 2.5, který zní:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a které nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky.

Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v příloze k tomuto dodatku, která tvoří součást tohoto dodatku a obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací s odůvodněním jejich nezbytností včetně uvedení ceny.

1/
RJ

Článek II.

Smlouva o dílo se v článku III. – Cena díla a platební podmínky v bodu 2.2 mění a doplňuje tak, že původní celková cena díla se označuje písmenem a) a dále se doplňuje písmenem b) s tím, že je zde uvedena cena díla celkem bez DPH dodatečných stavebních prací 100.094 Kč zvýšené o 21% DPH 21.020 Kč, tedy cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 121.114 Kč.

Článek III.

Smlouva o dílo se v článku IV. – Doba plnění se v bodu 4.2 mění a doplňuje tak, že tento bod zní: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle předmětu této smlouvy nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí stanoviště a dílo vymezené v článku II. této smlouvy a tohoto dodatku řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě 20.1.2015, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.

Článek IV.

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho pak připojují své podpisy zástupci objednatele a zhotovitele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je písemný soupis dodatečných stavebních prací s odůvodněním nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací s uvedením ceny.

V Liberci dne

5. 01. 2015

Za objednatele:

V Liberci dne


Za zhotovitele:


MVDr. David Nejedlo
ředitel

Jiří Čeliš
jednatel

PASTALI s.r.o.
460 10 Liberec 10, Švermova 268
IČ: 24737364, DIČ: CZ24737364
tel.: 608 600 716 e-mail: celis@pastali.cz



Informace o změně:		Pořadové číslo změny:	001
Stavba: Stavební úpravy Restaurace Formanka		SOD objednatele:	SOD zhotovitele:
Umístění: Liberec, Lidové sady 425/1 Liberec I.		315/2014	
Změnu navrhl:	Objednatel	Datum:	30.12.2014
Adresát:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Zbourání zádveří a vybourání betonové mazaniny v kuchyni		
Referenční dokumentace:	Zadávací dokumentace investora		
Popis změny:			
Objednatel na základě stavu stavebních konstrukcí navrhl zbourat zděná zádveří a vybourat betonovou mazaninu v kuchyni.			
Důvod ke změně:			
Při bourání soc.zázemí a stěnou mezi restaurací Formanka a WC, bylo zjištěno, že statika stávajících stěn zádveří vstupu je narušena. Navrženo provést zbourání zděné konstrukce. Stávající konstrukce byla provedena ze zdiva různých materiálů. Vyzdění stěny mezi 1.01(restaurace Formanka) a 1.12(chodba kuchyňská) s osazením zárubní pro dveřní křídla. Při prověření rovinnosti podlahy v kuchyni a návaznosti na výšky je pro normové položení podlah nutné vybourat stávající betonovou podlahu a provést novou mazaninu.			
Vliv na cenu:	100 094 Kč bez DPH	Časové vlivy: Změna termínu dokončení 20.01.2015 Časový vliv na dílčí termíny: Ano Časový vliv na termín dokončení díla: Ano	
Vyjádření zhotovitele:			
S realizací změny souhlasím. S realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Termín dokončení díla bude 20.01.2015			
	Dne:	30.12.2014	 PASTALI s.r.o. 460 10 Liberec 10, Švermova 268 IČ: 24737364, DIČ: CZ24737364 tel.: 608 600 716, e-mail: celis@pastali.cz
	Jméno:	Jiří Čeliš	
	Podpis:		
Vyjádření technického dozoru a projektanta vykonávající stavební dozor:			
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.			
	Dne:	30.12.2014	 Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Masarykova 1347/31 460 01 Liberec 1 IČ: 00079661, DIČ: CZ00079661
	Jméno:	Ing. Radim Špringl	
	Podpis:		
Příloha:		Oceněný rozpočet	


RS

Cenová nabídka - rozpočet

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA

Objekt: Dodatek č.1

Část: Bourání, založení výtahu, podlahy kuchyně

Objednatel: ZOO Liberec

Zhotovitel: PASTALI s.r.o.

Datum: 15.12.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vstup zádveří

31 524,40

Popis:

Při bourání soc.zázemí a stěnou mezi restuarací Formanka a WC, bylo zjištěno, že statika stávajících stěn zádveří vstupu je narušena. Navrženo provést zbourání zděné konstrukce. Stávající konstrukce byla proveden ze zdiva různých materiálů. Vyzdění stěny mezi 1.01(resturace Formanka) a 1.12(chodba kuchyňská) s osazením zárubní pro dveřní křídla.

Dále pak nabídkovém rozpočtu je bourání pro kanalizaci, kde je projekt počítal s tl.betonu do 20cm. V prostoru pod vybouranou podlahou bylo odkryto souvrství dvou starých podlahových konstrukcí. Celková průměrná tloušťka bouraných konstrukcí byla ve skutečnosti cca 60 cm.

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 056,60

1	013	962031134	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m3	10,400	950,00	9 880,00
3	013	969021132	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 - příplatek	m	29,000	162,00	4 698,00
5	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	22,840	60,00	1 370,40
6	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,840	90,00	2 055,60
7	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	22,840	70,00	1 598,80
8	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,840	85,00	1 941,40
9	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybour. hmot ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	22,840	10,00	228,40
10	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,840	100,00	2 284,00

99 Přesun hmot

9 364,40

12	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	22,840	410,00	9 364,40
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

Svislé a kompletní konstrukce

3 317,40

13	013	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - 1.05+1.06+1.10	m2	4,850	684,00	3 317,40
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

Konstrukce truhlářské

-5 214,00

14	013	766660173	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	652,00	-652,00
15	013	611643260	dveře vnitřní profilované 2/3sklo 2křídle 145x197 cm Clasik 102	kus	-1,000	7 320,00	-7 320,00
16	013	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	538,00	538,00
17	013	611640050	dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik	kus	1,000	2 220,00	2 220,00

RS

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Betonová podlaha - kuchyň

68 570,15

Popis:

Při prověření rovinnosti podlahy a návaznosti na výšky je pro normové položení podlah nutné vybourat stávající betonovou podlahu a provést novou mazaninu.

9.3 Bourání mazaninové vrstvy

12 676,53

22	013	965042241	Bourání mazanin betonových tl 200 mm pl pře 4 m2 - ležatá kanalizace	m3	9,900	1 280,46	12 676,53
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

9.5 Doprava materiálu

28 173,62

26	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	18,810	260,00	4 890,60
27	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,810	365,00	6 865,65
28	013	979081121	přes 1 km + 19 km	t	18,810	262,20	4 931,98
29	013	979082111	hmot do 10 m	t	18,810	217,00	4 081,77
30	013	979082121	ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	18,810	193,60	3 641,62
31	013	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,810	200,00	3 762,00

6 Úpravy povrchu, podlahy - venkovní podesta

27 720,00

1	011	631311114	Mazanina tl 70 mm z betonu prostého tr. C 16/20	m3	9,900	2 800,00	27 720,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Dodatek č.1 - celkem bez DPH

100 094,55

DPH 21%

21 019,86

Dodatek č.1 celkem vč.DPH

121 114,40

125