



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S19-033-0015

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

### Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích

#### Článek I - Smluvní strany

##### **OBJEDNATEL:**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Název:              | Obec Chvalkovice                 |
| Sídlo:              | Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice |
| Oprávněný zástupce: | Ladislav Horváth                 |
| Tel.:               | 517 358 645, 607 910 688         |
| E-mail:             | ouchvalkovice@infos.cz           |
| IČ:                 | 00372293                         |
| Bankovní spojení:   | ČNB a.s.                         |
| Číslo účtu:         | 94-7410731/0710                  |

##### **ZHOTOVITEL:**

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                 | SWIETELSKY stavební s.r.o.<br>Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný<br>závod Dopravní stavby MORAVA |
| Sídlo:                 | Jahodová 60, 620 00 Brno                                                                                          |
| Tel.:                  | +420 545 220 006                                                                                                  |
| E-mail:                | office-brno@swietelsky.cz                                                                                         |
| IČ:                    | 480 35 599                                                                                                        |
| DIČ:                   | CZ480 35 599                                                                                                      |
| Bankovní spojení:      | ČSOB                                                                                                              |
| Číslo účtu:            | 212269343/0300                                                                                                    |
| Oprávněný zástupce:    | Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu                                                                  |
| ve věcech smluvních:   | Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci<br>Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci                              |
| ve věcech technických: | Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí<br>Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby                            |

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

#### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)**

##### **Čl. II – Předmět dodatku**

- II.1. Předmětem dodatku je upřesnění skutečného rozsahu předmětu díla a změna termínu dokončení stavebních prací vč. navazujících dílčích termínů v rámci realizace veřejné zakázky „Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích“, dále jen „původní zakázka“.

- II.2. Podrobné vymezení předmětných změn (odpočet prací neprovedených dle smlouvy o dílo a navýšení hodnoty položek prací na základě zaměření skutečných výměr) je uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový rozpočet. Celková cena díla vlivem předmětných změn se nemění.
- II.3. Smluvní strany po dohodě sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 15.10.2018.

### Čl. III – Změna příslušných ustanovení smlouvy

- III.1. V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku se ruší níže uvedené ustanovení původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje novým, které zní.

- V.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla dle původní smlouvy v rozsahu změnového rozpočtu:

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Cena bez DPH    | 4 263 846,91 Kč (viz příloha č. 1 tohoto dodatku) |
| DPH ve výši 21% | 895 407,85 Kč                                     |
| Cena včetně DPH | 5 159 254,76 Kč                                   |

Cena za dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Cena bez DPH    | 354 151,14 Kč |
| DPH ve výši 21% | 74 371,73 Kč  |
| Cena včetně DPH | 428 522,87 Kč |

Skutečná celková cena díla:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH    | 4 617 998,05 Kč |
| DPH ve výši 21% | 969 779,58 Kč   |
| Cena včetně DPH | 5 587 777,63 Kč |

- III.2. V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku dochází ke změně závazných termínů v části tak, že čl. VI. Termín plnění nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Předání a převzetí staveniště    | 1.6. 2018   |
| Zahájení stavebních prací        | 11.6.2018   |
| Dokončení stavebních prací       | 15.10. 2018 |
| Předání a převzetí stavby        | 19.10. 2018 |
| Počátek běhu záruční lhůty       | 19.10. 2018 |
| Vyklizení a vyčištění staveniště | 19.10. 2018 |

### Čl. IV – Závěrečná ustanovení

- IV.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- IV.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- IV.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový rozpočet

Ve Chvalkovicích dne 23.8.2018

V Brně dne 23.8.2018

Obec Chvalkovice  
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
zhotovitel



Ladislav Horváth  
starosta obce



Ing. Mirko Zeman  
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.  
na základě plné moci

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Chvalkovice na svém 32 zasedání dne 22.8.2018 usnesením č. 8 většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.

## Výkaz výměr

**Stavba:**      **20161009\_1 Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích**  
**rekonstrukce stávajících MK**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČ:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:**      **SWIETELSKY stavební s.r.o.** **IČ: 48035599**  
**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA** **DIČ: CZ48035599**

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 4 056 846,91        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 107 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 100 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>4 263 846,91</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>4 263 846,91 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>895 407,85 CZK</b>   |

**Zaokrouhlení** \_\_\_\_\_ **CZK**

**Cena celkem s DPH** \_\_\_\_\_ **5 159 254,76 CZK**

v \_\_\_\_\_


dne \_\_\_\_\_



**SWIETELSKY**  
 stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
 CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                      | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %  |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|----|
| 01               | Stavební část              | 0                       | 4 056 847               |            | 4 056 847   | 95 |
| 01               | 01                         | 0                       | 4 056 847               |            | 4 056 847   |    |
| VON              | Vedlejší a ostatní náklady | 0                       | 207 000                 |            | 207 000     |    |
| VON              | VON                        | 0                       | 207 000                 |            | 207 000     |    |
| Celkem za stavbu |                            | 0                       | 4 263 847               | 0          | 4 263 847   | 95 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 642 297,27   | 15  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 243 618,00   | 6   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 2 500,00     | 0   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 2 126 046,13 | 50  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 220 388,00   | 5   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 390 970,83   | 9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 360 319,52   | 8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 70 707,16    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 107 000,00   | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 100 000,00   | 2   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 4 263 846,91 | 100 |

### Výkaz výměr

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 20161009_1 | Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - rekonstrukce stáv. MK |
| O: | VON        | Vedlejší a ostatní náklady                                          |
| R: | VON        | VON                                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady                             |     |          |           | 107 000,00 |
| 1    | VN01          | Vytýčení stavby                              | kpl | 1,00000  | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 2    | VN02          | Vytýčení podzemních vedení                   | kpl | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00  |
| 3    | VN03          | Zařízení staveniště                          | kpl | 1,00000  | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 4    | VN04          | Přechodné dopravní značení, ZUK              | kpl | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00  |
| Díl: | ON            | Ostatní náklady                              |     |          |           | 100 000,00 |
| 5    | ON01          | Realizační dokumentace zhotovitele           | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 6    | ON02          | Dokumentace skutečného provedení             | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 7    | ON03          | Geodetické zaměření skutečného provedení     | kpl | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 8    | ON04          | Geometrický plán                             | kpl | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 9    | ON05          | Zkoušky únosnosti pláně a podkladních vrstev | kpl | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00  |

# Výkaz výměr

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 20161009_1 | Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - rekonstrukce stáv. MK |
| O: | 01         | Stavební část                                                       |
| R: | 01         | 01                                                                  |

| P.Č.   | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem       |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------------|
| Díl: 1 | 1             | Zemní práce                                                                                |     |             |           | 642 297,27   |
| 1      | 113107222R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                         | m2  | 1 656,47000 | 121,00    | 200 432,87   |
| 2      | 113151319R00  | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm                                         | m2  | 1 275,48632 | 117,00    | 149 231,90   |
| 3      | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                        | m   | 382,00000   | 102,00    | 38 964,00    |
| 4      | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m                                             | m3  | 13,20000    | 200,00    | 2 640,00     |
| 5      | 122202203R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3                                                 | m3  | 167,83000   | 192,00    | 32 223,36    |
| 6      | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                             | m3  | 8,00000     | 680,00    | 5 440,00     |
| 7      | 132201211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ                                           | m3  | 80,00000    | 645,00    | 51 600,00    |
| 8      | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                          | m3  | 219,74900   | 120,00    | 26 369,88    |
| 9      | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                          | m3  | 549,37000   | 2,00      | 1 098,74     |
| 10     | 171102101R00  | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS                                               | m3  | 9,50000     | 300,00    | 2 850,00     |
| 11     | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                         | m3  | 219,74900   | 15,00     | 3 296,24     |
| 12     | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                        | m3  | 32,01000    | 320,00    | 10 243,20    |
| 13     | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm               | m3  | 11,00000    | 980,00    | 10 780,00    |
| 14     | 180401213R00  | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1                                          | m2  | 76,84000    | 32,00     | 2 458,88     |
| 15     | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                           | m2  | 1 678,30000 | 26,00     | 43 635,80    |
| 16     | 181201102R00  | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním                                            | m2  | 78,34000    | 26,00     | 2 036,84     |
| 17     | 182101101R00  | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4                                                          | m2  | 13,40000    | 100,00    | 1 340,00     |
| 18     | 182201101R00  | Svahování násypů                                                                           | m2  | 39,70000    | 100,00    | 3 970,00     |
| 19     | 182301131R00  | Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2                                          | m2  | 38,42000    | 100,00    | 3 842,00     |
| 20     | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                           | m3  | 219,80000   |           | 0,00         |
| 21     | 113107202RA0  | Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm nad 200 m2                                           | m2  | 564,00000   | 88,00     | 49 632,00    |
| 22     | 00572465R     | Směs travní standard balení 25 kg PROFI                                                    | kg  | 1,33900     | 158,00    | 211,56       |
| Díl: 2 | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                               |     |             |           | 243 618,00   |
| 23     | 211971110R00  | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                          | m2  | 502,00000   | 33,00     | 16 566,00    |
| 24     | 2-PC01        | Napojení drenáže do uliční vpusti                                                          | kpl | 8,00000     | 4 250,00  | 34 000,00    |
| 25     | 212810010RAC  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsvp šterkopiskem, trubky d 100 mm | m   | 419,00000   | 426,00    | 178 494,00   |
| 26     | 67390503R     | Geotextilie netkaná 300 g/m2                                                               | m2  | 502,00000   | 29,00     | 14 558,00    |
| Díl: 4 | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                       |     |             |           | 2 500,00     |
| 27     | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm                                                   | m3  | 2,50000     | 1 000,00  | 2 500,00     |
| Díl: 5 | 5             | Komunikace                                                                                 |     |             |           | 2 126 046,13 |
| 28     | 564861111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                                           | m2  | 1 678,30000 | 189,00    | 317 198,70   |
| 29     | 565151211RT3  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm, plochy 101-200 m2                      | m2  | 1 656,47000 | 378,00    | 626 145,66   |
| 30     | 573211111R00  | Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                          | m2  | 1 656,47000 | 15,00     | 24 847,05    |
| 31     | 577142112R00  | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm                                         | m2  | 1 656,47000 | 289,00    | 478 719,83   |
| 32     | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                           | m2  | 71,34000    | 274,00    | 19 547,16    |
| 33     | 567132113R0x  | Podklad ze šterku zpevněného cement. maltou ŠCM 1 tl.18 cm                                 | m2  | 1 598,30000 | 386,00    | 616 943,80   |
| 34     | 573111111R0x  | Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,70 kg/m2                                        | m2  | 1 656,47000 | 15,00     | 24 847,05    |
| 35     | 59248040Rx    | Dlažba zámková 20/10/8 přírodní                                                            | m2  | 64,34000    | 232,00    | 14 926,88    |
| 36     | 59248059R     | Dlažba zámková slepecká 20/10/8 červená                                                    | m2  | 7,00000     | 410,00    | 2 870,00     |
| Díl: 8 | 8             | Trubní vedení                                                                              |     |             |           | 220 388,00   |
| 37     | 871353121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200                                               | m   | 24,00000    | 122,00    | 2 928,00     |
| 38     | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, včetně tvarovek                          | m   | 24,00000    | 785,00    | 18 840,00    |

|                 |               |                                                                                                     |     |             |           |                   |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 39              | 899331111R0x  | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu                                             | kus | 3,00000     | 3 220,00  | 9 660,00          |
| 40              | 8-PC01        | Napojení přípojky uliční vpusti DN 150 na kanalizaci, navrtání, manžeta Forsheda                    | kus | 8,00000     | 4 000,00  | 32 000,00         |
| 41              | 894411020RAF  | Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m | kus | 8,00000     | 19 620,00 | 156 960,00        |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                               |     |             |           | <b>390 970,83</b> |
| 42              | 457621411R00  | Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m                                                   | m   | 10,80000    | 100,00    | 1 080,00          |
| 43              | 914001121R00  | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka                                                   | kus | 2,00000     | 2 820,00  | 5 640,00          |
| 44              | 914001125R00  | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                                                  | kus | 2,00000     | 500,00    | 1 000,00          |
| 45              | 914431111R00  | Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.                                                  | kus | 1,00000     | 600,00    | 600,00            |
| 46              | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15                                                 | m   | 818,75000   | 335,00    | 274 281,25        |
| 47              | 919735112R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                                                    | m   | 18,40000    | 100,00    | 1 840,00          |
| 48              | PC101         | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou                                                                | kus | 2,00000     | 600,00    | 1 200,00          |
| 49              | 40444940.ARx  | Značka dopravní IZ 5a                                                                               | kus | 1,00000     | 1 950,00  | 1 950,00          |
| 50              | 40444940.ARx1 | Značka dopravní IZ 5b                                                                               | kus | 1,00000     | 1 950,00  | 1 950,00          |
| 51              | 40444940.ARx2 | Zrcadlo dopravní 800/600 mm                                                                         | kus | 1,00000     | 12 500,00 | 12 500,00         |
| 52              | 404459534R    | Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm                                                      | kus | 6,00000     | 75,00     | 450,00            |
| 53              | 592171600R    | Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní                                                       | kus | 468,98000   | 98,00     | 45 960,04         |
| 54              | 59217421R     | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní                                                | kus | 30,35000    | 98,00     | 2 974,30          |
| 55              | 59217472R     | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                                                 | kus | 290,42000   | 122,00    | 35 431,24         |
| 56              | 59217491R     | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP                                                      | kus | 8,00000     | 242,00    | 1 936,00          |
| 57              | 59217492R     | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL                                                       | kus | 9,00000     | 242,00    | 2 178,00          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |     |             |           | <b>360 319,52</b> |
| 58              | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                       | t   | 2 047,27000 | 176,00    | 360 319,52        |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                              |     |             |           | <b>70 707,16</b>  |
| 59              | 979082219R00  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                                    | t   | 1 627,64000 | 2,00      | 3 255,28          |
| 60              | 979083116R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m                                                      | t   | 651,06000   | 98,00     | 63 803,88         |
| 61              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                   | t   | 364,80000   | 10,00     | 3 648,00          |
| 62              | 979990113R00  | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt                                                         | t   | 286,30000   | 10,00     |                   |

**celkem**

**4 056 846,91**