

Číslo smlouvy: 250286011
Číslo zakázky: 250286011
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Obec Zabuřany

Sídlo: Zabuřany 1, 417 71 Zabuřany
IČO: 00266647
Zástupce: Ing. Vítězslav Škuthan, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 3726501/0100
(dále jen „objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820
Zástupce: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 115058333/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, a to na základě skutečného rozsahu provedených prací dle smlouvy o dílo uzavřené dne 10.09.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla na stavbě „**Rekonstrukce místních komunikací v Obci Želénky.**“
- 1.2. Obsahem změny smlouvy je úprava ceny díla na základě změn specifikovaných ve Změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Změny smlouvy

- 2.1. Původní znění čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
*Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, činí celkem:*

Cena Díla dle Smlouvy	9 324 269,22 Kč bez DPH	11 282 365,76 Kč s DPH
Dodatek č. 1	980 958,06 Kč bez DPH	1 186 959,25 Kč s DPH
Dodatek č. 2	- 427 521,74 Kč bez DPH	- 517 301,31 Kč s DPH
Cena díla celkem	9 877 705,54 Kč bez DPH	11 952 023,70 Kč s DPH

2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.3. Přílohou dodatku je změnový list č.2.

Zhotovitel:

V Obrnicích dne 28.05.2026



Ing. Michal Klimeš
člen představenstva
HERKUL a.s.

Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a.s.

Objednatel:

V Zabuřanech dne 28.05.2026



Ing. Vítězslav Škuthan
starosta
Obec Zabuřany

ZMĚNOVÉ LISTY

Kód:

Stavba: 08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELÉNKY

Místo:

Datum: 14.4.2026

Zadavatel: Obec Zabušany

Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Herkul a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-427 521,74	-517 301,31	
ZL01	Změnové listy 01	-427 521,74	-517 301,31	STA
	SO_03_frézování_odpočty	-427 521,74	-517 301,31	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt
SO02/03/04/05

Skupina

Místo

Zadavatel
Obec Zabušany/Želénky

Zhotovitel

Herkul a.s.

Datum
26.05.2026

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

o

HSV

Práce a dodávky HSV

-427 521,74

o

1

Zemní práce

-427 521,74

3	K	113154543	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	650,000	-41,98	-27 287,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_SoD 810m2 provedeno 160m2 zbytek odedítáme
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	475,000	193,61	91 964,75	CS ÚRS 2025 01	SO03_doplnění ACL 70 mm
23	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	635,000	8,27	5 251,45	CS ÚRS 2025 01	SO03_doplnění postřiku pro ACL
2	K	113107332	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	475,000	30,00	14 250,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_odstranění asfaltu náhrada za frézu
24	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	224,000	-10,50 Kč	-2 352,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_odpočet výměr z SOD
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuštěním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	985,000	-245,00 Kč	-241 325,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_opočet výměr z SoD
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,360	-58,70	-1 840,83	CS ÚRS 2025 01	SO03
49	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příklad k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	439,040	-14,20	-6 234,37	CS ÚRS 2025 01	So03
51	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	31,360	-10,00	-313,60	CS ÚRS 2025 01	SO03
2	K	013244000	Realizační dokumentace stavby pro SO 02/03/04/05	kpl	4,000	-50 000,00 Kč	-200 000,00	CS ÚRS 2025 01	odpočet neprovedené RDS z VRN SO02/03/04/05
33	K	591211111	Kladení dlažby z koster s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamene	m2	146,000	-750,00 Kč	-109 500,00	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO02
34	M	58381007	kostka stěpaná dlažební žula drobná 8/10	m2	148 920	-598,94 Kč	-89 194,14	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO02
R	M	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	159,000	687,23 Kč	109 269,57	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO02
R	M	592450R1	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm	m2	174,900	449,00 Kč	78 530,10	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO02
28	K	591211111	Kladení dlažby z koster s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamene	m2	78,000	-750,00 Kč	-58 500,00	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO05
29	M	58381007	kostka stěpaná dlažební žula drobná 8/10	m2	79 560	-598,94 Kč	-47 651,67	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO05
R	M	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	91,500	687,23 Kč	62 881,55	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO05
R	M	592450R1	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm	m2	100,650	449,00 Kč	45 191,85	CS ÚRS 2025 01	změna dlažby SO05
31	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	1,000	-1 360,00 Kč	-1 360,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
32	M	592238500	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	-276,00 Kč	-276,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
33	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	2,000	-1 270,00 Kč	-2 540,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
34	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	1,000	-376,00 Kč	-376,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
35	M	592238640	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	-144,00 Kč	-144,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	1,000	-1 600,00 Kč	-1 600,00	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
38	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	-479,20 Kč	-479,20	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
39	M	59224481	mříž vlnková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	-1 995,20 Kč	-1 995,20	CS ÚRS 2025 01	SO03_neprovedené práce usazení UV
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	66,000	-502,00 Kč	-33 132,00	CS ÚRS 2025 01	upraveno množství
41	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,050	-268,95 Kč	-1 358,20	CS ÚRS 2025 01	neprovedeno
42	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	31,970	-109,89 Kč	-3 513,18	CS ÚRS 2025 01	skutečně provedeno 20,55bm
43	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	5,050	-75,35 Kč	-380,52	CS ÚRS 2025 01	neprovedeno
44	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	20,200	-93,03 Kč	-1 879,21	CS ÚRS 2025 01	neprovedeno
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	-502,00 Kč	-1 506,00	CS ÚRS 2025 01	upraveno množství
46	M	59217002	obrubník zahradní betonový sedý 1000x50x200mm	m	2,880	-42,67 Kč	-122,89	CS ÚRS 2025 01	skutečně provedeno 9,24bm

3.2. Předání měřičů VII. řádu, 1 měřič se ručně nahrazuje třemi měřiči

Na základě zhotovení a předání měřičů VII. řádu je stanoveno dohodou unitární cena na základě cenové tabulky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro výstavbu ulic a chodníků v katastrálním území Želénky, včetně soupisu provedených prací jednotlivě a celkem v příloze výměr předaných i uzavřením, celkem:

Cena díla dle soupisu

9 324 260,22 Kč bez DPH

11 282 385,79 Kč s DPH

Doprava z 1

880 953,06 Kč bez DPH

1 126 959,25 Kč s DPH

Doprava z 2

427 521,74 Kč bez DPH

512 301,31 Kč s DPH

Cena díla celkem

9 877 705,54 Kč bez DPH

11 925 026,35 Kč s DPH