



MĚSTO

BLANSKO

ZADAVATEL:

město Blansko

Sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ: 00279943

Název zakázky: „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“

V Boskovicích dne 1. dubna 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V rámci veřejné zakázky na stavební práce, zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“, zadavatel obdržel dotazy na které odpovídá takto:

Dotaz:

V Technické zprávě SO 06 Dešťová kanalizace je uvedeno: Zemní práce budou prováděny ručně v ochranných pásmech stávajících sítí (při křížení). V soupisu prací je pouze položka: 2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 107,92000

Žádáme o opravu této položky v soupisu prací.

Odpověď:

Zmínka o provádění zemních prací ručně je pouze připomenutí v případě, že se narazí na nějaké křížení, které v podkladech projektu nebyly.

Proto není položka v rozpočtu.

Dotaz:

Žádáme o úplné znění technické zprávy pro objekt SO 07 Splašková kanalizace. K dispozici je pouze krycí list.

Odpověď:

Technická zpráva byla doložena v zadávací dokumentaci na jiném místě. Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení opětovně poskytuje její znění.

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci položky v soupisu prací objektu SO 05 Vnější elektrorozvody: 2 M 10.0.124.5-R01 Zásuvkový pilíř pro akumulční nádrž IP67 kus 1,000.

Odpověď:

Myšleno například touto zásuvkovou skříní: <https://www.eshop.famatel.cz/v310-zsf20101000-1-3959-zas-skrin-ip54-jistena-s-chranicem-40-4-003> a která je upevněna na

plastovém pilíři. Skříň musí být uzamykeltelná. Lze nechat vyrobit na míru jen například s jednou zásuvkou 230V a jednou 400V + rezerva pro jištění vývodového kabelu.



MĚSTO

BLANSKO

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do soupisu prací v objektu 00 Vedlejší a ostatní náklady na provedení požadavku dle SoD odst. 3.11. b) a f)

Odpověď:

Zadavatel nevidí důvod pro doplnění požadovaných položek do rozpočtu. Náklady na tyto činnosti jsou obecnou povinností zhotovitele bez položky ve výkazu výměr. Uchazeč náklady na tyto činnosti zohlední v rámci stávajících položek na realizaci díla.

Dotaz:

Žádáme o přesnou specifikaci finální povrchové úpravy prefabrikovaného schodiště uvedené v položkách č. 47 a 48.

47 Pre01/1 D + M prefa prvku schodiště - nástupní rameno Pre01/1, - včetně finální povrchové úpravy ks 1,27700

48 Pre01/2 D + M prefa prvku schodiště - výstupní rameno Pre01/2, - včetně finální povrchové úpravy ks 1,32900.

Odpověď:

Finální povrchová úprava prefabrikátů bude broušené teraco.

Dotaz:

Žádáme o specifikaci vnitřních obkladů a lišt k obkladům (plast, hliník, nerez).

Odpověď:

Lišty k obkladům budou v provedení plast..

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností