

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 8/2021 ze dne 16. 3. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2021

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem

IČ: 49440594

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu aktualizace jednotkových cen materiálových položek rozpočtu pro II. etapu s ohledem na míru nárůstu cen a cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 2. 2022. Dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se mění takto:

	Cena prací vč. DPH
I. etapa (rok 2021)	1.448.783,- Kč
II. etapa (rok 2022)	751.316,- Kč
Cena díla celkem	2.200.099,- Kč

V roce 2022 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 751.316,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 8/2021 ze dne 16. 3. 2021 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě 15. 3. 2022

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel Nalezení sv.Kříže,Znojmo-Oprava krovu a střechy jižní boční lodi -I.etapa**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689

DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: 49440594

DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV	46 402,70
PSV	1 091 699,87
MON	35 762,60
Vedlejší náklady	23 476,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 197 341,17 CZK
Základní DPH	21 %	251 441,65 CZK

Zaokrouhlení: 0,18 CZK

Cena celkem: **1 448 783,00 CZK**


Za zhotovitele


Za objednatele

Misto

15.03.2022

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	33 012,50	2,10130
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	11 790,00	0,00380
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 600,20	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	344 975,58	10,30909
764	Konstrukce klempířské	PSV	719 118,29	2,12375
783	Nátěry	PSV	27 606,00	0,10272
M65	Elektroinstalace	MON	2 731,30	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	33 031,30	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	23 476,00	0,00000
Celkem:			1 197 341,17	14,64066

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 012,50		2,10130		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	60,00	180,50	10 830,00	0,00592	0,35520	0,00000	0,00000
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	95,00	67,50	6 412,50	0,01838	1,74610	0,00000	0,00000
3	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté	m2	190,00	53,60	10 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	95,00	58,80	5 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				11 790,00		0,00380		0,00000
5	952 90-11R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	95,00	45,00	4 275,00	0,00004	0,00380	0,00000	0,00000
6	979 09-2111.R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	1,50	5 010,00	7 515,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 600,20		0,00000		0,00000
7	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	2,10	762,00	1 600,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				344 975,58		10,30909		11,07200
8	762 34-1811.R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	189,80	43,10	8 180,38	0,00000	0,00000	0,01500	2,84700
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	240,30	67,80	16 292,34	0,00000	0,00000	0,01400	3,36420
10	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	151,90	95,40	14 491,26	0,00000	0,00000	0,03200	4,86080
11	762 33-3120.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	240,30	261,50	62 838,45	0,00099	0,23790	0,00000	0,00000
12	762 33-3140.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	151,90	360,50	54 759,95	0,00099	0,15038	0,00000	0,00000
13	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střešních prken hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	189,80	262,00	49 727,60	0,01452	2,75590	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	15,80	1 227,00	19 386,60	0,02357	0,37241	0,00000	0,00000
15	605-12002T-R	Řezivo SM hoblované	m3	12,35	7 800,00	96 330,00	0,55000	6,79250	0,00000	0,00000
16	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	10,30	2 230,00	22 969,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				719 118,29		2,12375		1,63700
17	764 31-1822.R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	189,60	53,30	10 105,68	0,00000	0,00000	0,00732	1,38787
18	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	23,75	49,40	1 173,25	0,00000	0,00000	0,00474	0,11258
19	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	23,75	87,20	2 071,00	0,00000	0,00000	0,00515	0,12231
20	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	4,00	46,60	186,40	0,00000	0,00000	0,00356	0,01424

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	765 90-1R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	189,60	45,00	8 532,00	0,00018	0,03413	0,00000	0,00000
22	764 21-1241.RT3	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°, plocha nad 25 m2, bez zednických výpomocí	m2	189,60	2 577,00	488 599,20	0,00824	1,56230	0,00000	0,00000
23	713 16-4111.R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora	m2	189,60	92,10	17 462,16	0,00012	0,02275	0,00000	0,00000
24	673-522280R	Fólie podstřešní GUTTAFOLE DO 165 Metal 1,5 x 25 m	m2	189,60	157,00	29 767,20	0,00040	0,07584	0,00000	0,00000
25	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	23,75	1 819,00	43 201,25	0,00544	0,12920	0,00000	0,00000
26	764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	23,75	476,50	11 316,88	0,00146	0,03467	0,00000	0,00000
27	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	23,75	2 485,00	59 018,75	0,00640	0,15200	0,00000	0,00000
28	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	4,50	1 625,00	7 312,50	0,00420	0,01890	0,00000	0,00000
29	764 26-5220.R00	Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm	kus	1,00	5 480,00	5 480,00	0,01369	0,01369	0,00000	0,00000
30	764 29-6220.R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	56,00	310,50	17 388,00	0,00083	0,04648	0,00000	0,00000
31	764 25-2010.RAB	Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm	m	6,50	1 546,00	10 049,00	0,00378	0,02457	0,00000	0,00000
32	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	1,80	1 161,00	2 089,80	0,00293	0,00527	0,00000	0,00000
33	764 29-1210.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	1,50	777,00	1 165,50	0,00263	0,00395	0,00000	0,00000
34	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,12	1 981,00	4 199,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				27 606,00		0,10272		0,00000
35	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	642,00	43,00	27 606,00	0,00016	0,10272	0,00000	0,00000
Díl: M65		Elektroinstalace				2 731,30		0,00000		0,00000
36	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodu	m	11,00	58,30	641,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	073 87-711R	Montáž hromosvodů vč. al.drát, svorky	m	11,00	190,00	2 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 031,30		0,00000		0,00000
38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,72	318,00	4 044,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	127,20	35,40	4 502,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,72	350,00	4 452,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	979 01-1121.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	50,88	220,50	11 219,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,72	226,00	2 874,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	101,76	15,60	1 587,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	12,72	342,00	4 350,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 476,00		0,00000		0,00000
45	005 12-1010.R	Vybudování a odstranění zařízení staveniště	%	2,00	11 738,00	23 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel Nalezení sv.Kříže,Znojmo-Oprava krovu a střechy jižní boční lodi-II.etapa**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689

DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: 49440594

DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV	47 677,44
PSV	549 881,35
MON	13 259,33
Vedlejší náklady	10 104,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	620 922,12 CZK
Základní DPH	21 %	130 393,65 CZK

Zaokrouhlení: 0,23 CZK

Cena celkem: **751 316,00 CZK**


Za zhotovitele


Za objednatele

Místo

15.03.2022

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	25 792,50	1,86450
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	20 460,00	0,00260
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 424,94	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	163 969,10	4,39530
764	Konstrukce klempířské	PSV	374 044,25	0,83420
783	Nátěry	PSV	11 868,00	0,04416
M65	Elektroinstalace	MON	2 731,30	0,00000
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	MON	10 528,03	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	10 104,00	0,00000
Celkem:			620 922,12	7,14076

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 792,50		1,86450		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00	180,50	3 610,00	0,00592	0,11840	0,00000	0,00000
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	95,00	67,50	6 412,50	0,01838	1,74610	0,00000	0,00000
3	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté	m2	190,00	53,60	10 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	95,00	58,80	5 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				20 460,00		0,00260		0,00000
5	952 90-11R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	65,00	45,00	2 925,00	0,00004	0,00260	0,00000	0,00000
6	979 09-2111.R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	3,50	5 010,00	17 535,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 424,94		0,00000		0,00000
7	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	1,87	762,00	1 424,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				163 969,10		4,39530		4,85900
8	762 34-1811.R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	70,00	43,10	3 017,00	0,00000	0,00000	0,01500	1,05000
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	86,70	67,80	5 878,26	0,00000	0,00000	0,01400	1,21380
10	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	81,10	95,40	7 736,94	0,00000	0,00000	0,03200	2,59520
11	762 33-3120.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224	cm2_m	86,70	261,50	22 672,05	0,00099	0,08583	0,00000	0,00000
12	762 33-3140.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450	cm2_m	81,10	360,50	29 236,55	0,00099	0,08029	0,00000	0,00000
13	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	70,00	295,50	20 685,00	0,01452	1,01640	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,80	1 227,00	8 343,60	0,02357	0,16028	0,00000	0,00000
15	605-12002T-R	Řezivo SM hoblované	m3	5,55	10 200,00	56 610,00	0,55000	3,05250	0,00000	0,00000
16	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	4,39	2 230,00	9 789,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				374 044,25		0,83420		0,58954
17	764 31-1822.R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	70,00	53,30	3 731,00	0,00000	0,00000	0,00732	0,51240
18	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	6,00	49,40	296,40	0,00000	0,00000	0,00474	0,02844
19	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	6,00	87,20	523,20	0,00000	0,00000	0,00515	0,03090
20	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	5,00	46,60	233,00	0,00000	0,00000	0,00356	0,01780

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	765 90-1R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	70,00	45,00	3 150,00	0,00018	0,01260	0,00000	0,00000
22	764 21-1241.RT3	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°, plocha nad 25 m2, bez zednických výpomocí	m2	73,00	3 660,00	267 180,00	0,00824	0,60152	0,00000	0,00000
23	713 16-4111.R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora	m2	70,00	92,10	6 447,00	0,00012	0,00840	0,00000	0,00000
24	673-522280R	Fólie podstřešní GUTTAFOLE DO 165 Metal 1,5 x 25 m	m2	77,00	157,00	12 089,00	0,00040	0,03080	0,00000	0,00000
25	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	6,00	2 460,00	14 760,00	0,00544	0,03264	0,00000	0,00000
26	764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	6,00	476,50	2 859,00	0,00146	0,00876	0,00000	0,00000
27	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	6,00	3 290,00	19 740,00	0,00640	0,03840	0,00000	0,00000
28	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	5,00	2 070,00	10 350,00	0,00420	0,02100	0,00000	0,00000
29	764 26-5220.R00	Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm	kus	3,00	5 480,00	16 440,00	0,01369	0,04107	0,00000	0,00000
30	764 29-6220.R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	47,00	310,50	14 593,50	0,00083	0,03901	0,00000	0,00000
31	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,83	1 981,00	1 652,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783	Nátěry					11 868,00		0,04416		0,00000
32	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	276,00	43,00	11 868,00	0,00016	0,04416	0,00000	0,00000
Díl: M65	Elektroinstalace					2 731,30		0,00000		0,00000
33	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodu	m	11,00	58,30	641,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	073 87-711R	Montáž hromosvodů vč. al.drát, svorky	m	11,00	190,00	2 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					10 528,03		0,00000		0,00000
35	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,44	318,00	1 729,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	54,40	35,40	1 925,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,44	350,00	1 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 01-1121.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,44	220,50	1 199,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,44	226,00	1 229,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	43,52	15,60	678,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	5,44	342,00	1 860,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady					10 104,00		0,00000		0,00000
42	005 12-1010.R	Vybudování a odstranění zařízení staveniště	%	2,00	5 052,00	10 104,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000