

Popis stavebních prací

Stavba: „Oprava místní komunikace 6c, Hradec-Nová Ves“ - bodové závady a sjezdy, parc. č.713 a 786 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka

Objednatel: Obec Hradec-Nová Ves, IČ:00636011
Hradec-Nová Ves 12
790 84 Hradec-Nová Ves

Základní popis:

Oprava cca 2300m² místní komunikace se provádí z důvodů špatného stavu obrusné vrstvy, vad podkladu a doplnění/obnovy podkladu, krajnic a sjezdů. Rozsah opravy místní komunikace 6c zahrnuje parc. č.713 a 786 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka cca 620x3,5m, vč. dopravního napojení na komunikaci III/4551 2x, s celkovou plochou cca 2300m², z toho 25% i s doplněním konstrukčních vrstev (krajnice, sjezdy, poruchy), vždy včetně sjezdů k přilehlým nemovitostem a pozemkům (21x). Komunikace směrově, příčný i podélný sklon a šíře vozovky vychází ze stávajícího stavu a napojení objektů. Oprava současně zahrnuje řešení následujících bodových závad nebo doplnění objektů:

1. Výměna zatrubnění DN 400 cca 16bm (plastová korugovaná roura SN16) u západního napojení MK 6c na krajskou komunikaci III/4551 (rozhraní parc.č.745 a 713), včetně šikmých čel a obetonovaného kamenného záhozu dle požadavků SSOK.

2. Doplnění asfaltobetonové zpevněné plochy vč. podkladu před čerpací stanicí splaškové kanalizace na parc.č.501 vč. podkladu cca 40m², včetně doplnění zděných čel (žulové bloky) souvisejícího propustku.

3. Doplnění zděných čel (žulové bloky) propustku/sjezdu k č.ev.2.

4. Doplnění zděných čel (žulové bloky) propustku/sjezdu na pozemek parc.č.510+511.

Technické řešení:

Oprava místní komunikace 6c

Oprava místní komunikace se provede recyklací podkladní vrstvy za studena na místě rozpojením a re-profilací podkladu s hutněním plochy a promísení rozpojené směsi s kamenivem 8/16 a pojivem (cement II 42,5Mpa) Před recyklací se provede vytyčení podzemních inženýrských sítí (O2/CETIN, ČEZ Distribuce a.s., šachet kanalizace a vodovodních armatur/uzávěrů VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka). Na připravený podklad budou provedeny nové asfaltové vrstvy ložní a obrusná včetně infiltračního a spojovacího postřiku. Dále dojde k výškovým úpravám stávajících šachtových poklopů (12x) a vodovodních armatur/uzávěrů (21x), případně jejich výměna, řezání a napojení na stávající krajskou komunikaci III/4551 (2x) se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou (cca 27bm). Nakonec se provedou nezpevněné krajnice ze štěrkodrti a dopojení přilehlých objektů (21 sjezdů) a přilehlých ploch a komunikací (na parc.č.710, 493,501 a 762).

Nově zřizované vrstvy:

A-Skladba se stávajícím asfaltovým krytem

-Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11	50 mm
-Spojovací postřik emulzní PS,E	
-Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+	40 mm
-Infiltrační postřik emulzní PI,E	
- rozpojením a re profilací podkladu s hutněním plochy a promísení rozpojené směsi s kamenivem (8/16 - 15%) a pojivem (cement II 42,5Mpa – 3%)	200-300 mm

Dodavatel bude minimalizovat v době opravy komunikace dočasné znemožnění průjezdu přes tuto komunikaci. Dodavatel vyřídí veškeré nutné povolení zvláštního užívání se správcem komunikace III/4551-SSOK, včetně přechodného dopravní značení. Zhotovitel stavby bude původcem odpadů a vzniklé odpady bude evidovat v souladu se zákonem. Dodavatel umožní vjezd pro vozidla IZS podle potřeby a pro svozová vozidla odpadu vždy v úterý. K předání stavby dodá potřebné doklady (atesty,

prohlášení o shodě, o likvidaci odpadu, protokoly zkoušek, fotodokumentaci před, průběh, po dokončení stavby, předávací protokol, stavební deník.

V Hradci-Nové Vsi 3.2. 2026



Západní napojení MK 6c s komunikací III/4551



Čerpací stanice splaškové kanalizace (doplnění zpevněné plochy)



Poruchy ve vozovce



Provizorní zprovoznění poškozeného úseku po povodni 9-2024



Východní napojení MK 6c s komunikací III/4551