

# DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č.1

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **DRIVESTONE a.s.**  
Sídlo: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1  
Zastoupený : Markem Vašťákem, ředitelem společnosti na základě plné moci  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Vašťák, tel. 777 003 245  
IČ: 28274245  
DIČ: CZ28274245
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**  
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec  
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce  
IČ: 00488526  
DIČ: CZ00488526

## 2. Základní údaje o díle

Stavba: „Rohatec – zpevněné plochy u mateřské školky“  
Místo: Obec Rohatec

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) zavázal provést pro objednatele dílo „Rohatec – zpevněné plochy u mateřské školky“ v rozsahu, jež byl specifikován vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují.
- 3.2. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou dohodly na změně rozsahu díla dle Smlouvy z důvodu výskytu víceprací a méněprací, jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto dodatku.
- 3.3. Zhotovitel tedy provede pro objednatele dílo, které je co do obsahu a rozsahu specifikováno Smlouvou a tímto dodatkem.

## 4. Cena za dodatečné vícepráce:

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně víceprací a méněprací tak, že tyto ceny jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.
- 4.2. Celková smluvní cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku činí:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>2 323 862,57,- Kč</b>        | <b>bez DPH</b>        |
| <b>488 011,14,- Kč</b>          | <b>DPH 21 %</b>       |
| <b><u>2 811 873,71,- Kč</u></b> | <b><u>vč. DPH</u></b> |


## 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena se nemění.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strany obdrží jeden stejnopis.

- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha: Specifikace víceprací a méněprací

V Rohatci dne 5.10.2018

  
.....  
**Objednatel**

**OBEC ROHATEC**  
Květná 359/1  
696 01 ROHATEC ①  
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

V Nedakonicích dne 3.9.2018

  
.....  
**Zhotovitel**

**DRIVESTONE a.s.**  
Thunovská 179/12  
118 00 Praha 1 ①  
IČ 28274245 DIČ CZ28274245  
☎ +420 777 003 245



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018\_34

Stavba: Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

KSO: Rohatec

CC-CZ: 25.6.2018

Zadavatel: Obec Rohatec

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

369 078,68

|          |            |             |           |
|----------|------------|-------------|-----------|
| DPH      | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| základní | 21,00%     | 369 078,68  | 77 506,52 |
| snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

## Cena s DPH

V CZK

446 585,20

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018\_34

**Stavba:** Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Místo: Rohatec

Datum: 25.6.2018

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                          |                    |                  |     |
| SO101.1                      | Zpevněné plochy                          | 369 078,68         | 446 585,20       |     |
| SO101.2                      | Zpevněné plochy v areálu mateřské školky | -157 881,76        | -191 036,93      | STA |
|                              |                                          | 526 960,44         | 637 622,13       | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

## SO101.1 - Zpevněné plochy

KSO:

Misto:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-157 881,76

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-157 881,76  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-33 155,17  
0,00

Cena s DPH

v CZK

-191 036,93

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

SO101.1 - Zpevněné plochy

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

Datum: 25.6.2018

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-157 881,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-124 221,76

1 - Zemní práce

-51 330,62

5 - Komunikace pozemní

-62 477,47

997 - Přesun sutě

3 406,25

998 - Přesun hmot

-13 819,92

M - Práce a dodávky M

-33 660,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-33 660,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

SO101.1 - Zpevněné plochy

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

Datum: 25.6.2018

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-157 881,76

## D HSV Práce a dodávky HSV

-124 221,76

### D 1 Zemní práce

-51 330,62

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2                                          | 10,000 | 80,00  | 800,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 2  | K | 113107322 | Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                    | m2                                          | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             | "odkop konstrukčních vrstev tl. 200 mm"10,0 |        | 10,000 |          |                |

|    |   |           |                                                                                                                                                                |                                                  |         |         |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 5  | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3                                               | -57,359 | 120,00  | -6 883,08 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                | "sanace podloží vozovka" (147,11+78,06*0,56)*0,2 |         | -38,165 |           |                |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                | "sanace podloží chodník" -95,97*0,2              |         | -19,194 |           |                |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                | Součet                                           |         | -57,359 |           |                |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                    |                                  |         |         |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 6  | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepidlovost horniny tř. 3 | m3                               | -57,359 | 120,00  | -6 883,08 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                                    | "odkop sanace" - (38,165+19,194) |         | -57,359 |           |                |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                      |                                |         |         |            |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------|----------------|
| 8  | K | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3                             | -57,359 | 220,00  | -12 618,98 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV |   |           |                                                                                                                                                                                                      | "odkop zeminy - sanace"-57,359 |         | -57,359 |            |                |

|    |   |           |                             |                                |         |         |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3                             | -57,359 | 25,00   | -1 433,98 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV |   |           |                             | "odkop zeminy - sanace"-57,359 |         | -57,359 |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                               | t  | -103,246 | 250,00       | -25 811,50        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | -57,359*1,8                                                                                                                                                                                                    |    | -103,246 |              |                   |                 |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                             |    |          |              | -62 477,47        |                 |
| 17 | K   | 561121112 | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vhlčením, promíslením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 200 mm | m2 | -287,914 | 85,00        | -24 472,69        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | -(147,11+78,06*0,56+94,53+2,56)                                                                                                                                                                                |    | -287,914 |              |                   |                 |
| 18 | M   | 58331201  | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                          | t  | -115,166 | 330,00       | -38 004,78        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | -287,914*0,2*2                                                                                                                                                                                                 |    | -115,166 |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 3 406,25          |                 |
| 44 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                   | t  | 5,450    | 150,00       | 817,50            | CS ÚRS 2018 01  |
| 45 | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                 | t  | 27,250   | 25,00        | 681,25            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 5,45*5                                                                                                                                                                                                         |    | 27,250   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                               | t  | 2,550    | 350,00       | 892,50            | CS ÚRS 2018 01  |
| 48 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                               | t  | 2,900    | 350,00       | 1 015,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | -13 819,92        |                 |
| 49 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                      | t  | -115,166 | 120,00       | -13 819,92        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                              |    |          |              | -33 660,00        |                 |
|    | D   | 22-M      | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                                                                                                           |    |          |              | -33 660,00        |                 |
| 65 | K   | R02.1     | Dodání a uložení PVC chráničky DN110 včetně výkopu a následného obsypu - podzemní vedení NN (E-ON)                                                                                                             | m  | -56,100  | 450,00       | -25 245,00        |                 |
| 66 | K   | R02.2     | Dodání a uložení PVC chráničky DN110 + rezervní chráničky DN110 se zataženým lankem včetně výkopu a následného obsypu - podzemní sdělovací vedení (CETIN)                                                      | m  | -15,300  | 550,00       | -8 415,00         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

S0101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 25.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Poznámka:

Cena bez DPH

526 960,44

DPH základní  
snížená

Základ daně  
526 960,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
110 661,69  
0,00

Cena s DPH

v CZK

637 622,13

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

SO101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

Datum: 25.6.2018

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                   | 526 960,44 |
| 1 - Zemní práce                                             | 532 910,44 |
| 5 - Komunikace pozemní                                      | -33 162,88 |
| 8 - Trubní vedení                                           | -42 421,68 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                     | 13 250,00  |
| 998 - Přesun hmot                                           | 603 375,00 |
| M - Práce a dodávky M                                       | -8 130,00  |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | -5 950,00  |
|                                                             | -5 950,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky\_vícepráce\_v2

Objekt:

SO101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

Datum: 25.6.2018

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

526 960,44

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

##### D 1 Zemní práce

532 910,44

-33 162,88

|                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 7                                                                 | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3                                       | m3 | -33,668 | 145,00 | -4 881,86  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "sanace podloží vozovka" -(81,17+29,14*0,56+58+22,95*0,56)*0,2 |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
| 8                                                                 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirovost horniny tř. 3                    | m3 | -33,668 | 145,00 | -4 881,86  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "odkop sanace" -33,668                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
| 10                                                                | K | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | -33,668 | 220,00 | -7 406,96  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "odkop zeminy - sanace" -33,668                                |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
| 12                                                                | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                          | m3 | -33,668 | 25,00  | -841,70    | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "odkop zeminy-sanace"-33,668                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
| 13                                                                | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                      | t  | -60,602 | 250,00 | -15 150,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "zemina sanace"-33,668*1,8                                     |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
|                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                      |    | -60,602 |        |            |                |

##### D 5 Komunikace pozemní

-42 421,68

|                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |                |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|
| 19                                   | K | 561121112 | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | -168,340 | 120,00 | -20 200,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV -(81,17+29,14*0,56+58+22,95*0,56) |   |           |                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |                |
| 20                                   | M | 58331201  | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                           | t  | -67,336  | 330,00 | -22 220,88 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |      |           | -168,34*0,2*2                                                                                                                                             |     | -67,336  |              |                   |                 |
| D  | 8    |           | Trubní vedení                                                                                                                                             |     |          |              | 13 250,00         |                 |
| 48 | K    | R04       | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 500 mm zvýšením poklopu                                                                                        | kus | 5,000    | 2 650,00     | 13 250,00         |                 |
| D  | 9    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                       |     |          |              | 603 375,00        |                 |
| 45 | K    | R05       | Přeložka sloupů na vlnky, bourání a zřízení bet. základu                                                                                                  | kus | 2,000    | 12 500,00    | 25 000,00         |                 |
| 46 | K    | R06       | Stání na popelnice                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 47 | K    | R07       | Výšková přeložka vedení CETIN - kopání v blízkosti kabelového vedení, výšková úprava, dodání a osazení chrániček, hutněný zásyp zeminou                   | kus | 42,500   | 2 125,00     | 90 312,50         |                 |
| 49 | K    | R08       | Výšková přeložka vedení E-ON - kopání v blízkosti kabelového vedení, výšková úprava, dodání a osazení chrániček, hutněný zásyp zeminou                    | kus | 228,500  | 2 125,00     | 485 562,50        |                 |
| D  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                               |     |          |              | -8 130,00         |                 |
| 41 | K    | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                 | t   | -65,040  | 125,00       | -8 130,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| D  | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                         |     |          |              | -5 950,00         |                 |
| D  | 22-M |           | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                                                      |     |          |              | -5 950,00         |                 |
| 43 | K    | R02.1     | Dodání a uložení PVC chráničky DN110 + rezervní chráničky DN110 se zataženým lankem včetně výkopu a následného obsypu - podzemní sdělovací vedení (CETIN) | m   | -7,000   | 850,00       | -5 950,00         |                 |