

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Hodice**
Sídlo: Hodice 48, 589 01 Hodice
IČ: 00285862
DIČ: CZ00285862
Právní forma: 801 – obec
Jednající: Ing. Josefem Bakajem – starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3825681/0100
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Ing. Josef Bakaj – tel.: 724 170 334

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: STANER CZ s.r.o.
se sídlem: Květinová 390, 588 56 Telč
spisová značka: oddíl C, vložka 70886, vedená u KS v Brně
IČ: 29283531
DIČ: CZ29283531
Jednající: Leoš Nerad – jednatel společnosti
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 202454406 / 0600
telefon: 567 243 926 fax: 567 243 926
e-mail: info@staner.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:

zhotovitele:
Leoš Nerad ve věcech smluvních (tel. 602 948 384)
Leoš Horák ve věcech technických (tel. 725 541 502)

objednatele: Ing. Josef Bakaj – ve věcech smluvních i technických (tel. 724 170 334)

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí

objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
7. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
8. Inženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené stavební dílo: „*Adaptace objektu bývalé prodejny č.p. 83 na víceúčelový dům*“. Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Předmět plnění je spolufinancován Dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z 3. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu objednatele (zadavatele) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0b21d897-5245-42dc-9470-a5d3f2dd2a3f>, projektové dokumentace s názvem „*Adaptace objektu bývalé prodejny č.p. 83 na parcele st. 215 na obecní dům v obci Hodice*“ zpracované v listopadu 2017 kanceláří NYTRAPLAN, Hoblíkova 9, 613 00 Brno, hlavní projektant Ing. arch. Milan Nytra, autorizovaný architekt ČKA 03 143, IČO: 633 62 767, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
 - a nabídky zhotovitele ze dne 25.7.2018.V případě existence rozporů mezi podklady k provedení díla platí, že přednost má tato smlouva a zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to

v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcí dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám,
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- poskytnutí součinnosti při ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího dokumentování,
- vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v 5 originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude v 5 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R ve formátu pro čtení a zápis *.dwg, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- ochrana a ostraha staveniště (i v době pracovního volna a svátků),
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - provádění průkazných zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,
 - zajištění geodetického vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření dokončeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu - zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou (pro vklad do KN), které předá objednateli v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
 7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
 8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení.
 9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. případně pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
 11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla. Bude-li požadavek objednatele v rozporu se zadávací či projektovou dokumentací díla, má zhotovitel právo vyžádat si písemný pokyn k výslovnému provedení požadavku a do doby jeho obdržení má právo přerušit zhotovení díla, nehrozí-li tím vznik škody.
17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30. června 2019. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádá ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení.
5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, obec Hodice, katastrální území Hodice, parc. č. st. 215 , par.č. 2773/17, 2773/8.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	6 377 777,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	1 339 333,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 717 110,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Objednatel neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
5. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),

- pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
 7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
 8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu „*Adaptace objektu bývalé prodejny č.p. 83 na parcele st. 215 na obecní dům v obci Hodice*“ a číslo projektu 00300132. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
 9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
 10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
 11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
 12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
 13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

14. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
17. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny

se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.

6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
9. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
10. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele závazný.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s ustanovením § 2627 občanského zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace díla.
14. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

VII STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště 3. září 2018.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.

4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.
5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady v českém jazyce:
 - dokumentaci skutečného provedení díla v 5 originálních paré se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - geodetické zaměření skutečného stavu provedení včetně schválených geometrických plánů,
 - doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,
 - závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele

předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.,
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- stavební deníky,
- originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,
- doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
- kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,
- protokol z komplexního vyzkoušení díla.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

7. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který bude obsahovat:
 - označení díla;
 - označení objednatele a zhotovitele díla;
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - datum vydání a číslo stavebního povolení;
 - technický popis provedeného díla;
 - termín vyklizení staveniště;
 - datum ukončení záruky na dílo;
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
 - seznam převzaté dokumentace;
 - soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;
 - prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;
 - prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, zda dílo přejímá;
 - datum a místo sepsání zápisu;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
8. Součástí zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
10. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
12. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
13. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie.
14. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
15. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II.2. této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému

užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

15. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
16. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamou zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. a XII.5. ve sjednaném rozsahu.
9. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
11. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za přičící se dobrým mravům.
17. V případě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z programu Zelená úsporám snížena. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle čl. III.2. Splatnost této částky náhrady škody je do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody

XI Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,

- zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. XII.5.,
 - zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení dotace na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

5. Zhotovitel je povinen mít nejpozději při převzetí staveniště uzavřenou pojistnou smlouvu na stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím a která bude kryt i škody vůči objednateli s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH dle článku IV.1. této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli. Originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při převzetí staveniště.

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel předloží při převzetí staveniště objednateli originál záruční listiny za řádné provedení díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli uvolněna do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží zhotovitel novou záruční listinu za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruční listinu za řádné provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke smlouvě, kterým se mění cena smlouvy. Pokud bude v prodlžení s tímto termínem, jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné provedení díla.
6. Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
7. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
8. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. XIII.1. nebo XIII.6. objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od výzvy objednatele.
9. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
10. Bankovní záruka dle čl. XIII.1. a XIII.6. musí být bezpodmínečná, nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele bez námitek. V případě,

že bude bankovní záruka vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky.

11. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIII. 1. a XIII. 6. může být nahrazena složením peněžitě jistoty zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy na účet objednatele uvedený v kapitole I. 1. za obdobných podmínek jako jsou uvedené v čl. XIII. 1. - XIII. 10.

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušné kvalifikace nebo nedoložení odborné či profesní způsobilosti je zajištěno pokutou dle čl. X. 6.
3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 – 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).

4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomuto účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem i BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých subdodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob opatření proti pádu z výšky atd.).

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
6. Dále je zhotovitel povinen:
 - a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
7. Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně domluvených.
9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
13. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.
14. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram závazným.
15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.
16. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 15 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2034, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního

prostředí, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 15 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
20. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

XV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE



1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
3. Každá z uvedených osob může být zhotovitelem nahrazena po předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované.
4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností.

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky

2. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.
9. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
10. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Hodicích dne <u>31.</u> <u>8.</u> 2018	V Telči dne 25.7. 2018
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Josef Bakaj	Leoš Nerad
starosta	Jednatel společnosti
 OBEC HODICE 589 01 HODICE 48 1 - IČO: 00285862 Tel.: 567 224 717	 STANER CZ s.r.o. STANER CZ Květinová 390 588 56 Telč - Štěpnice IČO: 29283531; DIC: CZ29283531 e-mail: info@staner.cz Tel.: 567 243 926

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **101702** **Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STANER CZ s.r.o.

Květinová 390, 588 56 Telč

IČO: 29283531

DIČ: CZ29283531

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 082 952,39
PSV			3 469 695,75
MON			643 205,00
Vedlejší náklady			130 924,00
Ostatní náklady			51 000,00
Celkem			6 377 777,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 377 777,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 339 333,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,14 CZK**

Cena celkem s DPH **7 717 110,00 CZK**

v

dne

10.09.2018

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	162 924	34 214	197 138	3
9991	Vedlejší a ostatní náklady	0	162 924	34 214	197 138	3
SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p	0	6 214 853	1 305 119	7 519 972	97
10170201	Stavební práce	0	2 905 531	610 162	3 515 693	46
101702021	Zateplení stávajícího objektu podlahy+stř	0	420 884	88 386	509 269	7
101702022	Zateplení přístavby-podlaha+střecha - ne	0	126 973	26 664	153 637	2
101702031	Zateplením stávajícího objektu - fasády -	0	331 301	69 573	400 874	5
101702032	Zateplení přístavby - fasády - nezpůsobil	0	151 180	31 748	182 928	2
101702071	Zdravotechnická instalace	0	462 831	97 195	560 026	7
101702072	Vnitřní plynovod	0	54 490	11 443	65 933	1
101702073	Vzduchotechnika	0	84 720	17 791	102 511	1
101702074	Ústřední vytápění	0	339 755	71 349	411 104	5
101702076	Přípojka plynu STL	0	69 972	14 694	84 666	1
101704041	Výměna výplní otvorů ve stávajícím obje	0	424 727	89 193	513 920	7
101704042	Výměna výplní otvorů ve stávajícím obje	0	216 965	45 563	262 528	3
101704075	Elektromontáže	0	625 525	131 360	756 885	10
Celkem za stavbu		0	6 377 777	1 339 333	7 717 110	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			195 351,01	3
132	Zemní práce pro ležatou kanalizaci a vodovod	HSV			117 615,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			29 629,53	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			151 449,73	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			306 507,10	5
5	Komunikace	HSV			36 200,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			137 183,58	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			236 228,83	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			205 367,25	3

64	Výplně otvorů	HSV			201 000,00	3
8	Trubní vedení	HSV			240,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 700,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 695,45	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 280,06	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			153 224,43	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 384,11	1
711	Izolace proti vodě	PSV			81 266,14	1
712	Povlakové krytiny	PSV			152 243,25	2
713	Izolace tepelné	PSV			674 393,88	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			107 620,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			101 146,00	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			54 770,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			106 150,00	2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			30 300,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			84 720,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			1 200,00	0
731	Kotelny	PSV			86 500,00	1
732	Strojovny	PSV			49 160,00	1
733	Rozvod potrubí	PSV			11 840,00	0
734	Armatury	PSV			30 590,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			157 515,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			24 707,32	0
763	Dřevostavby	PSV			136 643,72	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			46 304,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			525 503,52	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			209 404,50	3
7677	Hliníkové výplně otvorů	PSV			494 000,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 664,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			173 624,60	3
781	Obklady keramické	PSV			76 331,09	1

783	Nátěry	PSV			720,00	0
784	Malby	PSV			36 377,83	1
M21	Elektromontáže	MON			125 268,00	2
M2101	Silnoproud - Dodávky zařízení	MON			376 600,00	6
M2102	Silnoproud - Materiál elektromontážní	MON			89 882,00	1
M2103	Silnoproud - Ostatní náklady	MON			12 450,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			16 780,00	0
M46	Zemní práce	MON			22 225,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			164 896,31	3
VN	Vedlejší náklady	VN			130 924,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			51 000,00	1
Cena celkem					6 377 777,14	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 9991	Vedlejší a ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady													
1 005111021R	Výřízení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Zaměření a vyřízení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
2 005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.													
3 005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	53 000,00	53 000,00	21,00	64 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmутi ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. ZS situováno na pozemku ve vlastnictví investora. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.													
4 005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 924,00	28 924,00	21,00	34 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.													
5 005121031R	Odsranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odsranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.													
Díl: ON Ostatní náklady													
6 004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
							61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 9991	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. Sondy, ověření založení stavby : 1 1,00000														
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.														
8	005211010R	Předání a převzetí staveníště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníště.														
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Náklady na ochranu staveníště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveníště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveníště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směnice) a z hlediska provozu staveníště (provozní dopravní řád).														
10	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či inženýrský provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatel.														
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.														
Celkem													162 924,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				118 136,39		142 945,03		17,49		0,00		
	1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	27,00000	200,00	5 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, skládka SE1 : 90°0,3			27,00000									
	2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 27,00000*0,5	m3	13,50000	150,00	2 025,00	21,00	2 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
					13,50000									
	3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	37,41380	900,00	33 672,42	21,00	40 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Jáma : (0,395*0,23)*(11,05+0,75*2)*(4,44+0,75)			10,74719									
		Rýh : (0,8+1,25)*0,5*(1,3+0,395)*(3,92*2+11,05+0,8)			18,26494									
		(0,9+0,395)*0,31*3,92			0,81368									
		0,6*0,2*0,2*12			0,28900									
		120 - skládka SE2 : 50°0,15			7,50000									
	4	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	10,31130	900,00	9 280,17	21,00	11 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Začátek provozního součtu												
		Odbourání bet. podklad a podkl. bet. na -0,205 : 13,8*4,62*2			127,51200									
		odpočet stávající základy : -(0,4*(3,85+4,3+0,9+4,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,95+0,15*(12,9+0,2))			-12,93800									
		Mezisoučet			114,57400									
		Konec provozního součtu			10,31130									
	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	74,72510	250,00	18 681,28	21,00	22 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Položka pořadí 3 : 37,41380			37,41380									
		Položka pořadí 4 : 10,31130			10,31130									
		Položka pořadí 1 : 27,00000			27,00000									
	6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	74,72510	15,00	11 208,77	21,00	13 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Položka pořadí 5 : 74,72511*10			747,25105									
	7	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky	m3	74,72510	15,00	1 120,88	21,00	1 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Položka pořadí 5 : 74,72510			74,72510									
	8	175101201R00	Obsev objektů bez prohození sypání sypáním z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí.	m3	9,55561	400,00	3 822,24	21,00	4 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Rýhy : (0,75+0,3)*0,5*(1,3+0,23)*(3,92*2+11,05+0,8)			11,06085									
		Odpočet zateplení -0,1*0,75*(11,19+4,44*2)			-1,50525									
	9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	292,51560	15,00	4 387,73	21,00	5 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Začátek provozního součtu												
		Odbourání bet. podklad a podkl. bet. na -0,205 : 13,8*4,62*2			127,51200									
		odpočet stávající základy : -(0,4*(3,85+4,3+0,9+4,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,95+0,15*(12,9+0,2))			-12,93800									
		Mezisoučet			114,57400									
		Konec provozního součtu			114,57000									
		3,92*(4,57+5,01)			37,84550									
		Skládka SE1 : 90			80,00000									
		120 - skládka SE2 : 50			50,00000									
	10	190000002R00	Popelky za skládku horniny 1-4	m3	74,72510	300,00	22 417,53	21,00	27 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00/800-1	RTS 18/1
		Položka pořadí 5 : 74,72510			74,72510									
	11	58337332R	Štrkoplek frakce 0,0 až 22,0 mm, třída C	t	17,48676	350,00	6 120,37	21,00	7 405,65	1,00	17,49	0,00	0,00/SPCM	RTS 18/1
		Položka pořadí 8 : 9,55561*1,83			17,48676									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				29 629,53		35 851,73		27,71		0,00		
	12	274313621R00	Beton základových pásů prostý třídy C 20/25	m3	10,68590	2 700,00	28 851,83	21,00	34 910,84	2,53	26,98	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		Včetně dodávek a uložení betonu a kamene (1,3+0,295)*(0,53*3,92*2+0,52*11,05)			9,95071									
		(0,9+0,295)*0,31*3,92			0,73520									
	13	275313621R00	Beton základových pátek prostý třídy C 20/25	m3	0,28800	2 700,00	777,60	21,00	940,90	2,53	0,73	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		0,6*0,2*0,2*12			0,28800									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				130 230,95		157 579,45		19,76		0,00		
	14	310239211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdvu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv malou výškovou změnu	m3	1,08288	3 500,00	3 790,08	21,00	4 586,00	1,74	1,88	0,00	0,00/801-4	RTS 18/1
		včetně pomocného pracovního lešení 104/105 : 2,56*0,9*0,47			1,08288									
	15	311237412R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,0	m2	8,77615	850,00	7 459,73	21,00	9 026,27	0,12	1,09	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		hPa, součinitel prostupu tepla U=1,07 W/m2.K			8,77615									
		101/114 : (2,94+0,205)*2,57*0,5*0,5												
	16	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosná, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	400,00	800,00	21,00	968,00	0,02	0,04	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		Včetně												
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,												
		- dodávky překladů,												
		1			1,00000									
	17	317167124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosná, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00	0,03	0,03	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		Včetně												
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,												
		- dodávky překladů,												
		2			2,00000									
	18	317167126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosná, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,04	0,08	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		Včetně												
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,												
		- dodávky překladů,												
		2			2,00000									
	19	317167131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosná, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	0,02	0,05	0,00	0,00/801-1	RTS 18/1
		Včetně												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.												
20	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	380,00	380,00	21,00	459,80	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.												
21	317167220R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,13	0,26	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.												
22	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdvru bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01960	7 000,00	137,20	21,00	166,01	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L L 50/50 : (1,0+2,1+2)*3,77*0,001		0,01960										
23	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěných cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	6,45160	800,00	5 161,28	21,00	6 245,15	0,26	1,66	0,00	0,00	801-4	RTS 18/1
		včetně pomocného pracovního lešení 101/103 : 2,56*(0,85+0,81) 101/102 : 2,56*0,45 110/109 : 0,9*2,02		3,48160 1,15200 1,81800										
24	340271405R00	Zazdívka otvorů příček z párobratových tvárnice plochy do 0,25 m2, tloušťka zdvra 50 mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,01	0,04	0,00	0,00	801-4	RTS 18/1
		včetně pomocného pracovního lešení příčky v oknech ks : 2 101-zazdívka hydrantů ks : 1		2,00000 1,00000										
25	342247532R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 115 mm, z dřevaných příčekovek, P 10,	m2	41,15100	530,00	21 810,03	21,00	26 390,14	0,09	3,67	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		zdivných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do světlé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 104/107 : 2,56*3,04-1,97*0,8*2 105/107 : (2,94+0,205)*(2,095+3,59) -0,8*2,56 109/108 : (2,94+0,205)*1,615 115 : (2,94+0,205)*3,19*2 -1,97*(0,8+0,7*3)		4,63040 19,13733 -2,04800 5,07918 20,05510 -5,71300										
26	342247542R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z dřevaných příčekovek, P 10,	m2	54,16308	500,00	27 081,54	21,00	32 768,66	0,11	5,76	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		zdivných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do světlé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 103 : (2,94+0,205)*4,85*2 109/108 : (2,94+0,205)*(3,25-1,9)-0,7*1,97 101/119 : (2,94+0,205)*(9,685-2,67) -0,9*2,56 108/107 : (2,94+0,205)*3,97 -2,56*3,0		30,50650 2,86675 18,28818 -2,39400 12,48565 -7,98000										
27	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry	m2	1,50000	50,00	75,00	21,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Zazdívka předstěnového systému pro závěsné VVC : 1,5		1,50000										
28	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek párobratových tloušťky 50 mm	m2	38,26300	450,00	17 668,35	21,00	21 378,70	0,00	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		včetně pomocného lešení 110-119 : 2,94*(1,52*2+1,555+3,77) -1,97*0,7*3 2,94*(0,85+3,485+1,8*2) -1,97*0,7*2		24,59310 -4,13700 21,56490 -2,75800										
29	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek párobratových tloušťky 100 mm	m2	1,50000	1 000,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,07	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		včetně pomocného lešení Zazdívka předstěnového systému pro závěsné VVC : 1,5		1,50000										
30	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek párobratových tloušťky 150 mm	m2	43,68900	820,00	35 824,98	21,00	43 348,23	0,11	4,90	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		včetně pomocného lešení Atika : 0,75*(18,876+0,05*2+9,75+0,2*2)*2		43,68900										
31	13331512R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovinná, rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0	t	0,02117	28 000,00	592,76	21,00	717,24	1,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
		Položka pořadí 22 : 0,01960*1,08		0,02117										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			232 092,12	280 831,47		55,57	0,00					
32	411122111R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t	kus	36,00000	600,00	21 600,00	21,00	25 920,00	0,14	5,08	0,00	0,00		RTS 18/1
		Spiroly : 9 Stávající panely : 27		9,00000 27,00000										
33	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střeších bez materiálů, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,22599	7 000,00	1 581,93	21,00	1 914,14	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		I, IE, U, UE nebo L 4,475*90,5*0,001		0,22599										
34	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosné konstrukce z profilu CD s	m2	140,02405	600,00	84 014,43	21,00	101 657,46	0,01	1,66	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		ořimím uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard s úpravou rohu, koutů a hran konstrukci, přetváření a tmelení spár, 8,7*(1,5+3,19) 9,595*4,84 4,85*(3,4+3,35+6,945+3,93) Položka pořadí 140 : 32,70000*-1		40,80300 46,43980 85,48125 -32,70000										
35	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,93337	3 500,00	6 766,90	21,00	8 187,83	2,53	4,88	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Jihní trakt : 0,28*0,215*(14,86+4,83*2-7,8-3,5) Přístavba : 0,28*0,215*(19,27-14,86)*2+10,5-(9,8+3,2) Věncové příčny u přístavby zalití mezi stropy : 0,22*0,28*12,29		0,75594 0,38046 0,75706										
36	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	8,40220	400,00	3 360,88	21,00	4 066,66	0,01	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Jihní trakt : 2*0,215*(14,86+4,83*2-7,8-3,5) Přístavba : 2*0,215*(19,27-14,86)*2+10,5-(9,8+3,2)		5,68460 2,71760										
37	417351116R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	8,40220	100,00	840,22	21,00	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Položka pořadí 36 : 8,40220		8,40220										
38	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,19334	35 000,00	6 766,90	21,00	8 187,95	1,02	0,20	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
		Včetně distančních prvků. Položka pořadí 35 : 1,93340*0,1		0,19334										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	62598114R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna). Jižní trakt : 0,215*(14,86+4,83*2-7,8-3,5) Příslavba : 0,215*(19,27-14,86)*2+10,5*(9,8+3,2)	m ²	4,20110	150,00	630,17	21,00	762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
40	963090242000	Demontáž strop. panelů dl. 600 cm, do 21, H 24 m, pro zpětné osazení	kus	27,00000	900,00	24 300,00	21,00	29 403,00	1,21	32,67	0,00	0,00		Vlastní
41	13486320R	lyž ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA, výška 229 mm Pološka pořadí 33 : 0,2250*9*1,08	t	0,24407	32 000,00	7 810,24	21,00	9 450,39	1,00	0,24	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
42	59346765R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předřezaný; PPD; délka 200 až 700 cm; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm lana S 9,3; stěžeř zařízení 1,5 kN/m 9*4,35*1,01	m	39,54150	1 700,00	67 220,55	21,00	81 336,87	0,27	10,76	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 5			Komunikace		29 700,00		35 937,00		69,22		0,00			
43	564861115RT2	Podklad ze štrkordrů s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 240 mm Skladba SE1 II, 200*30-40 mm : 90	m ²	90,00000	150,00	13 500,00	21,00	16 335,00	0,53	47,63	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
44	564951111R00	Podsyyp. podklad nebo kryt z pálených jílů tloušťka po zhuštění 150 mm s rozprostřením a zhuštěním srovnatelná jílovitá zemina s jemným kamenivem 1:1 Skladba SE1 II, 200*30-40 mm : 90	m ²	90,00000	180,00	16 200,00	21,00	19 602,00	0,24	21,59	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní		135 959,58		164 511,09		27,64		0,00			
45	611421122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, Skladba S2 : 8,7*(1,5+3,19) (9,595-3,97)*4,84 4,85*(3,4+3,35+6,945)	m ²	134,44875	220,00	29 578,73	21,00	35 790,28	0,05	7,36	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
46	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové Začátek provozního součtu 104 : 23,59 108 : 28,9 101-103 : 20,4+16,5+16,4 105-107 : 8,74+7,36+13,9 109 : 8,86 115 : 8,38 Mezisoučet Konec provozního součtu 2,94*153,03 110-114 : (2,94-2,1)*(4,98+4,9+5,14+9,74) 116-119 : (2,94-2,1)*(6,37+5,0*2+11,35) odpočet otvorů : -(3,88+4,05*4+2*3,6+9,58+8,0+1,75+2,7+1,75) Dopočet ostění dveří : 0,3*(2,7*2+3,51) 0,3*(2,7*2+0,9)*2 0,3*(2,7*2+1,5) Dopočet ostění okna : 0,3*(7,6+8,25*4+15,0+6,4+6,4) Dopočet vnitřní dveře : -2,55*(1,0*3+1,305+2,0+1,5+0,9+0,9)*2 -1,97*(0,7*2+0,8*4) Dopočet ostění dveře : 0,33*(2,56*10+7,65-0,64-0,63+2,0+3,04)	m ²	425,52340	250,00	106 380,85	21,00	128 720,83	0,05	20,28	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce		205 367,25		248 494,37		114,97		0,00			
47	631312621R00	Mazanina z betonu prostého II, přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Všechné vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Zaliti stropu Spiroll : 10,15*4,16*0,05	m ³	2,10613	2 900,00	6 107,78	21,00	7 390,41	2,53	5,32	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
48	631313611R00	Mazanina z betonu prostého II, přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Všechné vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Začátek provozního součtu Odbourání bet. podklad a podkl. bet. na -0,205 : 13,8*4,62*2 odpočet stávající základy : -(0,4*(3,85+4,3+0,9+4,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,95+0,15*(12,9+0,2)) Mezisoučet Konec provozního součtu 114,57*0,1 4,44*11,05*0,1	m ³	16,36320	2 900,00	47 453,28	21,00	57 418,47	2,53	41,32	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
49	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Pološka pořadí 48 : 16,36320	m ³	16,36320	50,00	818,16	21,00	989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
50	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svačovaných sílí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně dilatačních prvků Začátek provozního součtu Odbourání bet. podklad a podkl. bet. na -0,205 : 13,8*4,62*2 odpočet stávající základy : -(0,4*(3,85+4,3+0,9+4,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,95+0,15*(12,9+0,2)) Mezisoučet Konec provozního součtu 114,57*4,4*0,001 4,44*11,05*4,4*0,001	t	0,71998	28 000,00	20 159,44	21,00	24 392,92	1,07	0,77	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
51	631571003R00	Násep pod podlahy z kameniva z kameniva ze štrkordrů 0-32 mm pro zpevnění podlahy pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádě, s udušním a urovňováním povrchu, Začátek provozního součtu Odbourání bet. podklad a podkl. bet. na -0,205 : 13,8*4,62*2 odpočet stávající základy : -(0,4*(3,85+4,3+0,9+4,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,95+0,15*(12,9+0,2)) Mezisoučet Konec provozního součtu 114,57*0,1 3,92*(4,67+5,01)*0,1 120 - skladba SE2 : 50*0,15	m ³	22,75156	850,00	19 338,83	21,00	23 399,98	1,84	41,79	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
52	632443111R00	Podl. litý cementový povrch v tlaku 20 MPa, pokládán plocha do 100 m ² , tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového žerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latic do rovny Skladba S1 : 8,7*1,5+3,19*(3,485+1,2+3,77) 0,33*(7,65-0,55*2)+0,47*2,0+0,34*3,04+0,45*(1,2+1,5) 8,505*4,84-2,93*1,755+2,815*1,815 4,85*(3,4+3,35+6,945+3,93)	m ²	178,38390	580,00	103 462,66	21,00	125 189,82	0,11	19,82	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 88 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 88 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,44*(3,55+1,0)			2,00200									
		-2,21*2,4+2,085*2,285			-0,53977									
		0 15*1,5			0,22500									
53	632443112R00	Peštrý litý cementový povrch v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m², příplatek za každých 5 mm tloušťky	m²	535,14000	15,00	8 027,10	21,00	9 712,79	0,01	6,95	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání latí do roviny												
		Začátek provozního součtu												
		Skládka S1 : 8,7*1,5+3 19*(3,485+1,2+3,77)			40 02145									
		0,33*(7,65-0,55*2)+0 47*2,0+0,34*3 04+0 45*(1,2+1,5)			5,35010									
		9 595*4,84+2,83*1,755+2,815*1 615			45 84388									
		4,85*(3,4+3,35+6,945+3,93)			85 48125									
		0,44*(3,55+1,0)			2,00200									
		-2,21*2,4+2,085*2,285			-0,53977									
		0 15*1,5			0,22500									
		Meziosočet			178,38350									
		Konec provozního součtu												
		178,383			535,14000									
Díl: 64		Výplně otvorů				201 000,00		243 210,00		1,64		0,00		
54	642952110RT3	Osazení zárubní dřevěných dodávka a osazení zárubní dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlé, dřeva buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 700/70+190 mm	kus	9,00000	4 500,00	40 500,00	21,00	49 005,00	0,02	0,18	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,												
		6/T : 3			3 00000									
		7/T : 5			5 00000									
		14/T : 1			1 00000									
55	642952110RT4	Osazení zárubní dřevěných dodávka a osazení zárubní dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlé, dřeva buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 800/70+190 mm	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00	0,02	0,06	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,												
		6/T : 1			1 00000									
		12/T : 1			1 00000									
		13/T : 1			1 00000									
56	64892241R00	Osazení parapetních desek 28 nebo teracových Osazení parapetních desek teracových na jakoukoliv cementovou maltu tl. 20 až 30 mm vlnitých dílek	m	21,00000	400,00	8 400,00	21,00	10 164,00	0,01	0,25	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		parapet pro okna :												
		2.AL : 4*2			8 00000									
		4.AL : 1*2			2 00000									
		6.AI : 1*6			6 00000									
		7.AI : 1*2,5			2 50000									
		9.AI : 1*2,5			2 50000									
57	64294111333	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, na stěnu, jednostranné pouzdro 820/2560 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		1/T : 1			1 00000									
58	64294111777	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1350/2560 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
59	642952110444	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m², včetně dodávky obložkové zárubně 1000/2560 pro dveře 197 x 807 - 19 buk	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Pro dveře :												
		1/T : 1			1 00000									
60	642952110555	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m², včetně dodávky obložkové zárubně 1000/2560 pro dveře 197 x 907 - 19 buk	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,04	0,11	0,00	0,00		Vlastní
		Pro dveře :												
		2/T : 1			1 00000									
		3/T : 1			1 00000									
		5/T : 1			1 00000									
61	64295321333	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,nad 2,5 m², včetně dodávky obložkové zárubně 1305/2560 pro dveře 197 x 907 - 19 buk	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Pro dveře :												
		1/T : 1			1 00000									
62	59241361AR	parapet vnější š = 350 mm; materiál - jádro teraco; l = 1000,0 mm; tl = 30,0 mm	kus	22,00000	3 800,00	83 600,00	21,00	101 156,00	0,04	0,88	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		parapet pro okna :												
		2.AL : 4*2			8 00000									
		4.AL : 1*2			2 00000									
		6.AI : 1*6			6 00000									
		7.AI : 1*3			3 00000									
		9.AI : 1*3			3 00000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 272,41		20 899,62		0,21		0,00		
63	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m²	172,72405	100,00	17 272,41	21,00	20 899,62	0,00	0,21	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		8,7*(1,5+3,19)			40 80300									
		9 595*4 84			46 43980									
		4,85*(3,4+3,35+6,945+3,93)			85 48125									
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 280,06		22 118,87		0,21		0,00		
64	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předání do užívání svléká vložka podlahy do 4 m	m²	216,22355	46,00	9 730,06	21,00	11 773,37	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		19 603*11,029			216,22355									
65	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg kus	kus	9,00000	100,00	900,00	21,00	1 089,00	0,02	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání												
		Kolvy pro pergolu ks : 9			9,00000									
66	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotav) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg kus	kus	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání												
		Kolvy pro pergolu ks : 10			10,00000									
67	553PPS761	Kotvení pergoly do zdiva	ks	9,00000	350,00	3 150,00	21,00	3 811,50	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
68	553PPS762	Kotvení pergoly do základu 200/200/8	ks	10,00000	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				129 528,93		156 730,01		0,11		228,54		
69	962031143R00	Bourání příček z tvárné pórabetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),	m²	27 47180	50,00	1 373,59	21,00	1 662,04	0,00	0,02	0,11	2,94	801-3	RTS 18/I
		3 07*1 44+1,97*0 9			2 54780									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,82*(1,4*2-0,35+2,35+1,65) -1,97*0,6*2 2,82*(1,45+2,3)-1,97*0,8				18,18500 -2,36400 8,99900								
70	962031146R00	Bourání příček z tvárné párobetonových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m ²	69,98820	65,00	4 549,23	21,00	5 504,57	0,00	0,05	0,13	9,31	801-3	RTS 18/1
		3,07*(3,27+2,89+(2,97+2,89)*2)-1,97*0,8 2,82*(3,78+3,25)-1,97*0,8*2				53,31580 16,57280								
71	962032254R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel cementových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m ³	22,27275	550,00	12 250,01	21,00	14 822,51	0,00	0,03	2,00	44,55	801-3	RTS 18/1
		108 : 0,45*(4,1*4,84-0,6*0,59) Atiky : (1,2+1,0)*0,5*5,3*2*0,45 0,75*5,3*0,45*2 0,7*14,85*0,45				8,77050 5,24700 3,57750 4,67775								
72	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdívu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m ³	1,38810	3 500,00	4 858,35	21,00	5 878,60	0,00	0,00	2,40	3,33	801-3	RTS 18/1
		Odbourání žb. věnce - jižní trakt : 0,3*0,35*(14,86+4,83*2) Odbourání žb. věnce-odpočet fasáda : -0,3*0,35*(7,8+3,5)				2,57480 -1,18650								
73	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ² Odbourání bet. podl. na nosných pásech : 0,1*(14,0*0,1*2+4,62*0,1*4) 0,1*(14,0*0,75+(14,0-2,3)*0,47-(0,37*(2,65+2,3)-2,3*0,32)) Bourání střešních konstrukcí : 5,7*2*13,95*0,1	m ³	16,97745	1 700,00	28 861,67	21,00	34 922,62	0,00	0,00	2,20	37,35	801-3	RTS 18/1
						0,46480 0,80965 15,90300								
74	965042221RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m ² Odbourání bet. podklad a podl. bat na -0,205 : 13,8*4,62*2*0,205 0,5*0,15*(0,95+0,5)*2*0,3	m ³	26,20521	1 700,00	44 548,86	21,00	53 904,12	0,00	0,00	2,20	57,65	801-3	RTS 18/1
						26,13996 0,06525								
75	965082923R00	Odstranění násepů pod podlahami a ochranného na sádkách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m ² Odbourání bet. podklad a podl. bat na -0,205 : 13,8*4,62*2*0,1 odpočet stávající základy : - (0,4*(3,85+4,3+0,9+1,1+2,95*2+4,62+2,575)+0,5*0,85+0,15*(12,9+0,2)*0,1 0,5*0,15*(0,95+0,5)*2*0,3 Bourání střešních konstrukcí : 4,85*13,95*0,1	m ³	18,28840	300,00	5 485,52	21,00	6 638,69	0,00	0,00	1,40	25,60	801-3	RTS 18/1
						12,75120 -1,29360 0,06525 6,78575								
76	965082941R00	Odstranění násepů pod podlahami a ochranného na sádkách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy Bourání střešních konstrukcí : (0,45+0,25)*0,5*13,95*4,85	m ³	23,68013	250,00	5 920,03	21,00	7 163,24	0,00	0,00	1,40	33,15	801-3	RTS 18/1
						23,68013								
77	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm 14,65*2	m	29,70000	150,00	4 455,00	21,00	5 390,55	0,00	0,00	0,08	2,44	801-3	RTS 18/1
						29,70000								
78	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdívu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdívu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,45*(3,04+2,58*2)	m ²	3,69000	100,00	369,00	21,00	446,49	0,00	0,00	0,06	0,20	801-3	RTS 18/1
						3,69000								
79	968081112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	30,00	30,00	21,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/1
80	968081125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	7,00000	30,00	210,00	21,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/1
81	968082354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,575*0,58	m ²	0,33350	450,00	150,08	21,00	181,60	0,00	0,00	0,08	0,03	801-3	RTS 18/1
						0,33350								
82	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/1
83	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1,57*(3,9+0,8*4+0,6*2)	m ²	10,44100	200,00	2 088,20	21,00	2 526,72	0,00	0,01	0,08	0,79	801-3	RTS 18/1
						10,44100								
84	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 7,84320	m ²	7,84320	150,00	1 176,48	21,00	1 423,54	0,00	0,00	0,07	0,52	801-3	RTS 18/1
						7,84320								
85	978011191R00	Olištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva otvorů v rozsahu do 100 % 101-104 : 4,85*13,975	m ²	67,77875	50,00	3 388,94	21,00	4 100,62	0,00	0,00	0,05	3,39	801-3	RTS 18/1
						67,77875								
86	978013191R00	Olištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % 101-104 : 3,0*(4,85+13,975)*2 -3,04*2,58 -1,935*2,17*3-1,1*2,17*0,6*2,67 -2,58*(1,3+2,3+2,2)*2 -0,9*2,02*2 103-110 : 2,82*(4,85+13,975*2)+(4,85-1,1+1,3)*2 otory ve fasádě jení : (7,2*0,7+(2,7-0,7)*1,2)-(1,8*2,02-0,4*2,02) -3,1*1,5 -0,6*(0,875+0,88) otory v západní fasádě : -1,5*2,59	m ²	158,54945	60,00	9 512,97	21,00	11 510,69	0,00	0,00	0,05	7,29	801-3	RTS 18/1
						115,58550 -7,84320 -17,38685 -29,69600 -3,63600 120,97800 -8,84000 -4,65000 -1,05300 -3,88500								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				60 208,40	72 852,16			0,00	0,00				
87	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů všlky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	334,49113	180,00	60 208,40	21,00	72 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 18/1
Díl: 711	Izolace proti vodě				63 797,13	77 194,53			1,37	0,00				
88	711111001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěradlem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky cementárního laku ALP Sklaďte SI : 11,05*19,27 Vytlačení : (11,05*19,27)*2*0,2 Okolo stávajících základů pasů : 0,1*(13,8*2+4,62*4*5,01+4,67)	m ²	230,63750	20,00	4 612,75	21,00	5 581,43	0,00	0,08	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
						212,93350 12,12890 5,97600								
89	711111559R72	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního páso se skleněnými nebo polyesterovými vlákny, s mírnějším osytem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Položka pořadí 88 : 230,63750	m ²	230,63750	250,00	57 659,38	21,00	69 767,85	0,01	1,29	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
						230,63750								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
90	99871201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od MŽS k půdorysné plochy skládky do těsně půdorysné plochy objektu	%	500,00000	3,05	1 525,00	21,00	1 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
Díl: 712							152 243,25		184 214,33		0,58		0,00	
91	712372121RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kolenné do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 krovy/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávek fólie, bez rozšíření tloušťky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotvů fólií. S02 : 18,87*9,75	m2	183,98250	250,00	45 995,63	21,00	55 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
92	712378006R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava děky a připevnění rohové listy natloukacími hmoždinkami včetně dodávek listů. S02 : (18,87*9,75)*2	m	57,24000	180,00	10 303,20	21,00	12 466,87	0,00	0,04	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
93	712378007R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava děky a připevnění rohové listy natloukacími hmoždinkami včetně dodávek listů Položka pořadí 92 : 57,24000	m	57,24000	180,00	10 303,20	21,00	12 466,87	0,00	0,04	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
94	712871801RT1	Samostatné vytváření izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozšíření tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, vytážení fólie : 0,55*(18,87*9,75)*2 Folie na stlice : 0,38*(19,605*2+12,29*0,38*2) 0,415*(12,29*0,38*2)	m2	54,56435	250,00	13 641,09	21,00	16 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
95	28322103R	Fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 1 450 g/m2; PVC-P; kaširování nekláněná textilie; pro oprávcování detailů Položka pořadí 91 : 183,98250*1,13 Položka pořadí 94 : 54,56435*1,17	m2	271,74051	250,00	67 935,13	21,00	82 201,51	0,00	0,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
96	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 500,00000	2,71	4 065,00	21,00	4 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
Díl: 713							56 795,29		68 723,51		0,00		0,00	
97	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zbrana stropů shora s přilepením spojů, bez dodávek fólie Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S02 : 18,87*9,75 vytážení parozábrany : 0,75*(18,87*9,75)*2	m2	226,91250	70,00	15 883,86	21,00	19 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/1
98	628523860	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny Položka pořadí 97 : 226,91250*1,15	m2	260,94938	150,00	39 142,41	21,00	47 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
99	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 000,00000	1,77	1 770,00	21,00	2 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/1
Díl: 762							14 792,83		17 899,32		0,59		0,00	
100	76244111RT3	Obložení atky s dodávkou dřevěloptkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením 0,38*(19,605*2+12,29*0,38*2) 0,415*(12,29*0,38*2)	m2	23,08235	250,00	5 770,59	21,00	6 982,41	0,01	0,32	0,00	0,00	800-762	RTS 18/1
101	80725014R	deska dřevěloptková tlivřstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana rovná, tl = 18,0 mm Položka pořadí 100 : 23,08235*1,08	m2	24,92894	250,00	6 232,24	21,00	7 541,01	0,01	0,27	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
102	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	500,00000	5,58	2 790,00	21,00	3 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/1
Díl: 763							136 643,72		165 338,90		4,74		0,00	
103	762343101R00	Bednění a latování montáž roš pro tepelnou izolaci S02 stojny roštu : 18,87*15	m	283,05000	50,00	14 152,50	21,00	17 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/1
104	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásy ocel, vlny, impregnace Položka pořadí 107 : 198,70083*0,012 Položka pořadí 108 : 280,07778*0,018	m3	7,42582	800,00	5 940,66	21,00	7 188,20	0,02	0,18	0,00	0,00	800-762	RTS 18/1
105	763611121R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, přibíjené vč. dodávek a montáže spojovacího materiálu S02 základ roštu : 18,87*9,75 S02 spád roštu : 18,87*9,75	m2	367,96500	80,00	29 437,20	21,00	35 619,01	0,00	0,02	0,00	0,00	800-763	RTS 18/1
106	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, řezobývaně vč. dodávek a montáže spojovacího materiálu Skladba S6 : 1,0*3,0 0,1*(1,0*2*3,0)	m2	3,50000	100,00	350,00	21,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS 18/1
107	80725010R	deska dřevěloptková tlivřstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana rovná, tl = 12,0 mm Položka pořadí 105 : 367,96200*0,54	m2	198,70110	140,00	27 818,15	21,00	33 659,96	0,01	1,44	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
108	80725014R	deska dřevěloptková tlivřstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana rovná, tl = 18,0 mm Položka pořadí 107 : 198,70110 S02 stojny roštu : 18,87*15*0,25*1,15	m2	280,07798	185,00	54 615,21	21,00	66 084,40	0,01	3,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
109	80726039R	deska dřevěloptková tlivřstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana pérodrážka; tl = 22,0 mm Položka pořadí 108 : 3,50000*1,08	m2	3,78000	300,00	1 134,00	21,00	1 372,14	0,01	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
110	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	400,00000	7,99	3 196,00	21,00	3 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS 18/1
Díl: 764							32 641,40		39 496,09		0,21		0,12	
111	764211442RT1	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a vývěšků ze svytlů RŠ 670 mm tl. 0,7 mm sklonu přes 30° do 45° Položka pořadí 106 : 3,50000	m2	3,50000	1 500,00	5 250,00	21,00	6 352,50	0,02	0,06	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
112	764918331R00	Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohu, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, RŠ 250 mm výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci, KV : 59,8	m	59,80000	350,00	20 930,00	21,00	25 325,30	0,00	0,09	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
113	76435210R00	Demontáž žlabu podokapních půlkruhových rovných, RŠ 330 mm, sklonu do 30°	m	29,70000	40,00	1 188,00	21,00	1 437,48	0,00	0,00	0,00	0,10	800-764	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		14,85*2		28,70000										
114	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu do 30°	kus	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
115	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rří od 100 do 330 mm	m	0,60000	50,00	30,00	21,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
		0,6		0,60000										
116	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm	m	6,00000	25,00	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
117	13814183R	plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,55 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2	t	0,05789	60 000,00	3 473,40	21,00	4 202,81	1,00	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
		KčS : 59,8*0,2*1,1*0,0044		0,05789										
118	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1 000,00000	1,52	1 520,00	21,00	1 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 18/1
		50 m vodorovně												
Díl: 766		Konstrukce truhlářské												
119	766412123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	15,80000	800,00	12 640,00	21,00	15 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/1
		Včetně našroubování soklu,												
		Začátek provozního součtu												
		Skladba S5 : 3,2*1,0*4		12,80000										
		Skladba S6 : 1,0*3,0		3,00000										
		Mezisosčet		15,80000										
		Konec provozního součtu												
		15,8		15,80000										
120	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	50,00000	400,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766	RTS 18/1
		včetně položení podkladního roštu do šířkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.												
		120 : 50		50,00000										
121	766661512R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíracích, z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubeň, lednických křidel, šířky do 800 mm	kus	12,00000	600,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/1
		6/T : 3		3,00000										
		7/T : 5		5,00000										
		14/T : 1		1,00000										
		8/T : 1		1,00000										
		12/T : 1		1,00000										
		13/T : 1		1,00000										
122	766668112R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných posuvných, do předem osazeného stavebního pouzdra, lednických křidel	kus	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/1
		Bez osazení madla a zámků.												
		9/T : 1		1,00000										
		10/T : 1		1,00000										
		11/T : 1		1,00000										
123	60758007R	deska fasádní HPL laminát vyztužený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 7,0 mm; dekor unit	m2	17,38000	2 800,00	48 664,00	21,00	58 863,44	0,01	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
		pevnost v tahu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa												
		Začátek provozního součtu												
		Skladba S5 : 3,2*1,0*4		12,80000										
		Skladba S6 : 1,0*3,0		3,00000										
		Mezisosčet		15,80000										
		Konec provozního součtu												
		15,8*1,1		17,38000										
124	611981811R	přímé terasové dřevěné, bangkirai balau; tl = 25 mm; š = 145,0 mm; l = 1 800 až 5 700 mm; povrch jemně hrubě drážkovaný	m2	54,00000	1 500,00	81 000,00	21,00	98 010,00	0,03	1,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
		Položka pořadí 120 : 50,00000*1,08		54,00000										
126	766_T01	Interiérové dveře plné s pevným nadvěšákem, plně, lakované-polomat, zárubeň samostatně, 800/2560	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
128	766_T02	Interiérové dveře plné s pevným nadvěšákem, plně, lakované-polomat, zárubeň samostatně, 1000/2560	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
127	766_T03	Interiérové dveře plné s pevným nadvěšákem, plně, lakované-polomat, zárubeň samostatně, 1000/2560	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
128	766_T04	Interiérové dveře plné s pevným nadvěšákem, plně, lakované-polomat, zárubeň samostatně, 1305/2560	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
129	766_T05	Interiérové dveře plné s pevným nadvěšákem, plně, lakované-polomat, zárubeň samostatně, 1000/2560	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00	21,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
130	766_T06	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, 700/1970, pravé	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
131	766_T07	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, 700/1970, levé	kus	5,00000	12 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
132	766_T08	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, WC zámek, 800/1970, pravé	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
133	766_T09	Interiérové dveře posuvné na stěnu plně lakované-polomat, zárubeň vložena do otvoru, 2000/2560	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
134	766_T10	Interiérové dveře posuvné dop pouzdra plně lakované-polomat, zárubeň samostatně, 1500/2560	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
135	766_T11	Interiérové dveře posuvné dop pouzdra plně lakované-polomat, zárubeň samostatně, 800/2560	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
136	766_T12	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, 800/1970, levé	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
137	766_T13	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, 800/1970, pravé	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												
138	766_T14	Interiérové dveře plné lakované-polomat, zárubeň samostatně, 700/1970, levé	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		podrobný popis výrobku viz výpis "Truhlářské výrobky"												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	soustava / platnost
139	998765201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 500,00000	0,74	2 580,00	21,00	3 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/1
Díl: 767						209 404,50		263 379,45		0,18		0,00		
140	767586201RT3	Montáž podkladů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou 102, 103 : 16,5*16,2	m2	32,70000	220,00	7 194,00	21,00	8 704,74	0,00	0,12	0,00	0,00	800-767	RTS 18/1
141	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg konstr. pergoly : Skládka SS tenkostěnné profily kg : 66,87*18	kg	84,87000	90,00	7 638,30	21,00	9 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 18/1
142	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg konstr. pergoly : 1/2 : 1252,4	kg	1 252,40000	90,00	112 716,00	21,00	136 386,36	0,00	0,06	0,00	0,00	800-767	RTS 18/1
143	553PPS	Dodávka konstr. pergoly - tenkostěnné profily pro konstrukci zábradlí, žárové zinkováno	kg	84,87000	60,00	5 092,20	21,00	6 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
144	553PPS_1Z	Dodávka konstr. pergoly, žárové zinkováno	kg	1 252,40000	60,00	75 144,00	21,00	90 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
145	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 200,00000	1,35	1 620,00	21,00	1 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 18/1
Díl: 771						16 664,00		20 163,44		0,59		0,00		
146	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 110-114 : 1,5*2,7*1,4*1,6*4,6 115-119 : 2,6*1,4*2*5,5	m2	22,70000	270,00	6 129,00	21,00	7 416,09	0,01	0,11	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
147	59764210R	Dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protisklizová úprava; pro interier i exteriér Položka pořadí 144 : 22,70000*1,1	m2	24,97000	400,00	9 988,00	21,00	12 085,48	0,02	0,48	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
148	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	100,00000	5,47	547,00	21,00	661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
Díl: 776						173 624,60		210 085,77		0,48		0,00		
149	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Položka pořadí 150 : 78,40000 Položka pořadí 151 : 77,20000	m2	153,60000	35,00	5 378,00	21,00	6 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
150	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení křtiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků 101-103 : 20,4*16,5*16,4 105-107 : 8,74*7,36*13,9 109 : 8,86 115 : 8,38	m	100,54000	160,00	16 086,40	21,00	19 464,54	0,00	0,01	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
151	776422110R00	Lepení soklíků PVC a napojení křtiny na stěnu ukončení křtiny u stěny lepeným soklíkem včetně soklové listy. 104 : 23,59 108 : 28,9	m	52,49000	80,00	4 199,20	21,00	5 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
152	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastu Lepení povlakových podlah z plastu - pásy z PVC, montáž 104, 108 : 35,6*40,8	m2	76,40000	250,00	19 100,00	21,00	23 111,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
153	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastu Lepení povlakových podlah z plastu - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm 101-103 : 15,6*16,5*16,2 105-107 : 4,8*3,4*11,9 109 : 4,5 115 : 4,3	m2	77,20000	900,00	69 480,00	21,00	84 070,80	0,00	0,27	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
154	28416030AR	podlahovina PVC vesp. SIC; s výt. vrstvou; v roli; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protisklizná; oblast komerční, veřejná Položka pořadí 150 : 76,40000*1,1	m2	84,04000	700,00	58 828,00	21,00	71 181,88	0,00	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
155	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 500,00000	0,37	555,00	21,00	671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/1
Díl: 781						76 331,09		92 360,62		2,21		0,00		
156	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů. Položka pořadí 155 : 87,31800	m2	87,31800	35,00	3 056,13	21,00	3 697,92	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
157	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele 110-114 : 2,1*(4,98+4,9*5,14+6,74-0,7*8) 115-119 : 2,1*(5,37+5,0*2+11,35-0,7*5-0,8)	m2	87,31800	280,00	24 449,04	21,00	29 583,34	0,01	0,46	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
158	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, 110-114 : (4,98+4,9*5,14+6,74-0,7*8) 115-119 : (6,37+5,0*2+11,35-0,7*5-0,8) 2,1*2	m	45,78000	200,00	9 156,00	21,00	11 078,76	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
159	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interier; barva bílá, mat, PEJ4 Položka pořadí 155 : 87,31800*1,1	m2	96,04960	400,00	38 419,92	21,00	46 488,10	0,02	1,73	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
160	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	500,00000	2,50	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/1
Díl: 784						36 377,83		44 017,17		0,15		0,00		
161	784191201R00	Malby Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázová Podhledy : Položka pořadí 34 : 140,02405	m2	661,41505	10,00	6 614,15	21,00	8 003,12	0,00	0,05	0,00	0,00	800-784	RTS 18/1
		Stěny : Začátek provozního součtu 104 : 23,59 108 : 28,9 101-103 : 20,4*16,5*16,4 105-107 : 8,74*7,36*13,9 109 : 8,86 115 : 8,38 Mezisosčet Konec provozního součtu												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	10170201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,84'153,03		440,50820										
		110-114 : (2,94-2,1)*(4,98+4,9+5,14+8,74)		19,95840										
		116-119 : (2,94-2,1)*(6,37+5,0*2+11,35)		23,28480										
		odpočet olovů : -(4,05*4-0,4*9,53+9,0-4,0*2)		-10,78000										
		Dopočet ostění dveře : 0,3*(2,7*2+3,51)		2,67300										
		0,3*(2,7*2+0,9)*2		3,78000										
		0,3*(2,7*2+1,5)		2,07000										
		Dopočet ostění okna : 0,3*(7,6+8,25*4+15,0+6,4+6,4)		29,52000										
		Odpočet vnitřní dveře : -2,56*2,0*2+4,0*2		-2,24000										
		Dopočet ostění dveře : 0,33*(2,56*10+7,65-0,64-0,63+2,0+3,04)		12,21660										
162	784195212R00	Malby z malířských směsí olejovými, bílost 82 %, dvojnásobně Položka pořadí 159 : 661,41505	m2	661,41505	45,00	29 763,68	21,00	36 014,05	0,00	0,10	0,00	0,00	800-784	RTS 18 / I
				661,41505										
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						150 915,20		182 607,39		0,00		0,00		
163	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	228,65939	150,00	34 298,91	21,00	41 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18 / I
164	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 344,52843	10,00	43 445,28	21,00	52 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18 / I
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	228,65939	80,00	18 292,75	21,00	22 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18 / I
166	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	457,31878	20,00	9 146,38	21,00	11 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18 / I
167	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	228,65939	200,00	45 731,88	21,00	55 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18 / I
Celkem						2 905 531,46								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702021	Zateplení stávajícího objektu podlahy+střecha - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Díl: 713	izolace tepelné				420 883,51		509 269,05		3,55		0,00		
	1/71312111R00	Montáž tepelné izolace podlahy - jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m ²	138,42138	15,00	2 076,32	21,00	2 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Položka pořadí 5 : 138,42138												
	2/713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn tepelním	m ²	30,59250	100,00	3 059,25	21,00	3 701,69	0,00	0,09	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení tepelného tmele, osazení desek, izolace atiky : 0,75"((19,24+4,44)*2+11,19)			30,59250									
	3/713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m ²	145,74300	30,00	4 372,29	21,00	5 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		skladba S2, S2b : izolace střechy : (18,876-3,928)*9,75			145,74300									
	4/713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m ²	145,74300	30,00	4 372,29	21,00	5 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		skladba S2, S2b : izolace střechy : (18,876-3,928)*9,75			145,74300									
	5/713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m ²	138,42138	250,00	34 605,35	21,00	41 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Skladba S1 : 8,7*1,5+3,19*(3,485+1,2+3,77) 0,33*(7,65-0,55*2)+0,47*2,0+0,34*3,04+0,45*(1,2+1,5) (9,595-3,97)*4,84-2,93*1,755+2,815*1,615 4,85*(3,4+3,35+6,945)			40,02145 5,35010 26,62908 66,42075									
	6/713141151000	Izolace tepelné střech kladená na sucho spádové klíny mezi spádový rošt	m ²	145,74300	300,00	43 722,90	21,00	52 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		skladba S2, S2b : izolace střechy : (18,876-3,928)*9,75			145,74300									
	7/28375460R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m ³	m ³	1,56022	5 000,00	7 801,10	21,00	9 439,33	0,03	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 2 : 30,59250*0,051			1,56022									
	8/28375856R	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,390 m ² K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³	m ²	141,18980	220,00	31 061,76	21,00	37 584,73	0,00	0,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 138,42137*1,02			141,18980									
	9/28376913R	deska izolační střech; PIR; pero a drážka; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie, polymerbitumenová hydroiz.; fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 4,550 m ² K/W; U = 0,220 W/m ² K; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	148,65786	630,00	93 654,45	21,00	113 321,86	0,00	0,52	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 4 : 145,74300*1,02			148,65786									
	10/63151368R	deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m ³ ; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno	m ²	297,31572	460,00	136 765,23	21,00	165 485,93	0,00	0,31	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 6 : 145,74300*2,04			297,31572									
	11/63151543R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,750 m ² K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	148,65786	390,00	57 976,57	21,00	70 151,65	0,02	2,23	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 3 : 145,74300*1,02			148,65786									
	12 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	800,00000	1,77	1 415,00	21,00	1 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		50 m vodorovně												
	Celkem					420 883,51								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702022	Zateplení přístavby-podlaha+střecha - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	713	Izolace tepelné				125 972,54		153 636,77		0,97		0,00		
1	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	39,96253	50,00	1 998,13	21,00	2 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Položka pořadí 6 : 39,96253		39,96253										
2	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,27950	400,00	5 311,80	21,00	6 427,28	0,00	0,04	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nabežání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek, izolace atiky : 0,75*(0,03+3,928)*2+9,75		13,27950										
3	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plyní podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	38,29800	30,00	1 148,94	21,00	1 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		skladba S2, S2b : izolace střechy : 3,928*9,75		38,29800										
4	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plyní podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	38,29800	50,00	1 914,50	21,00	2 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		skladba S2, S2b : izolace střechy : 3,928*9,75		38,29800										
5	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplněk položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	39,96253	300,00	11 988,76	21,00	14 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Skladba S1 : 3,97*4,84+0,44*(3,53+1,0) 4,85*3,93-2,21*2,4+2,085*2,235 0,15*1,5		21,21680 18,52073 0,22500										
6	713141151000	Izolace tepelné střech kladená na sucho spádové klíny mezi spádový rošt	m2	38,29800	300,00	11 489,40	21,00	13 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		skladba S2, S2b : izolace střechy : 3,928*9,75		38,29800										
7	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	0,67725	5 000,00	3 386,25	21,00	4 097,36	0,03	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 2 : 13,27941*0,051		0,67725										
8	28375856R	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	40,76178	250,00	10 190,45	21,00	12 330,44	0,00	0,10	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 38,56253*1,02		40,76178										
9	28376913R	deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie, polym/bi/umenová hydroiz. fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 4,550 m2K/W; U = 0,220 W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	39,05396	630,00	24 610,29	21,00	29 778,45	0,00	0,14	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 4 : 38,29800*1,02		39,05396										
10	63151368R	deska spádová, klin minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno	m2	78,12792	460,00	35 938,84	21,00	43 486,00	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 6 : 38,29800*2,04		78,12792										
11	63151543R	deska izolační tesáční; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	39,05396	450,00	17 578,78	21,00	21 270,32	0,02	0,59	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 3 : 38,29800*1,02		39,05396										
12	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	800,00000	1,77	1 416,00	21,00	1 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		50 m vodorovně												
Celkem						125 972,54								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702031	Zateplením stávajícího objektu - fasády - způsoběné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				59 162,62		71 586,77		35,36		0,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	23,22275	900,00	20 900,48	21,00	25 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		Rýhy okolo stávajícího obj. : (0,75+0,3)*0,5*(1,3-0,23)*(10,99+0,75+14,8*2)		23,22275										
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	23,22275	200,00	4 644,55	21,00	5 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 23,22275		23,22275										
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý další z započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	232,22745	15,00	3 483,41	21,00	4 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Položka pořadí 2 : 23,22275*10		232,22745										
4	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky	m3	23,22275	15,00	348,34	21,00	421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		Položka pořadí 2 : 23,22275		23,22275										
5	175101201R00	Obsep objektů bez prohození sypání	m3	19,32425	300,00	5 797,28	21,00	7 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		sypání z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí.												
		Rýhy okolo stávajícího obj. : (0,75+0,3)*0,5*(1,3-0,23)*(10,99+0,75+14,8*2)		23,22275										
		Odpočet zateplení : -0,1*0,75*(19,24+4,44)*2+11,19*2		-3,89850										
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	23,22275	500,00	11 611,38	21,00	14 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I
		Položka pořadí 2 : 23,22275		23,22275										
7	58337332R	Štěrkopec frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	35,36337	350,00	12 377,18	21,00	14 976,39	1,00	35,36	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 5 : 19,32425*1,83		35,36337										
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				173 646,40		210 112,14		5,79		0,00		
8	602021218RT3	Omítky stěn z hotových směsí vstva jádrová lehčená, vápenocementová, lehčená, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	6,67400	250,00	1 668,50	21,00	2 018,89	0,02	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		po jednotlivých vrstvách												
		Dopočet ostění dveří : 0,1*(2,7*2+0,9)		0,63000										
		0,1*(2,7*2+1,5)		0,69000										
		Dopočet ostění okna : 0,1*(1,95+2,18)*2*4		3,30400										
		0,1*(2,5+0,7)*2*2		1,28000										
		0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)		0,77000										
9	602021230RT1	Omítky stěn z hotových směsí omítky jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	6,67400	200,00	1 334,80	21,00	1 615,11	0,01	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		po jednotlivých vrstvách												
		Dopočet ostění dveří : 0,1*(2,7*2+0,9)		0,63000										
		0,1*(2,7*2+1,5)		0,69000										
		Dopočet ostění okna : 0,1*(1,95+2,18)*2*4		3,30400										
		0,1*(2,5+0,7)*2*2		1,28000										
		0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)		0,77000										
10	622311333RT3	Zateplení fasády, expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky, škrabání, zrnitost 2 mm	m2	133,34000	1 050,00	140 007,00	21,00	169 408,47	0,01	1,80	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek,												
		natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přeházení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.												
		Všechné rohových lůž na hranách budov.												
		4,0*((19,24+0,12+4,44)*2+11,19)		164,12000										
		odpočet otvorů : -(3,88+0,05*4+0,02+1,75+2,7+1,75)		-30,78000										
11	622311332RV1	Zateplení fasády, minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	10,37680	900,00	9 339,12	21,00	11 300,34	0,02	0,25	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek,												
		natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přeházení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.												
		Všechné rohových lůž na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Pohled severní :												
		Skládka SB : (12,5-1,935*4)*2,18		10,37680										
12	622421131R00	Omítky vnější stěny vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2	m2	72,38200	220,00	15 924,04	21,00	19 268,09	0,05	3,49	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		2,8*((19,24+4,44)*2+11,19)		114,21200										
		-12,5*2,18		-27,25000										
		odpočet otvorů : -(3,88+0,05*4+0,02+1,75+2,7+1,75)		-14,58000										
13	622481113R00	Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou tkaninou	m2	6,67400	180,00	1 201,32	21,00	1 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítkou).												
		Dopočet ostění dveří : 0,1*(2,7*2+0,9)		0,63000										
		0,1*(2,7*2+1,5)		0,69000										
		Dopočet ostění okna : 0,1*(1,95+2,18)*2*4		3,30400										
		0,1*(2,5+0,7)*2*2		1,28000										
		0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)		0,77000										
14	622904112R00	Ostění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	139,05400	30,00	4 171,62	21,00	5 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/I
		4,0*((19,24+4,44)*2+11,19)		163,16000										
		odpočet otvorů : -(3,88+0,05*4+0,02+1,75+2,7+1,75)		-30,78000										
		Dopočet ostění dveří : 0,1*(2,7*2+0,9)		0,63000										
		0,1*(2,7*2+1,5)		0,69000										
		Dopočet ostění okna : 0,1*(1,95+2,18)*2*4		3,30400										
		0,1*(2,5+0,7)*2*2		1,28000										
		0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)		0,77000										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 739,44		22 674,72		2,25		0,00		
15	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,23200	35,00	3 858,12	21,00	4 668,33	0,02	2,03	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		včetně kotvení												
		Všechné kotvení lešení.												
		(4,2-1,8)*((19,24+0,12+4,44+1,2)*2+11,29+1,2*2)		110,23200										
16	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další z započatých měsíc použití lešení	m2	220,46400	35,00	7 716,24	21,00	9 336,65	0,00	0,21	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		širky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m												
		včetně kotvení												
		Položka pořadí 15 : 110,23200*2		220,46400										
17	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	110,23200	30,00	3 306,56	21,00	4 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		Položka pořadí 15 : 110,23200		110,23200										
18	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	110,23200	15,00	1 653,48	21,00	2 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		Položka pořadí 15 : 110,23200		110,23200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702031	Zateplením stávajícího objektu - fasády - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	94494031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	220,46400	5,00	1 102,32	21,00	1 333,81	0,00	0,01	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		Položka pořadí 16 : 220,46400		220,46400										
20	94494081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	110,23200	10,00	1 102,32	21,00	1 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/I
		Položka pořadí 15 : 110,23200		110,23200										
Díl: 96														
21	978015291R00	Bourání konstrukcí Očištění omítek vápených nebo vápenocementových vnějších s výškraňáním spár, s očištěním zdíva 1, až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	83,43200	40,00	3 337,28	21,00	4 038,11	0,00	0,00	0,06	4,92	801-4	RTS 18/I
		2,8*((19,24-4,44)*2+11,19)		114,21200										
		odpočet otvorů : -(3,88+4,05*4+9,0/2+1,75+2,7+1,75)		-30,78000										
Díl: 99														
22	999281105R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	43,40021	200,00	8 680,04	21,00	10 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 18/I
		výškov do 6 m												
		oborů 801, 803, 811 a 812												
Díl: 711														
23	71113211R00	Izolace proti vodě Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svistá, , naporou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	57,38600	15,00	860,79	21,00	1 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/I
		Překrytí zateplení soklu : 1,4*((19,44-4,54)*2+11,19)		57,38600										
24	28323113R	Izole izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška rozp 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPF	m2	65,99390	150,00	9 899,09	21,00	11 977,90	0,00	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 23 : 57,38600*1,15		65,99390										
25	999711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svistě do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	350,00000	3,05	1 067,50	21,00	1 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/I
Díl: 713														
26	71313113R00	Izolace tepelné Montáž tepelné izolace stěn vzhledem do nosné rámové konstrukce	m2	10,37680	250,00	2 594,20	21,00	3 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		Nářezání izolace na požadovaný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávký tepelné izolace. Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		Položka pořadí 11 : 10,37680		10,37680										
27	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicého tmele, osazení desek. Zateplení soklu pod terénem : 0,75*((19,24-4,44)*2+11,19)	m2	30,59250	300,00	9 177,75	21,00	11 105,08	0,00	0,09	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
		30,59250												
28	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	4,64072	5 000,00	23 203,60	21,00	28 076,36	0,03	0,14	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 27 : 30,59250*0,102		3,12344										
		Hodnota z bývalého odkazu : 1,5202845		1,52028										
29	83151381R	deska izolační skelná vlna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 1,000 m2K/W; hydrofobizováno	m2	10,89564	250,00	2 723,91	21,00	3 295,93	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Položka pořadí 26 : 10,37680*1,05		10,89564										
30	999713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	350,00000	1,77	619,50	21,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/I
Díl: 762														
31	762343101R00	Konstrukce tesářské Bednění a laťování montáž rolet pro tepelnou izolaci	m	29,14000	90,00	1 457,00	21,00	1 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/I
		Pohled sevním :												
		Skladba S8 : (12,5-1,935*4)*2+2,18*3*3		29,14000										
32	60510058R	lať průřez 48 cm2; jakost II, l = 3000,0 mm	m	32,05400	17,00	544,92	21,00	659,35	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
		Pohled sevním :												
		Skladba S8 : ((12,5-1,935*4)*2+2,18*3*3)*1,1		32,05400										
33	999762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	150,00000	5,58	837,00	21,00	1 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/I
Díl: 766														
34	766412123R00	Konstrukce truhlářské Montáž obložení stěn, skupů a pilů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	10,37680	300,00	3 113,04	21,00	3 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/I
		Všechné nářadování soklu.												
		Pohled sevním :												
		Skladba S8 : (12,5-1,935*4)*2,18		10,37680										
35	611917411T	Palubka obkladová MD tloušťka 12,5 mm, Smrkový modřín	m2	11,41448	1 000,00	11 414,48	21,00	13 811,52	0,01	0,14	0,00	0,00	Vlastní	
		Položka pořadí 34 : 10,37680*1,1		11,41448										
36	999766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	300,00000	0,74	222,00	21,00	268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/I
Celkem														
						331 300,56								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702032	Zateplení přístavby - fasády - nezpůsobíle náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				62 582,43		75 724,74		1,23		0,00		
1	602021218RT3	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová leštěná, vápenocementová, leštěná, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)	m2	0,77000	300,00	231,00	21,00	279,51	0,02	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
2	602021230RT1	Omitky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, leštěná, hlašená, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách 0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)	m2	0,77000	300,00	231,00	21,00	279,51	0,01	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
3	622311333RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafiem, tloušťka 120 mm, kontaktní náler a silikonová omítka, šikovaná, zmlot 2 mm, nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechné rohových listů na hranách budov. Skřeba S8 : 4,0*4,625*2 odpočet otvorů : -9,0/2	m2	32,50000	1 050,00	34 125,00	21,00	41 291,25	0,01	0,44	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
4	622311733RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolímým vláknem, tloušťka 120 mm, zakončené stěrky s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechné rohových listů na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní náler a povrchovou úpravu omítkou. Skřeba S4 : 4,0*11,19 odpočet otvorů : -(2,7+3,6+9,58)	m2	28,88000	900,00	25 992,00	21,00	31 450,32	0,03	0,76	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
5	622481113R00	Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou tkaninou v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítkou), 0,1*((5,0-2,9)*2+1,5)	m2	0,77000	180,00	138,60	21,00	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složnost fasády 1 - 2 4,0*(4,44*2+11,19) odpočet otvorů : -(2,7+3,6+9,58+9,0/2) Dopočet oslání dveře : 0,1*(2,7*2+3,51) 0,1*(2,7*2+1,0) Dopočet oslání okna : 0,1*(2,9*2+1,5)	m2	62,16100	30,00	1 864,83	21,00	2 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/1
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 683,60		16 567,16		1,25		0,00		
7	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Všechné kotvení lešení. (4,2+1,8)*((4,625+1,2)*2+11,29+1,2*2)	m2	60,81600	49,00	2 432,64	21,00	2 943,49	0,02	1,12	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
8	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Položka pořadí 7 : 60,81600*2	m2	121,63200	60,00	7 297,92	21,00	8 830,48	0,00	0,12	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
9	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Položka pořadí 7 : 60,81600	m2	60,81600	30,00	1 824,48	21,00	2 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 7 : 60,81600	m2	60,81600	15,00	912,24	21,00	1 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
11	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Položka pořadí 8 : 121,63200	m2	121,63200	5,00	608,16	21,00	735,87	0,00	0,01	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 7 : 60,81600	m2	60,81600	10,00	608,16	21,00	735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 18/1
Díl: 99		Stavební přesun hmot				864,01		1 045,45		0,00		0,00		
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,46860	350,00	864,01	21,00	1 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 18/1
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 641,63		6 826,37		0,03		0,00		
14	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti paty na suchu svíslá , , nopolov fólii včetně uchycovacích prvky Překrytí zateplení soklu : 1,4*(4,54*2+11,25)	m2	28,46200	19,00	426,93	21,00	516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
15	28323113R	folie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopy 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE Položka pořadí 14 : 28,46200*1,15	m2	32,73130	150,00	4 909,70	21,00	5 940,74	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
16	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	100,00000	3,05	305,00	21,00	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/1
Díl: 713		Izolace tepelné				25 472,58		34 451,82		0,16		0,00		
17	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce Nářezání izolace na požadovaný rozměr. Vločení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Všechné pomocného lešení a výškové podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka pořadí 4 : 28,88000	m2	28,88000	250,00	7 220,00	21,00	8 736,20	0,00	0,01	0,00	0,00	800-713	RTS 18/1
18	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, naložení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmele, osazení desek. Zateplení soklu : 0,75*(4,44*2+11,25)	m2	15,09750	300,00	4 529,25	21,00	5 480,39	0,00	0,05	0,00	0,00	800-713	RTS 18/1
19	28375460R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyrén; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK ož. hmotnost 40,00 kg/m3 Položka pořadí 18 : 15,09750*3,012	m3	1,53995	5 500,00	8 469,73	21,00	10 248,37	0,03	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
20	63151383R	deska izolační skelná vlna; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK, R = 1,659 m2K/W; hydrofobizované Položka pořadí 17 : 28,88000*1,05	m2	30,32400	250,00	7 581,00	21,00	9 173,01	0,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,77000	380,00	672,80	21,00	813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/1
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 075,57		8 561,44		0,28		0,00		
22	762343101R00	Bednění a latování montáž mří pro tepelnou izolaci Podle výkresů	m	94,87000	50,00	4 743,50	21,00	5 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/1
		Skřeba S7 : 11,29*4+0,0*1,3*6+0,875*2+1,32*3+1,4*3			94,87000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702032	Zateplení přístavby - fasády - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	23	60510058R	lať průřez 48 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	104,35700	17,00	1 774,07	21,00	2 146,62	0,00	0,28	0,00	0,00	SPCM RTS 18/ I
		Položka pořadí 22 : 94,87000*1,1			104,35700									
	24	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,58000	100,00	558,00	21,00	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762 RTS 18/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské														
	25	766412123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	28,88000	300,00	8 664,00	21,00	10 483,44	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766 RTS 18/ I
		Všechně našroubování soklu.			44,76000									
		Skladba S4 : 4,0*11,19			-15,88000									
		odpočet otvorů : -(2,7+3,6+9,58)												
	26	511981855R	prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 25 mm; š = 140,0 mm; l = 4 200 mm, povrch jemně drážkovaný	m2	31,76800	750,00	23 826,00	21,00	28 829,46	0,01	0,41	0,00	0,00	SPCM RTS 18/ I
		srovnatelně, ale v š. 68 mm, ase skosenou hranou												
		Položka pořadí 25 : 28,88000*1,1			31,76800									
	27	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,74000	500,00	370,00	21,00	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766 RTS 18/ I
		Celkem					151 179,82							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702071	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	Díl: 132	Zemní práce pro ležatou kanalizaci a vodovod				117 615,00		142 314,15		76,62		0,00		
	1 115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 kPa na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	28,00000	30,00	840,00	21,00	1 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	2 132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné zapážení i nezapážení, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	161,00000	100,00	16 100,00	21,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	3 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,	m ²	105,00000	80,00	8 400,00	21,00	10 164,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	4 151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m ²	105,00000	40,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	5 162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	45,00000	200,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	6 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	45,00000	15,00	675,00	21,00	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	7 174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m ³	116,00000	70,00	8 120,00	21,00	9 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	8 175101101R12	Obvaz potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šetrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.	m ³	45,00000	500,00	22 500,00	21,00	27 225,00	1,70	76,50	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	9 199000020R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m ³	45,00000	300,00	13 500,00	21,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
	10 871241121R00	Montáž potrubí z plastových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	16,00000	30,00	480,00	21,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1
	11 895020111R00	Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zotření a betonáž	kus	14,00000	150,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00	0,02	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1
	12 899721112R00	Výstražné fólie výstražné fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,00000	15,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1
	13 59224366A	Dno šachetní 1000/1000	sb	2,00000	3 600,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	14 892275432R18	Čistění potrubí vodo DN 50	m	22,00000	30,00	660,00	21,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	15 894421111R24	Zhotovení šachty 1000/1000 do 1,8m vč. osazení betonových dílců šachet, obetonování, dodávka +, montáž	sb	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	16 894421112R24	Zhotovení šachty 1000/1000 do 1,5m vč. osazení betonových dílců šachty, obetonování, dodávka +, montáž	sb	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	17 RM010131R00	Šachta plastové revizní, průměr 450	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	21,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	Díl: 721	Vnitřní kanalizace				107 620,00		139 220,20		0,56		0,00		
	18 721176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	280,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	19 721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	300,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	20 721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,00000	260,00	3 640,00	21,00	4 404,40	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	21 721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	340,00	4 080,00	21,00	4 936,80	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	22 721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	390,00	4 680,00	21,00	5 662,80	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	23 721176113R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (vislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	360,00	4 320,00	21,00	5 217,60	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	24 721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (vislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,00000	380,00	3 040,00	21,00	3 678,40	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	25 721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (vislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	420,00	5 040,00	21,00	6 098,40	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	26 721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	46,00000	300,00	13 800,00	21,00	16 698,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	27 721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	36,00000	340,00	12 240,00	21,00	14 810,40	0,00	0,09	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	28 721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 160 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	54,00000	400,00	21 600,00	21,00	26 136,00	0,00	0,19	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	29 72117626R00	Čistič kus pro vislé potrubí, vícevrstvé, D 110 mm, DN 100	kus	2,00000	800,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/1
	30 721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusků,	kus	12,00000	60,00	720,00	21,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	31 721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusků,	kus	8,00000	70,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	32 721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusků,	kus	2,00000	90,00	180,00	21,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	33 721194108R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusků,	kus	7,00000	100,00	700,00	21,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1
	34 721242116R00	Lapače sřetních splavenin DN 125, litina	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00	21,00	10 648,00	0,03	0,10	0,00	0,00	800-721	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702071	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	721273146R00	Ventilací hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
36	721273150RT1	Ventilací hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odlímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištní, mat.	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	21,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
37	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	136,00000	15,00	2 040,00	21,00	2 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
38	2861482R12	Připojení parozábrany pro vtok D56, 12 l/s	ks	10,00000	450,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	554842R12	Teplná izolace na kan potrubí, vč.povrch úpr.AI folie	m2	14,00000	80,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	55156112	Peklop revizní šachty 600/600	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00	21,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						101 146,00		122 386,66		0,31		0,00		
42	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	12,00000	300,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,02	0,19	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
43	722171214R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojk, včetně zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, rozbitelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,00000	280,00	3 920,00	21,00	4 743,20	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
44	722178711R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, pokrýzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	54,00000	260,00	14 040,00	21,00	16 988,40	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
45	722178712R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, pokrýzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	36,00000	260,00	10 080,00	21,00	12 196,80	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
46	722178713R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, pokrýzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,00000	250,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
47	722178714R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, pokrýzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24,00000	380,00	9 120,00	21,00	11 035,20	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
48	72218118R00	Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí plstěnými pásy, DN 100	m	10,00000	80,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
49	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22	m	32,00000	50,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
50	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25	m	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
51	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32	m	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
52	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40	m	20,00000	60,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
53	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22	m	22,00000	68,00	1 496,00	21,00	1 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
54	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25	m	16,00000	75,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
55	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32	m	8,00000	70,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
56	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40	m	4,00000	90,00	360,00	21,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepidla pásy.														
57	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 15	kus	28,00000	100,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
58	722190402R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 20	kus	12,00000	130,00	1 560,00	21,00	1 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
59	722231311R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní- vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3,00000	230,00	690,00	21,00	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
60	72223132R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní- vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
61	72223133R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní- vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	3,00000	310,00	930,00	21,00	1 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
62	72223163R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-šroubení, DN 20 x 20, PN 42, mosaz	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
63	722237221R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	8,00000	380,00	3 040,00	21,00	3 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
64	722237222R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	8,00000	400,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
65	722237223R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	6,00000	310,00	1 860,00	21,00	2 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
66	722237225R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
67	722237661R00	Armatury závitové s dvěma závitmi včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702071	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	722237683R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	4,00000	280,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
69	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plínými dveřmi + HP, stálovará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,03	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
70	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
71	722289108R00	Italský zkouškový vodovodní potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.	m	132,00000	15,00	1 980,00	21,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
72	722296234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	132,00000	15,00	1 980,00	21,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
73	734255135R00	Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 25, 6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit nízkozvukové	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 18/I
74	552868015	Přítokový ehořivač vody PO-10, objem 10 litrů	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	55282642R	objímka	kus	30,00000	30,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
76	55282644R	objímka	kus	20,00000	45,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
77	55282646R	objímka	kus	12,00000	55,00	660,00	21,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
78	55282648R	objímka	kus	20,00000	40,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
79	55282650R	objímka	kus	10,00000	45,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
80	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,50000	500,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
Díl: 725						106 150,00		129 441,50		0,24		0,00		
81	725013125R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,03	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
82	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 490 mm	soubor	5,00000	4 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,02	0,09	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
83	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	800,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
84	725121612R00	Pisořadové záchodky splachovače pisořadů automatický splachovač pisořadů s montážní krabicí a integrovaným zdiem	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
85	725017134R00	Umývadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	5,00000	2 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,02	0,10	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
86	725219401R00	Umývadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzavírky.	soubor	6,00000	3 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
87	725319101R00	Dřezový jednoduchý montáž dřezů jednoduchých	soubor	5,00000	700,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
88	725019103R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
89	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
90	725823111R00	Baterie umývadlové a dřezové baterie umývadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	5,00000	700,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
91	725823111R00	Baterie umývadlové a dřezové baterie umývadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
92	725829301R00	Baterie umývadlové a dřezové Montáž baterií umývadlových a dřezových umývadlové a dřezové stojánkové	kus	11,00000	400,00	4 400,00	21,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
93	725017198RT1	Umývadlo diturvitové program pro invalidy, s pochromovanou zápachovou uzavírkou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
94	28654731R01	Sifon kondenzační DN 32	kus	2,00000	350,00	700,00	21,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
95	28654733R01	Sifon kondenzační DN 50	kus	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	55144228	Baterie pro výlevku	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	55145016R	baterie dřezová nástěnná; rozeř 133 až 173 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché (test: 180 mm)	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
98	55146001R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a pisořadů max. 5 ventilů; výkon 50 W	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
99	5514698833	Rohový přípojovací ventil RV 80 - 15	kus	30,00000	150,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
100	5514825262	Dvířka plastová PH 150/150 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	5514825274	Dvířka plastová PH 150/300 mm	kus	2,00000	400,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	998725201R00	Přesun hmot pro zafixovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 000,00000	1,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
Díl: 726						30 300,00		36 663,00		0,05		0,00		
103	726211121R00	Klozety montážní prvek pro zavěšení WC s mřížkou, pro instalaci s mokřinými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání ruční, stavební výška 108 cm Včetně dodávky a připevnění montážního prvku včetně napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	5,00000	5 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,01	0,05	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
104	551070141R	tlumič ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoudílná mechanická splachování 3 l/s; 247x165x16 mm; barva bílá	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
105	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
Celkem						462 831,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702072	Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	723	Vnitřní plynovod				41 770,00		50 541,70		0,00		0,00		
1	723110203R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20	m	4,00000	420,00	1 680,00	21,00	2 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
2	723110204R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25	m	14,00000	550,00	7 700,00	21,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
3	723150369R00	Potrubi ocel, černé svařované - chráničky D 88 mm, s 3,6 mm	m	2,00000	750,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
4	723237214R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
5	723237215R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	2,00000	620,00	1 240,00	21,00	1 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
6	734265313R00	Šroubení včetně dodávk materiálu topenišské šroubení, DN 20, přímé, PN 16, mosaz	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 18/I
7	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
8	723160204R00	Přípojky k plynoměru G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacích a těsnících materiálů,	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
9	723190203R00	Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20 plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
10	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,5 MPa, DN 50	m	18,00000	50,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/I
11	723190352R00	Zhotovení redukce kování 2 DN, DN 50/20	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
12	48485210R	objímka na trubky tlustostěnná, ocelová; vel. 3/4", DN 20	kus	8,00000	100,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
13	48485215R	objímka na trubky tlustostěnná, ocelová; vel. 1", DN 25	kus	20,00000	120,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I
14	48481972	Příslušenství kolů odkouření typové potrubí 80/125 - 2,0m	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	21,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	48481965	Odkouření sada pro kaskádu 80/125	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	48481984	Koleno koaxiální typové 90/125	kus	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	48481987	Ukončení střešní hlavice typové 80/125	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,25000	5 000,00	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/I
Díl:	783	Náklady				720,00		871,20		0,00		0,00		
19	783425350R00	Náklady potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	18,00000	40,00	720,00	21,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 18/I
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 000,00		14 520,00		0,00		0,00		
20	58005068M	Revize instalace domovního plynovodu NTL v. revizní zprávy	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	58005063M	Provedení tlakové zkoušky plynovodu NTL v. revizní zprávy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	58005078M	Revize spalňových cest v. revizní zprávy	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	58005094M	Vpuštění plynu a zaškolení obsluhy v. písemného protokolu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	58005092M	Uvedení plyn.spolřebiče do provozu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Celkem za vnitřní plynovod												
		Celkem						54 490,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702073	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	728	Vzduchotechnika				84 720,00		102 511,20		0,00		0,00		
1	728010001	Diagonální ventilátory do kruhového potrubí	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí pr 125, 110m3/h-1 při 70Pa, 33dB(A)														
Sklář je vyroben z kvalitního houževnatého plastu (TD-350 až TD-1000) nebo z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxydovým lakem (TD-1300, TD-2000). Velikosti TD-350 až TD-1000 obsahují patentovaný vektorový hlukový absorbér, velikosti TD-1300 a TD-2000 mají protihlukovou izolaci ze skelného vlákná. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části.														
2	728010002	časový dobřeh	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	728010003	DN 125 spojovací manžeta	ks	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	728010005	kondenzační jímka R160 zateplená	ks	1,00000	560,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	728010007	zpětná klapka plastová , těsná s gumovým břítem pr.160	ks	2,00000	850,00	1 700,00	21,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	728010009	VHO 2160 zateplený + oplechování	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	728010011	požární kruhové spiro potrubí, tvarovky v systému safe click, včetně tvarovek	m	14,10000	600,00	8 460,00	21,00	10 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	728010013	R160+60%tvarovek	m	4,00000	550,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	728010014	R125+25%tvarovek	m	13,00000	550,00	7 150,00	21,00	8 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	728010016	tepelná kaučuková izolace s AL-polepem 8,30mm	m2	1,50000	500,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	728010018	Talířový ventil kovový, odvodní včetně zděje 125	ks	5,00000	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	728010020	požární stěnový uzávěr	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Požární stěnový uzávěr velikost 300,100 . Provedení s tepelnou lavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty + 72°C uvede v činnost uzavírací zařízení a uzávěr se přestaví do polohy "ZAVŘENO". doplněno koncovým spínačem signalizujícím polohu listu "ZAVŘENO", brudě odřáno v souladu s PBR stavby														
13	728010022	požární upávký	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	728010024	montáž	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	728010026	doprava	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objedech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 000,00000	1,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728 RTS 18/ I	
Celkem						84 720,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702074	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 731		Kotelny				86 500,00		104 665,00		0,00		0,00		
1	45333000-0	Sam.dodávka plynového zdroje tepla pro objekt v rozsahu dle VD	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00	21,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Předmětem nabídky je komplexní dodávka plynového zdroje s podstavcem 120l ohřevem TV o modulovaném výkonu (4,4-20 kW) – závěsné provedení uzavřeného spotřebiče typu C. Součástí plnění díla bude doprava kotla na místo v ČR a předepsaná zkoušky a dokumentace. Kotel bude dodán včetně regulačního systému (elektrického vytápění+ ohřev TV) kotel 18,9/22,2kW/80/60°C – UT(TV) v sestavě s ohřevem TV a regulací. Pozn. – úsporná čerpadla, 3cest a poj.ventily, základní exp.nád. jsou součástí dodávky kotlu. Přívod spal.vzduchu a odkouření nad střešní konstrukci - systérové řešení														
2	292310007	1komplet - odkouření pro typ C33x 60/100 dle ČSN EN 14471 pro H=3m T120 (viz VD)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Kotel bude zprovozněn včetně nastavení funkčního systému MaRt														
3	453311100	montáž kotlů závěsných do 50 kW	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístění ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 18/ I
Díl: 732		Strojovny				49 160,00		59 483,60		0,00		0,00		
5	453312204	NAPUSTENÍ VODY DO SOUSTAVY všechy okruhy	ltr	280,00000	2,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	453311007	výroba orientačních štítků	kus	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	453311008	MTZ ORIENTAČNÍCH ŠTÍTKŮ	soubor	6,00000	50,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	385510002	Kompaktní MT 0,5m3/h, vod. i svislá montáž, 90°C PN16 DN15, provedení teplo měřiče spotřeby tepla komerční prost.	soubor	2,00000	6 500,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	385510003	Kompaktní MT 2,5m3/h, vod. i svislá montáž, 90°C PN16 DN20, provedení teplo měřiče spotřeby tepla UT, ohřev TV	soubor	2,00000	7 500,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	453300009	montáž měřiče spotřeby DN15- DN20 měřiče spotřeby tepla	soub.	4,00000	800,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	29152202	elektronická úprava 4VA 230V 5m3/h na potrubí 10-50mm čerpadla teplovodní – součástí dodávky zdroje	soub.	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	446100009	pojiskná nádobka 18l s membr. a přípojnou armaturou čerpadla teplovodní – součástí dodávky zdroje	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	252121001	plastové svody od PoV do odpadu čerpadla teplovodní – součástí dodávky zdroje	komplet	2,00000	2 500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	998732201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				11 840,00		14 326,40		0,00		0,00		
15	288642101	POTRUBÍ CU POLOTVRDE-MEK PAJENÍ 22x1 Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých	m	12,00000	360,00	4 320,00	21,00	5 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	288642102	POTRUBÍ CU POLOTVRDE-MEK PAJENÍ 28x1,5 Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých	m	7,00000	520,00	3 640,00	21,00	4 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	292412325	ODVZDUS NADoba Z TRUBEK OCEL -DN 50 Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých vřezavry	kus	6,00000	500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	453311007	TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ MĚDENE Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých	m	19,00000	20,00	380,00	21,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	998733201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I
Díl: 734		Armatury				30 590,00		37 013,90		0,00		0,00		
20	453312205	MTZ ARMATURA 22AVITY G 1/2 – 1 Armatury závitové	kus	44,00000	100,00	4 400,00	21,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	292412318	filtr závitový standardní síto DN25 Armatury závitové hlavní vrat	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	291311100	dvouříd kulový kohout Veloklux rohový kvs=1,27 Armatury závitové tělesa DOT	kus	12,00000	450,00	5 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	291311101	radiátorová hlavice ruční Armatury závitové zapřístění nřn.prřt.	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	421311007	radiátorový termostatický ventil DN15 rohový Armatury závitové k VOT	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	421311008	regulační šroubení rohové s vypouštěním DN15 Armatury závitové k VOT	kus	1,00000	550,00	550,00	21,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	421311306	termostatická hlavice kapalinová Armatury závitové	kus	12,00000	400,00	4 800,00	21,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	291312400	Kulový kohout DN10 (k odvzř.nádobám) Armatury závitové rezerva pro přízp.trasy	kus	6,00000	350,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	291312401	Kulový kohout DN20-DN25 Armatury závitové filtr	kus	4,00000	300,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	291300009	KOHOUT PLNICÍ VÝPOUS CSN137061 G1/2 Armatury závitové	kus	6,00000	120,00	720,00	21,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	332512006	TEPLOMER PRÍMY POUZDRO 160MM	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodčice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodčice
R:	101702074	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Teploměry												
31	453312205	MTZ TEPLOMERU	kus	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Teploměry												
32	332514008	TLAKOMER DEFORMACNÍ 0-400 kPa	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Tlakoměry												
33	291300009	KOHOUT PLNICI VÝPOUS CŠN137051 G1/2	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Tlakoměry												
34	297152006	NAVARKY TRUBKOVÝ ZAVIT G 3/4 (předpokl.počet)	kus	7,00000	80,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	453312208	MTZ NAVARKU M 20X1,5	kus	7,00000	130,00	910,00	21,00	1 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	453312209	hydraulické vyregulování průtoků	soub.	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	998734201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18 / I
Díl: 735 Otopná tělesa						157 515,00		190 593,15		0,00		0,00		
38	453311007	VYREGUL VENTIL.KOH TERMOSTAT OVLAD	kus	13,00000	350,00	4 550,00	21,00	5 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	282211101	OT provedení 21 výška=900mm délka 600mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem sklad buřetu	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	282211102	OT provedení 22 výška=400mm délka 1800mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem hema západ	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	282211103	OT provedení 22 výška=900mm délka 600mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem závěši chodby v ríse, WC	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	282211104	OT provedení 33 výška=400mm délka 1400mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem komerca, knihovna	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	282211105	OT provedení 33 výška=400mm délka 1600mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem komerca	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	282211106	OT provedení 33 výška=500mm délka 600mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem pod stolem WC	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00	21,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	282211107	OT provedení 33 výška=600mm délka 600mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem v nábytku hemy	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00	21,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	282211108	OT provedení 33 výška=600mm délka 1000mm DOT - desková otopná tělesa s integrovaným ventilem bulet	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	282211109	OT provedení 20 výška=2000mm délka 366mm VOT - vertikální lamelová otopná tělesa vstup u WC	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	441643103	komplet.rozdělovače 1" pro podl. přív. - 12 větví s uzávěry a přechody + MST PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	21,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	441643111	skříňka pro podomítkovou instalaci do 12 okruhů PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	441643112	komplet.rozdělovače 1" pro podl. přív. - 2 větví s uzávěry a přechody + MST PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00	21,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	441643113	skříňka pro podomítkovou instalaci do 2 okruhů s měřicí ST PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	441643114	adaptéry pro připojení OT na potrubí a rozdělovače PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	56,00000	100,00	5 600,00	21,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	441643115	VRSTVENÉ potrubí s kyslíkovou bariérou 16x2 PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	bm	347,00000	75,00	26 025,00	21,00	31 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	241350009	ochranné oblouky PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	26,00000	50,00	1 300,00	21,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	441643116	příchody dilatační spary PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	60,00000	90,00	5 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	441643117	kolevní spory pro přívody PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	kus	86,00000	50,00	4 300,00	21,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	452311123	funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	HZS	17,00000	100,00	1 700,00	21,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	453311997	TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ PLAST PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	m	354,00000	10,00	3 540,00	21,00	4 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	998735201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18 / I
60	450000007	vyregulování větví na rozdělovačích PP a PDL PODLAHOVÉ PŘÍVODY K OT VRSTVENÝM POTRUBÍM	HZS	12,00000	300,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	450000007	vyregulování větví na rozdělovačích PP a PDL	HZS	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 713 Izolace tepelné						2 950,00		3 569,50		0,00		0,00		
62	453210003	metráž izolovaného potrubí DN20 kaširované vláknité izolace pro volné vedení potrubí tl.iz 25mm dle optimalizačního výpočtu	bm	15,00000	50,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	453210004	metráž izolovaného potrubí DN25	bm	9,00000	50,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702074	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kaširované vláknité izolace pro volné vedení potrubí tl.2,25mm dle optimalizačního výpočtu												
64	453200006	montáž izolací	HZS	5,00000	250,00	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/I
Díl: 730						1 200,00		1 452,00		0,00		0,00		
66	452311123	funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310	HZS	24,00000	50,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						339 755,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101702076	Přípojka plynu STL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 052,00		21 842,92		14,62		5,64		
1	1132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,40000	400,00	4 560,00	21,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
2	1132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,40000	100,00	1 140,00	21,00	1 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
3	175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění.	m3	8,60000	500,00	4 300,00	21,00	5 203,00	1,70	14,62	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemíslení materiálu pro zásyp ve vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	8,60000	70,00	602,00	21,00	728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
5	113107221RAC	Odstanění krytu a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltbetonovým krytem, do plochy 200 m2, bez odvozu na skládku	m2	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	1,03	3,09	AP-HSV	RTS 15/ I
6	113107123R00	Rezaní živičného krytu, odstranění asfaltbetonového krytu tl. 10 cm, odstranění kamenná obalovaného asfaltem tl. 20 cm, odstranění hrubého štěrku tl. 20 cm, odstranění štěrku tl. 10 cm.	m2	3,00000	400,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,40	1,20	822-1	RTS 15/ I
7	113107244R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 150 mm	m2	3,00000	150,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,48	1,35	822-1	RTS 15/ I
8	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,80000	200,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,80000	200,00	560,00	21,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	2,80000	600,00	1 680,00	21,00	2 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 800,00		3 388,00		4,77		0,00		
11	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štruktury 0+63 mm v otevřeném výkopu,	m3	2,80000	1 000,00	2 800,00	21,00	3 388,00	1,70	4,77	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ I
Díl: 5		Komunikace				6 500,00		7 865,00		2,86		0,00		
12	568901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem tláženým nebo štěrkoiskem pro inženýrské síť, se zhuštěním	m3	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	1,69	1,69	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
13	568171111R00	Podklad z kamenná obalovaného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,26	0,79	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
14	572942112R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské síť třím asfaltem, po zhuštění tloušťka přes 40 do 60 mm	m2	3,00000	500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,13	0,38	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				240,00		290,40		0,00		0,00		
15	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,00000	15,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 700,00		5 687,00		0,26		0,00		
16	914991001R00	Dokladné dopravní značení montáž, dopravní značky včetně stojanu	kus	4,00000	300,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,07	0,26	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
17	919735114R00	Rezaní stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně společný vody	m	5,00000	300,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
18	914992001R00	Dokladné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	4,00000	500,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 723		Vnitřní plynovod				13 000,00		15 730,00		0,00		0,00		
19	723237216R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, mosaz	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ I
20	35714520	Skříň ocelová na plyn - HUP 500/500/250	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				900,00		1 089,00		0,00		0,00		
21	210800625RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	16,00000	50,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ I
22	210100502R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení kabelů páskou SL nebo smřňovací zátkou, celoplastových, do přířezu 3x1 mm2	kus	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ I
Díl: M23		Montáže potrubí				16 780,00		20 303,80		0,01		0,00		
23	230230016R00	Hlavní šlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	16,00000	50,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I
24	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I
25	230200005R00	Montáž plynovod/přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/	m	16,00000	300,00	4 800,00	21,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I
26	42243410M	Regulátor tlaku plynu 10 m3/hod	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	230230074R00	Čistič potrubí, DN 50	m	16,00000	100,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	28613608R	Trubka plastová plynovodní hadička; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 46,0 mm; l = 6000,0 mm	m	16,00000	200,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I
29	28614005A	Trubka ochranná plyn D 60 x 3,5 x 6000 mm PEHD	m	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	598278101R00	Přesun lomu pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v oteřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace raženi nebo hloubení (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,01100	80 000,00	880,00	21,00	1 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00		8 470,00		0,00		0,00		
31	VN005231010R	Revize plynovodu	sb	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	VN005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení CELKEM PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	sb	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						69 972,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704041	Výměna výplní otvorů ve stávajícím objektu - náklady způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 218,78		25 674,72		3,07		0,00	
	1	310271520R00 Zazdívká otvorů z pórabetonových tváří plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 0,6*(0,875+0,88*3)*0,2 otory ve fasádě jižní: 0,6*0,7*2*0,2 Severní fa: (0,9*2,67+1,1*2,17-1,935*2,18)*0,2	m3	0,70414	4 000,00	2 816,56	21,00	3 408,04	0,57	0,40	0,00	0,00	801-4
	2	310271525R00 Zazdívká otvorů z pórabetonových tváří plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 0,6*(0,875+0,88*3)*0,25 otory ve fasádě jižní: 0,6*0,7*2*0,25 Severní fa: (0,9*2,67+1,1*2,17-1,935*2,18)*0,25	m3	0,88018	4 000,00	3 520,72	21,00	4 260,07	0,57	0,50	0,00	0,00	801-4
	3	310271620R00 Zazdívká otvorů z pórabetonových tváří plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení Jižní fa: 2,02*(1,6-0,4)*0,2	m3	0,48480	4 000,00	1 939,20	21,00	2 346,43	0,52	0,25	0,00	0,00	801-4
	4	310271625R00 Zazdívká otvorů z pórabetonových tváří plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 2,02*(1,6-0,4)*0,25	m3	0,60600	4 000,00	2 424,00	21,00	2 933,04	0,52	0,32	0,00	0,00	801-4
	5	317234410R12 Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv chladí pálenými na jakoukoliv maltu, pro okna AL7, AL9: 3,0*2*0,45*0,2 Pozn. 2: 2,0*0,45*0,2	m3	0,72000	4 000,00	2 880,00	21,00	3 484,80	1,60	1,29	0,00	0,00	801-4
	6	317941123R12 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Pozn. 2: 3*2,0*14,3*0,001	t	0,08580	27 000,00	2 316,60	21,00	2 803,09	1,10	0,09	0,00	0,00	801-1
	7	317941123R14 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L pro okna AL7, AL9: 3,0*3*21,3*0,001	t	0,19710	27 000,00	5 321,70	21,00	6 439,26	1,10	0,22	0,00	0,00	801-1
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				33 534,67		40 576,95		8,84		0,00	
	8	413321212R00 Beton nosník železový třídy C 12/15 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, Nosník nad otvory: (7,8+3,4)*(0,45*0,595-0,09*0,09)	m3	2,90808	2 900,00	8 142,62	21,00	9 852,57	2,53	7,34	0,00	0,00	801-1
	9	413351107R00 Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příli, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Nosník nad otvory: (7,8+3,4)*0,595*2 0,45*(2,5*2+1,2+3,1)	m2	17,51300	400,00	7 005,20	21,00	8 476,29	0,06	1,01	0,00	0,00	801-1
	10	413351106R00 Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příli, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Položka pořadí 7: 17,51300	m2	17,51300	150,00	2 626,95	21,00	3 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
	11	413351213R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Nosník nad otvory: 0,45*(2,5*2+1,2+3,1)	m2	4,18500	200,00	837,00	21,00	1 012,77	0,61	0,03	0,00	0,00	801-1
	12	413351214R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Položka pořadí 9: 4,18500	m2	4,18500	90,00	209,25	21,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
	13	413361821R00 Vytuž. nosníků z betonářské oceť 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příli, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, okružních a výtlačných, lemujech nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. Položka pořadí 6: 2,50807*0,15	t	0,43621	30 000,00	13 086,30	21,00	15 834,42	1,02	0,44	0,00	0,00	801-1
	14	625981114R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), Nosník nad otvory: (7,8+3,4)*0,595 0,45*(2,5*2+1,2+3,1)	m2	10,84900	150,00	1 627,35	21,00	1 969,09	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 224,00		1 481,04		0,32		0,00	
	15	61548111R00 Potazení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s potřískem cementovou maltou (s dodáním hmot), pro okna AL7, AL9: 2*3,0*(0,45+2*0,2) Pozn. 2: 2,0*(0,45+2*0,2)	m2	6,80000	180,00	1 224,00	21,00	1 481,04	0,06	0,32	0,00	0,00	801-4
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 358,22		24 633,45		0,05		19,56	
	16	962062211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Odbourání žb. věnce: 0,3*0,35*(7,8+3,5)	m3	1,18650	5 000,00	5 932,50	21,00	7 178,33	0,00	0,00	2,40	2,85	801-3
	17	964011211R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,15*0,45*(0,9*2+2,4*3+2,0)	m3	0,74250	3 500,00	2 598,75	21,00	3 144,49	0,02	0,01	2,40	1,78	801-3
	18	967031122R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,45*0,5*6 0,45*(3,0+2,17*2) 0,45*(1,935+2,17)*2*3 otory ve fasádě jižní: (7,2+2*0,7+(2,7-0,7)*2)*0,47 (3,1+1,5)*0,47 otory v západní fasádě: 2*2,59*0,435	m2	25,34380	100,00	2 634,38	21,00	3 187,60	0,00	0,00	0,06	1,45	801-3
	19	968061112R00 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, 1*4	kus	4,00000	20,00	80,00	21,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
	20	968061113R00 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, 1+2*3	kus	7,00000	20,00	140,00	21,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704041	Výměna výplní otvorů ve stávajícím objektu - náklady způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	21	968061125R00		kus	3,00000	20,00	60,00	21,00	72,60	0,00	0,00	0,00	801-3
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných klidel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
	22	968061126R00		kus	2,00000	20,00	40,00	21,00	48,40	0,00	0,00	0,00	801-3
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných klidel dveří, plochy přes 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
	23	968062354R00		m ²	3,50150	20,00	70,03	21,00	84,74	0,00	0,01	0,08	801-3
		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,575*0,58 0,88*0,56 0,33350 3,16800											
	24	968062357R00		m ²	19,10685	80,00	1 528,55	21,00	1 849,55	0,00	0,02	0,05	801-3
		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,935*2,17*3 3,0*2,17 12,59685 6,51000											
	25	971033651R00		m ³	6,14858	700,00	4 304,01	21,00	5 207,85	0,00	0,01	1,80	801-3
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vlnitobetonovou nebo vlnitocementovou, plochy do 4 m ² tloušťky do 500 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Břevnaté zdivo porobutonové otvory ve fasádě jižní : (7,2*0,7)+(2,7*0,7)*1,2+0,4*2,02*0,47 (3,1*1,5-0,6*(0,89+0,78)-0,15*2,4)*0,47 otvory v západní fasádě : (1,5*2,59-0,575*0,58-0,15*0,9)*0,435 3 11704 1,54536 1,48518											
	26	974031664R00		m	29,70000	100,00	2 970,00	21,00	3 593,70	0,00	0,00	0,04	801-3
		Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřazení nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, oří výšce nosníku do 150 mm rozř. 2 : 3*2,2 6 60000 23,10000											
		Ostatní otvory : 3*3,0*2*3*1,7											
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 075,24		3 721,04		0,00		0,00	
	27	999281105R00		t	12,30094	250,00	3 075,24	21,00	3 721,04	0,00	0,00	0,00	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812											
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				2 835,00		3 430,35		0,01		0,00	
	28	764510450R12		m	4,70000	550,00	2 585,00	21,00	3 127,85	0,00	0,01	0,00	800-764
		Oplechování parapetů z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků na 330 mm K3 - 6,0*3,1+1,8 4,70000											
	29	998764201R00		%	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00	0,00	0,00	800-764
		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně											
	Díl: 7677	Hliníkové výplně otvorů				328 500,00		397 485,00		0,00		0,00	
	30	7677_AL01		kus	1,00000	62 000,00	62 000,00	21,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	
		Vstupní dveře hliníkové dvoukř., izol trojsklo, 1310/2485 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	31	7677_AL02		kus	4,00000	34 000,00	136 000,00	21,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	
		Okno hliníkové dvoukř., izol trojsklo, pevné + OS, 1935/2180 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	32	7677_AL06		kus	0,50000	85 000,00	42 500,00	21,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	
		Okno hliníkové čtyřkř., izol trojsklo, pevné + OS, 6000/1500 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	33	7677_AL07		kus	1,00000	26 000,00	26 000,00	21,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	
		Okno hliníkové dvoukř., izol trojsklo, pevné s výsuvem + OS, 2500/700 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	34	7677_AL08		kus	1,00000	32 000,00	32 000,00	21,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	
		Vstupní dveře hliníkové jednokř., plně, s pevným nadsvětlikem, 1000/2700 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	35	7677_AL09		kus	1,00000	28 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	
		Okno hliníkové dvoukř., izol trojsklo, pevné s výsuvem + OS, 2500/700 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"											
	36	998767201R00		%	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	800-767
		Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně											
	Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 981,11		16 917,14		0,00		0,00	
	37	979081111R00		t	19,55399	250,00	4 888,50	21,00	5 915,09	0,00	0,00	0,00	801-3
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku,											
	38	979081121R00		t	371,52576	15,00	5 572,89	21,00	6 743,20	0,00	0,00	0,00	801-3
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km											
	39	979082111R00		t	19,55399	150,00	2 933,10	21,00	3 549,05	0,00	0,00	0,00	801-3
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m											
	40	979082121R00		t	39,10797	15,00	586,62	21,00	709,81	0,00	0,00	0,00	801-3
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m											
		Celkem							424 727,02				

Cen. soustava / platnost
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Cen.
soustava
/ platnost
RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704042	Výměna výplní otvorů ve stávajícím objektu - náklady nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				38 080,31		46 077,18		10,23		0,00	
1	413321212R00	Beton nosníků železový třídy C 12/15 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, Nosník nad otvory : (9,8+3,2)*(0,45*0,595-0,09*0,09)	m3	3,37545	3 000,00	10 126,35	21,00	12 252,88	2,53	8,52	0,00	0,00	801-1
2	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Nosník nad otvory : (9,8+3,2)*0,595*2 0,45*(3,55+2,0+1,0+6,0-3,1)	m2	19,72250	400,00	7 889,00	21,00	9 545,69	0,06	1,14	0,00	0,00	801-1
3	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Položka pořadí 2 : 19,72250	m2	19,72250	100,00	1 972,25	21,00	2 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
4	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Nosník nad otvory : 0,45*(3,55+2,0+1,0+6,0-3,1)	m2	4,25250	250,00	1 063,13	21,00	1 286,39	0,01	0,03	0,00	0,00	801-1
5	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Položka pořadí 4 : 4,25250	m2	4,25250	50,00	212,63	21,00	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1
6	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příclí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrobků a výztužných, lemujeících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. Položka pořadí 1 : 3,37547*0,15	t	0,50532	30 000,00	15 189,60	21,00	18 379,42	1,02	0,52	0,00	0,00	801-1
7	62581114R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), Nosník nad otvory : (7,8+3,4)*0,595 0,45*(2,5*2+1,2+3,1)	m2	10,84900	150,00	1 627,35	21,00	1 969,09	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 556,42		3 093,27		0,00		0,00	
8	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výškov do 6 m sboru 801, 803, 811 a 812	t	10,22566	250,00	2 556,42	21,00	3 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4
Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 828,50		13 102,49		0,09		0,02	
9	627391038T00	Ukládní epár samoexpandující těsnící páska 0,15*13	m	1,95000	150,00	292,50	21,00	353,93	0,02	0,04	0,00	0,00	
10	764510450RT2	Oplechování parapetu z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm K/3-1 : 3,1+1,8+2,5*2+1,53*4	m	17,62000	950,00	9 691,00	21,00	11 726,11	0,00	0,05	0,00	0,00	800-764
11	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš od 100 do 330 mm 0,5*6+1,55*4+0,6	m	13,80000	25,00	345,00	21,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
12	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	%	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
Díl: 7677		Hliníkové výplně otvorů				165 500,00		200 255,00		0,00		0,00	
13	7677_AL03	Vstupní dveře hliníkové jednokř., plně, s pevným nadsvětlíkem, 1000/2700 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00	21,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	7677_AL04	Okno hliníkové dvoukř., izal trojsklo, pevné + OS, 2000/1800 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	21,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	7677_AL05	Okno hliníkové dvoukř., izal trojsklo, pevné + OS s posuvem do strany, 3500/2700 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00	21,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	7677_AL06	Okno hliníkové čtyřkř., izal trojsklo, pevné + OS, 6000/1500 podrobný popis výrobku viz výpis "Hliníkové výrobky"	kus	0,50000	20 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
		Celkem				216 965,23							

Cen. soustava / platnost
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Vlastní

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704075	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
	Díl: M2101	Silnoproud - Dodávky zařízení				376 600,00		466 686,00		0,00		0,00	
1	731311	elektrický ohříváč TUV 501 3kW	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	509201	(A) sv.vestavné LED 52W/3000K opál, l=1491mm	ks	2,00000	10 900,00	21 800,00	21,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	509202	(AN) sv.vestavné LED 52W/3000K opál,1491mm,nouzový	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	509101	(B) sv.přiložné LED liniové 75x55mm 14W/m 3000K	m	6,30000	5 900,00	31 500,00	21,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	509203	(C) sv.vestavné LED 92x92mm 7.5W 3000K	ks	9,00000	1 600,00	14 400,00	21,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	509401	(D) sv.přisazené LED 225x225mm 15,5W opál kryt	ks	7,00000	600,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	509404	(E) sv.vestavné LED 600x600 do SDK 45W 3000K +rám	ks	12,00000	2 750,00	33 000,00	21,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	509142	(F) sv.vestavné LED 595x595 do kazet 45W 3000K	ks	8,00000	1 300,00	10 400,00	21,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	509161	(GN) sv.vest. LED 100W 3000K liniové 29/8mm,nouzové	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	509162	(H) sv.vest. LED 420W 3000K liniové 8,53mm l=15m	ks	1,00000	105 000,00	105 000,00	21,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	552411	(N) nouzové svítidlo přisazené LED 1hod +piktogram	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	519292	(V) sv.verk. zář přisaz 155x155x100 18W EVG IP65	ks	5,00000	2 400,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	731110	rozvaděč RE 600x1200x250mm IP54 4xET	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00	21,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	731121	rozvaděč R1 OCEP zapuštěný 600x500x200 IP40	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00	21,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	731122	rozvaděč R2,R3 zapuštěný plast 3X12modulů IP40	ks	2,00000	15 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	731131	skříňový RACK nástěnný 600x600x500	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Díl: M2102	Silnoproud - Materiál elektromontážní				89 882,00		108 757,22		0,00		0,00	
17	171109	vodě CY 10 /H07V-Uf	m	60,00000	25,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	101005	kabel CYKY-o 2x1,5	m	165,00000	18,00	2 970,00	21,00	3 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	101105	kabel CYKY-o 3x1,5	m	150,00000	20,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	101105	kabel CYKY-o 3x1,5	m	210,00000	21,00	4 410,00	21,00	5 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	101105	kabel CYKY 3x2,5	m	450,00000	24,00	10 800,00	21,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	50,00000	29,00	1 450,00	21,00	1 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	101307	kabel CYKY 5x4	m	40,00000	58,00	2 320,00	21,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	101309	kabel CYKY 5x10	m	20,00000	140,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	203301	kabel JYTY 2x1	m	20,00000	12,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	209403	kabel UIUTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	m	650,00000	8,00	5 200,00	21,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	209440	kabel UTP Cat5 RJ45-RJ45/ 1m	ks	25,00000	20,00	520,00	21,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	70,00000	60,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00000	60,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	8,00000	20,00	160,00	21,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	12,00000	20,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	135,00000	30,00	4 050,00	21,00	4 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	295612	jímec tyč hradka JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	ks	3,00000	250,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	295251	ochranná stříška jímace OSH FeZn horní	ks	3,00000	72,00	216,00	21,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	295252	ochranná stříška jímace OSD FeZn dolní	ks	3,00000	60,00	180,00	21,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	295635	svorka k jímci/žkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al Z21330	ks	3,00000	40,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	295891	podstavec k jímci tyči beton/M16 16kg Z2103101	ks	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	295894	podložka plast kruhová k podstavci JT Z2103102	ks	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	295895	podstavec k jímci tyči beton 16kg hranol Z2103191	ks	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	295896	podložka plast čtvercová k podstavci JT Z2103188	ks	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	295314	podpěra vedení do zdíva PV1a25 250mm FeZn	ks	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	295351	podpěra vedení na ploché střešce PV21c 0,5kg plast	ks	80,00000	20,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	10,00000	18,00	180,00	21,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	295406	svorka klíčová SK FeZn	ks	10,00000	21,00	210,00	21,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	295432	svorka zkušební SZb 2řmeny FeZn litá	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	4,00000	14,00	56,00	21,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	5,00000	180,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	ks	10,00000	30,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	5,00000	15,00	75,00	21,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	311215	krabice přístrojová pr.68	ks	106,00000	15,00	1 590,00	21,00	1 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704075	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
51	311116	krabice univerzální/odbočná pr.68 vč.víčka	ks	15,00000	25,00	375,00	21,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	311117	krabice univerz/rozvodka pr.68,vč. víčka a svork.	ks	35,00000	10,00	350,00	21,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	311316	krabicová rozvodka pr.97 vč.víčka a svork.	ks	18,00000	105,00	1 890,00	21,00	2 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	311325	krabice odbočná 125x125 vč.víčka	ks	1,00000	90,00	90,00	21,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	315122	krabice pancéř plast 96x96x60 IP54 +svorkovnice	ks	5,00000	140,00	700,00	21,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	199092	ekvipotenciální svorkovnice bez krytu	ks	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	321124	trubka ohebná PVC DN25	m	120,00000	25,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	321125	trubka ohebná PVC DN32	m	140,00000	22,00	3 080,00	21,00	3 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	409011	spínač 10A/250Vstř.faz.1	ks	9,00000	175,00	1 575,00	21,00	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	409021	přepínač 10A/250Vstř.faz.5	ks	4,00000	450,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	409023	přepínač 10A/250Vstř.faz.6	ks	7,00000	400,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	409024	přepínač 10A/250Vstř.faz.6+6	ks	7,00000	420,00	2 940,00	21,00	3 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	409026	přepínač 10A/250Vstř.faz.7	ks	5,00000	500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	409018	spínač autom+snímač pohybu IP44	ks	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	410139	spínač 16A/400Vstř.f.3P+krabice	ks	2,00000	950,00	1 900,00	21,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	419100	zásuvka 16A/250Vstř	ks	58,00000	90,00	5 220,00	21,00	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	419105	zásuvka 16A/250Vstř chráněná	ks	9,00000	130,00	1 170,00	21,00	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	423002	zásuvka 16A/250Vstř IP44	ks	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	433163	pojistková patrona PNA000(25-80A)gG	ks	3,00000	65,00	195,00	21,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	101210	kabel CYKY 4x16	m	5,00000	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	191510	smršťovací trubice 4X6-16(4x16)	ks	2,00000	240,00	480,00	21,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	8,00000	60,00	480,00	21,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	592273	zářivka 1-paticová(324q2) 18W	ks	5,00000	60,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: M21		Elektromontáže				124 368,00		150 485,28		0,00		0,00	
74	21080006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,00000	30,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	165,00000	20,00	3 300,00	21,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00000	20,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	210,00000	20,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	450,00000	20,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	50,00000	20,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	40,00000	50,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	20,00000	40,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	120,00000	20,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	36,00000	45,00	1 620,00	21,00	1 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	20,00000	15,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	650,00000	22,00	14 300,00	21,00	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	210950301	kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	26,00000	30,00	780,00	21,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	210990015	ukončení kabelu UTP - zařezání RJ45	ks	52,00000	20,00	1 040,00	21,00	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	210990016	proměnění trasy UTP cat.5E	ks	26,00000	18,00	468,00	21,00	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	210220021	uzemňov.vedení v zemi úpná mříž FeZn do 120mm2	m	70,00000	45,00	3 150,00	21,00	3 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	210220022	uzemňov.vedení v zemi úpná mříž FeZn pr.8-10mm	m	30,00000	40,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	135,00000	28,00	3 780,00	21,00	4 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	210220231	límec tyč do 3m montáž na stojan	ks	3,00000	250,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00000	80,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00000	102,00	1 020,00	21,00	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00000	120,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00000	115,00	460,00	21,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držák do zdiva	ks	5,00000	300,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	210220401	označení svodu štítkem	ks	5,00000	22,00	110,00	21,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	106,00000	55,00	5 830,00	21,00	7 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení (-K068)	ks	15,00000	50,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704075	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
101	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR56)	ks	35,00000	50,00	1 750,00	21,00	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR97)	ks	18,00000	50,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO126)	ks	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	5,00000	50,00	250,00	21,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	120,00000	20,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	140,00000	25,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	9,00000	60,00	540,00	21,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2střídavý/řazení 5-5A	ks	4,00000	60,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2střídavý/řazení 6	ks	7,00000	60,00	420,00	21,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení 5B	ks	7,00000	60,00	420,00	21,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení 3fázový/řazení 7	ks	5,00000	60,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	3,00000	60,00	180,00	21,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	210110006	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A	ks	2,00000	60,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	58,00000	20,00	1 160,00	21,00	1 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	9,00000	30,00	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00000	30,00	60,00	21,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00000	70,00	210,00	21,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	210810101	kabel Cu-(1KV CYK) pevně uložený do 3x35/4x25	m	5,00000	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	210100252	ukončení kabelu směrňovací trubici do 4x25	ks	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	210990025	montáž teplotního čidla	ks	2,00000	360,00	720,00	21,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	210990029	montáž termostatu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	210990027	zapojení a nastavení ekvitermní regulace topení	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	210990044	zapojení čerpadla	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	210990051	zapojení elektrického ohříváče vody	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	210990053	zapojení ventilátoru	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	210990064	montáž datového rozvaděče	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	210190051	montáž elektrického ohříváče TUV do 100 l	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	21,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	210200032	(A) svítidlo LED vestavné	ks	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	210200032	(AN) svítidlo LED vestavné	ks	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	210201001	(B) svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	4,00000	200,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	210200032	(C) svítidlo LED vestavné	ks	9,00000	200,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	210201002	(D) svítidlo LED bytové stropní	ks	7,00000	200,00	1 400,00	21,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	210201022	(E) svítidlo LED vestavné	ks	12,00000	150,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	210201023	(F) svítidlo LED vestavné	ks	8,00000	150,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	210201024	(GN) svítidlo LED vestavné	ks	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	210201025	(H) svítidlo LED vestavné	ks	6,00000	150,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	210201026	(N) nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	5,00000	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	210201027	(V) svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	5,00000	250,00	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	21,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: M46 Zemní práce						22 225,00		26 892,25		0,00		0,00	
144	460200143	výkop kabelový šluka 35/hloubka 60cm tz.3ko1.0	m	70,00000	200,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	460560143	zához kabelové rýhy šluka 35/hloubka 60cm tz.3	m	70,00000	100,00	7 000,00	21,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,50000	50,00	1 225,00	21,00	1 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: M2103 Silnoproud - Ostatní náklady						12 450,00		15 064,50		0,00		0,00	
147	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	55,00000	30,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	218009012	doprava dodávek	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	101702	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
O:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice
R:	101704075	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
150	218009013	přesun dodávek	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	218009014	PPV pro elektromontáže	kompl	1,00000	4 300,00	4 300,00	21,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						625 525,00							

Cen.
soustava
/ platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Cen.
soustava
/ platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Cen.
soustava
/ platnost
Vlastní

Vlastní
