

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV16_02/12
Zakázka	Bezbariérový přístup do budovy II. stupně ZŠ TGM Písek
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: "Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně ZŠ TGM Písek" ze dne: 1/2016, zpracovanou projektovou kanceláří: Pert Albrecht - PROJKA, Gregorova 2563, 397 01 - Písek
Fáze	Rozpočet je vázán na projektovou dokumentaci zpracovanou v úrovni DPS. Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace. Výkaz výměr neobsahuje zajištění provozu investora. Investor zajistí na vlastní náklady.

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Bezbariérový přístup do budovy II. stupně ZŠ TGM Písek

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Osobní výtah a přístavba šaten	2 955 288	620 611	3 575 899
001: Zemní práce	60 095	12 620	72 715
002: Základy	77 376	16 249	93 625
003: Svislé konstrukce	195 209	40 994	236 203
004: Vodorovné konstrukce	17 495	3 674	21 169
005: Komunikace	19 714	4 140	23 854
0061: Úpravy povrchů vnitřní	85 098	17 871	102 969
0062: Úpravy povrchů vnější	32 965	6 923	39 887
0063: Podlahy	35 436	7 442	42 878
0064: Výplně otvorů	350 990	73 708	424 698
009: Ostatní konstrukce a práce	43 147	9 061	52 207
0094: Lešení	7 186	1 509	8 695
0096: Bourací práce	82 758	17 379	100 138
033: Dopravní zařízení	970 020	203 704	1 173 724
099: Přesun hmot HSV	9 818	2 062	11 879
711: Izolace proti vodě	42 689	8 965	51 654
712: Povlakové krytiny	58 450	12 275	70 725
713: Izolace tepelné	38 045	7 989	46 034
720: Zdravotní technika	91 584	19 233	110 816
730: Ústřední vytápění	145 659	30 588	176 247
741: Elektromontáže	118 445	24 873	143 319
760: Konstrukce sádkokartonové	65 603	13 777	79 379
762: Konstrukce tesařské	100 825	21 173	121 998
764: Konstrukce klempířské	47 351	9 944	57 294
765: Krytiny tvrdé	1 802	378	2 181
766: Konstrukce truhlářské	25 073	5 265	30 339
767: Konstrukce zámečnické	56 938	11 957	68 895
771: Podlahy z dlaždic a obklady	109 501	22 995	132 497
776: Podlahy povlakové	13 911	2 921	16 832
783: Nátěry	27 527	5 781	33 307
784: Malby	20 579	4 322	24 900
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 000	840	4 840

SO_02: Zateplení stáv. šaten a koridoru	834 945	175 338	1 010 283
001: Zemní práce	21 203	4 453	25 655
002: Základy	17 716	3 720	21 436
003: Svislé konstrukce	1 209	254	1 462
005: Komunikace	27 408	5 756	33 164
0061: Úpravy povrchů vnitřní	53 591	11 254	64 845
0062: Úpravy povrchů vnější	213 866	44 912	258 777
0064: Výplně otvorů	180 371	37 878	218 249
009: Ostatní konstrukce a práce	9 633	2 023	11 656
0094: Lešení	11 089	2 329	13 418
0096: Bourací práce	40 819	8 572	49 391
099: Přesun hmot HSV	4 961	1 042	6 003
711: Izolace proti vodě	14 508	3 047	17 554
713: Izolace tepelné	11 064	2 323	13 388
730: Ústřední vytápění	81 963	17 212	99 175
741: Elektromontáže	58 653	12 317	70 970
760: Konstrukce sádkartonové	8 372	1 758	10 130
762: Konstrukce tesařské	8 786	1 845	10 631
764: Konstrukce klempířské	26 520	5 569	32 089
765: Krytiny tvrdé	3 920	823	4 743
783: Nátěry	16 522	3 470	19 991
784: Malby	21 172	4 446	25 619
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 600	336	1 936
Celkem (bez DPH)	3 790 233		
DPH	795 949		
DPH 21 % ze základny: 3 790 233	795 949		
Celkem (včetně DPH)	4 586 182		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Osobní výtah a přístavba šaten						2 955 288		620 611	3 575 899
001: Zemní práce						60 095		12 620	72 715
1.	113106051	Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m ² - uskladnění na místě stavby pro další použití	m2	35,626	95,00	3 384	21	711	4 095
		Přeskládání stávající kamenné dlažky v atriu - č.m.: 06; 4,2*1,6+4,4*4,77+1,7*2,5+0,9*4,075		35,626					
2.	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	41,219	45,00	1 855	21	390	2 244
		Viz. popis technická zpráva		-					
		odstranění ornice tl. 200 mm v zahradě podél objektu v š. 5,0m a pod novou přístavbou		-					
		Úprava terénu v zahradě při objektu SO_02; (23,835*5)*0,2		23,835					
		Odstranění ornice před a pod novou šatnou; (8,5*6,8+5,6*5,2)*0,2		17,384					
3.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m3	88,05	111,00	9 774	21	2 052	11 826
		Úprava svahu v zahradě při objektu SO_02 - odkopávka v prům. tl. 300 mm; (23,835*5)*0,3		35,753					
		Odstranění nerovností v terénu v prostoru nových šaten - odkopávka v prům. tl. 300 mm; (8,5*6,8+5,6*5,2)*0,3		26,076					
		Odkopání terénu pro podkladní vrstvy nově položené dlažby ze stávajících kamenných kostek; (4,2*1,6+4,4*4,77+1,7*2,5+0,9*4,075)*0,21		7,481					
		Odkopávka terénu pro násyp pod podlahové konstrukce nových šaten č.m.: 01; (6,85*6,53+6,245*8,18+5,6*5,2)*0,15		18,74					
4.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	5,219	148,00	772	21	162	935
		Výkop jámy výtahové šachty; (2,15*2,38)*1,02		5,219					
5.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	6,818	226,00	1 541	21	324	1 865
		Výkop základových pasů š. 350 mm (4,45*0,5+0,2)*0,35		0,849					
		Výkop základových pasů š. 400 mm (8,05+1,12+3,905+5,58)*0,8*0,4		5,97					
6.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,818	18,00	123	21	26	148
		Výkaz výměr viz. kód položky 132201101; 6,818		6,818					
7.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	10,846	216,00	2 343	21	492	2 835
		Výkop základových pasů š. 600 mm + drenážní rýha š. 400 mm (7,2+8,75)*0,8*0,6+(7,2+8,75)*0,5*0,4		10,846					
8.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,846	12,00	130	21	27	157
		Výkaz výměr viz. kód položky 132201201; 10,846		10,846					
9.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,219	24,00	989	21	208	1 197
		Přemístění odtěžené ornice na mezideponii v místě stavby		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 121103111; 41,219		41,219					
10.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,933	61,00	6 767	21	1 421	8 188
		Výkaz výměr viz. kód položky 122201101; 88,05		88,05					
		Výkaz výměr viz. kód položky 131201101; 5,219		5,219					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Výkaz výměr viz. kód položky 132201101; 6,818		6,818					
		Výkaz výměr viz. kód položky 132201201; 10,846		10,846					
11.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	110,933	28,00	3 106	21	652	3 758
		Výkaz výměr viz. kód položky 162501102; 110,933		110,933					
12.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	177,493	150,00	26 624	21	5 591	32 215
		Přepočet objemové jednotky na hmotnostní 1m3 / 1,6t		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 162501102; 110,933*1,6		177,493					
13.	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	37,05	9,38	348	21	73	421
		Úprava terénu v zahradě při objektu SO 01; 7,41*5		37,05					
14.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,05	18,00	667	21	140	807
		Výkaz výměr viz. kód položky 181006113; 37,05		37,05					
15.	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	37,05	42,00	1 556	21	327	1 883
		Výkaz výměr viz. kód položky 181006113; 37,05		37,05					
16.	912Wx8001-01	Travní směs parková 5 kg	kg	1,0	116,00	116	21	24	140
		Výkaz výměr viz. kód položky 181006113 + spotřeba 0,025 kg / 1 m2; 37,05*0,025		0,926					
		Přepočet na celá balení; 1-0,926		0,074					
002: Základy						77 376		16 249	93 625
17.	000Cp1028-03	Štěrk předrcený - frakce 16-32 mm, tř. B	t	8,221	235,00	1 932	21	406	2 338
		Odvodnění nových základových pasů ze dvora - přepočet na hmotnostní jednotku 1m3 / 2,2t; (0,3+7,205+8,15+1,33)*0,55*0,4*2,2		8,221					
18.	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	18,985	38,00	721	21	152	873
		Odvodnění nových základových pasů ze dvora + napojení na kanalizaci dl. 2 m; 0,3+7,205+8,15+1,33+2		18,985					
19.	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	16,985	80,30	1 364	21	286	1 650
		Odvodnění nových základových pasů ze dvora; (0,3+7,205+8,15+1,33)		16,985					
20.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	124,935	5,43	678	21	142	821
		Hutnění terénu pro násyp pod podlahové konstrukce nových šaten č.m.: 01 + 04; 6,85*6,53+6,245*8,18+5,6*5,2		124,935					
21.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	15,313	785,00	12 021	21	2 524	14 545
		Násyp pod podlahové konstrukce nových šaten č.m.: 01; (4,8*4,45+5,9*5,695+2,2*4,525+5,58*6,05)*0,15		14,801					
		Násyp pod podlahovou konstrukci výtahové šachty; (2,15*2,38)*0,1		0,512					
22.	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15	m3	9,21	2 090,00	19 248	21	4 042	23 290
		Podkladní beton podlahové konstrukce nových šaten č.m.: 01; (4,8*5,05+5,9*6,295+2,2*5,525+5,58*7,45)*0,08		9,209					
		Odpočet plochy výtahové šachty; -(1,65*1,93*0,08)		- 0,255					
		Podkladní beton výtahové šachty; (2,15*2,38)*0,05		0,256					
23.	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,437	161,00	553	21	116	670

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Bednění hrany základové desky přes základové pasy; (0,2+0,3+7,205+8,15+1,33)*0,2		3,437					
24.	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek Výkaz výměr viz. kód položky 273351215; 3,437	m2	3,437	21,00	72	21	15	87
25.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Výztuž podkladní beton podlahové konstrukce nových šaten č.m.: 01 - síť KARI KD36 + prostřih 5% + přesahy 10%; (4,8*5,05+5,9*6,295+2,2*5,525+5,58*7,45)*0,00210*1,15	t	0,271	26 800,00	7 271	21	1 527	8 798
		Odpočet plochy výtahové šachty; -(1,65*1,93)*0,00210		- 0,007					
26.	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10 Spodní část základových pasů š. 600 mm litá do výkopu bez bednění v. 550 mm (7,2+8,75)*0,55*0,6	m3	5,264	2 090,00	11 001	21	2 310	13 311
27.	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 Betonáž základových pasů š. 350 mm (4,45+0,2)*0,5*0,35 Betonáž základových pasů š. 400 mm (8,05+1,12+3,905+5,58)*0,8*0,4 Betonáž základových pasů š. 600 mm (7,2+8,75)*0,25*0,6	m3	9,176	2 180,00	20 003	21	4 201	24 204
28.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů Betonáž základových pasů š. 350 mm (4,45+0,2)*0,25 Betonáž základových pasů š. 400 mm (8,05+1,12+3,905+5,58)*0,25 Betonáž horní části základových pasů š. 600 mm do bednění v. 250 mm (7,2+8,75)*0,25*2	m2	13,801	161,00	2 222	21	467	2 689
29.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů Výkaz výměr viz. kód položky 274351215; 13,801	m2	13,801	21,00	290	21	61	351
003: Svislé konstrukce						195 209		40 994	236 203
30.	13380520R	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 Osazení překladů nad nové dveřní prostupy výtahové šachty + prořez 3%; (1,35*2)*0,00834*3*1,03	t	0,07	18 100,00	1 259	21	264	1 524
31.	13480810R	Tyč průřezu I 160, hrubé, jakost oceli 11373 Překlad P3 - 2x do nového zdiva + prořez 3%; (4,3*2)*0,0179*1,03	t	0,159	17 600,00	2 791	21	586	3 377
32.	311238112	Zdivo nosné vnitřní keramické, broušené tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC Viz. PD S9 a S7; Podezdění římsy tl. 175 mm v délce 9m; 9*0,2	m2	1,8	721,00	1 298	21	273	1 570
33.	311238114	Zdivo nosné vnitřní keramické, broušené tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC Obezdivka stávajícího obvodového zdiva školy - II. stupeň; (6,08+6,25+7,69+1,225)*3,01 Odpočet výtahové šachty; -(2,15*3,01) = Přizdivka prostupu ze stávajících šaten do nových; 4,7*2,75 Odpočet prostupu; -(3,85*2,45)	m2	60,968	653,06	39 816	21	8 361	48 177

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		=		3,493					
34.	311238213	Zdivo nosné vnější keramické, broušené tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	4,343	1 076,70	4 676	21	982	5 657
		Zakládací řada cihel - odskok pro vytažení tepelné izolace		-					
		(7,41+8,18+1,78)*0,25		4,343					
35.	311238219	Zdivo nosné vnější keramické, broušené tl 440 mm pevnosti P 15 na MC	m2	32,785	1 269,85	41 632	21	8 743	50 375
		Vnější obvodové zdivo v. 2500 mm bez zakládací řady		-					
		(7,41+8,18+1,78)*2,5		43,425					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Dveře - pozice č. 4; -(2*2,35)		- 4,7					
		Okno - pozice č. 1; -(1,8*0,6)		- 1,08					
		Okno - pozice č. 2; -(1,8*1,35)		- 2,43					
		Okno - pozice č. 3; -(1,8*1,35)		- 2,43					
36.	317168116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	1,0	327,72	328	21	69	397
		Překlad P5; 1		1,0					
37.	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,0	190,00	190	21	40	230
		Překlad P4; 1		1,0					
38.	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	15,0	461,61	6 924	21	1 454	8 378
		Překlad P1; 15		15,0					
39.	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	5,0	541,38	2 707	21	568	3 275
		Překlad P2; 5		5,0					
40.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,5	4 300,21	2 150	21	451	2 601
		Osazení překladů nad nové dveřní prostupy výtahové šachty;		0,122					
		(1,35*0,1*0,3)*3							
		Překlad P3; 4,3*0,16*0,55		0,378					
41.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,068	7 640,00	516	21	108	624
		Osazení překladů nad nové dveřní prostupy výtahové šachty;		0,068					
		(1,35*2)*0,00834*3							
42.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,154	7 020,00	1 081	21	227	1 308
		Překlad P3 - 2x do nového zdiva; (4,3*2)*0,0179		0,154					
43.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,154	28 740,00	4 424	21	929	5 353
		Překlad P3 - 2x do stávajícího zdiva; (4,3*2)*0,0179		0,154					
44.	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm	m	9,25	52,00	481	21	101	582
		Překlad P1; 2,25*3		6,75					
		Překlad P2; 2,5		2,5					
45.	340238220	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramické, broušené tl 80 mm	m2	1,35	476,00	643	21	135	778
		Zazdívka níky stávajícího obvodového zdiva; 0,75*1,8		1,35					
46.	340239225	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramické, broušené P+D tl 300 mm	m2	12,35	895,23	11 056	21	2 322	13 378
		Zazdívky dveřního a okenního otvoru z chodby sklepů do nové šatny z výtahem		-					
		Dveře; 1*2		2,0					
		Okno; 1*1,2		1,2					
		Zazdívky nadpraží výtahových dveří - dozdivky vybouraných okenních otvorů		-					
		((1,7*3)-(1*2,05))*3		9,15					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
47.	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 Konstrukce výtahové šachty Stěny; (2,33*4,55*0,25)*2+(1,65*4,55*0,2)*2 Odpočet otvorů; -(1*2,2*0,2+1*0,96*0,2+0,35*0,25*0,2) Podlaha; 2,33*2,15*0,25	m3	8,907	2 545,54	22 672	21	4 761	27 433
				-					
				8,304					
				- 0,65					
				1,252					
48.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných Konstrukce výtahové šachty Stěny - vnitřní plocha; (1,65+1,93)*2*4,55 Stěny - vnější plocha; (2,33+2,15)*2*4,8 Bednění ostění otvorů; (1+2,2)*2*0,2+(0,96*2+1)*0,2+(0,35+0,25)*2*0,2 Odpočet otvorů; -(1*2,2+1*0,96+0,35*0,25)*2	m2	71,195	297,75	21 198	21	4 452	25 650
				-					
				32,578					
				43,008					
				2,104					
				- 6,495					
49.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných Výkaz výměr viz. kód položky 341351105; 71,195	m2	71,195	69,38	4 939	21	1 037	5 977
				71,195					
50.	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 Objem výztuží konstrukce výtahové šachty - viz. výpis výztuží PD S11; 748,50*0,001	t	0,749	26 560,00	19 880	21	4 175	24 055
				0,749					
51.	342248112	Příčky keramické, broušené tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC Vyzdění nové příčky v koridoru u místnosti č. 03 (3*3,14)-(1,45*1,97) Přízdívka u výtahové šachty; 0,495*3,01	m2	8,053	426,11	3 432	21	721	4 152
				-					
				6,564					
				1,49					
52.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Osazení překladů nad nové dveřní prostory výtahové šachty; (0,1*2)*1,35*3 Překlad P3; (0,16*2)*4,3	m2	2,186	511,00	1 117	21	235	1 352
				0,81					
				1,376					
004: Vodorovné konstrukce						17 495		3 674	21 169
53.	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 Zazdívka kapes ve stávajícím obvodovém zdivu po vložení krovnic krokví - Viz. PD S6; 10	kus	10,0	143,00	1 430	21	300	1 730
				10,0					
54.	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm Zazdívka kapes ve stávajícím obvodovém zdivu po vložení ocelového úžlabního nosníku - Viz. PD S6; 1	kus	1,0	160,00	160	21	34	194
				1,0					
55.	417238122	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace Obezdivka věnce na obvodovém zdivu tl. 400 mm; 7,41+8,18+1,33	m	16,92	133,00	2 250	21	473	2 723
				16,92					
56.	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Obezdivka stávajícího obvodového zdiva školy - II. stupeň; (6,28+6,25+7,39+1,075)*(0,25*0,15) Přízdívka prostupu ze stávajících šaten do nových; 4,545*0,25*0,15 Vnější obvodové zdivo; (6,935+8,38+1,28)*(0,25*0,15)	m3	1,58	2 570,00	4 061	21	853	4 914
				0,787					
				0,17					
				0,622					
57.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Obezdivka stávajícího obvodového zdiva školy - II. stupeň; (6,28+6,25+7,39+1,075)*0,2 Přízdívka prostupu ze stávajících šaten do nových; 4,545*0,2 Vnější obvodové zdivo; (6,935+8,38+1,28)*0,2*2	m2	11,746	208,00	2 443	21	513	2 956
				4,199					
				0,909					
				6,638					
58.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Výkaz výměr viz. kód položky 417351115; 11,746	m2	11,746	42,00	493	21	104	597
				11,746					
59.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,233	28 560,00	6 657	21	1 398	8 055

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Viz. tabulka výztuží - vñec V1 (PD S12); 233,1*0,001		0,233					
		005: Komunikace				19 714		4 140	23 854
60.	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	45,04	122,00	5 495	21	1 154	6 649
		Okapový chodník; (7,51+8,18)*0,6		9,414					
		Nové provedení kamenné dlažby		-					
		Přeskládání stávající kamenné dlažky v atriu - č.m.: 06; 4,2*1,6+4,4*4,77+1,7*2,5+0,9*4,075		35,626					
61.	564801112	Podklad ze šterkdrťe ŠD tl 40 mm	m2	4,707	35,60	168	21	35	203
		Výplň vegetačních tvarovek; (7,51+8,18)*0,6/2		4,707					
62.	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	35,626	285,23	10 161	21	2 134	12 295
		Přeskládání stávající kamenné dlažky v atriu - č.m.: 06; 4,2*1,6+4,4*4,77+1,7*2,5+0,9*4,075		35,626					
63.	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	9,414	208,00	1 958	21	411	2 369
		Výkaz výměr viz. kód položky 564752111; 9,414		9,414					
64.	944Sf2001-01	Vegetační a drenážní dlažba TBX, povrch hladký - 40/60/8 cm, přírodní	ks	42,0	46,00	1 932	21	406	2 338
		Výkaz výměr viz. kód položky 564752111 + prořez 5%; (9,414/0,24)*1,05		41,186					
		Přepočet na celé kusy 42-41,186		- 0,814					
		0061: Úpravy povrchů vnitřní				85 098		17 871	102 969
65.	415Hn6006-01	Rohový profil PVC se síťovinou - délka 2,5 m	bm	72,306	15,70	1 135	21	238	1 374
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143003 + prořez 3%; 70,2*1,03		72,306					
66.	415Hn6018-02	Okenní a dveřní připojovací profil - délka 2,4 m	bm	24,205	11,01	266	21	56	322
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143004 + prořez 3%; 23,5*1,03		24,205					
67.	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m2	3,449	675,00	2 328	21	489	2 817
		rozvody elektroinstalací; 20*0,15		3,0					
		Začištění omítek vybourané příčky v č.m.: 03; 2,99*0,15		0,449					
68.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	62,168	181,00	11 252	21	2 363	13 615
		Vyrovnání zdiva stávajících šaten u nového prostupu do nových šaten; 5,005*3,17		15,866					
		Odpočet prostupu; -(3,85*2,45)		- 9,433					
		=		6,433					
		Vyrovnání zdiva stávajícího koridoru u nového prostupu do nových šaten; (4,865+2,98)*3,17		24,869					
		Odpočet prostupu; -(2,23*2,7)		- 6,021					
		=		18,848					
		Vyrovnání zdiva stěny II. stupně v prostoru výtahové šachty; 12,64*2,15		27,176					
		Odpočet výplní otvorů; -(1*2,05)*3		- 6,15					
		=		21,026					
		Vyrovnání zdiva stávajících stěny v prostoru nových šaten; (2,98+4,835)*2,8		21,882					
		Odpočet výplní otvorů; -(2,23*2,7)		- 6,021					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		=		15,861					
69.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,964	187,00	31 596	21	6 635	38 232
		Nová štuková omítka stávajících šaten u nového prostupu do nových šaten; 5,005*3,17		15,866					
		Odpočet prostupu; -(3,85*2,45)		- 9,433					
		=		6,433					
		Nová štuková omítka stávajícího koridoru u nového prostupu do nových šaten; (4,865+2,98)*3,17		24,869					
		Odpočet prostupu; -(2,23*2,7)		- 6,021					
		=		18,848					
		Nová štuková omítka příčky u č.m.: 03; (2,99*3,17)*2		18,957					
		Odpočet výplní otvoru; -(2*2,2)*2		- 8,8					
		=		10,157					
		Nové omítky č.m.: 01; (4,55+2,98+4,835+1,075+5,68+2,645+1,96+3,605+5,78+1,53+8,18+7,41)*2,8		140,644					
		Odpočet výplní otvorů; -(3,85*2,45+2,23*2,7+1*2,05+1,8*1,35*2+1,8*0,6+2*2,35)		- 28,144					
		=		112,501					
		Omítka stěny II. stupně v prostoru výtahové šachty; 12,64*2,15		27,176					
		Odpočet výplní otvorů; -(1*2,05)*3		- 6,15					
		=		21,026					
70.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,201	445,00	5 429	21	1 140	6 570
		rozvody elektroinstalací; 75*0,15		11,25					
		Začištění omítek vybourané příčky v č.m.: 03; (3,17*0,15)*2		0,951					
71.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,0	221,00	2 210	21	464	2 674
		Oprava omítky nových dveří pozice č. 5; 2		2,0					
		Oprava omítky nových dveří pozice č. 6; 2		2,0					
		Oprava omítky nových dveří pozice č. 7; 2		2,0					
		Oprava omítky nových dveří pozice č. 8; 2		2,0					
		Oprava omítky nových dveří pozice č. 9; 2		2,0					
72.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,0	548,00	2 740	21	575	3 315
		Zazdívka dveří z chodby sklepů do prostoru nových šaten;1		1,0					
		Zazdívka okna z chodby sklepů do prostoru nových šaten;1		1,0					
		Zazdívky otvorů vybouraných oken v prostoru nové výtahové šachty - nadpraží nových prostupů do výtahové šachty; 3		3,0					
73.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,322	296,00	6 015	21	1 263	7 279
		Okno pozice č. 1; (0,6*2+1,8)*0,25		0,75					
		Okno pozice č. 2; (1,35*2+1,8)*0,25		1,125					
		Okno pozice č. 3; (1,35*2+1,8)*0,25		1,125					
		Dveře pozice č. 4; (2*2+1,8)*0,25		1,45					
		Dveře pozice č. 5; (2,1*2+1,5)*0,25		1,425					
		Rohy prostupu ze stávajících šaten do nových; (2,45*2+3,85)*0,55		4,813					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Rohy prostupu ze stávajícího koridoru do nových šaten; (2,7*2+2,23)*0,42		3,205					
		Ostění zazděných dveří z chodby sklepů do prostoru nových šaten; (0,8*2,05)*0,5		0,82					
		Ostění nových prostupů do výtahové šachty; (2,05*2+1)*0,2+(2,05*2+1)*0,3*3		5,61					
74.	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	8,59	98,00	842	21	177	1 019
		Osazení překladů nad nové dveřní prostupy výtahové šachty; (0,3*2+0,3)*1,35*3		3,645					
		Překlad P3; (0,3*2+0,55)*4,3		4,945					
75.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	88,17	73,00	6 436	21	1 352	7 788
		Okno pozice č. 1; 0,6*2+1,8		3,0					
		Okno pozice č. 2; 1,35*2+1,8		4,5					
		Okno pozice č. 3; 1,35*2+1,8		4,5					
		Dveře pozice č. 4; 2*2+1,8		5,8					
		Dveře pozice č. 5; 2,1*2+1,5		5,7					
		=		23,5					
		Začištění omítek soklů		-					
		Místnosti č. 03; 0,9+6,15+2,99+4,9+3,83+2,99+0,75		22,51					
		Odpočet výplní otvorů; -(2+1,5)		- 3,5					
		=		19,01					
		Viz. PD S3 - seznam místností - č.m.: 01;		49,34					
		7,46+6,25+5,78+1,53+8,18+6,7+4,55+2,98+4,835+1,075							
		Odpočet výplní otvorů; -(1+2+3,85+2,23)		- 9,08					
		=		40,26					
		Doplnění dlažky u dveřních vstupů do výtahu na jednotlivých podlažích; (0,6+0,3)*2*3		5,4					
		=		5,4					
76.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	70,2	28,00	1 966	21	413	2 378
		Rohy nové omítaného stávajícího zdiva v koridoru; 3,14		3,14					
		Rohy prostupu ze stávajících šaten do nových; (2,45*2+3,85)*2		17,5					
		Rohy prostupu ze stávajícího koridoru do nových šaten; (2,7*2+2,23)*2		15,26					
		Rohy v č.m.: 01; 2,7*4		10,8					
		Okno pozice č. 1; 0,6*2+1,8		3,0					
		Okno pozice č. 2; 1,35*2+1,8		4,5					
		Okno pozice č. 3; 1,35*2+1,8		4,5					
		Dveře pozice č. 4; 2*2+1,8		5,8					
		Dveře pozice č. 5; 2,1*2+1,5		5,7					
77.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	23,5	21,00	494	21	104	597
		Okno pozice č. 1; 0,6*2+1,8		3,0					
		Okno pozice č. 2; 1,35*2+1,8		4,5					
		Okno pozice č. 3; 1,35*2+1,8		4,5					
		Dveře pozice č. 4; 2*2+1,8		5,8					
		Dveře pozice č. 5; 2,1*2+1,5		5,7					
78.	62861110X	Nátěr betonu epoxidový 1x impregnační EP3	m2	10,345	686,00	7 096	21	1 490	8 587
		Nátěr konstrukce výtahové šachty		-					
		dno; 1,65*1,93		3,185					
		Stěny do v. 1000 mm; (1,65+1,93)*2*1		7,16					
79.	62861110X.1	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný EP70 MB (atest radon)	m2	10,345	487,00	5 038	21	1 058	6 096
		Výkaz výměr viz. kód položky 62861110X; 10,345		10,345					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
80.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty Okno pozice č. 1; 1,8*0,6 Okno pozice č. 2; 1,8*1,35 Okno pozice č. 3; 1,8*1,35 Dveře pozice č. 4; 1,8*2 Dveře pozice č. 5; 1,5*2,1	m2	12,69 1,08 2,43 2,43 3,6 3,15	20,00	254	21	53	307
0062: Úpravy povrchů vnější						32 965		6 923	39 887
81.	219Kn7142-11	Polystyren extrudovaný XPS 300SF - 1250×600 mm, tloušťka 80 mm Výkaz výměr viz. kód položky 622211011 + prořez 5%; 10,152*1,05	m2	10,66 10,66	224,00	2 388	21	501	2 889
82.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Zateplení soklu obvodového zdiva š. 400 mm (0,175+7,41+8,18+1,33+0,05)*0,4 Odpočet výplní otvorů; -(2*0,4)	m2	6,058 - 6,858 - 0,8	154,00	933	21	196	1 129
83.	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm Teplná izolace soklu nově vyzdéného základového pasu š. 600 mm; (7,41+8,18+1,33)*0,6	m2	10,152 10,152	368,00	3 736	21	785	4 520
84.	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně Omítka nového obvodového zdiva (0,175+7,41+8,18+1,33+0,05)*2,745 Ostění výplní otvorů Okno pozice č. 1; (0,6*2+1,8)*0,2 Okno pozice č. 2; (1,35*2+1,8)*0,2 Okno pozice č. 3; (1,35*2+1,8)*0,2 Dveře pozice č. 4; (2*2+1,8)*0,2 Odpočet výplní otvorů Okno pozice č. 1; -(1,8*0,6) Okno pozice č. 2; -(1,8*1,35) Okno pozice č. 3; -(1,8*1,35) Dveře pozice č. 4; -(1,8*2) = Nová omítka dozdivek nad střešní rovinou přístavby š. 300 mm (4,8+2,98+5,085)*0,3 =	m2	44,943 - 47,063 - 0,6 0,9 0,9 1,16 - - 1,08 - 2,43 - 2,43 - 3,6 41,083 - 3,86 3,86	211,00	9 483	21	1 991	11 474
85.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn Zateplení soklu obvodového zdiva š. 250 mm (0,175+7,41+8,18+1,33+0,05)*0,25 Ostění výplní otvorů - pozice č. 4; (0,2*0,25)*2 Odpočet výplní otvorů; -(2*0,25)	m2	3,886 - 4,286 0,1 - 0,5	363,59	1 413	21	297	1 710
86.	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn Výkaz výměr viz. kód položky 622322141; 44,943 Omítka atiky výtahové šachty; (2,33*2+2,15)*0,25	m2	46,646 44,943 1,703	170,41	7 949	21	1 669	9 618
87.	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně Výkaz výměr viz. kód položky 629995101; 32,678	m2	32,678 32,678	139,00	4 542	21	954	5 496
88.	622754111	Lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	17,8	85,00	1 513	21	318	1 831

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Okno pozice č. 1; 0,6*2+1,8		3,0					
		Okno pozice č. 2; 1,35*2+1,8		4,5					
		Okno pozice č. 3; 1,35*2+1,8		4,5					
		Dveře pozice č. 4; 2*2+1,8		5,8					
89.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	9,54	20,00	191	21	40	231
		Okno pozice č. 1; 1,8*0,6		1,08					
		Okno pozice č. 2; 1,8*1,35		2,43					
		Okno pozice č. 3; 1,8*1,35		2,43					
		Dveře pozice č. 4; 1,8*2		3,6					
90.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	32,678	25,00	817	21	172	988
		Omytí a oprava nátěru na objektu tělocvičny v prostoru č.m.: 06		-					
		do v. 1500 mm - údržba po provádění prací v tomto prostoru a							
		případnému znečištění omítek							
		(5,22*2+11,345)*1,5		32,678					
0063: Podlahy						35 436		7 442	42 878
91.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	9,51	2 210,00	21 018	21	4 414	25 431
		Podkladní beton nové rampy v místnosti č. 03; 4,9*2,99*0,08		1,172					
		Vrchní beton místnosti č. 03; (5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)*0,065		2,033					
		Viz. PD S3 - seznam místností		-					
		č.m.: 01; 97*0,065		6,305					
92.	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,32	2 620,00	838	21	176	1 014
		Doplnění mazanin u dveřních vstupů do výtahu na jednotlivých		0,245					
		podlažích; (0,6*1,7)*0,08*3							
		posunutí dveří č.m.: 05; 1*0,75*0,1		0,075					
93.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	9,51	295,00	2 805	21	589	3 395
		Výkaz výměr viz. kód položky 631311114; 9,51		9,51					
94.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	8,338	111,00	926	21	194	1 120
		Vrchní beton místnosti č. 03; (5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)*0,065		2,033					
		Viz. PD S3 - seznam místností		-					
		č.m.: 01; 97*0,065		6,305					
95.	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	3,205	87,00	279	21	59	337
		Podkladní beton nové rampy v místnosti č. 03; 4,9*2,99*0,08		1,172					
		Vrchní beton místnosti č. 03; (5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)*0,065		2,033					
96.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,31	26 850,00	8 318	21	1 747	10 065
		Vrchní beton místnosti č. 03 + přesahy 10% + prostřih 5%;		0,076					
		(5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)*0,00210*1,15							
		Viz. PD S3 - seznam místností + přesahy 10% + prostřih 5%		-					
		č.m.: 01; 97*0,00210*1,15		0,234					
97.	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,6	108,00	1 253	21	263	1 516
		Dilatace v nové podlaze č.m.: 01 - oddělení dilatačních celků 6		11,6					
		x 6 m; 5,8*2							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
0064: Výplně otvorů						350 990		73 708	424 698
98.	SUB641209	Pozice č. 1 - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1800 x 600 mm - Uw = 1,2 W/m2K, požární odolnost okna EW 15DP3- viz výkres S17	kus	1,0	14 337,00	14 337	21	3 011	17 348
99.	SUB641210	Pozice č. 2 - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1800 x 1350 mm - Uw = 1,2 W/m2K - viz výkres S17	kus	1,0	11 286,00	11 286	21	2 370	13 656
100.	SUB641211	Pozice č. 3 - Dodávka okna z Euro-profilů fix, dvojsklo, (š x v) 1800 x 1350 mm - Uw = 1,2 W/m2K, požární odolnost okna EW 15DP3 - viz výkres S17	kus	1,0	30 946,50	30 947	21	6 499	37 445
101.	SUB641212	Pozice č. 4 - Dodávka dveří z Euro-profilů 2kř. s nadsvětlíkem, dvojsklo, (š x v) 2000 x 2000/350 mm - Uw = 1,2 W/m2K, bezp. páska na skle š. 50 mm, panik.uzávěr obou křídel - viz výkres S17	kus	1,0	76 146,30	76 146	21	15 991	92 137
102.	SUB641213	Pozice č. 5 - Dodávka dveří vstupních AL 2kř., dvojsklo, (š x v) 1500 x 2100 mm - Uw = 1,2 W/m2K, bezp. páska na skle š. 50 mm, panik.uzávěr obou křídel, elektrický zámek, samozavírač s aretací atd. - viz výkres S17	kus	1,0	64 362,60	64 363	21	13 516	77 879
103.	SUB641214	Pozice č. 5a - Dodávka dveří z Euro-profilů 2kř., dvojsklo, (š x v) 2000 x 2200 mm - Uw = 1,2 W/m2K, bezp. páska na skle š. 50 mm, el. zámek / požární zpečnost.. EW 30 DP3-C, panik.uzávěr obou křídel, samozavírač s aretací atd. - viz výkres S17	kus	1,0	82 231,20	82 231	21	17 269	99 500
104.	SUB641215	Pozice č. 6 - Dodávka dveří z Euro-profilů 2kř., jednoduché sklo, (š x v) 1400 x 2070 mm - Uw = 1,2 W/m2K, bezp. páska na skle š. 50 mm, el. zámek / požární bezpečnost EW 30 DP3-C, panik.uzávěr obou křídel, samozavírač s aretací atd. - viz výkres S17	kus	1,0	64 015,20	64 015	21	13 443	77 458
105.	SUB641216	Montáž výplní otvorů	m	40,24	144,00	5 795	21	1 217	7 011
		Pozice č.1; (1,8+0,6)*2		4,8					
		Pozice č.2; (1,8+1,35)*2		6,3					
		Pozice č.3; (1,8+1,35)*2		6,3					
		Pozice č.4; (2+2,35)*2		8,7					
		Pozice č.5; (1,5+2,1)*2		7,2					
		Pozice č.6; (1,4+2,07)*2		6,94					
106.	SUB641217	Dodávka a montáž vnitřních parapetů plastových do š. 400 mm, vč. koncovek - viz výkres S17	m	5,4	346,50	1 871	21	393	2 264
		Pozice č.1; 1,8		1,8					
		Pozice č.2; 1,8		1,8					
		Pozice č.3; 1,8		1,8					
009: Ostatní konstrukce a práce						43 147		9 061	52 207
107.	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,7	136,00	367	21	77	444
		Odříznutí bourané části podlahy od podlahy se zachováním beze změn v č.m.: 03; 2,7		2,7					
108.	93199417X	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce bentonitovým pásem MQ10 + mřížka	m	8,96	696,00	6 236	21	1 310	7 546
		Těsnění pracovní spáry konstrukce výtahové šachty - základová deska / stěny; (2,15+2,33)*2		8,96					
109.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	155,047	18,00	2 791	21	586	3 377
		Vyklizení kompletní nové přístavby šaten; 97		97,0					
		Vyklizení části stávajících šaten; 4,17*4		16,68					
		Vyklizení části koridoru; (4,835+2,98)*2,99		23,367					
		Vyklizení části pater s úpravou vstupů do výtahové šachty; (3*2)*3		18,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
110.	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	33,805	154,00	5 206	21	1 093	6 299
		Dilatace výtahové šachty u stávajícího objektu od podkladního betonu základové desky výtahu až do úrovně podlahy 1.NP; 2,15*4,8		10,32					
		Dilatace stávajících základových pásů od nových základových pásů přístavby šaten a výtahu; (6,1+6,85+7,65+0,75)*1,1		23,485					
111.	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	4,3	188,00	808	21	170	978
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání propojovacího otvoru mezi šatnami rozm. 3580x2450mm		-					
		4,3		4,3					
112.	SUB001	Pozice č. 12 - Dodávka a montáž ocelové plotny 240 / 240 / 10 mm, vč. kotvení - viz výkres S17	kus	3,0	594,00	1 782	21	374	2 156
113.	SUB010	Provedení architektonického zahradního prvku v prostoru atria dle popisu technické zprávy	kus	1,0	5 750,00	5 750	21	1 208	6 958
114.	SUB012	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek BOZP - samolepky + plast fotoluminiscenční	kus	10,0	80,00	800	21	168	968
115.	SUB013	Dodávka a montáž hasícího přístroje - Práškový (334A) P-34A	kus	2,0	630,00	1 260	21	265	1 525
116.	SUB014	Dodávka a montáž hasícího přístroje - CO2 - CO55B	kus	1,0	1 355,00	1 355	21	285	1 640
117.	SUB020	Demontáž otopných těles deskových, vč. demontáže armatur, zaslepení potrubí a likvidace odpadu(1-3.NP)	kus	3,0	722,00	2 166	21	455	2 621
		Demontáž stávajících otopných těles u nových vstupů do výtahové šachty; 3		3,0					
118.	SUB021	Dodávka a montáž rohových ochranných AL profilů, v. 1500 mm	kus	13,0	1 125,00	14 625	21	3 071	17 696
0094: Lešení						7 186		1 509	8 695
119.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	185,676	38,70	7 186	21	1 509	8 695
		Viz. PD S3 - seznam místností		-					
		č.m.: 01 - provedení podhledu; 97		97,0					
		č.m.: 03 - doplnění kaslíku SDK; 2,99*5,9		17,641					
		Provedení fasádní omítky a zdění - lešení š. 1500 mm; (7,41+8,18)*1,5+(6,68+8,38+5,78+3,25+5,68+2,0)*1,5		71,035					
0096: Bourací práce						82 758		17 379	100 138
120.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,279	9,00	282	21	59	341
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Rozebrání teracové dlažby včetně beton. podkladu a izolace v ploše vstupního vestibulu č. 03 pro vytvoření stoupací rampy a čistící zóny včetně nové podlahy míst. č. 03.		-					
		5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4		31,279					
121.	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	2,42	43,00	104	21	22	126
		Podbití římsy stávající střešní roviny koridoru v úseku nové přístavby šaten - r.š. 300 mm; (2,98+4,835+0,25)*0,3		2,42					
122.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,2	45,00	369	21	77	446

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Demontáž parapetů bouraných oken výtahové šachty; 1,7*3		5,1					
		Demontáž parapetu zazdívaného okna výtahové šachty; 1		1,0					
		Demontáž parapetu bouraných oken z koridoru do prostoru nové šatny; 1,05*2		2,1					
123.	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	10,115	54,00	546	21	115	661
		Demontáž oplechování bourané římsy v prostoru výtahové šachty; 2,05		2,05					
		Demontáž lemování okapní hrany stávající střešní roviny nad rovinou střechy nové přístavby šaten; 2,98+5,085		8,065					
124.	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,6	32,00	243	21	51	294
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Zrušení 2 ks střešních svodů v úrovni 1.PP včetně lapačů a kanalizace; 3,8*2		7,6					
125.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,0	36,00	216	21	45	261
		Demontáž parapetů bouraných oken výtahové šachty; 3		3,0					
		Demontáž parapetu zazdívaného okna výtahové šachty; 1		1,0					
		Demontáž parapetu bouraných oken z koridoru do prostoru nové šatny; 2		2,0					
126.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	66,45	17,00	1 130	21	237	1 367
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Odstranění 2 ks ocelových mříží na dveřích 1000x2000mm a okně 1150x1150mm - odhad hmotnosti 20 kg / 1 m2; ((1,15*1,15)+(1*2))*20		66,45					
127.	93600911X	Odstranění okapového chodníku z dekorativního kamenu (kačírek) do tl. 150 mm	m2	13,11	201,60	2 643	21	555	3 198
		Odstranění okapového chodníku š. 600 mm v prostoru nové navrhované přístavby šaten a výtahové šachty; (0,775+7,695+6,85+6,53)*0,6		13,11					
128.	95626527X	Demontáž lapače střešních splavenin, vč. části potrubí dl. 2 m	kus	2,0	393,00	786	21	165	951
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Zrušení 2 ks střešních svodů v úrovni 1.PP včetně lapačů a kanalizace; 2		2,0					
129.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,784	750,00	6 588	21	1 383	7 971
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání 2 ks kanalizačních beto. šachet 600x600mm hl. 1,50m včetně poklopů; ((1+0,6)*2*0,2*1,3+(1*1*0,2))*2		2,064					
		Zrušení betonové kanalizace Dn 400/600 v délce 12,0m; (0,8+0,6)*2*0,2*12		6,72					
130.	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,564	74,00	486	21	102	588
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání dělicí přičky tl. 100mm rozm. 3000x3140 (3*3,14)-(1,45*1,97)		6,564					
131.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,662	561,00	2 054	21	431	2 486
		Viz. popis technická zpráva		-					
		vybourání parapetu oken do koridoru pro otvor 2230x2700mm		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		2,23*0,42*1,1 Vybourání propojovacího otvoru mezi šatnami rozm. 3580x2450mm		1,03 -					
		3,58*2,45*0,3		2,631					
132.	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu Viz. popis technická zpráva Vybourání meziokenního sloupku oken do koridoru pro otvor 2230x2700mm 0,13*0,42*1,6	m3	0,087 - - 0,087	1 010,00	88	21	19	107
133.	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně Vybourání stupně v č.m.: 03 pro vybudování nové rampy; 2,99	m	2,99 2,99	417,00	1 247	21	262	1 509
134.	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m Překlad stávajícího okenního otvoru v prostoru bouraného prostupu ze stávajících šaten do nových; 1,8*0,3*0,2	m3	0,108 0,108	3 210,00	347	21	73	419
135.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Viz. popis technická zpráva Rozebrání teracové dlažby včetně beton. podkladu a izolace v ploše vstupního vestibulu č. 03 pro vytvoření stoupací rampy a čistící zóny včetně nové podlahy míst. č. 03.	m3	3,128 - -	650,00	2 033	21	427	2 460
136.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 Viz. popis technická zpráva Rozebrání stávající betonové plochy v ploše 7,00x6,60m u stávající budovy 2.stupně; 7*6,6*0,15	m3	6,93 - 6,93	322,00	2 231	21	469	2 700
137.	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm Výkaz výměr viz. kód položky 965042141; 3,128	m3	3,128 3,128	511,00	1 598	21	336	1 934
138.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm Výkaz výměr viz. kód položky 965042241; 6,93	m3	6,93 6,93	332,00	2 301	21	483	2 784
139.	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 Viz. popis technická zpráva Rozebrání teracové dlažby včetně beton. podkladu a izolace v ploše vstupního vestibulu č. 03 pro vytvoření stoupací rampy a čistící zóny včetně nové podlahy míst. č. 03.	m2	31,279 - -	72,00	2 252	21	473	2 725
140.	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 Viz. popis technická zpráva Rozebrání betonového okapového chodníku š. 600mm, dl.5,50+3,50+5,50m; (5,5+3,5+5,5)*0,6	m2	8,7 - 8,7	97,00	844	21	177	1 021
141.	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm Viz. popis technická zpráva	m	2,05 -	96,00	197	21	41	238

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Odbourání fasádních prvků v ploše přisazeného výtahu (bosáž, římsa s oplechováním, okenních šambrán a pod) v ploše 1-3.NP		-					
		Ubourání římsy nad okny 1.NP; 2,05		2,05					
142.	96606800X	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště a šikmé stříšky úplná	m2	1,6	89,00	142	21	30	172
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Odstranění přístřešku nad dveřmi do kotelny 2.0x0,80m dřevěného s taškovou krytinou; 2*0,8		1,6					
143.	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	10,25	286,00	2 932	21	616	3 547
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Odsekání cihelného zdiva soklu, bosáže a betonového základu v tl. 50-150mm v ploše výtahové šachty (svislá stěna za výtahem) v ploše 5,0x2,05m - viz řez B-B		-					
		5*2,05		10,25					
144.	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	12,07	241,00	2 909	21	611	3 520
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Odbourání fasádních prvků v ploše přisazeného výtahu (bosáž, římsa s oplechováním, okenních šambrán a pod) v ploše 1-3.NP		-					
		15,59*2,05		31,96					
		Odpočet okenních otvorů vč. vybouraných parapetních zdí		-					
		-(1,7*3,9)*3		- 19,89					
145.	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	15,48	99,00	1 533	21	322	1 854
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání stáv. zdvojených oken rozm. 1720x3000mm - 3ks; 1,72*3*3		15,48					
146.	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,9	160,00	144	21	30	174
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání stáv. zdvojených oken rozm. 1500x600mm - 1ks; 1,5*0,6*1		0,9					
147.	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,495	97,00	145	21	30	175
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání stáv. zdvojených oken rozm. 1150x1300mm - 1ks; 1,15*1,3*1		1,495					
148.	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,46	87,00	475	21	100	575
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání stáv. zdvojených oken rozm. 1050x2600mm - 2ks; 1,05*2,6*2		5,46					
149.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	215,00	339	21	71	410
		Vybourání zárubní u zazdívaného dveřního otvoru z prostoru chodby sklepů do nového prostoru šatny; 0,8*1,97		1,576					
150.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,857	164,00	468	21	98	567
		Viz. popis technická zpráva		-					
		vybourání dělicí příčky tl. 100mm rozm. 3000x3140 s dvoukř. dveřmi 1450x1970mm s ocel. zárubní v chodbě		-					
		1,45*1,97		2,857					
151.	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,15	131,00	413	21	87	499
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Vybourání stávajících plastových vchodových dveří rozm. 1500x2100mm; 1,5*2,1		3,15					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
152.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm Viz. popis technická zpráva Vybourání nových dveří do míst. č. 05 v příčce tl. 150mm; 1*2,05	m2	2,05	98,00	201	21	42	243
				-					
				2,05					
153.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Viz. popis technická zpráva Vybourání parapetů oken 1700x900x500mm v 1-3.NP pro výtahové dveře (1,7*0,9*0,5)*3	m3	2,295	826,00	1 896	21	398	2 294
				-					
				-					
				2,295					
154.	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 Viz. popis technická zpráva Vybourání otvoru pro hydrant 600x600x250mm; 0,6*0,6*0,25	m3	0,09	2 810,00	253	21	53	306
				-					
				0,09					
155.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm Vysekání kapes pro osazení ocelových nosníků nadezdívek nových dveřních prostupů výtahové šachty; 2*3	kus	6,0	124,00	744	21	156	900
				6,0					
156.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm Vysekání kapes ve stávajícím obvodovém zdivu pro vložení krovnic krokvi - Viz. PD S6; 11	kus	11,0	177,00	1 947	21	409	2 356
				11,0					
157.	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm Nové přemístěné příčky u č.m.: 03; 3,14*2	m	6,28	167,00	1 049	21	220	1 269
				6,28					
158.	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm Zakotvení zdiva nové přístavby šaten do stávajícího zdiva; 2,85*2	m	5,7	241,00	1 374	21	288	1 662
				5,7					
159.	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm Zakotvení zdiva nové přístavby šaten do stávajícího zdiva; 2,85	m	2,85	278,00	792	21	166	959
				2,85					
160.	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm rozvody elektroinstalací; 75	m	75,0	41,00	3 075	21	646	3 721
				75,0					
161.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Viz. popis technická zpráva Vybourání propojovacího otvoru mezi šatnami rozm. 3580x2450mm 4,3*2	m	8,6	213,00	1 832	21	385	2 216
				-					
				-					
				8,6					
162.	974031821	Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnice hl do 30 mm š do 30 mm rozvody elektroinstalací; 20	m	20,0	63,00	1 260	21	265	1 525
				20,0					
163.	976085211	Vybourání kanalizačních ráhů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 Viz. popis technická zpráva Vybourání 2 ks kanalizačních beto. šachet 600x600mm hl. 1,50m včetně poklopů - 500 x 500 mm; 1	kus	1,0	41,00	41	21	9	50
				-					
				1,0					
164.	976085311	Vybourání kanalizačních ráhů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 Viz. popis technická zpráva	kus	1,0	59,00	59	21	12	71
				-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Vybourání 2 ks kanalizačních beto. šachet 600x600mm hl. 1,50m včetně poklopů - 600 x 600 mm; 1		1,0					
165.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,089	49,00	2 160	21	454	2 614
		Provedení nových omítek stávajícího zdiva v nové přístavbě šaten; (4,835+2,98)*3,14-(2,23*2,7)		18,518					
		Provedení nových omítek stávajícího zdiva u nově bouraného prostupu ze stávajících šaten do nových; (4,92*3,14)-(3,85*2,45)		6,016					
		Provedení nových omítek stávajícího zdiva u nově bouraného prostupu ze stávajícího koridoru do nových šaten; (3,28+4,865)*3,14-(2,23*2,7)		19,554					
166.	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	75,345	41,00	3 089	21	649	3 738
167.	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	8,332	62,00	517	21	108	625
		Svislý přesun sutí za další dvě podlaží pouze u bouracích prací pro provedení nových prostupů k výtahové šachtě		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 764002851; 0,009*2		0,018					
		Výkaz výměr viz. kód položky 766441821; 0,026*2		0,052					
		Výkaz výměr viz. kód položky 971033651; 4,131*2		8,262					
168.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	75,345	41,00	3 089	21	649	3 738
169.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	302,38	4,00	1 210	21	254	1 464
		Předpokládaná vnitrostaveništní doprava sutí je 30 m; 75,595*4		302,38					
170.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	75,345	65,00	4 897	21	1 028	5 926
171.	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	75,345	28,00	2 110	21	443	2 553
172.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,762	150,00	11 064	21	2 324	13 388
		Výkaz výměr viz. kód položky 979088212; 75,595		75,595					
		Odpčet směsného odpadu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 997013831; -1,833		- 1,833					
173.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,833	1 100,00	2 016	21	423	2 440
		Výkaz výměr viz. kód položky 711131811; 0,125		0,125					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762343811; 0,036		0,036					
		Výkaz výměr viz. kód položky 764002851; 0,014		0,014					
		Výkaz výměr viz. kód položky 764002861; 0,023		0,023					
		Výkaz výměr viz. kód položky 764004861; 0,030		0,03					
		Výkaz výměr viz. kód položky 766441821; 0,030		0,03					
		Výkaz výměr viz. kód položky 767996701; 0,066		0,066					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968062357; 0,728		0,728					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968062374; 0,043		0,043					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968062375; 0,057		0,057					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968062376; 0,186		0,186					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968072455; 0,120		0,12					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968072456; 0,180		0,18					
		Výkaz výměr viz. kód položky 968082022; 0,195		0,195					
033: Dopravní zařízení						970 020		203 704	1 173 724
174.	SUB009	Dodávka a montáž osobního výtahu, vč. ocelové kce šachty s opláštěním skleněným, připojovacími můstky a lešením pro montáž výtahu - Technická specifikace výtahu viz Tech.zpráva str.3-4, výkres S4.	kpl	1,0	970 020,00	970 020	21	203 704	1 173 724

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV						9 818		2 062	11 879
175.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	218,167	45,00	9 818	21	2 062	11 879
711: Izolace proti vodě						42 689		8 965	51 654
176.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg Výkaz výměr viz. kód položky 711111002 + spotřeba; 143,19*0,0003	t	0,043	38 700,00	1 662	21	349	2 012
177.	62832282	Pás těžký asfaltovaný modifikovaný Výkaz výměr viz. kód položky 711111002 + přesahy 10% + prořez 5%; 143,19*1,15	m2	164,669	68,00	11 197	21	2 351	13 549
178.	62856000	Pás asfaltovaný modifikovaný - proti vlhkosti a radonu s AL vložkou Výkaz výměr viz. kód položky 711111002 + přesahy 10% + prořez 5%; 143,19*1,15	m2	164,669	70,81	11 660	21	2 449	14 109
179.	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým Hydroizolace nové přístavby šaten 5*5,1+6,3*6,2+5,6*4,4+6,6*4,2 Odpočet výtahové šachty; -(2,15*2,33) nové podlahové konstrukce v místnosti č. 03; 5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4	m2	143,19	7,00	1 002	21	210	1 213
180.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Výkaz výměr viz. kód položky 711111002; 143,19	m2	143,19	54,00	7 732	21	1 624	9 356
181.	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m Odvodnění nových základových pasů ze dvora - vytažení do v. 600 mm + přesahy přes stávající základy 1m na každé straně; (0,3+7,205+8,15+1,33+2)*0,6	m2	11,391	105,42	1 201	21	252	1 453
182.	711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie Odvodnění nových základových pasů ze dvora; (0,3+7,205+8,15+1,33)	m	16,985	77,41	1 315	21	276	1 591
183.	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná Odvodnění nových základových pasů ze dvora - oddělení šterku od zeminy + přesahy přes stávající základy 1m na každé straně; (0,3+7,205+8,15+1,33+2)*(0,4+0,55+0,5)	m2	27,528	65,00	1 789	21	376	2 165
184.	711831111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše na sucho spojenými pásy Výkaz výměr viz. kód položky 711111002; 143,19	m2	143,19	27,00	3 866	21	812	4 678
185.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	414,26	1 263	21	265	1 529
712: Povlakové krytiny						58 450		12 275	70 725
186.	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	569,08	1 542	21	324	1 866
187.	SUB002	Dodávka a montáž finální střešní krytiny - povrch křemičitý hrubozrný posyp Výkaz výměr viz. kód položky 762341017; 117,281	m2	117,281	211,50	24 805	21	5 209	30 014
188.	SUB002.1	Dodávka a montáž finální střešní krytiny - povrch křemičitý hrubozrný posyp - vytažení na atiku vytažení na atiku do v. 250 mm	m2	10,006	220,50	2 206	21	463	2 670

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Římsa stávajícího koridoru nad střešní rovinou nové přístavby šaten; (3+5,2)*0,25 Štít nad novým prostupem do stávajících šaten; 5,2*0,25 Stěny stávajícího obvodového zdiva II. pavilonu; (0,6+7,65+0,865+4+6,6)*0,25 Atika výtahové šachty; (2,38*2+2,15)*0,25		2,05 1,3 4,929 1,728					
189.	SUB003	Dodávka a montáž podkladní hydroizolace s povrchovou úpravou PE - FOLIE	m2	117,281	180,00	21 111	21	4 433	25 544
		Výkaz výměr viz. kód položky 762341017; 117,281		117,281					
190.	SUB003.1	Dodávka a montáž podkladní hydroizolace s povrchovou úpravou PE - FOLIE - vytažení na atiku	m2	10,006	189,00	1 891	21	397	2 288
		Výkaz výměr viz. kód položky SUB002.1; 10,006		10,006					
191.	SUB004	Dodávka a montáž náběhových klínů atik	m	40,025	49,50	1 981	21	416	2 397
		Římsa stávajícího koridoru nad střešní rovinou nové přístavby šaten; 3+5,2 Štít nad novým prostupem do stávajících šaten; 5,2 Stěny stávajícího obvodového zdiva II. pavilonu; 0,6+7,65+0,865+4+6,6 Atika výtahové šachty; 2,38*2+2,15		8,2 5,2 19,715 6,91					
192.	SUB016	Dodávka a montáž plastových větracích hlavíc DN150	kus	13,0	378,00	4 914	21	1 032	5 946
713: Izolace tepelné						38 045		7 989	46 034
193.	219Kn7126-08	Deska z pěnového polystyrenu DCD EPS 100 Z - tloušťka 80 mm	m2	4,356	128,00	558	21	117	675
		Výkaz výměr viz. kód položky 713131151 + prořez 5%; 4,149*1,05		4,356					
194.	28375990	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	101,85	95,00	9 676	21	2 032	11 708
		Výkaz výměr viz. kód položky 713121111 + prořez 5%; 97*1,05		101,85					
195.	63150796	Tepelná izolace z minerálních rohoží tl.80 mm	m2	122,766	38,00	4 665	21	980	5 645
		Tepelná izolace stropu nové přístavby šaten - provedení ve dvou vrstvách Izolace tl. 80 mm + prořez 5%; (5*5,1+6,3*6,2+5,6*4,4+6,6*4,2)*1,05		- 122,766					
196.	63150797	Tepelná izolace z minerálních rohoží tl.160 mm	m2	130,452	75,00	9 784	21	2 055	11 839
		Tepelná izolace stropu nové přístavby šaten - provedení ve dvou vrstvách Izolace tl. 140 mm + prořez 5%; (5*5,1+6,3*6,2+5,6*4,4+6,6*4,2)*1,05 Obalení tepelnou izolací ocelových nosníků úžlabí a nároží - š. 600 mm + prořez 5%; (6,5+5,7)*0,6*1,05		- 122,766 7,686					
197.	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	241,16	42,00	10 129	21	2 127	12 256
		Tepelná izolace stropu nové přístavby šaten - provedení ve dvou vrstvách Izolace tl. 160 mm; 5*5,1+6,3*6,2+5,6*4,4+6,6*4,2 Izolace tl. 80 mm; 5*5,1+6,3*6,2+5,6*4,4+6,6*4,2 Obalení tepelnou izolací ocelových nosníků úžlabí a nároží - š. 600 mm; (6,5+5,7)*0,6		- 116,92 116,92 7,32					
198.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	97,0	8,00	776	21	163	939
		Viz. PD S3 - seznam místností		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		č.m.: 01; 97		97,0					
199.	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,149	12,00	50	21	10	60
		Tepelná izolace věnce V1		-					
		Vnější obvodové zdivo; (6,935+8,38+1,28)*0,25		4,149					
200.	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	97,0	18,00	1 746	21	367	2 113
		Výkaz výměr viz. kód položky 713121111; 97		97,0					
201.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	373,83	662	21	139	801
720: Zdravotní technika						91 584		19 233	110 816
202.	SUB641245	Dodávka a montáž zdravotních instalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	91 583,82	91 584	21	19 233	110 816
730: Ústřední vytápění						145 659		30 588	176 247
203.	SUB641246	Dodávka a montáž ústředního vytápění - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	145 658,50	145 659	21	30 588	176 247
741: Elektromontáže						118 445		24 873	143 319
204.	SUB641247	Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	118 445,21	118 445	21	24 873	143 319
760: Konstrukce sádkartonové						65 603		13 777	79 379
205.	760641226	SDK podhledy - zavěšená konstrukce z profilů CD/UD, opláštění standart 1x GKF 15 mm bez izolace	m2	97,0	643,36	62 406	21	13 105	75 511
		Viz. PD S3 - seznam místností		-					
		č.m.: 01; 97		97,0					
206.	760641228	Parotěsná zábrana - dodávka a montáž	m2	97,0	23,49	2 278	21	478	2 757
		Výkaz výměr viz. kód položky 760641228; 97		97,0					
207.	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	646,84	919	21	193	1 111
762: Konstrukce tesařské						100 825		21 173	121 998
208.	423Hi2024-69	Řezivo - Palubka SM A/B klasik - 19x121x4m (6ks/bal)	m2	14,133	191,25	2 703	21	568	3 271
		Materiál + prořez 5%		-					
		Nové provedení podbití řimsy stávajícího koridoru nad střešní rovinou nové přístavby šaten - r.š. 600 mm; (3+5,2)*0,6*1,05		5,166					
		Podbití řimsy střešní roviny nové přístavby šaten - r.š. 500 mm; (0,25+7,3+8,005+0,225+1,3)*0,5*1,05		8,967					
209.	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	5,295	4 830,00	25 577	21	5 371	30 948
		Výkaz výměr viz. kód položky 762395000 + prořez 10%; 4,814*1,1		5,295					
210.	76210195X	Výřezání otvoru větracích do záklopu střechy z OSB desek - otvor DN150	kus	13,0	106,25	1 381	21	290	1 671
211.	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	13,3	91,28	1 214	21	255	1 469
		Úžlabní krokev 140 / 50 mm; 6,3		6,3					
		Nárožní krokev 140 / 50 mm; 7		7,0					
212.	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	124,45	116,21	14 462	21	3 037	17 499

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Montáž střešních krokví 120/180 mm; (4,9*4+4,6+3,6+2,6+1,6+2,5+5+5,8+5,6+4,8+4,2+3,5+2,8+2,1+0,65+2,5+2+1+3,7+4,7+5,7)		88,55					
		Pozednice 140/140 mm; (7,3+8,3+1,6+6,6+3,9+0,7+7,5)		35,9					
213.	762332134	Montáž vázaných kčí krokví pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	59,8	195,01	11 662	21	2 449	14 111
		Montáž střešních krokví 160/220 mm; (6,9*2+6,4+6,6*6)		59,8					
214.	762341017	Bednění střešních desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	117,281	271,81	31 878	21	6 694	38 573
		Záklap střešní konstrukce nových šaten 5,2*5,15+6,5*6,25+5,8*4,2+7*4,1		- 120,465					
		Odpčet plochy výtahové šachty; -(1,65*1,93)		- 3,185					
215.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,814	519,06	2 499	21	525	3 024
		Montáž střešních krokví 120/180 mm; (4,9*4+4,6+3,6+2,6+1,6+2,5+5+5,8+5,6+4,8+4,2+3,5+2,8+2,1+0,65+2,5+2+1+3,7+4,7+5,7)*(0,12*0,18)		1,913					
		Pozednice 140/140 mm; (7,3+8,3+1,6+6,6+3,9+0,7+7,5)*(0,14*0,14)		0,704					
		Montáž střešních krokví 160/220 mm; (6,9*2+6,4+6,6*6)*(0,16*0,22)		2,105					
		Úžlabní krokev 140 / 50 mm; 6,3*0,14*0,05		0,044					
		Nárožní krokev 140 / 50 mm; 7*0,14*0,05		0,049					
216.	762842131	Montáž podbíjení střešních šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	25,28	179,15	4 529	21	951	5 480
		Nové provedení podbití římasy stávajícího koridoru nad střešní rovinou nové přístavby šaten - r.š. 600 mm; (3+5,2)		8,2					
		Podbití římasy střešní roviny nové přístavby šaten - r.š. 500 mm; (0,25+7,3+8,005+0,225+1,3)		17,08					
217.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	959,05	4 920	21	1 033	5 953
764: Konstrukce klempířské						47 351		9 944	57 294
218.	380lh2114-02	Výtokové koleno - DN120	ks	2,0	236,60	473	21	99	573
		Výkaz výměr viz. kód položky 764508135; 2		2,0					
219.	764011421	Připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	38,0	122,99	4 674	21	981	5 655
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků pozice č.; IV; 38		- 38,0					
220.	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	28,1	503,12	14 138	21	2 969	17 107
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků pozice č. IX; 28,1		- 28,1					
221.	764212405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm	m	6,0	162,75	977	21	205	1 182
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků pozice č. II; 6		- 6,0					
222.	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	18,0	121,37	2 185	21	459	2 643
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků Pozice č. III; 18		- 18,0					
223.	764215406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	7,0	470,25	3 292	21	691	3 983
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. I; 7		7,0					
224.	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	5,4	346,34	1 870	21	393	2 263
		Okno pozice č. 1; 1,8		1,8					
		Okno pozice č. 2; 1,8		1,8					
		Okno pozice č. 3; 1,8		1,8					
225.	764311413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 250 mm	m	15,5	110,77	1 717	21	361	2 077
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		Pozice č. IX; 15,5		15,5					
226.	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,0	30,16	60	21	13	73
		Upravené okapové svody s výtokem na střešní rovinu; 2		2,0					
227.	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	25,0	421,57	10 539	21	2 213	12 752
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		pozice č. V; 25		25,0					
228.	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	2,0	628,13	1 256	21	264	1 520
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		pozice č. VI; 2		2,0					
229.	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,0	316,53	633	21	133	766
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		Pozice č. VII; 2		2,0					
230.	764541349	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	kus	1,0	553,35	553	21	116	670
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		pozice č. VIII; 1		1,0					
231.	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,0	513,49	2 054	21	431	2 485
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		Pozice č. VII; 4		4,0					
232.	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	3,0	740,30	2 221	21	466	2 687
		Viz. PD S6 - výpis klempířských prvků		-					
		Pozice č. VIII; 3		3,0					
233.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	466,42	709	21	149	858
765: Krytiny tvrdé						1 802		378	2 181
234.	765121201	Montáž krytiny betonové okapní větrací pás	m	25,28	68,00	1 719	21	361	2 080
		Odvětrání prostoru pod střešní rovinou - žlabové hrana stávajícího koridoru nad střešní rovinou nového přístavku; 3+5,2		8,2					
		Odvětrání prostoru pod střešní rovinou - žlabové hrana střešní rovinou nového přístavku; 0,25+7,3+8,005+0,225+1,3		17,08					
235.	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,84	17,19	83	21	17	101
766: Konstrukce truhlářské						25 073		5 265	30 339
236.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	248,89	184	21	39	223

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
237.	SUB006	Pozice č. 7 - Dodávka a montáž dřevěných dveří 1kř., plné (š x v) 800 x 1970, vč. ocelové zárubně - samozavírač, požární odolnost EI 30 DP3-C, viz výkres S17	kus	1,0	9 213,00	9 213	21	1 935	11 148
238.	SUB007	Pozice č. 8 - Dodávka a montáž dřevěných dveří 1kř., plné (š x v) 800 x 1970, vč. ocelové zárubně - požární odolnost EI 15 DP3-C, samozavírač s aretací, viz výkres S17	kus	1,0	9 063,00	9 063	21	1 903	10 966
239.	SUB008	Pozice č. 9 - Dodávka a montáž dřevěných dveří 1kř., plné (š x v) 900 x 1970, vč. ocelové zárubně - viz výkres S17	kus	1,0	6 613,00	6 613	21	1 389	8 002
767: Konstrukce zámečnické						56 938		11 957	68 895
240.	767641233	Dodávka a montáž kotevnic trnů pozednic	kus	22,0	262,00	5 764	21	1 210	6 974
		Viz. PD S5; 22		22,0					
241.	76799511X	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - vč. dodávky materiálu s povrchovou úpravou nátěrem	kg	478,72	58,00	27 766	21	5 831	33 597
		Ocelové úžlabní a nárožní nosníky střešní roviny		-					
		Profil U160 dl. 6500 mm; (6,5*2)*18,8		244,4					
		Profil U160 dl. 5700 mm; (5,7*2)*18,8		214,32					
		Spojování a kotevní materiál; 20		20,0					
242.	76799511X.1	Pozice č. 11 - dodávka a montáž požárního žebříku dl. 4120 mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním - viz výkres S17	kus	1,0	22 650,00	22 650	21	4 757	27 407
243.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	561,80	758	21	159	918
771: Podlahy z dlaždic a obklady						109 501		22 995	132 497
244.	439Zn6001-02	Dilatační profil podlahový do keramické dlažby	m	26,807	355,11	9 519	21	1 999	11 518
		Materiál + prořez 5%		-					
		č.m.: 01 - prostup do stávajících šaten; 3,85*1,05		4,043					
		č.m.: 01 - prostup do stávajícího koridoru; 2,23*1,05		2,342					
		č.m.: 03 - dilatace nové dlažby od stávající; 2,75*1,05		2,888					
		Dilatace podlahy u vstupů do výtahu; 1,7*3*1,05		5,355					
		Dilatace v nové podlaze č.m.: 01 - oddělení dilatačních celků 6 x 6 m; 5,8*2*1,05		12,18					
245.	597611110	Dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 350,- Kč/m2	m2	151,587	241,40	36 593	21	7 685	44 278
		Výkaz výměr viz. kód položky 771990112 + prořez 10%; 131,339*1,1		144,473					
		Výkaz výměr viz. kód položky 771473113 + prořez 10%; 64,67*0,1*1,1		7,114					
246.	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	64,67	68,00	4 398	21	923	5 321
		Místnosti č. 03; 0,9+6,15+2,99+4,9+3,83+2,99+0,75		22,51					
		Odpočet výplní otvorů; -(2+1,5)		- 3,5					
		=		19,01					
		Viz. PD S3 - seznam místností - č.m.: 01;		49,34					
		7,46+6,25+5,78+1,53+8,18+6,7+4,55+2,98+4,835+1,075							
		Odpočet výplní otvorů; -(1+2+3,85+2,23)		- 9,08					
		=		40,26					
		Doplnění dlažky u dveřních vstupů do výtahu na jednotlivých podlažích; (0,6+0,3)*2*3		5,4					
		=		5,4					
247.	771573114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	131,339	248,00	32 572	21	6 840	39 412

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Výkaz výměr viz. kód položky 771990112; 131,339		131,339					
248.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	262,678	13,00	3 415	21	717	4 132
		Provedení penetrace ve dvou vrstvách. 1. pod samonivelační stěrku a 2. pod keramickou dlažbu		-					
		Místnosti č. 03; (5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)*2		62,558					
		Viz. PD S3 - seznam místností - č.m.: 01; 97*2		194,0					
		Doplnění dlažky u dveřních vstupů do výtahu na jednotlivých podlažích; (0,6*1,7)*3*2		6,12					
249.	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	25,53	15,00	383	21	80	463
		č.m.: 01 - prostup do stávajících šaten; 3,85		3,85					
		č.m.: 01 - prostup do stávajícího koridoru; 2,23		2,23					
		č.m.: 03 - dilatace nové dlažby od stávající; 2,75		2,75					
		Dilatace podlahy u vstupů do výtahu; 1,7*3		5,1					
		Dilatace v nové podlaze č.m.: 01 - oddělení dilatačních celků 6 x 6 m; 5,8*2		11,6					
250.	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	131,339	129,00	16 943	21	3 558	20 501
		Místnosti č. 03; (5,9*2,99+4,2*2,99+2,7*0,4)		31,279					
		Viz. PD S3 - seznam místností - č.m.: 01; 97		97,0					
		Doplnění dlažky u dveřních vstupů do výtahu na jednotlivých podlažích; (0,6*1,7)*3		3,06					
251.	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	1 038,22	5 679	21	1 193	6 872
776: Podlahy povlakové						13 911		2 921	16 832
252.	713Xh4002-01	Rám náběhový pro rohože čisticí - náběh široký 65mm, povrch Al, materiál Al	m	12,81	235,00	3 010	21	632	3 643
		Pozice č. 10 v č.m.: 03 + prořez 5%; (2,7+3,4)*2*1,05		12,81					
253.	713Xx0022-12	Rohož čisticí - samonosná, materiál Al profily s pryží, text. pásy, výška 14 mm	m2	9,639	1 047,00	10 092	21	2 119	12 211
		Pozice č. 10 v č.m. + prořez 5%; 03; (2,7*3,4)*1,05		9,639					
254.	776573111	Položení textilních rohoží čisticích zón	m2	9,18	28,00	257	21	54	311
		Pozice č. 10 v č.m.: 03; 2,7*3,4		9,18					
255.	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím	m	12,2	41,00	500	21	105	605
		Pozice č. 10 v č.m.: 03; (2,7+3,4)*2		12,2					
256.	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	138,60	51	21	11	62
783: Nátěry						27 527		5 781	33 307
257.	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	13,46	101,70	1 369	21	287	1 656
		Nové provedení podbití římsy stávajícího koridoru nad střešní rovinou nové přístavby šaten - r.š. 600 mm; (3+5,2)*0,6		4,92					
		Podbití římsy střešní roviny nové přístavby šaten - r.š. 500 mm; (0,25+7,3+8,005+0,225+1,3)*0,5		8,54					
258.	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	123,736	48,22	5 967	21	1 253	7 220
		Montáž střešních krokví 120/180 mm; (4,9*4+4,6+3,6+2,6+1,6+2,5+5+5,8+5,6+4,8+4,2+3,5+2,8+2,1+0,65+2,5+2+1+3,7+4,7+5,7)*(0,12+0,18)*2		53,13					
		Pozednice 140/140 mm; (7,3+8,3+1,6+6,6+3,9+0,7+7,5)*(0,14+0,14)*2		20,104					
		Montáž střešních krokví 160/220 mm; (6,9*2+6,4+6,6*6)*(0,16+0,22)*2		45,448					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Úžlabní krokev 140 / 50 mm; (0,14+0,05)*2*6,3		2,394					
		Nárožní krokev 140 / 50 mm; (0,14+0,05)*2*7		2,66					
259.	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	133,416	151,34	20 191	21	4 240	24 431
		Provedení linkrusty		-					
		Místnosti č. 03; (0,9+6,15+2,99+4,9+3,83+2,99+0,75)*1,8		40,518					
		Odpočet výplní otvorů; -(2+1,5)*1,8		- 6,3					
		=		34,218					
		Viz. PD S3 - seznam místností - č.m.: 01;		88,812					
		(7,46+6,25+5,78+1,53+8,18+6,7+4,55+2,98+4,835+1,075)*1,8							
		Odpočet výplní otvorů; -(1+2+3,85+2,23)1,8		- 1,8					
		=		87,012					
		Omítka stávajících šaten u nového prostupu do nových šaten;		9,009					
		5,005*1,8							
		Odpočet prostupu; -(3,85*1,8)		- 6,93					
		=		2,079					
		Omítka stávajícího koridoru u nového prostupu do nových šaten;		14,121					
		(4,865+2,98)*1,8							
		Odpočet prostupu; -(2,23*1,8)		- 4,014					
		=		10,107					
784: Malby						20 579		4 322	24 900
260.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	331,918	12,00	3 983	21	836	4 819
		Výkaz výměr viz. kód položky 611325121; 3,449		3,449					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612321141; 168,946		168,946					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612325121; 12,201		12,201					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612325223; 10		10,0					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612325225; 4*5		20,0					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612325302; 20,322		20,322					
		Výkaz výměr viz. kód položky 760641226; 97		97,0					
261.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	331,918	38,00	12 613	21	2 649	15 262
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 331,918		331,918					
262.	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	331,918	12,00	3 983	21	836	4 819
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 331,918		331,918					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						4 000		840	4 840
263.	07	Zařízení staveniště	%	2,0	2 000,00	4 000	21	840	4 840
SO_02: Zateplení stáv. šaten a koridoru						834 945		175 338	1 010 283
001: Zemní práce						21 203		4 453	25 655
264.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,317	111,00	1 922	21	404	2 326
		Okapový chodník při fasádě ze dvora - prům hloubka 400 mm;		10,94					
		(3,515+23,835)*1*0,4							
		Okapového chodníku strana fasády z parku;		6,377					
		(1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,65*0,3							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
265.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr viz. kód položky 122201101; 17,317	m3	17,317	61,00	1 056	21	222	1 278
266.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Výkaz výměr viz. kód položky 122201101; 17,317	m3	17,317	28,00	485	21	102	587
267.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Přepočet objemové jednotky na hmotnostní 1m3 / 1,6t Výkaz výměr viz. kód položky 122201101; 17,317*1,6	t	27,707	150,00	4 156	21	873	5 029
268.	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Úprava terénu při objektu SO_02 ze strany parku; (24,4+2,94)*2	m2	54,68	5,84	319	21	67	386
269.	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Úprava terénu při objektu SO_02 ze strany dvora; 23,835*7	m2	166,845	9,38	1 566	21	329	1 894
270.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Výkaz výměr viz. kód položky 181006113; 166,845 Výkaz výměr viz. kód položky 181006111; 54,68	m2	221,525	18,00	3 987	21	837	4 825
271.	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Výkaz výměr viz. kód položky 181006113; 166,845	m2	166,845	42,00	7 007	21	1 472	8 479
272.	183551411	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5 Úprava terénu při objektu SO_02 ze strany parku; (24,4+2,94)*2*0,0001	ha	0,005	1 370,92	7	21	2	9
273.	912Wx8001-01	Travní směs parková 5 kg Výkaz výměr viz. kód položky 181411131 + spotřeba 0,025 kg / 1 m2; 221,525*0,025 Přepočet na celá balení; 6-5,538	kg	6,0	116,00	696	21	146	842
002: Základy						17 716		3 720	21 436
274.	000Cp1028-03	Štěrka předceny - frakce 16-32 mm, tř. B Odvodnění základových pasů ze dvora - přepočet na hmotnostní jednotku 1m3 / 2,2t; 27,351*2,2	t	60,172	235,00	14 140	21	2 969	17 110
275.	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Drenážní odvodnění základů ze dvora + 2 m dopojení do kanalizace; 23,836+3,515+2	m	29,351	38,00	1 115	21	234	1 350
276.	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm Drenážní odvodnění základů ze dvora; 23,836+3,515	m	27,351	80,30	2 196	21	461	2 658
277.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)*1 Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,65	m2	48,608	5,43	264	21	55	319
003: Svislé konstrukce						1 209		254	1 462
278.	340239225	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramické, broušené P+D tl 300 mm Dozdívka otvoru - pozice č. IV; 1,5*0,9	m2	1,35	895,23	1 209	21	254	1 462

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
005: Komunikace						27 408		5 756	33 164
279.	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)*1 Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,65	m2	48,608 27,35 21,258	122,00	5 930	21	1 245	7 176
280.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm Výplň vegetačních tvarovek; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,65/2	m2	10,629 10,629	35,60	378	21	79	458
281.	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,6	m2	19,623 19,623	208,00	4 082	21	857	4 939
282.	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)	m	27,35 27,35	204,00	5 579	21	1 172	6 751
283.	942Gf2244-02	Tvárnice příkopová žlabovka - rozměry 330×590×80 mm Výkaz výměr viz. kód položky 597761121 + prořez 5%; (16,41/0,2)*1,05 Přepočet na celé kusy 87-86,1521	ks	87,0 86,153 - 0,848	52,00	4 524	21	950	5 474
284.	944Sf2001-01	Vegetační a drenážní dlažba TBX, povrch hladký - 40/60/8 cm, přírodní Výkaz výměr viz. kód položky 564752111 + prořez 5%; (19,623/0,24)*1,05 Přepočet na celé kusy 86-85,851	ks	86,0 85,851 - 0,149	80,40	6 914	21	1 452	8 366
0061: Úpravy povrchů vnitřní						53 591		11 254	64 845
285.	415Hn6018-02	Okenní a dveřní připojovací profil - délka 2,4 m Výkaz výměr viz. kód položky 619995001 + prořez 3%; 74,91*1,03	bm	77,157 77,157	11,01	850	21	178	1 028
286.	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm rozvody elektroinstalací; 25*0,15	m2	3,75 3,75	675,00	2 531	21	532	3 063
287.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 314,027	m2	314,027 314,027	95,00	29 833	21	6 265	36 097
288.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm rozvody elektroinstalací; 100*0,15	m2	15,0 15,0	445,00	6 675	21	1 402	8 077
289.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách Omítka dozdivky - pozice č. IV; 1	kus	1,0 1,0	548,00	548	21	115	663
290.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*0,25*7 Pozice č. III; (1,62*2+1,03)*0,25*12 Pozice č. IV; (0,6*2+1,47)*0,25	m2	18,728 5,25 12,81 0,668	296,00	5 543	21	1 164	6 707
291.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*7 Pozice č. III; (1,62*2+1,03)*12 Pozice č. IV; (0,6*2+1,47)*1	m	74,91 21,0 51,24 2,67	73,00	5 468	21	1 148	6 617
292.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) Výkaz výměr viz. kód položky 619995001; 74,91	m	74,91 74,91	21,00	1 573	21	330	1 903
293.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Pozice č. I a II; (0,6*1,8)*7	m2	28,465 7,56	20,00	569	21	120	689

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. III; (1,62*1,03)*12		20,023					
		Pozice č. IV; (0,6*1,47)*1		0,882					
0062: Úpravy povrchů vnější						213 866		44 912	258 777
294.	219Km1136-06	Minerální vlna - tloušťka 140 mm, rozměry 1200×600 mm	m2	10,766	65,00	700	21	147	847
		Výkaz výměr viz. kód položky 622221131 + prořez 5%; 10,253*1,05		10,766					
295.	219Kn7138-02	Deska z pěnového polystyrenu DCD EPS 100 F - tloušťka 20 mm	m2	25,453	22,90	583	21	122	705
		Materiál + prořez 5%		-					
		Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*7*0,25*1,05		5,513					
		Pozice č. III; (1,62*2+1,03)*12*0,25*1,05		13,451					
		Pozice č. IV; (0,6*2+1,47)*1*0,25*1,05		0,701					
		Vstupní dveře; (2,1*2+1,5)*0,25*1,05		1,496					
		Luxfery; (1,4*2+0,6)+(0,8*2+1,8)*0,25*1,05		4,293					
296.	219Kn7138-14	Deska z pěnového polystyrenu DCD EPS 100 F - tloušťka 140 mm	m2	165,188	154,30	25 489	21	5 353	30 841
		Výkaz výměr viz. kód položky 622211031 + prořez 5%; 157,322*1,05		165,188					
297.	219Kn7142-25	Polystyren extrudovaný XPS 300SF - tloušťka 120 mm	m2	44,792	289,00	12 945	21	2 718	15 663
		Výkaz výměr viz. kód položky 622211021 + prořez 5%; 42,659*1,05		44,792					
298.	415Hn6001-03	Okenní profil ETICS - balení 2,4 m	m	90,032	20,27	1 825	21	383	2 208
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143004 + prořez 3%; 87,41*1,03		90,032					
299.	415Hn6002-04	Soklový profil therm - pro fasádní desky tl. 140 mm, délka 2,0 m	bm	61,079	47,87	2 924	21	614	3 538
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143001 + prořez 3%; 59,3*1,03		61,079					
300.	415Hn6006-01	Rohový profil PVC se síťovinou - délka 2,5 m	bm	77,291	7,70	595	21	125	720
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143003 + prořez 3%; 75,04*1,03		77,291					
301.	415Hn6012-01	Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m	bm	31,24	17,87	558	21	117	675
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143003 + prořez 3%; 30,33*1,03		31,24					
302.	415Hn6014-01	Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m	bm	29,695	23,56	700	21	147	847
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143003 + prořez 3%; 28,83*1,03		29,695					
303.	415Hn6024-01	Dilatační profil Mini - délka 2,0 m	bm	10,815	128,50	1 390	21	292	1 682
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143002 + prořez 3%; 10,5*1,03		10,815					
304.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	59,3	64,00	3 795	21	797	4 592
		Tepelná izolace soklu		-					
		Fasáda ze dvora		-					
		(23,835+3,515)		27,35					
		=		27,35					
		Fasáda z parku		-					
		(24,44+2,945+2,3+1,15+1,115)		31,95					
		=		31,95					
305.	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	10,5	42,00	441	21	93	534
		Fasáda ze dvora; 3,1+3,7*2		10,5					
306.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	134,2	28,00	3 758	21	789	4 547
		Rohy oken		-					
		Pozice č. I a II; (0,6*2)*7		8,4					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. III; (1,62*2)*12		38,88					
		Pozice č. IV; (0,6*2)*1		1,2					
		Vstupní dveře; (2,1*2)		4,2					
		Luxfery; (1,4*2+0,6)+(0,8*2)		5,0					
		Rohy výklenků umělecké grafiky; (2,12+1,62)*2*2		14,96					
		Rohy objektu; 2,4		2,4					
		=		75,04					
		Rohové lišty s okapničkou		-					
		Pozice č. I a II; (1,8)*7		12,6					
		Pozice č. III; (1,03)*12		12,36					
		Pozice č. IV; (1,47)*1		1,47					
		Vstupní dveře; (1,5)		1,5					
		Luxfery; (0,6)+(1,8)		2,4					
		=		30,33					
		Parapetní lišta		-					
		Pozice č. I a II; (1,8)*7		12,6					
		Pozice č. III; (1,03)*12		12,36					
		Pozice č. IV; (1,47)*1		1,47					
		Luxfery; (0,6)+(1,8)		2,4					
		=		28,83					
307.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	87,41	21,00	1 836	21	385	2 221
		Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*7		21,0					
		Pozice č. III; (1,62*2+1,03)*12		51,24					
		Pozice č. IV; (0,6*2+1,47)*1		2,67					
		Vstupní dveře; (2,1*2+1,5)		5,7					
		Luxfery; (1,4*2+0,6)+(0,8*2+1,8)		6,8					
308.	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	42,659	378,00	16 125	21	3 386	19 511
		Tepelná izolace soklu		-					
		Fasáda ze dvora		-					
		(23,835*0,8)+(3,515*1)		22,583					
		=		22,583					
		Fasáda z parku		-					
		(24,44+2,945+2,3)*0,6+(1,15+1,115)*1		20,076					
		=		20,076					
309.	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	157,322	398,00	62 614	21	13 149	75 763
		Fasáda ze dvora - prům. výška 3200 mm		-					
		(3,515+23,835)*3,2		87,52					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Luxfery; -(1,8*0,8)		- 1,44					
		Pozice IV - bourané okno; -(1,5*1,5)		- 2,25					
		Pozice č. I a II; -(1,8*0,6)*7		- 7,56					
		=		76,27					
		Fasáda z parku - prům. výška 3520 mm		-					
		(24,44+2,945)*3,52+(2,3*2,4)		101,915					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Luxfery; -(0,6*1,4)		- 0,84					
		Pozice č. III; -(1,03*1,62)*12		- 20,023					
		=		81,052					
310.	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	87,41	74,00	6 468	21	1 358	7 827
		Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*7		21,0					
		Pozice č. III; (1,62*2+1,03)*12		51,24					
		Pozice č. IV; (0,6*2+1,47)*1		2,67					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Vstupní dveře; (2,1*2+1,5) Luxfery; (1,4*2+0,6)+(0,8*2+1,8)		5,7 6,8					
311.	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	10,253	414,00	4 245	21	891	5 136
		Požární pás ve fasádě do parku; 3,765*3,56 Odpočet vstupních dveří; -(1,5*2,1)		13,403 - 3,15					
312.	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	179,891	103,00	18 529	21	3 891	22 420
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015341; 179,891		179,891					
313.	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,79	229,00	4 074	21	856	4 929
		Výkaz výměr viz. kód položky 967023692; 17,79		17,79					
314.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,658	363,59	7 874	21	1 654	9 528
		Tepelná izolace soklu Fasáda ze dvora - prům. výška 400 mm (23,835+3,515)*0,4 = Fasáda z parku - prům. výška 300 mm (24,44+2,945+2,3)*0,3+(1,15+1,115)*0,8 =		- - 10,94 10,94 - 10,718 10,718					
315.	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	167,575	170,41	28 557	21	5 997	34 554
		Výkaz výměr viz. kód položky 622211031; 157,322 Výkaz výměr viz. kód položky 622211131; 10,253		157,322 10,253					
316.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	33,895	20,00	678	21	142	820
		Pozice č. I a II; (0,6*1,8)*7 Pozice č. III; (1,62*1,03)*12 Pozice č. IV; (0,6*1,47)*1 Vstupní dveře; (1,5*2,1) Luxfery; (0,6*1,4)+(1,8*0,8)		7,56 20,023 0,882 3,15 2,28					
317.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	179,891	25,00	4 497	21	944	5 442
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015341; 179,891		179,891					
318.	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	8,205	325,00	2 667	21	560	3 227
		Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)*0,3		8,205					

0064: Výplně otvorů

0064: Výplně otvorů					180 371		37 878		218 249	
319.	SUB641210.1	Pozice č. I - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1800 x 600 mm - Uw = 1,2 W/m2K - viz výkres S5	kus	3,0	5 999,40	17 998	21	3 780	21 778	
320.	SUB641210.2	Pozice č. II - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1800 x 600 mm - Uw = 1,2 W/m2K, ovládání pákovým uzávěrem - viz výkres S5	kus	4,0	10 156,50	40 626	21	8 531	49 157	
321.	SUB641210.3	Pozice č. III - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1030 x 1620 mm - Uw = 1,2 W/m2K - viz výkres S5	kus	12,0	7 637,40	91 649	21	19 246	110 895	
322.	SUB641210.4	Pozice č. IV - Dodávka okna z Euro-profilů 2.kř, dvojsklo, (š x v) 1570 x 600 mm - Uw = 1,2 W/m2K, ovládání pákovým uzávěrem - viz výkres S5	kus	1,0	6 346,80	6 347	21	1 333	7 680	
323.	SUB641216	Montáž výplní otvorů	m	101,34	144,00	14 593	21	3 065	17 657	
		Pozice č. I a II; (0,6+1,8)*2*7		33,6						
		Pozice č. III; (1,62+1,03)*2*12		63,6						
		Pozice č. IV; (0,6+1,47)*2*1		4,14						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
324.	SUB641217	Dodávka a montáž vnitřních parapetů plastových do š. 400 mm, vč. koncovek - viz výkres S5 Pozice č. I a II; (1,8)*7 Pozice č. III; (1,03)*12 Pozice č. IV; (1,47)*1	m	26,43 12,6 12,36 1,47	346,50	9 158	21	1 923	11 081
009: Ostatní konstrukce a práce						9 633		2 023	11 656
325.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Viz. PD S2 - seznam místností; 82,8+31,3+14,4+70,3	m2	198,8 198,8	18,00	3 578	21	751	4 330
326.	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	2,0	54,00	108	21	23	131
327.	966001411.1	Opětovná montáž stojanu na kola kotveného šrouby	kus	2,0	511,00	1 022	21	215	1 237
328.	SUB015	Úprava stávající kanalizační šachty, vč. litinové mříže a provedení dobetonávek dle PD a TZ	kus	1,0	3 520,00	3 520	21	739	4 259
329.	SUB017	Demontáž a opětovná montáž informačních tabulí na fasádě	kpl	1,0	500,00	500	21	105	605
330.	SUB018	Demontáž konzole elektro (nefunkční) - fasáda do dvora	kus	1,0	210,00	210	21	44	254
331.	SUB019	Demontáž a opětovná montáž venkovního čidla otopného systému	kus	1,0	695,00	695	21	146	841
0094: Lešení						11 089		2 329	13 418
332.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Provedení zateplení fasády - lešení š. 1500 mm; (3,515+23,835+3,765+24,44+2,945)*1,5 Štuková omítka stropů Viz. PD S2 - seznam místností; 82,8+31,3+14,4+70,3	m2	286,55 87,75 198,8	38,70	11 089	21	2 329	13 418
0096: Bourací práce						40 819		8 572	49 391
333.	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken Viz. popis technická zpráva Odstranění dřevěného obkladu říms obou fasád - r.š. 400 mm; (23,835+3,765+24,44+2,945)*0,4	m2	21,994 - 21,994	43,00	946	21	199	1 144
334.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Viz. popis technická zpráva Odstranění venkovních plechových parapetů oken; 1,8*7+1,5+1,05*12	m	26,7 - 26,7	45,00	1 202	21	252	1 454
335.	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti Odstranění překapního plechu původní střešního pláště přesahující do fasády; 23,835+3,765+24,44+2,945	m	54,985 54,985	54,00	2 969	21	624	3 593
336.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti Viz. popis technická zpráva Odstranění plechového žlabu ; 3,515+23,835	m	27,35 - 27,35	35,00	957	21	201	1 158
337.	764004861	Demontáž svodu do suti Viz. popis technická zpráva Odstranění plechové odpadní trouby; 3,55+2,8	m	6,35 - 6,35	32,00	203	21	43	246
338.	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m OMÍTKA STĚN č.m.: 02 (4,17+20,07)*2*3 Ostění výplní otvorů Pozice č. I a II; (0,6*2+1,8)*0,25*7 Prostupy; (2,7*2+2,2)*0,75*2+(2,7*2+1,2)*0,75	m2	314,027 - - 145,44 - 5,25 16,35	19,00	5 967	21	1 253	7 219

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Pozice č. I a II; $-(1,8*0,6)*7$		- 7,56					
		Prostupy; $-(2,7*2,2*2+2,7*1,2)$		- 15,12					
		Dveře do č.m.: 05; $-(0,8*1,97)$		- 1,576					
		=		142,784					
		č.m.: 05		-					
		$(4,17+3,23)*2*3$		44,4					
		Ostění výplní otvorů		-					
		Pozice č. IV; $(0,6*2+1,47)*0,25$		0,668					
		Ostění dveří; $(2,05*2+1)*0,65$		3,315					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Pozice č. IV; $-(1,47*0,6)$		- 0,882					
		Dveře do č.m.: 05; $-(0,8*1,97)*2$		- 3,152					
		=		44,349					
		č.m.: 07		-					
		$(2,99+20,455)*2*3,14$		147,235					
		Ostění výplní otvorů		-					
		Pozice č. III; $(1,62*2+1,03)*10$		42,7					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Pozice č. III; $-(1,62*1,03)*10$		- 16,686					
		Prostupy; $-(2,7*2,2*2+2,7*1,2)$		- 15,12					
		Dveře do č.m.: 03; $-(2*2,2)$		- 4,4					
		=		153,729					
		OMÍTKY STROPŮ		-					
		č.m.: 02		-					
		$4,17*20,07$		83,692					
		č.m.: 05		-					
		$4,17*3,23$		13,469					
		č.m.: 07		-					
		$2,99*20,455$		61,16					
		=		158,321					
		ODPOČET OPRAVY LINKRUSTY		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 783812920; -185,156		- 185,156					
339.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,282	650,00	2 133	21	448	2 581
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Betonový okapový chodník při fasádě ze dvora; $(3,515+23,835)*0,8*0,15$		3,282					
340.	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	15,177	97,00	1 472	21	309	1 781
		Viz. popis technická zpráva		-					
		Demontáž okapového chodníku strana fasády z parku; $(24,44+0,855)*0,6$		15,177					
341.	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	17,79	286,00	5 088	21	1 068	6 156
		Přisekání základových pasů pro montáž tepelné izolace základů - prům výška 300 mm		-					
		Fasáda ze dvora - prům. výška 400 mm $(23,835+3,515)*0,3$		8,205					
		=		8,205					
		Fasáda z parku - prům. výška 300 mm $(24,44+2,945+2,3)*0,3+(1,15+1,115)*0,3$		9,585					
		=		9,585					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
342.	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 Viz. popis technická zpráva Vybourání dřevěných zdvojených oken rozm 1800x600mm - 7 ks; (1,8*0,6)*7 Vybourání dřevěných zdvojených oken rozm 1050x1600mm - 12 ks; (1,05*1,6)*12	m2	27,72 - 7,56 20,16	97,00	2 689	21	565	3 253
343.	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 Viz. popis technická zpráva Vybourání dřevěných zdvojených oken rozm 1500x1500mm - 1 ks; (1,5*1,5)*1	m2	2,25 - 2,25	87,00	196	21	41	237
344.	96807236X	Vybourání teracových parapetních desek Viz. popis technická zpráva Odstranění vnitřních teracových parapetů oken; 1,8*7+1,5+1,05*12	kus	26,7 - 26,7	121,00	3 231	21	678	3 909
345.	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm rozvody elektroinstalací; 100	m	100,0 100,0	41,00	4 100	21	861	4 961
346.	974031821	Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnice hl do 30 mm š do 30 mm rozvody elektroinstalací; 25	m	25,0 25,0	63,00	1 575	21	331	1 906
347.	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% Fasáda ze dvora - prům. výška 3500 mm (3,515+23,835)*3,5 Odpočet výplní otvorů Luxfery; -(1,8*0,8) Pozice IV - bourané okno; -(1,5*1,5) Pozice č. I a II; -(1,8*0,6)*7 = Fasáda z parku - prům. výška 3600 mm (24,44+2,945)*3,6+(2,3*2,4)+(3,765*4,07) Odpočet výplní otvorů Vstupní dveře; -(1,5*2,1) Luxfery; -(0,6*1,4) Pozice č. III; -(1,03*1,62)*12 = Předpokládána vnitrostaveništní doprava sutí je 30 m; 17,297*4	m2	179,891 - 95,725 - - 1,44 - 2,25 - 7,56 84,475 - 119,43 - - 3,15 - 0,84 - 20,023 95,416	13,00	2 339	21	491	2 830
348.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,297	41,00	709	21	149	858
349.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Předpokládána vnitrostaveništní doprava sutí je 30 m; 17,297*4	t	69,188 69,188	4,00	277	21	58	335
350.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	17,297	65,00	1 124	21	236	1 360
351.	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	17,297	28,00	484	21	102	586
352.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Výkaz výměr viz. kód položky 979088212; 17,297 Výkaz výměr viz. kód položky 997013831; -0,594	t	16,703 17,297 - 0,594	150,00	2 505	21	526	3 032
353.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Výkaz výměr viz. kód položky 762343811; 0,33 Výkaz výměr viz. kód položky 764002851; 0,045 Výkaz výměr viz. kód položky 764002861; 0,123 Výkaz výměr viz. kód položky 764004801; 0,071 Výkaz výměr viz. kód položky 764004861; 0,025	t	0,594 0,33 0,045 0,123 0,071 0,025	1 100,00	653	21	137	791

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV						4 961		1 042	6 003
354.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	110,255	45,00	4 961	21	1 042	6 003
711: Izolace proti vodě						14 508		3 047	17 554
355.	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	26,757	105,42	2 821	21	592	3 413
		Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,4		13,082					
		Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)*0,5		13,675					
356.	711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie	m	60,055	77,41	4 649	21	976	5 625
		Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)		32,705					
		Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)		27,35					
357.	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	101,673	65,00	6 609	21	1 388	7 997
		Okapového chodníku strana fasády z parku; (1,15+1,115+24,44+0,855+2,2+2,945)*0,6		19,623					
		Okapový chodník při fasádě ze dvora; (3,515+23,835)*(1+0,5)*2		82,05					
358.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	140,78	429	21	90	520
713: Izolace tepelné						11 064		2 323	13 388
359.	219Kn7138-05	Deska z pěnového polystyrenu DCD EPS 100 F - tloušťka 50 mm	m2	3,606	92,50	334	21	70	404
		Výkaz výměr viz. kód položky 713131141 + prořez 5%; 3,434*1,05		3,606					
360.	28375931	Minerální foukaná izolace - SVT 6334	m3	1,009	825,00	833	21	175	1 008
		Výkaz výměr viz. kód položky 713112215 + prořez 5%; 4,807*0,2*1,05		1,009					
361.	713112215	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 200 mm vodorovně	m2	4,807	1 924,00	9 249	21	1 942	11 191
		Izolace stropní konstrukce schodiště u koridoru; 2,3*2,09		4,807					
362.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,434	133,00	457	21	96	553
		Zrušení výklenku ve fasádě do parku; 2,12*1,62		3,434					
363.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	108,72	192	21	40	233
730: Ústřední vytápění						81 963		17 212	99 175
364.	SUB641246.1	Dodávka a montáž ústředního vytápění - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	81 963,00	81 963	21	17 212	99 175
741: Elektromontáže						58 653		12 317	70 970
365.	SUB641247.1	Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	58 652,93	58 653	21	12 317	70 970
760: Konstrukce sádkokartonové						8 372		1 758	10 130
366.	760641229	Doplnění SDK kaslíku v místnosti č. 03	m2	8,735	945,00	8 255	21	1 733	9 988
		Posunutí stávající příčky; (1,4*2,5+1*2,99)+(2,99+1,5)*0,5		8,735					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
367.	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	82,55	117	21	25	142
762: Konstrukce tesařské						8 786		1 845	10 631
368.	423Hi2024-69	Řezivo - Palubka SM A/B klasik - 19x121x4m (6ks/bal) Výkaz výměr viz. kód položky 762842131 + prořez 5%; 21,994*1,05	m2	23,094	191,25	4 417	21	928	5 344
369.	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek Provedení nového dřevěného obkladu řims obou fasád - r.š. 400 mm; (23,835+3,765+24,44+2,945)*0,4	m	21,994	179,15	3 940	21	827	4 768
370.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	83,57	429	21	90	519
764: Konstrukce klempířské						26 520		5 569	32 089
371.	764212405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm Izolace stropní konstrukce schodiště u koridoru; 2,3+2,09	m	4,39	162,75	714	21	150	865
372.	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm Pozice č. I a II; (1,8)*7 Pozice č. III; (1,03)*12 Pozice č. IV; (1,47)*1 Luxfery; (0,6)+(1,8)	m	28,83	346,34	9 985	21	2 097	12 082
373.	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm Výkaz výměr viz. kód položky 764004801; 27,35	m	27,35	421,57	11 530	21	2 421	13 951
374.	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,0	316,53	633	21	133	766
375.	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm Nové plechové odpadní trouby; 3,55+2,8	m	6,35	513,49	3 261	21	685	3 945
376.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	261,23	397	21	83	480
765: Krytiny tvrdé						3 920		823	4 743
377.	765121201	Montáž krytiny betonové okapní větrací pás Provedení nového dřevěného obkladu řims obou fasád; (23,835+3,765+24,44+2,945)	m	54,985	68,00	3 739	21	785	4 524
378.	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,84	37,39	181	21	38	219
783: Nátěry						16 522		3 470	19 991
379.	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování Výkaz výměr viz. kód položky 762842131; 21,994	m2	21,994	101,70	2 237	21	470	2 707
380.	783812920	Opravy nátěrů olejových omítek stěn jedonosobné a 1x email č.m.: 02 (4,17+20,07)*2*1,8 Ostění výplní otvorů Prostupy; (1,8*2+2,2)*0,75*2+(1,8*2+1,2)*0,75 Odpočet výplní otvorů Prostupy; -(1,8*2,2*2+1,8*1,2)	m2	185,156	77,15	14 285	21	3 000	17 285

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Dveře do č.m.: 05; -(0,8*1,8)		- 1,44					
		=		88,044					
		č.m.: 05		-					
		(4,17+3,23)*2*1,8		26,64					
		Ostění výplní otvorů		-					
		Ostění dveří; (1,8*2+1)*0,65		2,99					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Dveře do č.m.: 05; -(0,8*1,8)*2		- 2,88					
		=		26,75					
		č.m.: 07		-					
		(2,99+20,455)*2*1,8		84,402					
		Odpočet výplní otvorů		-					
		Prostupy; -(1,8*2,2*2+1,8*1,2)		- 10,08					
		Dveře do č.m.: 03; -(1,8*2,2)		- 3,96					
		=		70,362					
784: Malby						21 172		4 446	25 619
381.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341,49	12,00	4 098	21	861	4 958
		Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 314,027		314,027					
		Výkaz výměr viz. kód položky 612325302; 18,728		18,728					
		Výkaz výměr viz. kód položky 760641229; 8,735		8,735					
382.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341,49	38,00	12 977	21	2 725	15 702
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 341,49		341,49					
383.	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	341,49	12,00	4 098	21	861	4 958
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 341,49		341,49					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 600		336	1 936
384.	07	Zařízení staveniště	%	2,0	800,00	1 600	21	336	1 936

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Ing. Michal Albrecht	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	0
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	91 584		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem	91 584			
HZS	0			
RN II.a III.hlavy	91 584	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	91 584	VRN celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		91 583,82 Kč	
DPH	21 % činí :		19 233,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 817,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK
Objekt :	SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	25 143	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 437	0	0	0	0
8	Trubní vedení	58 140	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3 969	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	894	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	91 584	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytyčení podzemních inženýrských sítí		0,0	91 584	0
Zařízení staveniště		0,0	91 584	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍ.
Objekt :	SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 Rozdělení dle tříd těžitelnosti: tř.3 = 50% Šíře výkopů 1m. Průměrná hloubka trasy kanalizace dle jednotlivých úseků, průměrná hloubka přípojek 1,45m. Vyhĺoubení rýhy pro napojení kanalizace v délce 2m. 21,3*1*1,45*0,5 1,5*1,5*1,5*0,5	m3	17,50	122,00	2 135,00
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,50	12,00	210,00
3	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3 Rozdělení dle tříd těžitelnosti: tř.4 = 50% Šíře výkopů 1m. Průměrná hloubka trasy kanalizace dle jednotlivých úseků, průměrná hloubka přípojek 1,45m. Vyhĺoubení rýhy pro napojení kanalizace v délce 2m.	m3	17,50	245,00	4 287,50
4	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s kameniva frakce 0 - 4 mm obsyp 30 cm nad vrchol potrubí 22,8*1*0,6	m3	13,68	745,00	10 191,60
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Mezideponie zeminy pro zásyp. ((17,5+17,5)-13,68)*2	m3	42,64	24,00	1 023,36
6	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zemina na mezideponii pro zásyp (17,5+17,5)-13,68	m3	21,32	28,00	596,96
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (17,5+17,5)-13,68	m3	21,32	71,00	1 513,72
8	162 70-1103.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m Skládka 8 km Přebytečná zemina 22,8*1*0,6	m3	13,68	112,00	1 532,16
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 13,68*1,7	t	23,26	150,00	3 489,00
10	181 20-1102.R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	13,68	12,00	164,16
	Celkem za	1 Zemní práce				25 143,46
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm Osazení šachet a UV 1*(0,6*0,6*0,15) 1*(1,4*1,4*0,15)	m3	0,34	718,00	244,12
12	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva frakce 0 - 4 mm 15 cm pod potrubí 22,8*1*0*0,15	m3	3,42	745,00	2 547,90
13	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 šachty 1*1,4*1,4*0,15	m3	0,30	2 150,00	645,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 437,02
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 150 Napojení lapaču splavenin a uličních vpustí 8,2+2,2+2+2,1+2,3	m	16,80	52,00	873,60
15	286-11250.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3x1000 (8,2+2,2+2+2,1+2,3)*1,093	kus	18,36	269,00	4 938,84
16	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 200 Hlavní kanalizační řad DN 200	m	9,90	61,00	603,90
17	286-11270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x6,2x1000 9,9*1,093	kus	10,82	310,00	3 354,20
18	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek do DN200	kus	15,00	75,00	1 125,00

Položkový rozpočet

Stavba :	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍ.
Objekt :	SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	286-51688.A	Odbočka kanalizační příp. DN 200/125 45°PVC	kus	3,00	384,00	1 152,00
20	286-51642.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	7,00	261,00	1 827,00
21	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	4,00	261,00	1 044,00
22	286-51672.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00	320,00	320,00
23	894-spec1	D+mtž plastové šachty DN 400 vč. Litinového poklopu 12,5 t dle projektové dokumentace	kpl	1,00	6 597,00	6 597,00
		Šachty Š 2				
24	894-spec2	D+mtž plastové uliční vpusti DN 300 s litnovu mříží 12,5t , kalovým košem, zápachovou uzávěrkou dle projektové dokumentace	kpl	1,00	7 120,00	7 120,00
		Uliční vpustě UV				
25	894-spec3	D+mtž Lapač střešních splavenin plastový DN110-125	kpl	3,00	860,00	2 580,00
26	894-spec4	D+mtž Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D25, hydrantový ventil s hadicovou přípojkou D25 s tvarově stálou hadicí 30metrů a klíčem	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
27	877-spec1	Napojení plast potrubí DN 125 na stávající betonové potrubí DN125	kus	1,00	480,00	480,00
28	877-spec2	Napojení plast potrubí DN 200 na stávající betonové potrubí DN200	kus	1,00	620,00	620,00
29	899 62-3141.R00	Napojení a obetonování potrubí nebo stoky betonem C12/15 na novou šachtu	kpl	1,00	390,00	390,00
		Obetonování stávajícího beton potrubí DN400/600				
30	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	26,70	11,00	293,70
31	892 24-1111.R00	Montáž potrubí plastové PPR D 32	m	4,10	32,00	131,20
32	892 34-1111.R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,10	210,00	861,00
		4,1x1				
33	893 54-1111.R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm	m	4,10	14,00	57,40
34	893 64-1111.R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,00	26,00	26,00
35	894 74-1111.R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00	321,00	321,00
36	894 84-1111.R00	Napojení na stávající rozvod PPR potrubím DN50	kpl	1,00	250,00	250,00
37	892 94-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,10	6,00	24,60
		4,1x1		4,10		
38	894 41-1111.R00	Zřízení šachet z dílců prefa DN 1000	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
		šachty Š1				
39	592-24367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 50	kus	1,00	6 975,00	6 975,00
		šachty Š1				
40	592-24353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/35/12	kus	1,00	1 980,00	1 980,00
41	899 10-3111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového b125	kus	1,00	3 395,00	3 395,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				58 140,44
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	969 02-1131.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	27,00	147,00	3 969,00
		Stávající betonové potrubí do DN 200				
		Viz. TZ stavební část; 20		20,00		
		Stávající dešťové potrubí do DN 150				
		Viz. PD S2 stavební část; 7		7,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 969,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
43	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,62	41,00	148,42
		Vybourané betonové potrubí				
		(17,3*0,19)*1,1		3,62		
44	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	25,31	8,00	202,48
		(17,3*0,19)*1,1*7		25,31		
45	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,62	150,00	543,00
		Vybourané betonové potrubí				
		(17,3*0,19)*1,1		3,62		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				893,90

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK

Objekt: SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

D.1.4. TPS – Vytápění

JKSO:

Objednatel: Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Zhotovitel:

Datum: 10.2.2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

44 543,70 101 114,80 145 658,50

Izolace tepelné

0,00 4 131,00 4 131,00

1	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 18/25mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	50	23,40	0,00	1 170,00	1 170,00
2	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 22/30mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	30	28,80	0,00	864,00	864,00
3	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 28/30mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	40	37,80	0,00	1 512,00	1 512,00
4	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 35/40mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	10	58,50	0,00	585,00	585,00

Ústřední vytápění - strojovny

7 791,30 234,00 8 025,30

5	Montáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40 do potrubí	soubor	1	234,00	0,00	234,00	234,00
6	<i>Čerpadlo oběhové teplovodní s automatickou regulací diferenciální tlaku Alpha2 25-60</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>	<i>7 791,30</i>	<i>7 791,30</i>	<i>0,00</i>	<i>7 791,30</i>

Ústřední vytápění - potrubí

0,00 31 381,20 31 381,20

7	Napojení CU potrubí na stávající ocelový rozvod do DN25	komplet	4	136,80	0,00	547,20	547,20
8	Zaslepení ocelového potrubí DN25	komplet	4	108,00	0,00	432,00	432,00
9	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1, včetně tvarovek a závěsů	m	50	140,40	0,00	7 020,00	7 020,00
10	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1, včetně tvarovek a závěsů	m	10	170,10	0,00	1 701,00	1 701,00
11	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1, včetně tvarovek a závěsů	m	25	212,40	0,00	5 310,00	5 310,00
12	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1, včetně tvarovek a závěsů	m	40	268,20	0,00	10 728,00	10 728,00
13	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5, včetně tvarovek a závěsů	m	10	325,80	0,00	3 258,00	3 258,00
14	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	16	103,50	0,00	1 656,00	1 656,00
15	Zkouška těsnosti potrubí měděné	m	135	5,40	0,00	729,00	729,00

Ústřední vytápění - armatury

1 120,50 5 317,00 6 437,50

16	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou	kus	2	170,10	0,00	340,20	340,20
17	<i>vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 20 s vypouštěním</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>	<i>1 120,50</i>	<i>1 120,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120,50</i>
18	Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 3/4	kus	1	46,80	0,00	46,80	46,80
19	Nastavení vyvažovacích ventilů	kus	1	55,80	0,00	55,80	55,80

20	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	8	32,40	0,00	259,20	259,20
21	Šroubení H regulační rohové Ivar DS346 3/4" do 110°C radiátorů typu VK	kus	8	228,60	0,00	1 828,80	1 828,80
22	Svěrné šroubení TR	kus	16	77,40	0,00	1 238,40	1 238,40
23	Přechodka bronz	kus	16	32,40	0,00	518,40	518,40
24	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2	11,60	0,00	23,20	23,20
25	Kohout kulový přímý DN32 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1	358,20	0,00	358,20	358,20
26	Teploměr d 80 120°C vč. jímky	kus	2	324,00	0,00	648,00	648,00

Ústřední vytápění - otopná tělesa

35 631,90 3 240,00 38 871,90

27	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	4	360,00	0,00	1 440,00	1 440,00
28	<i>Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>	<i>3 286,80</i>	<i>3 286,80</i>	<i>0,00</i>	3 286,80
29	<i>Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60</i>	<i>kus</i>	<i>3</i>	<i>3 712,50</i>	<i>11 137,50</i>	<i>0,00</i>	11 137,50
30	Montáž otopných těles panelových třířadých	kus	4	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00
31	<i>Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33-060110-60</i>	<i>kus</i>	<i>4</i>	<i>5 301,90</i>	<i>21 207,60</i>	<i>0,00</i>	21 207,60

Topná, tlaková zkouška

0,00 1 350,00 1 350,00

32	Topná zkouška	soub	1	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00
----	---------------	------	---	----------	------	----------	----------

Regulace

0,00 43 680,00 43 680,00

33	Demontáž termoelektrické hlavice firmou Enesa ze stávajícího tělesa	komplet	5	540,00	0,00	2 700,00	2 700,00
34	Termoelektrická hlavice na termostatický ventil včetně propojení kabelem a napojení na centrální regulaci firmy ENESA	soubor	8	5 460,00	0,00	43 680,00	43 680,00

Ostatní

0,00 759,60 759,60

35	Napuštění topného systému, odvzdušnění	soubor	1	540,00	0,00	540,00	540,00
36	Vypuštění vody z topného systému	soubor	1	90,00	0,00	90,00	90,00
37	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	4	32,40	0,00	129,60	129,60

Ostatní - demontáže

0,00 2 349,00 2 349,00

38	Demontáž, odvoz a likvidace potrubí ocelového závitového do DN 25	m	45	23,40	0,00	1 053,00	1 053,00
39	Demontáž, odvoz a likvidace otopného tělesa litinového článkového	m2	14	72,00	0,00	972,00	972,00
40	Demontáž, odvoz a likvidace deskového tělesa do délky 1500mm	kus	3	54,00	0,00	162,00	162,00
41	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	10	13,50	0,00	135,00	135,00
42	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	2	13,50	0,00	27,00	27,00

Stavební přípomoc

0,00 8 673,00 8 673,00

43	Řezání drážek pro nové potrubí 20x10cm do zdiva	bm	30	81,90	0,00	2 457,00	2 457,00
44	Odvoz a likvidace stavební suti	m3	1	900,00	0,00	900,00	900,00
45	Zazdění drážek po montáži potrubí	bm	30	108,00	0,00	3 240,00	3 240,00

46	Omítnutí a štukování zdiva (speciální typ omítek viz stavební část)	m2	10	186,00	0,00	1 860,00	1 860,00
47	Malby směsí tekutou, bílé dvojnásobné s penetrací	bm	20	10,80	0,00	216,00	216,00

44 543,70 **101 114,80** **145 658,50**

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK
SO 01 – OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů

Dodávka				10 439,10		
Materiál silnoprout					25 568,47	
Montáž silnoprout					26 958,98	
Materiál slaboprout					16 844,78	
Montáž slaboprout					18 653,88	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	20	162		3 240,00	
Zednické práce	hod	15	225		3 375,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	135	99,00		13 365,00	
Elektroinstalace celkem				10 439,10	108 006,11	118 445,21

Elektroinstalace bez DPH celkem	118 445,21
--	-------------------

Dodávka

Rozváděč Rs	ks	1	10 439,10	10 439,10
Dodávka celkem				10 439,10

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale určují jen kvalitativní standard. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK						
SO 01 – OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN						
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE						
SILNOPROUD						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových	ks	1	0,00	0,00	405,00	405,00
Jistič 20C/3 (20A)	ks	1	387,00	387,00	106,00	106,00
Jistič 25B/3 (25A)	ks	1	340,00	340,00	106,00	106,00
Svítilno včetně zdrojů						
Zářivkové svítidlo přisazené FOX 228 EP (2x28W/840)	ks	7	773,00	5 411,00	131,00	917,00
Nouzové svítidlo s vestavěným akumulátorem 230V, 11W, 0,5hod, IP 44	ks	2	420,00	840,00	95,00	190,00
Spínač kompletní – standard UNICA BASIC,						
Řazení 01	ks	0	95,00	0,00	45,00	0,00
Řazení 06	ks	8	99,00	792,00	47,00	376,00
Řazení 07	ks	2	127,00	254,00	47,00	94,00
Zásuvka kompletní – standard UNICA BASIC,						
Jednoduchá zapuštěná	ks	3	87,00	261,00	61,00	183,00
Svorkovnice ochranného pospojování	ks	1	151,00	151,00	158,00	158,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	13	15,00	195,00	25,00	325,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	4	27,00	108,00	46,00	184,00
Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	3	69,00	207,00	51,00	153,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	1	56,00	56,00	52,00	52,00

SO_01 EI - Silnoproud

Vodič CYA 4	m	25	6,00	150,00	11,00	275,00
Lišta LV 40x40	m	88	30,00	2 640,00	34,00	2 992,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	0	6,00	0,00	18,00	0,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	75	8,00	600,00	18,00	1 350,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	85	8,00	680,00	18,00	1 530,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	25	12,00	300,00	20,00	500,00
Kabel CYKY 5Cx1,5	m	10	12,00	120,00	20,00	200,00
Kabel CYKY 5Cx6	m	86	50,00	4 300,00	24,00	2 064,00
Pásek FeZn 30x4 mm	m	52	23,00	1 196,00	25,00	1 300,00
Vodič FeZn prům. 10 mm	m	4	15,00	60,00	41,00	164,00
Vodič FeZn prům. 8 mm	m	55	10,00	550,00	41,00	2 255,00
Svorka SZ	ks	2	22,00	44,00	79,00	158,00
Svorka SS	ks	6	6,00	36,00	58,00	348,00
Svorka SK	ks	4	15,00	60,00	79,00	316,00
Svorka SP 1	ks	1	8,00	8,00	79,00	79,00
Svorka SO	ks	4	18,00	72,00	71,00	284,00
Svorka SR O2	ks	4	9,00	36,00	79,00	316,00
Svorka SR O3	ks	3	22,00	66,00	58,00	174,00
Svorka SJ O1	ks	1	22,00	22,00	79,00	79,00
Podpěra PV 03	ks	6	16,00	96,00	54,00	324,00
Podpěra PV 21	ks	20	13,00	260,00	56,00	1 120,00
Podpěra PV 23	ks	16	8,00	128,00	63,00	1 008,00
Jímací tyč JP 15	ks	2	161,00	322,00	301,00	602,00
Držák jímací tyče na ploché střechy	ks	2	771,00	1 542,00	349,00	698,00
Ochranný úhelník OU	ks	2	97,00	194,00	34,00	68,00
Držák úhelníku DUZ	ks	4	16,00	64,00	25,00	100,00
Popisný štítek	ks	2	3,00	6,00	9,00	18,00
Ukončení kabelů	ks	4	0,00	0,00	49,00	196,00
Měření impedance smyčky 3fáz	ks	2	0,00	0,00	477,00	954,00
Měření impedance smyčky 1fáz	ks	3	0,00	0,00	304,00	912,00

SO_01 EI - Silnoprůd

Výchozí revize	ks	1	0,00	0,00	450,00	450,00
Měření zemního odporu soustavy	ks	1	0,00	0,00	765,00	765,00
Měření osvětlenosti soustavy	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
Součet				22 554,00		25 433,00
Prořez 5%				439,50		
Podružný materiál 5 %				1 127,70		
Součet				24 121,20		
PPV 6%				1 447,27		1 525,98
Celkem				25 568,47		26 958,98

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK

SO 01 – OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

SLABOPROUD

Materiál a montáž

	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Zvonek	ks	1	280,00	280,00	86,00	86,00
Reproduktor 6W, 100V, 92dB, 150-20000 Hz (ČSN EN 60849)	ks	3	860,00	2 580,00	122,00	366,00
Detektor kouře autonomní	ks	2	460,00	920,00	104,00	208,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	8	15,00	120,00	25,00	200,00
Krabice protahovací	ks	10	6,00	60,00	46,00	460,00
Krabicová rozvodka zapuštěná s keramickou svorkovnicí	ks	4	29,00	116,00	54,00	216,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	3	56,00	168,00	52,00	156,00
Vodič CYA 2,5	m	22	4,00	88,00	11,00	242,00
Trubka prům 29 mm	m	22	19,00	418,00	19,00	418,00
Trubka prům 40 mm	m	180	10,00	1 800,00	22,00	3 960,00
Lišta LV 40x15	m	35	25,00	875,00	30,00	1 050,00
Příchytky s požární odolností 30 min	ks	130	8,00	1 040,00	32,00	4 160,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	30	6,00	180,00	18,00	540,00
Kabel CHKE – V 3x1,5	m	75	27,00	2 025,00	18,00	1 350,00
Kabel optický 4 vláknový	m	185	23,00	4 255,00	20,00	3 700,00
Ukončení kabelů	ks	14	0,00	0,00	13,00	182,00

SO_01 EI - Slaboproud

Měření impedance smyčky 1fáz	ks	1	0,00	0,00	304,00	304,00
Součet				14 925,00	17 598,00	
Prořez 5%				220,05		
Podružný materiál 5 %				746,25		
Součet				15 891,30		
PPV 6%				953,48		1 055,88
Celkem				16 844,78		18 653,88

ROZPOČET

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK

Objekt: SO 02 - ZATEPLENÍ STÁV.ŠATEN A KORIDORU VČETNĚ DOPROVOD.AKCÍ

D.1.4. TPS – Vytápění

JKSO:

Objednatel: Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Zhotovitel:

Datum: 10.2.2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

18 562,50 60 700,50 81 963,00

Izolace tepelné

0,00 2 088,00 2 088,00

1	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 18/25mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	40	23,40	0,00	936,00	936,00
2	Izolace potrubí tepelná minerální s AL folií DN 22/30mm tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	40	28,80	0,00	1 152,00	1 152,00

Ústřední vytápění - potrubí

0,00 16 173,00 16 173,00

3	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1, včetně tvarovek a závěsů	m	20	140,40	0,00	2 808,00	2 808,00
4	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1, včetně tvarovek a závěsů	m	20	170,10	0,00	3 402,00	3 402,00
5	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1, včetně tvarovek a závěsů	m	40	212,40	0,00	8 496,00	8 496,00
6	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	10	103,50	0,00	1 035,00	1 035,00
7	Zkouška těsnosti potrubí měděné	m	80	5,40	0,00	432,00	432,00

Ústřední vytápění - armatury

0,00 3 091,50 3 091,50

8	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	5	170,10	0,00	850,50	850,50
9	Šroubení H regulační rohové Ivar DS346 3/4" do 110°C radiátorů typu VK	kus	5	228,60	0,00	1 143,00	1 143,00
10	Svěrné šroubení TR	kus	10	77,40	0,00	774,00	774,00
11	Přechodka bronz	kus	10	32,40	0,00	324,00	324,00

Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 562,50 1 800,00 20 362,50

12	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	5	360,00	0,00	1 800,00	1 800,00
13	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60	kus	5	3 712,50	18 562,50	0,00	18 562,50

Topná, tlaková zkouška

0,00 720,00 720,00

14	Topná zkouška	soub	1	720,00	0,00	720,00	720,00
----	---------------	------	---	--------	------	--------	--------

Regulace

0,00 27 300,00 30 000,00

15	Demontáž termoelektrické hlavice firmou Enesa ze stávajícího tělesa	komplet	5	540,00	0,00	2 700,00	2 700,00
16	Termoelektrická hlavice na termostatický ventil včetně propojení kabelem a napojení na centrální regulaci firmy ENESA	soubor	5	5 460,00	0,00	27 300,00	27 300,00

Ostatní					0,00	315,00	315,00
17	Napuštění topného systému, odvzdušnění	soubor	1	270,00	0,00	270,00	270,00
18	Vypuštění vody z topného systému	soubor	1	45,00	0,00	45,00	45,00

Ostatní - demontáže					0,00	2 511,00	2 511,00
19	Demontáž, odvoz a likvidace potrubí ocelového závitového do DN 32	m	90	23,40	0,00	2 106,00	2 106,00
20	Demontáž, odvoz a likvidace deskového tělesa do délky 1500mm	kus	5	54,00	0,00	270,00	270,00
21	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	10	13,50	0,00	135,00	135,00

Stavební přípomoc					0,00	6 702,00	6 702,00
22	Řezání drážek pro nové potrubí 20x10cm do zdiva	bm	20	81,00	0,00	1 620,00	1 620,00
23	Odvoz a likvidace stavební suti	m3	1	900,00	0,00	900,00	900,00
24	Zazdění drážek po montáži potrubí	bm	20	108,00	0,00	2 160,00	2 160,00
25	Omítnutí a štukování zdiva (speciální typ omítek viz stavební část)	m2	10	186,00	0,00	1 860,00	1 860,00
26	Malby směsí tekutou, bílé dvojnásobné s penetrací	bm	15	10,80	0,00	162,00	162,00

18 562,50 **60 700,50** **81 963,00**

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK
SO 02 – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠATEN A KORIDORU

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů

Materiál silnoprout				19 589,97	
Montáž silnoprout				15 691,18	
Materiál slaboprout				2 915,74	
Montáž slaboprout				2 951,04	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	20	162	3 240,00	
Zednické práce	hod	15	225	3 375,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	110	99,00	10 890,00	
Elektroinstalace celkem				0,00	58 652,93
Elektroinstalace bez DPH celkem					58 652,93

Dodávka

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale určují jen kvalitativní standard. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK						
SO 02 – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠATEN A KORIDORU						
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE						
SILNOPROUD						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Svítidlo včetně zdrojů						
Zářivkové svítidlo přisazené FOX 228 EP (2x28W/840)	ks	13	773,00	10 049,00	131,00	1 703,00
Nouzové svítidlo s vestavěným akumulátorem 230V, 11W, 0,5hod, IP 44	ks	4	420,00	1 680,00	95,00	380,00
Spínač kompletní – standard UNICA BASIC,						
Řazení 01	ks	1	95,00	95,00	45,00	45,00
Řazení 06	ks	8	99,00	792,00	47,00	376,00
Řazení 07	ks	2	127,00	254,00	47,00	94,00
Zásuvka kompletní – standard UNICA BASIC,						
Jednoduchá zapuštěná	ks	4	87,00	348,00	61,00	244,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku						
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	15	15,00	225,00	25,00	375,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	6	27,00	162,00	46,00	276,00
Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	4	69,00	276,00	51,00	204,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	1	56,00	56,00	52,00	52,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	3	6,00	18,00	1,00	3,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	72	8,00	576,00	18,00	1 296,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	182	8,00	1 456,00	18,00	3 276,00

SO_02 EI - Silnoprúd

Kabel CYKY 3Cx2,5	m	43	12,00	516,00	20,00	860,00
Kabel CYKY 5Cx1,5	m	12	12,00	144,00	20,00	240,00
Vodič FeZn prům. 8 mm	m	12	10,00	120,00	41,00	492,00
Svorka SZ	ks	3	22,00	66,00	79,00	237,00
Svorka SS	ks	6	6,00	36,00	58,00	348,00
Svorka SO	ks	3	18,00	54,00	71,00	213,00
Podpěra PV 03 prodloužená	ks	9	17,00	153,00	65,00	585,00
Ochranný úhelník OU	ks	3	97,00	291,00	34,00	102,00
Držák úhelníku DUZ	ks	6	16,00	96,00	76,00	456,00
Popisný štítek	ks	3	3,00	9,00	9,00	27,00
Ukončení kabelů	ks	4	0,00	0,00	18,00	72,00
Měření impedance smyčky 1fáz	ks	3	0,00	0,00	304,00	912,00
Výchozí revize	ks	1	0,00	0,00	450,00	450,00
Měření zemního odporu soustavy	ks	1	0,00	0,00	900,00	900,00
Měření osvětlenosti soustavy	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
Součet				17 472,00		14 803,00
Prořez 5%				135,50		
Podružný materiál 5 %				873,60		
Součet				18 481,10		
PPV 6%				1 108,87		888,18
Celkem				19 589,97		15 691,18

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK
SO 02 – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠATEN A KORIDORU

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
SLABOPROUD

Materiál a montáž

	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Zvonek	ks	1	280,00	280,00	86,00	86,00
Přeložení telefonní přípojkové skříně	ks	1	900,00	900,00	2 250,00	2 250,00
Detektor kouře autonomní	ks	3	460,00	1 380,00	104,00	312,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	1	27,00	27,00	46,00	46,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	5	6,00	30,00	18,00	90,00
Součet				2 617,00		2 784,00
Prořez 5%				2,85		
Podružný materiál 5 %				130,85		
Součet				2 750,70		
PPV 6%				165,04		167,04
Celkem				2 915,74		2 951,04