



SMLOUVA O DÍLO

č. D16/17

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

**„KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH – OPRAVA FASÁDY A
OKAP. CHODNÍKU“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

Sídlo: Drysice 109, 683 21
Zastoupen: Ing. Jaroslav Dobešem, jednatelem
IČ: 292 27 682
DIČ: CZ 292 27 682
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 67063, KS Brno
bankovní spojení: KB Vyškov, č.ú. 43-7447280207/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Jaroslav Dobeš, tel. 777 710 184

b) technických Ing. Jaroslav Dobeš, tel. 777 710 184

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Královopolské Vážany

Sídlo: Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov
Doručovací adresa: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
Zastoupen: Mgr. Michael Macek, administrátor exc.
IČ: 61729876.
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Michael Macek, administrátor exc., tel. 608 274 276

b) technických Ing. Pavel Galata, tel. 604 724 620

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací na akci: **KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH – OPRAVA FASÁDY A OKAP. CHODNÍKU**. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Předmětem zakázky je provedení opravy vnějších omítek lodí kostela a zákristie, která je nedílnou součástí kostela. Spolu s opravou omítek lodí kostela bude provedena oprava okapového chodníku a vstupu do kostela. Dále oprava výplní otvorů.

Hlavní stavební práce:

- zednické

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace, zpracované Ing. Pavlem Galatou, dat. prosinec 2016, závazného stanoviska č. 36/16 vydaném MěÚ Vyškov, č.j.

MV60146/2016/OŠKS ze dne 26. 9. 2016, v souladu se vydaným Souhlasem s ohlášením stavebního záměru, vydaným SÚ v Rousínově a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech, objekt občanské vybavenosti, bez č. p. na parc. č. st. 17 pro k. ú. Habrovany a obec Habrovany (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	880 735,-Kč
Cena DPH 21%	184 954,-Kč
CENA CELKEM	1 065 689,-Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 27. 9. 2019
- 4.2.1. Ukončení prací – etapa 2017: do 27. 9. 2017
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a po řádném předání etapy prací daného roku bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezávislá skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2 smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **v zákonné výši** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **250,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **150,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **300,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii. Voda do objektu kostela přivedena není, zhotovitel si vodu zajistí z vlastních zdrojů.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“e“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacce, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.


13.6. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V vyškově....., dne 29.3.2017


Římskokatolická farnost
KRALOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
za objednatele: 683 01 Rousínov

Ve Vyškově, dne 29.3.2017


DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109 ③
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL: 517 344 616, 517 342 826

.....
za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Dobeš
jednatel

Čj: BB - 617/2017
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
dílo smlouva
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 31.3.2017

.....
ordinář

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

CC-CZ:

Datum: 10.2.2017

Objednatel:

ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ:

29227682

DIČ:

CZ 29227682

Projektant:

Ing. Pavel Galata

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

880 735,29

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

880 735,29

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

880 735,29
0,00

184 954,41
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 065 689,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Římskokatolická farnost
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
683 01 Rousínov

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL 517 344 616, 517 342 826

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum: 10.2.1017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		880 735,29	1 065 689,70
SO01	Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci	216 014,85	261 377,97
SO02	Oprava fasády	664 720,44	804 311,73
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		880 735,29	1 065 689,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO01 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

CC-CZ:

Datum: 10.02.2017

Objednatel: ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ 29227682

Projektant: Ing. Pavel Galata

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	216 014,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	216 014,85
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	216 014,85	45 363,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	261 377,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Římskokatolická farnost
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
683 01 Rousínov

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109 ③
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL.: 517 344 616 517 344 001

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO01 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum: 10.02.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	216 014,85
HSV - Práce a dodávky HSV	202 146,58
1 - Zemní práce	57 017,81
2 - Zakládání	8 648,75
4 - Vodorovné konstrukce	6 279,45
5 - Komunikace pozemní	35 394,06
8 - Trubní vedení	12 852,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 379,11
997 - Přesun sutě	2 216,04
998 - Přesun hmot	55 359,36
PSV - Práce a dodávky PSV	13 868,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 868,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	216 014,85

ROZPOČET

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO01 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech Datum: 10.02.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216 014,85

HSV - Práce a dodávky HSV

202 146,58

1 - Zemní práce

57 017,81

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,036	33,00	1 189,19
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Okapový chodník

0,50*(13,03+2,63+4,80+3,74) 12,100

0,50*13,84 6,920

Mezisoučet 19,020

vstup do kostela

1,40*7,04+1,75*7,04/2+2,00*0,50 17,016

Mezisoučet 17,016

Součet 36,036

2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	4,254	614,00	2 611,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vstup do kostela

(1,40*7,04+1,75*7,04/2+2,00*0,50)*0,25 4,254

Součet 4,254

3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,254	109,00	463,69
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4,254 4,254

Součet 4,254

4	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	25,806	639,00	16 490,03
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Okapový chodník

0,60*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,40 6,854

0,30*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,20 1,714

0,60*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,40 4,246

0,30*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,20 1,061

0,60*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,40 7,433

0,30*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,20 1,858

Mezisoučet 23,166

Dopojení kanalizace

0,60*4,00*1,10 2,640

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					2,640		
Součet					25,806		
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	25,806	147,00	3 793,48
25,806					25,806		
Součet					25,806		
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	30,060	70,40	2 116,22
25,806+4,254					30,060		
Součet					30,060		
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	54,840	64,10	3 515,24
4,254					4,254		
0,60*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,40					6,854		
0,30*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,20					1,714		
0,60*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,40					4,246		
0,30*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,20					1,061		
0,60*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,40					7,433		
0,30*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,20					1,858		
Součet					27,420		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,420	233,00	6 388,86
4,254					4,254		
0,60*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,40					6,854		
0,30*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,20					1,714		
0,60*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,40					4,246		
0,30*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,20					1,061		
0,60*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,40					7,433		
0,30*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,20					1,858		
Součet					27,420		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,420	14,90	408,56
27,42					27,420		
Součet					27,420		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,614	180,00	8 390,52
27,42					27,420		
Součet					27,420		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,040	71,20	145,25
Dopojení kanalizace							
0,60*4,00*1,10					2,640		
Mezisoučet					2,640		
Dopojení kanalizace - lože							

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-4,00*0,15		-0,600		
			Mezisoučet		-0,600		
			Součet		2,040		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,582	71,20	824,64
			Okapový chodník				
			0,60*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,10		1,714		
			0,60*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,10		1,061		
			0,60*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,10		1,858		
			Mezisoučet		4,633		
			0,50*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,18		2,570		
			0,50*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,18		1,592		
			0,50*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,18		2,787		
			Mezisoučet		6,949		
			Součet		11,582		
13	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	13,134	373,70	4 908,18
			6,949*1,89		13,134		
			Součet		13,134		
14	M	583439310	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32	t	8,756	360,10	3 153,04
			4,633*1,89		8,756		
			Součet		8,756		
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	73,360	35,70	2 618,95
			Okapový chodník				
			0,95*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)		27,132		
			0,95*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)		16,806		
			0,95*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)		29,422		
			Mezisoučet		73,360		
2 - Zakládání							8 648,75
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	77,221	112,00	8 648,75
			Okapový chodník				
			4,80+2,80+13,03+2,13+5,80		28,560		
			3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00		17,691		
			1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80		30,970		
			Mezisoučet		77,221		
			Součet		77,221		
4 - Vodorovné konstrukce							6 279,45
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,600	687,00	412,20
			Dopojení kanalizace				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,00*0,15		0,600		
			Mezisoučet		0,600		
			Součet		0,600		
18	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	77,221	26,70	2 061,80
			Okapový chodník				
			(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*1,00		28,560		
			(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*1,00		17,691		
			(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*1,00		30,970		
			Mezisoučet		77,221		
			Součet		77,221		
19	M	693110380	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPT 60 285 g/m2	m2	84,943	44,80	3 805,45
5 - Komunikace pozemní							35 394,06
20	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	55,627	38,00	2 113,83
			55,627		55,627		
			Součet		55,627		
21	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	m2	17,016	102,00	1 735,63
			vstup do kostela				
			1,40*7,04+1,75*7,04/2+2,00*0,50		17,016		
			Součet		17,016		
22	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro vstup do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	55,627	200,00	11 125,40
			Okapový chodník				
			0,50*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)		14,280		
			0,50*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)		8,846		
			0,50*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)		15,485		
			Mezisoučet		38,611		
			vstup do kostela				
			1,40*7,04+1,75*7,04/2+2,00*0,50		17,016		
			Mezisoučet		17,016		
			Součet		55,627		
23	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x8 cm šedá	m2	39,769	0,00	0,00
			Okapový chodník				
			0,50*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)		14,280		
			0,50*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)		8,846		
			0,50*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)		15,485		
			Součet		38,611		
24	M	58380161R	dlažba žula velikost 47x47x5 cm	m2	17,016	1 200,00	20 419,20
			vstup do kostela				
			1,40*7,04+1,75*7,04/2+2,00*0,50		17,016		
			Součet		17,016		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							12 852,00
25	K	87111111R	Napojení na stávající kanalizaci	ks	4,000	1 100,00	4 400,00
4					4,000		
26	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	4,000	463,00	1 852,00
4,00					4,000		
Součet					4,000		
27	K	87726527R	Demontáž stávajících lapačů střešních splavenin, osazení a napojení (PVC Gaiger) včetně dodávky a betonového lože	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
3,00					3,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 379,11
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	83,360	120,00	10 003,20
1,40+4,80+2,80+13,03+2,13+5,80+3,50+2,50+1,10+1,90+0,90*2+1,30+1,80+3,00+1,00+1,10+2,00+1,30+2,40+1,90+14,90+2,90+4,80+3,20+0,50*2					83,360		
Součet					83,360		
29	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	172,000	35,70	6 140,40
172,00					172,000		
Součet					172,000		
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,501	2 240,00	5 602,24
83,36*0,20*0,30/2					2,501		
Součet					2,501		
31	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	38,611	68,20	2 633,27
Okapový chodník							
0,50*(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)					14,280		
0,50*(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)					8,846		
0,50*(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)					15,485		
Součet					38,611		
997 - Přesun sutě							2 216,04
32	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	9,390	236,00	2 216,04
998 - Přesun hmot							55 359,36
33	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	86,499	640,00	55 359,36

PSV - Práce a dodávky PSV

13 868,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 868,27

34	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	52,294	122,00	6 379,87
Okapový chodník							
(4,80+2,80+13,03+2,13+5,80)*0,65					18,564		
(3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00)*0,65					11,499		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80)*0,65		20,131		
			Mezisoučet		50,194		
			Vstup kostela				
			7,00*0,30		2,100		
			Mezisoučet		2,100		
			Součet		52,294		
35	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m	84,221	88,40	7 445,14
			Okapový chodník				
			4,80+2,80+13,03+2,13+5,80		28,560		
			3,43+2,52+1,071+1,90+0,88+1,32+0,85+1,82+2,90+1,00		17,691		
			1,10+1,90+1,29+2,36+1,88+14,84+2,80+4,80		30,970		
			Vstup kostela				
			7,00		7,000		
			Součet		84,221		
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	676,00	43,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

CC-CZ:

Datum: 10.02.2017

Objednatel: ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ 29227682

Projektant: Ing. Pavel Galata

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				664 720,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				664 720,44
DPH základní	21,00%	ze	664 720,44	139 591,29
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		804 311,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Rímskokatolická farnost
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
683 01 Rousínov

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL.: 517 344 616, 517 342 826

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum: 10.02.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	664 720,44
HSV - Práce a dodávky HSV	406 436,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	285 601,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 879,78
997 - Přesun sutě	16 140,48
998 - Přesun hmot	8 815,04
PSV - Práce a dodávky PSV	251 284,11
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	10 000,00
764 - Konstrukce klempířské	21 019,44
765 - Krytina skládaná	4 741,10
766 - Konstrukce truhlářské	100 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 280,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	100 243,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	664 720,44

ROZPOČET

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum: 10.02.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

664 720,44

HSV - Práce a dodávky HSV

406 436,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

285 601,03

1	K	622325306	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	265,360	495,00	131 353,20
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

plocha

265,36

265,360

Součet

265,360

2	K	622325506	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50%	m2	58,310	1 900,00	110 789,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

římsa

58,31

58,310

Součet

58,310

3	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně dle směrnice WTA	m2	52,850	546,00	28 856,10
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Sokl

(13,48+1,88+3,30+1,23+0,90+1,10+0,90+0,80+0,82+2,10+3,00+3,24+4,42+2,13+13,55)*1,00

52,850

Součet

52,850

4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně dle směrnic WTA	m2	52,850	173,00	9 143,05
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

52,85

52,850

Součet

52,850

5	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	6,000	832,00	4 992,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Betonový blok

6,00

6,000

Součet

6,000

6	K	62913510R	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,320	74,00	467,68
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

2,00*0,40*4

3,200

1,50*0,40*3

1,800

2,30*0,40

0,920

1,00*0,40

0,400

Součet

6,320

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 879,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	292,239	37,30	10 900,51

0,000

(1,50+13,84+1,88+4,10+3,10+3,30+3,20+4,20+1,10+13,55+1,50)*5,70

292,239

Součet

292,239

8	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	17 534,340	0,76	13 326,10
9	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	292,239	25,90	7 568,99
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	369,144	11,60	4 282,07

0,000

(1,50+13,84+1,88+4,10+3,10+3,30+3,20+4,20+1,10+13,55+1,50)*7,20

369,144

Součet

369,144

11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	22 148,640	0,29	6 423,11
12	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	369,144	8,15	3 008,52
13	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	265,360	19,90	5 280,66

Pohled 1

90,06+24,43

114,490

-(13,84+4,31)*1,00

-18,150

Pohled 2

12,27

12,270

-1,88*1,00

-1,880

Pohled 3

16,08

16,080

Pohled 4

15,45

15,450

8,59

8,590

1,31

1,310

-3,24*1,00

-3,240

Ostění bloku

0,40*2,50

1,000

Pohled 5

18,82

18,820

-3,15*1,00

-3,150

Pohled 6

8,07

8,070

-2,13*1,00

-2,130

Pohled 7

6,45+12,51+83,46

102,420

-(4,80+13,03)*1,00

-17,830

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		252,120		
			Pilíř 1				
			9,77		9,770		
			-(1,23+0,90+1,10)*1,00		-3,230		
			Pilíř 2				
			6,28		6,280		
			-(0,90+0,80+0,82)*1,00		-2,520		
			Pilíř 3				
			5,49		5,490		
			-(0,83+0,80+0,92)*1,00		-2,550		
			Mezisoučet		13,240		
			Součet		265,360		
14	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	38,452	40,70	1 565,00
			Sokl				
			(13,48+1,88+3,30+1,23+0,90+1,10+0,90+0,80+0,82+2,10+3,00+3,24+4,42+2,13+13,55)*1,00		52,850		
			Mezisoučet		52,850		
			odpočet neomítnuté plochy				
			-(13,84+4,31)*0,30		-5,445		
			-1,88*0,16		-0,301		
			-3,24*0,24		-0,778		
			-3,15*0,25		-0,788		
			-2,13*0,20		-0,426		
			-(4,80+13,03)*0,25		-4,458		
			-(1,23+0,90+1,10)*0,25		-0,808		
			-(0,90+0,80+0,82)*0,30		-0,756		
			-(0,83+0,80+0,92)*0,25		-0,638		
			Mezisoučet		-14,398		
			Součet		38,452		
15	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	58,310	28,00	1 632,68
			Římsa rš 1,00m				
			(13,84+1,88+4,10+3,10+3,30+3,20+4,20+1,10+13,55)*1,00		48,270		
			(3,24+4,80+2,00)*1,00		10,040		
			Součet		58,310		
16	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	362,122	41,50	15 028,06
			265,36+38,452+58,31		362,122		
			Součet		362,122		
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	384,350	36,80	14 144,08
			Pohled 1				
			90,06+24,43		114,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Pohled 2				
			12,27		12,270		
			Pohled 3				
			16,08		16,080		
			Pohled 4				
			15,45		15,450		
			8,59		8,590		
			1,31		1,310		
			Ostění bloku				
			0,40*2,50		1,000		
			Pohled 5				
			18,82		18,820		
			Pohled 6				
			8,07		8,070		
			Pohled 7				
			6,45+12,51+83,46		102,420		
			Mezisoučet		298,500		
			Pilíř 1				
			9,77		9,770		
			Pilíř 2				
			6,28		6,280		
			Pilíř 3				
			5,49		5,490		
			Mezisoučet		21,540		
			Betonový blok				
			6,00		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			Římsa rš 1,00m				
			(13,84+1,88+4,10+3,10+3,30+3,20+4,20+1,10+13,55)*1,00		48,270		
			(3,24+4,80+2,00)*1,00		10,040		
			Mezisoučet		58,310		
			Součet		384,350		

18	K	98533111R	Sanace trhlin dodatečná helikální výztuž zdiva včetně frézování, vrtání a vlepení do kotevní malty	m	20,000	636,00	12 720,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

20,00 20,000

Součet 20,000

997 - Přesun sutě

16 140,48

19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,446	296,00	5 164,02
20	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	20,000	314,00	6 280,00

5,00*4 20,000

Součet 20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,446	190,00	3 314,74
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,460	7,92	1 381,72

998 - Přesun hmot

8 815,04

23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,040	676,00	8 815,04
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

251 284,11

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 000,00

24	K	74362111R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

21 019,44

25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	13,400	51,00	683,40
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------

1,80*4

7,200

1,40*4

5,600

0,60*1

0,600

Součet

13,400

26	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	29,400	81,80	2 404,92
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	----------

pohled 1

7,20

7,200

pohled 2

7,50

7,500

pohled 5

7,20

7,200

pohled 7

7,50

7,500

Součet

29,400

27	K	764236446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	14,400	921,00	13 262,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

1,80*4

7,200

1,40*4

5,600

0,60*1

0,600

1,00*1

1,000

Součet

14,400

28	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	29,400	156,00	4 586,40
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

29,4

29,400

Součet

29,400

29	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,056	1 470,00	82,32
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

765 - Krytina skládaná

4 741,10

30	K	765111122	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do malty přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	1,860	364,00	677,04
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Piliře

0,90*1,00

0,900

0,80*0,60*2

0,960

Součet

1,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	596600240	taška bobrovka okapová 18x25 cm	kus	15,000	17,30	259,50
			5,00*3		15,000		
			Součet		15,000		
32	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	75,000	10,70	802,50
			25*3		75,000		
			Součet		75,000		
33	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	1,860	81,30	151,22
			Pilíře				
			0,90*1,00		0,900		
			0,80*0,60*2		0,960		
			Součet		1,860		
34	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,446	156,00	2 721,58
35	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,163	793,00	129,26

766 - Konstrukce truhlářské

100 000,00

36	K	76662192R	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T1 - repase č. 1	ks	4,000	10 000,00	40 000,00
			4		4,000		
37	K	7666219R1	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T6 - repase č. 3	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
38	K	7666219RR	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T7 repase č. 4	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
39	K	76667130R	Dmt , mtz + dodávka vlezu včetně dřevěného rámu, petlice a nátěru 2x, rozměr 600x700mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

15 280,00

40	K	76761291R	Repase ocelových konstrukcí dle popisu v PD (T2, T3)	kus	4,000	3 820,00	15 280,00
			T2				
			3		3,000		
			T3				
			1		1,000		
			Součet		4,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

100 243,57

41	K	783801521	Očištění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím	m2	14,070	64,20	903,29
			pohled 6				
			8,07		8,070		
			betonový blok				
			6,00		6,000		
			Součet		14,070		
42	K	78381310R	Hydrofobní nátěr betonových povrchů	m2	6,000	167,00	1 002,00
43	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	384,350	27,40	10 531,19
			384,35		384,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					384,350		
44	K	78382742R	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně složitosti 1a2 - KEIM	m2	326,040	222,00	72 380,88
Pohled 1							
90,06+24,43					114,490		
Pohled 2							
12,27					12,270		
Pohled 3							
16,08					16,080		
Pohled 4							
15,45					15,450		
0,40*2,50					1,000		
8,59					8,590		
1,31					1,310		
18,82					18,820		
Pohled 6							
8,07					8,070		
Pohled 7							
6,45+12,51+83,46					102,420		
Mezisoučet					298,500		
Pilíř 1							
9,77					9,770		
Pilíř 2							
6,28					6,280		
Pilíř 3							
5,49					5,490		
Mezisoučet					21,540		
Betonový blok							
6,00					6,000		
Mezisoučet					6,000		
Součet					326,040		
45	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	326,705	5,88	1 921,03
326,705					326,705		
Součet					326,705		
46	K	78382746R	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 - KEIM	m2	58,310	225,00	13 119,75
Římsa rš 1,00m							
(13,84+1,88+4,10+3,10+3,30+3,20+4,20+1,10+13,55)*1,00					48,270		
(3,24+4,80+2,00)*1,00					10,040		
Součet					58,310		
47	K	783827469	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 4 za biocidní přísadu	m2	58,310	6,61	385,43
58,31					58,310		
Součet					58,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

48	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
49	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00