DODATEK č. 7

k e s m l o u v ě o d í l o č . 2 0 0 2 5 4 - 1 0 4 8 - 2 2

u z a v ř e n é d n e 2 1 . 1 . 2 0 2 2

(dále jen "**Dodatek č. 7**")

mezi

Obec Nespeky
se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky
zastoupená: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce IČ: 00232335
DIČ : CZ00232335
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 10324121/0100
tel.: +420 317 779 203, e-mail: ou@nespeky.cz
(dále též „**Objednatel**")

a

VHST s.r.o.
se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
zastoupená: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČ: 024 64 471 DIČ : CZ02464471
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu 288158818/0300
tel.: +420 565 323 133, e-mail: info@vhst.cz
subjekt zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu České Budějovice, sp. zn. C 22294
(dále též „**Zhotovitel**")

*(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**" a jednotlivě jako „**Smluvní strana**")*

A. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo č. 200254-1048-22, jejímž předmětem je realizace stavby –
VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Stavba bude umístěna na pozemcích dle projektové dokumentace v k.ú. Pyšely (737054), k.ú. Nespeky (703770);
(dále jen „**Smlouva**").

B. Smluvní strany konstatují, že od doby uzavření Smlouvy o dílo a Dodatků č,1,2,3,4,5,6 do dne uzavření tohoto Dodatku č. 7 došlo ke změnám :

Dodatek č. 7 :
Změnový list stavby ZL06
Doměrkový list – vodovodní řady a vodovodní přípojky
Výztuž kompletních betonových konstrukcí

DOPAD DO CENY:	**+ 2 404 781,58 Kč**

C. Smluvní strany současně konstatují, že mají zájem na plnění práv a povinností ze Smlouvy, a proto se dohodly úpravě jednotlivých položek výkazu výměr způsobem, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 7 (Změnový list 06).

D. Tímto dodatkem č. 7 se Cena za provedení Díla dle čl. 13.1. SOD upravuje následovně:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7	**80 457 696,91 Kč bez DPH**
DPH 21%	**16 896 116,35 Kč**
Cena Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7	**97 353 813,26 Kč vč. DPH**

E. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6 zůstávají tímto Dodatkem č.7 nedotčena a jsou i nadále platná a účinná.

F. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti podpisy oběma Smluvními stranami, resp. všemi osobami oprávněnými za Smluvní strany jednat.

G. Tento Dodatek č. 7 byl podepsán oběma smluvními stranami.

SEZNAM PŘÍLOH:

- Změnový list stavby 06 vč. příloh

VHST s.r.o.

David Šturs a Digitálně podepsal David Šturs a Datum: 2025.09.10 10:04:36 +02'00'

Ing. David Šturs a
jednatel

Obec Nespeky

Mgr. Michal Tyrner Digitálně podepsal Mgr. Michal Tyrner Datum: 2025.09.10 16:30:06 +02'00'

Mgr. Michal Tyrner
starosta

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	06

Název akce:

Vodovod Nespeky – připojení města na SV Javorník – Benešov, vodojem a rozvaděcí řady

ZMĚNA	06	SCHVÁLENO:

Doměrkový list – vodovodní řady a vodovodní přípojky
Výztuž kompletních betonových konstrukcí

na stavbě Vodovod Nespeky – připojení města na SV Javorník – Benešov, vodojem a rozvaděcí řady

OBJEDNATEL: **Obec Nespeky**
Se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky

Zastoupení: Michael Tyrner- starosta
IČ: 00232335

ZHOTOVITEL: **VHST s.r.o.**
Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Zastoupení: Ing. David Štursa, jednatel
IČ: 02464471

Doměrkový list – vodovodní řady , vodovodní přípojky

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna je zpracována na základě geodetického zaměření skutečného stavu. Na základě skutečných podmínek v terénu při realizaci stavby, byla geodetickým zaměřením stavby určena skutečná délka vodovodních řadů a vodovodních přípojek.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:

Dle původního řešení byly v projektové dokumentaci stanoveny tyto délky vodovodních řadů a vodovodních přípojek

IO 02.2 - Rozváděcí řad 1	1 523,90 m
IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	360,30 m
IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	49,40 m
IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	58,10 m
IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	227,20 m
IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	113,80 m
IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	31,70 m
IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	110,90 m
IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	254,60 m
IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	37,90 m
IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	144,20 m
IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	189,40 m
IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	796,30 m
IO 03.2 - Rozvaděcí řad 2(90)	536,60 m
IO 03.3 - Rozvaděcí řád 2-1	21 m
IO 03.9 - Rozvaděcí řád 2-6-1	90,50 m
IO 03.10 - Rozvaděcí řád 2-6-2	150,00 m
IO 03.11 - Rozvaděcí řád 2-7	144,40 m

IO 04.1 - Rozvaděcí řád 3 (110)	433,20 m
IO 04.3 - Rozvaděcí řád 3-1	342,50 m
IO 04.6 - Rozvaděcí řád 3-4	569,90 m
IO 04.8 - Rozvaděcí řád 3-5-1	26,40 m
IO 04.9 - Rozvaděcí řád 3-5-2	66,70 m
IO 04.15 - Rozvaděcí řád 3-6	175,80 m
IO 04.13 - Rozvaděcí řád 3-7	276,90 m
IO 04.14 - Rozvaděcí řád 3-8	82,60 m
IO 05.1 - Rozvaděcí řád 4	338,70 m
IO 05.2 - Rozvaděcí řád 4-1	39,20 m
IO 05.3 - Rozvaděcí řád 4-2	112,00 m
IO 05.4 - Rozvaděcí řád 4-2-1	122,30 m
IO 05.5 - Rozvaděcí řád 4-3	30,90 m
IO 06 - Vodovodní přípojky	1 537 m

NOVÉ ŘEŠENÍ:

Na základě geodetického zaměření skutečného stavu a na základě skutečných podmínek v terénu při realizaci stavby, byly geodetickým zaměřením stavby určeny délky vodovodních řadů a vodovodních přípojek

IO 02.2 - Rozváděcí řad 1	1 511,20 m
IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	363,90 m
IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	73,10 m
IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	61,80 m
IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	231,40 m
IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	115,60 m
IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	33,00 m

IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	114,90 m
IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	259,50 m
IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	39,10 m
IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	150,50 m
IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	198,70 m
IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	803,50 m
IO 03.2 - Rozvaděcí řad 2(90)	516,80 m
IO 03.3 - Rozvaděcí řád 2-1	0 m
IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6	253,30m
IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1	93,80m
IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2	161,50m
IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7	163,90m
IO 04.1 - Rozvaděcí řád 3 (110)	432,20 m
IO 04.3 - Rozvaděcí řád 3-1	365,70 m
IO 04.6 - Rozvaděcí řád 3-4	572,20 m
IO 04.8 - Rozvaděcí řád 3-5-1	30,40 m
IO 04.9 - Rozvaděcí řád 3-5-2	63,40 m
IO 04.15 - Rozvaděcí řád 3-6	181,90 m
IO 04.13 - Rozvaděcí řád 3-7	279,20 m
IO 04.14 - Rozvaděcí řád 3-8	85,70 m
IO 05.1 - Rozvaděcí řád 4	335,50 m
IO 05.2 - Rozvaděcí řád 4-1	40,40 m
IO 05.3 - Rozvaděcí řád 4-2	131,40 m
IO 05.4 - Rozvaděcí řád 4-2-1	124,10 m
IO 05.5 - Rozvaděcí řád 4-3	30,90 m
IO 06 - Vodovodní přípojky	2 406,70 m

Výztuž kompletních betonových konstrukcí

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Na základě porovnání projektové dokumentace pro zadání stavby a prováděcí dokumentace zpracované na základě statického posouzení bylo zjištěno, že došlo ke změně v dimenzování výztuže kompletních betonových konstrukcí.

Zatímco v zadávací dokumentaci byla výztuž navržena v celkovém rozsahu 32,849 tun, ve zpracované statice je výsledná spotřeba výztuže snížena o 5,139 tun.

Tato změna je výsledkem optimalizace návrhu v rámci realizační dokumentace a nemá negativní vliv na statickou bezpečnost ani funkčnost objektu.

Dle odstavce 6) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

DOPAD DO CENY: 2 404 781,58 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Rekapitulace ceny změn v ZL 06
2. Položkový rozpočet změn – základní rozpočet SOD
3. Položkový rozpočet změn – Dodatek č.1
4. Porovnání skutečných délek řadů s PD k SOD
5. Tabulka vodovodních přípojek
6. Tabulka délek vodovodních řadů a přípojek dle geodetického zaměření skutečného provedení

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | 06

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Datum: 22.8 2025 Jméno: PAVEL ČEČNÁK Podpis:

20
VHST s.r.o.
Koulmského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: Jméno: DAVID BRÁBNÍK Podpis:

VRV
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz
- 9 -

SOUHLAS INVESTORA: **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 9.9. 2025 Jméno: Mgr. Michal Tyrner Podpis:

OBEC NESPEKY
Benešovská 12, Nespeky 257 22
tel.: 317 779 203, IČO: 00232335
ou@nespeky.cz

SOUHLAS TDS: **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: Jméno: Podpis:

VRV
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz
- 9 -

Rekapitulace ceny ZL 06

Stavba: **1048_ZL06 - doměrky** **Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro DPH Rozpočet	Vícepráce	Méněpráce	Základ pro DPH Dodatek č.1	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH 21%
	SO 01 Vodojem	-221 619,38		-221 619,38	-109 332,23	-330 951,61	-400 451,45
12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)	-34 305,67		-34 305,67	-3 745,85	-38 051,52	-46 042,34
13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	8 743,55	8 743,55		1 138,73	9 882,28	11 957,56
15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	45 617,28	45 617,28		9 032,02	54 649,30	66 125,65
17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	6 388,94	6 388,94		1 376,57	7 765,51	9 396,27
18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	8 307,02	8 307,02		1 272,26	9 579,28	11 590,93
19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	3 856,87	3 856,87		555,48	4 412,35	5 338,94
20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	2 137,84	2 137,84		468,56	2 606,40	3 153,74
22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	6 883,77	6 883,77		1 112,75	7 996,52	9 675,79
23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	9 406,46	9 406,46		1 438,72	10 845,18	13 122,67
24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	2 111,91	2 111,91		474,95	2 586,86	3 130,10
25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	13 069,14	13 069,14		1 959,14	15 028,28	18 184,22
26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	18 583,31	18 583,31		2 811,17	21 394,48	25 887,32
28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	17 501,61	17 501,61		2 159,08	19 660,69	23 789,43
29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)	-39 816,15		-39 816,15	-6 036,73	-45 852,88	-55 481,98
30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1	-103 461,92		-103 461,92	-24 508,68	-127 970,60	-154 844,43
34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1	6 271,51	6 271,51		969,83	7 241,34	8 762,02
35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2	24 837,71	24 837,71		5 270,17	30 107,88	36 430,53
36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7	47 271,72	47 271,72		8 912,81	56 184,53	67 983,28
38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)	-2 289,14		-2 289,14	-424,04	-2 713,18	-3 282,95
40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1	47 845,61	47 845,61		10 289,92	58 135,53	70 343,99
43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4	3 836,41	3 836,41		766,42	4 602,83	5 569,42
45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1	7 080,32	7 080,32		1 551,92	8 632,24	10 445,01
46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2	-5 705,70		-5 705,70	-1 252,01	-6 957,71	-8 418,83
49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6	13 741,48	13 741,48		2 699,37	16 440,85	19 893,43
50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7	4 639,19	4 639,19		932,31	5 571,50	6 741,52
51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8	6 136,77	6 136,77		1 226,88	7 363,65	8 910,02
52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4	-6 666,72		-6 666,72	-1 071,15	-7 737,87	-9 362,82
53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1	2 429,54	2 429,54		474,46	2 904,00	3 513,84
54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2	40 871,65	40 871,65		8 034,92	48 906,57	59 176,95
55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1	3 165,36	3 165,36		683,20	3 848,56	4 656,76
56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3	-1 377,82		-1 377,82	-294,82	-1 672,64	-2 023,89
	IO 06 Vodovodní přípojky	2 253 693,89	2 253 693,89		296 649,09	2 550 342,98	3 085 915,01
Celkem za stavbu		**2 189 186,36**	**2 604 428,86**	**-415 242,50**	**215 595,22**	**2 404 781,58**	**2 909 785,71**
Celkem za stavbu vč. DPH			**3 151 358,92**	**-502 443,43**	**260 870,22**		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1048_domě rky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 189 186,36** CZK
Základní DPH	**21** %	**459 729,14** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 648 915,50** CZK

v NESPEKY dne 9.9.2025

VHST s.r.o. Mgr. Michal Tyrner
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

OBEC NESPEKY
Benešovská 12, Nespeky 257 22
tel.: 317 779 203, IČO: 00232335
ou@nespeky.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Objekt**	**0,00**	**2 189 186,36**	**459 729,14**	**2 648 915,50**	**100**
	SO 01 Vodojem	0,00	-221 619,38	-46 540,07	-268 159,45	
12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)	0,00	-34 305,67	-7 204,19	-41 509,86	-2
13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	0,00	8 743,55	1 836,15	10 579,70	0
15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	0,00	45 617,28	9 579,63	55 196,91	2
17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	0,00	6 388,94	1 341,68	7 730,62	0
18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	0,00	8 307,02	1 744,47	10 051,49	0
19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	0,00	3 856,87	809,94	4 666,81	0
20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	0,00	2 137,84	448,95	2 586,79	0
22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	0,00	6 883,77	1 445,59	8 329,36	0
23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	0,00	9 406,46	1 975,36	11 381,82	0
24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	0,00	2 111,91	443,50	2 555,41	0
25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	0,00	13 069,14	2 744,52	15 813,66	1
26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	0,00	18 583,31	3 902,50	22 485,81	1
28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	0,00	17 501,61	3 675,34	21 176,95	1
29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)	0,00	-39 816,15	-8 361,39	-48 177,54	-2
30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1	0,00	-103 461,92	-21 727,00	-125 188,92	-5
34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1	0,00	6 271,51	1 317,02	7 588,53	0
35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2	0,00	24 837,71	5 215,92	30 053,63	1
36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7	0,00	47 271,72	9 927,06	57 198,78	2
38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)	0,00	-2 289,14	-480,72	-2 769,86	0
40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1	0,00	47 845,61	10 047,58	57 893,19	2
43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4	0,00	3 836,41	805,65	4 642,06	0
45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1	0,00	7 080,32	1 486,87	8 567,19	0
46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2	0,00	-5 705,70	-1 198,20	-6 903,90	0
49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6	0,00	13 741,48	2 885,71	16 627,19	1
50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7	0,00	4 639,19	974,23	5 613,42	0
51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8	0,00	6 136,77	1 288,72	7 425,49	0
52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4	0,00	-6 666,72	-1 400,01	-8 066,73	0

53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1	0,00	2 429,54	510,20	2 939,74	0
54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2	0,00	40 871,65	8 583,05	49 454,70	2
55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1	0,00	3 165,36	664,73	3 830,09	0
56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3	0,00	-1 377,82	-289,34	-1 667,16	0
	IO 06 Vodovodní přípojky	0,00	2 253 693,89	473 275,72	2 726 969,61	
Celkem za stavbu		0,00	2 189 186,36	459 729,14	2 648 915,50	7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
#ODKAZ!

Misto:	#ODKAZ!	Datum.	#ODKAZ!
Zadavatel:	#ODKAZ!	Projektant:	#ODKAZ!
Uchazeč	#ODKAZ!	Zpracovatel.	#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem méněpráce							**-221 619,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-221 619,38
55	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,139	43 125,00	221 619,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380361006				
	VV		viz statika				

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-17 706,43**
1	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
2	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
3	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	130,00	0,00
4	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	65,00	0,00
5	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
6	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00000	162,00	0,00
7	113154224	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	108,00	0,00
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
9	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
10	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
11	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
12	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
13	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
14	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
16	131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
17	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-5,39992	420,00	-2 267,97
18	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-8,99986	420,00	-3 779,94
19	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-1,79997	420,00	-755,99
20	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-1,79997	800,00	-1 439,98
21	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
22	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
23	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-46,03821	2,00	-92,08
24	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-46,03821	1,00	-46,04
25	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
26	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
27	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	68,00	0,00
28	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00
29	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	6,00	0,00
31	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	6,00	0,00
32	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	6,00	0,00
33	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-27,09364	54,00	-1 463,06
34	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,56980	180,00	-462,56
35	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-25,69805	2,00	-51,40
36	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-3,80572	180,00	-685,03
37	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-38,05716	2,00	-76,11
38	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-13,54682	10,00	-135,47
39	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-12,86483	45,00	-578,92
40	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-6,37552	10,00	-63,76
41	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,65308	150,00	-1 897,96

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-4,94801	300,00	-1 484,40
43	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-9,15382	265,00	-2 425,76
44	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
45	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
46	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
47	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
48	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
49	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
50	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-1 111,91**
51	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
52	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,23546	900,00	-1 111,91
53	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
54	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
55	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
56	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
57	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
58	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
59	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
61	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
62	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
63	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,00000	403,00	0,00
64	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
65	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
66	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
67	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-8 204,20**
68	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
69	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
70	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
71	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
72	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
73	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
74	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
75	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
76	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
77	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	1 020,00	0,00
78	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
79	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	1 970,00	0,00
80	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	3 338,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
82	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-12,70000	565,00	-7 175,50
83	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
84	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
85	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 150,00	0,00
86	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
87	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	1 889,00	0,00
88	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
89	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
90	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
91	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00
92	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00
93	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
94	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
95	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
96	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
97	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
98	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
99	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
100	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
101	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	1 200,00	0,00
102	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 500,00	0,00
103	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
104	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-12,70000	23,00	-292,10
105	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-12,70000	30,00	-381,00
106	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
108	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
109	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
110	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
111	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
112	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
113	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
114	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-12,70000	25,00	-317,50
115	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-12,70000	3,00	-38,10
116	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	1 484,00	0,00
117	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
118	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
119	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
120	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	100,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
121	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
122	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
123	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
124	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
125	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
126	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
127	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
129	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	750,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-7 283,13**
130	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-12,89050	565,00	-7 283,13
Celkem						**-34 305,67**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 631,44**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
8	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,63502	420,00	686,71
9	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	2,72504	420,00	1 144,52
10	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,54501	420,00	228,90
11	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,54501	800,00	436,01
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,89874	2,00	25,80
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	12,89874	1,00	12,90

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	8,21574	54,00	443,65
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,74599	180,00	134,28
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	14,17381	2,00	28,35
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,09002	180,00	196,20
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	20,71038	2,00	41,42
20	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,10787	10,00	41,08
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,88149	45,00	399,67
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,83601	10,00	18,36
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,61407	150,00	542,11
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,58365	300,00	475,10
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,92975	265,00	776,38
26	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
29	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**324,00**
32	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
33	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,36000	900,00	324,00
34	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
35	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
36	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
37	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
38	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
39	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
41	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
42	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
43	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
44	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
46	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**2 788,11**
47	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
49	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
50	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
51	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
52	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
53	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
54	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
55	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
56	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	1 020,00	0,00
57	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
58	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	3 338,00	0,00
59	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
60	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	3,60000	120,00	432,00
61	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	3,65400	565,00	2 064,51
62	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
63	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
64	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	1 889,00	0,00
65	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
66	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
67	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
68	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00
69	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00
70	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
71	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
73	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
74	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
75	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
76	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
78	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	1 200,00	0,00
79	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 500,00	0,00
80	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
81	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	3,60000	23,00	82,80
82	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3,60000	30,00	108,00
83	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
84	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
85	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
86	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
87	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
88	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
89	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
90	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
91	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,60000	25,00	90,00
92	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,60000	3,00	10,80
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
93	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
94	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
95	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
96	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
98	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
99	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**8 743,55**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**29 777,28**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	9,02792	420,00	3 791,73
6	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	15,04653	420,00	6 319,54
7	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	3,00931	420,00	1 263,91
8	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	3,00931	800,00	2 407,45
9	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	81,34529	2,00	162,69
10	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	81,34529	1,00	81,35
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	37,14612	54,00	2 005,89
12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	5,50139	180,00	990,25
13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	104,52635	2,00	209,05

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	6,01861	180,00	1 083,35
15	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	114,35361	2,00	228,71
16	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,57306	10,00	185,73
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,64512	45,00	1 019,03
18	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,52000	10,00	115,20
19	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,57306	150,00	2 785,96
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	9,01928	300,00	2 705,78
21	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,68552	265,00	4 421,66
22	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 115,92**
23	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,35102	900,00	2 115,92
24	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
25	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
26	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
27	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
28	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
29	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
31	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**13 724,08**
32	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
33	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
34	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
35	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	23,70000	90,00	2 133,00
36	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	24,05550	405,00	9 742,48
37	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
38	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
39	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
40	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
41	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
42	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
43	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
44	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
45	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
46	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
47	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
48	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	23,70000	20,00	474,00
49	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	23,70000	30,00	711,00
50	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
51	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
52	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
54	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
55	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
56	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
57	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
58	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	23,70000	25,00	592,50
59	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	23,70000	3,00	71,10
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
60	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
61	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
62	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
63	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
64	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
65	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
66	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
67	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**45 617,28**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**4 749,46**
1	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	65,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
4	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00000	162,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	1,44828	420,00	608,28
9	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	2,41385	420,00	1 013,82
10	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	0,48278	420,00	202,77
11	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	0,48278	800,00	386,22
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,33060	300,00	99,18
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,80536	2,00	25,61
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	12,80536	1,00	12,81

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	6,22833	54,00	336,33
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,74797	180,00	134,63
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,47965	2,00	14,96
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,96556	180,00	173,80
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	9,65565	2,00	19,31
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,11417	10,00	31,14
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,41757	45,00	153,79
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,71353	10,00	17,14
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,11417	150,00	467,13
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,33190	300,00	399,57
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,46404	265,00	652,97
26	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**333,09**
27	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,37010	900,00	333,09
28	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
30	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
31	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
32	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
33	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
34	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
35	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,00000	403,00	0,00
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
37	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 306,39**
38	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
39	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
40	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
41	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
42	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
43	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	3,70000	70,00	259,00
44	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	3,75500	207,00	777,29
45	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	1 469,00	0,00
46	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
47	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
48	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
50	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
51	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
52	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
53	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
54	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
55	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
56	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
57	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,70000	25,00	92,50
58	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,70000	20,00	74,00
59	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
60	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
61	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
62	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
63	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
64	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
65	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
66	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
67	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,70000	25,00	92,50
68	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,70000	3,00	11,10
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
69	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
70	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
71	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	100,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
72	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
73	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
75	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
76	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
77	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**6 388,94**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 496,61**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
3	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	65,00	0,00
4	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
5	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do	m2	0,00000	729,00	0,00
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
7	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
8	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
9	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
10	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,70539	420,00	716,26
11	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,84230	420,00	1 193,77
12	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,56847	420,00	238,76
13	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,56847	800,00	454,78

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,76882	54,00	419,52
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,92265	180,00	166,08
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	9,22651	2,00	18,45
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,13694	180,00	204,65
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	11,36936	2,00	22,74
20	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,88441	10,00	38,84
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,09120	45,00	184,10
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,05959	10,00	20,60
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,62504	150,00	543,76
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,61252	300,00	483,76
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,98316	265,00	790,54
26	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**378,29**
32	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
33	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,42032	900,00	378,29
34	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
35	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
36	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
37	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
38	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
39	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
41	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	250,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
46	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
47	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**2 432,12**
49	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
50	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
51	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
52	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
53	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
54	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
55	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
56	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
57	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
58	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	0,00000	2 560,00	0,00
59	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,20000	90,00	378,00
60	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	4,26300	405,00	1 726,52
61	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
62	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
63	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
64	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
65	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
66	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
67	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
68	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
69	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
70	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
71	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
72	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
74	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
75	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
76	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
78	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,20000	20,00	84,00
79	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	4,20000	30,00	126,00
80	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
81	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
82	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
83	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
84	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
85	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
86	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
87	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
88	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,20000	25,00	105,00
89	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,20000	3,00	12,60
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
90	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
91	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
92	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
93	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
94	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
95	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
96	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
98	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
99	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
100	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**8 307,02**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**2 652,42**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,83394	420,00	350,25
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,38991	420,00	583,76
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,27799	420,00	116,76
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,27799	800,00	222,39
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,12387	300,00	37,16
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	7,06070	2,00	14,12
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	7,06070	1,00	7,06

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,79446	54,00	204,90
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,32662	180,00	58,79
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,26618	2,00	6,53
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,55597	180,00	100,07
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	5,55970	2,00	11,12
20	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,89723	10,00	18,97
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,80133	45,00	81,06
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,88259	10,00	8,83
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,89723	150,00	284,58
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,69101	300,00	207,30
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,27838	265,00	338,77
26	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
29	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**162,11**
32	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
33	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,18012	900,00	162,11
34	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
35	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
36	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
37	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
38	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
39	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
41	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
42	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
43	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
44	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
46	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 042,34**
47	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
49	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
50	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,80000	90,00	162,00
51	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	1,82700	405,00	739,94
52	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
53	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
54	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	1 410,00	0,00
55	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
56	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
57	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
58	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
59	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
60	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
61	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
62	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
63	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
64	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
65	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,80000	20,00	36,00
66	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1,80000	30,00	54,00
67	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
68	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
69	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
70	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
71	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
72	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
73	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
74	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
75	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,80000	25,00	45,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,80000	3,00	5,40
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
77	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
78	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
79	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
80	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
81	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
82	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
83	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
85	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**3 856,87**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 561,83**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
6	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,47958	420,00	201,42
7	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,79934	420,00	335,72
8	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,15986	420,00	67,14
9	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,15986	800,00	127,89
10	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
11	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,36699	2,00	8,73
12	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	4,36699	1,00	4,37
13	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,99375	54,00	107,66
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,28204	180,00	50,77

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,82039	2,00	5,64
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,31972	180,00	57,55
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	3,19718	2,00	6,39
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,99687	10,00	9,97
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,18662	45,00	53,40
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,60176	10,00	6,02
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,99687	150,00	149,53
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,46773	300,00	140,32
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,86531	265,00	229,31
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**116,97**
25	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,12997	900,00	116,97
26	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
27	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
28	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
29	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
30	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
32	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
33	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**459,04**
34	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
35	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
36	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
37	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
38	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
39	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,30000	70,00	91,00
40	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	1,31950	207,00	273,14
41	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	1 469,00	0,00
42	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
43	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
44	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
45	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
46	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
47	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
48	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
49	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
50	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
51	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
52	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1,30000	25,00	32,50
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,30000	20,00	26,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
55	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
56	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
57	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
58	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
59	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
60	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
61	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
62	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,30000	25,00	32,50
63	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,30000	3,00	3,90
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
64	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
65	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
66	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
67	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
68	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
69	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
70	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
71	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
72	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**2 137,84**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 146,45**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
7	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
8	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
9	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
10	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
11	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,49638	420,00	628,48
12	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,49397	420,00	1 047,47
13	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,49879	420,00	209,49
14	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,49879	800,00	399,03

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
16	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
17	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,41984	2,00	24,84
18	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	12,41984	1,00	12,42
19	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
20	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
21	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	9,82425	54,00	530,51
22	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,49594	180,00	89,27
23	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,95942	2,00	9,92
24	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,26213	180,00	227,18
25	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	12,62128	2,00	25,24
26	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,91213	10,00	49,12
27	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,69639	45,00	166,34
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,75807	10,00	17,58

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,55257	150,00	682,89
30	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,29917	300,00	389,75
31	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,40347	265,00	636,92
32	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
33	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
34	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
35	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
36	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
37	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
38	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**324,90**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,36100	900,00	324,90
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
51	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
52	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 412,42**
53	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
54	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
55	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
56	55254009	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°	kus	0,00000	2 473,00	0,00
57	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
58	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
59	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
60	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	0,00000	1 521,00	0,00
61	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,00000	70,00	280,00
62	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	4,06000	207,00	840,42
63	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	1 469,00	0,00
64	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	1 469,00	0,00
65	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
66	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
67	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
68	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
69	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
71	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
72	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
73	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
74	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
75	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,00000	25,00	100,00
76	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,00000	20,00	80,00
77	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
78	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
79	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
80	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
81	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
82	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
83	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
84	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
85	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
86	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
87	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,00000	25,00	100,00
88	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,00000	3,00	12,00
89	899913124	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200	kus	0,00000	1 328,00	0,00
90	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
91	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
92	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
93	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
94	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
96	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
97	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
98	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
99	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
100	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
101	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	0,00000	300,00	0,00

Celkem	**6 883,77**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**6 145,63**
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	108,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
7	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
8	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
9	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
10	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
11	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,82724	420,00	767,44
12	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,04541	420,00	1 279,07
13	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,60908	420,00	255,81
14	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,60908	800,00	487,26

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
16	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
17	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,44595	2,00	32,89
18	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	16,44595	1,00	16,45
19	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
20	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
21	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	8,76979	54,00	473,57
22	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,00385	180,00	180,69
23	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	10,03853	2,00	20,08
24	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,34719	180,00	242,49
25	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	13,47187	2,00	26,94
26	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,38490	10,00	43,85
27	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,70469	45,00	211,71
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,35104	10,00	23,51

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,38490	150,00	657,74
30	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,80465	300,00	541,40
31	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,33859	265,00	884,73
32	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
33	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
34	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
35	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
36	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
37	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
38	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**423,36**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,47040	900,00	423,36
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
51	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
52	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**2 837,47**
53	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
54	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
55	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
56	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
57	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
58	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
59	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
60	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
61	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
62	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	0,00000	2 560,00	0,00
63	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,90000	90,00	441,00
64	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	4,97350	405,00	2 014,27
65	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
66	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
67	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
68	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
69	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
70	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
72	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
73	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
74	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
75	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
76	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
77	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
78	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
79	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
80	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
81	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
82	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,90000	20,00	98,00
83	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	4,90000	30,00	147,00
84	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
85	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
86	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
87	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
88	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
89	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
90	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
91	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
92	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
93	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
94	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,90000	25,00	122,50
95	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,90000	3,00	14,70
96	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	1 334,00	0,00
97	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
98	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
99	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
100	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
101	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
102	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
103	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
105	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	500,00	0,00
Celkem						**9 406,46**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 579,77**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
7	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,49363	420,00	207,32
8	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,82271	420,00	345,54
9	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,16455	420,00	69,11
10	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,16455	800,00	131,64
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,11973	2,00	8,24
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	4,11973	1,00	4,12
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,37947	54,00	128,49

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,22868	180,00	41,16
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,28684	2,00	4,57
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,32911	180,00	59,24
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	3,29109	2,00	6,58
19	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,18973	10,00	11,90
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,12281	45,00	50,53
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,55779	10,00	5,58
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,08766	150,00	163,15
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,43353	300,00	130,06
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,80204	265,00	212,54
25	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
27	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
28	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
29	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
30	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**108,41**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,12046	900,00	108,41
32	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
33	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
34	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
35	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
36	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
37	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
38	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
39	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**423,73**
40	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
41	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
42	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
43	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
44	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
45	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,20000	70,00	84,00
46	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	1,21800	207,00	252,13
47	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
48	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
49	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
50	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
52	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
53	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
54	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
55	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
56	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
57	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
58	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1,20000	25,00	30,00
59	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,20000	20,00	24,00
60	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
61	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
62	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
63	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
64	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
65	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
66	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
67	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
68	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,20000	25,00	30,00
69	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,20000	3,00	3,60
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
70	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
72	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
73	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
74	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
76	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
77	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**2 111,91**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 853,83**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
4	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
5	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
6	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	2,78500	420,00	1 169,70
7	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	4,64164	420,00	1 949,49
8	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,92832	420,00	389,89
9	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,92832	800,00	742,66
10	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
11	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	21,55127	2,00	43,10
12	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	21,55127	1,00	21,55
13	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	13,98348	54,00	755,11
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,23112	180,00	221,60

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	12,31116	2,00	24,62
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,85664	180,00	334,20
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	18,56638	2,00	37,13
18	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,99174	10,00	69,92
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,98215	45,00	224,20
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,08775	10,00	30,88
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,19552	150,00	929,33
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	2,41753	300,00	725,26
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,47243	265,00	1 185,19
24	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
25	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
26	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
27	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
28	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**567,14**
29	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
30	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,63015	900,00	567,14
31	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
33	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 12/15	m3	0,00000	3 450,00	0,00
34	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
35	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
36	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
37	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
38	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**3 648,17**
39	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
40	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
41	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
42	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	6,30000	90,00	567,00
43	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	6,39450	405,00	2 589,77
44	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
45	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
46	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
47	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
48	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
49	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
50	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
51	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
53	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
54	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
55	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	6,30000	20,00	126,00
56	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	6,30000	30,00	189,00
57	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
58	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
59	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
60	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
61	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
63	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
64	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
65	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
66	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	6,30000	25,00	157,50
67	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	6,30000	3,00	18,90
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
68	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
69	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
70	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
71	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**13 069,14**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**12 409,56**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
8	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
9	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
10	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
11	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
12	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	3,57826	420,00	1 502,87
13	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,96374	420,00	2 504,77
14	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	1,19274	420,00	500,95

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	1,19274	800,00	954,19
16	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
17	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
18	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	28,94857	2,00	57,90
19	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	28,94857	1,00	28,95
20	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
21	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
22	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	21,79313	54,00	1 176,83
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,52367	180,00	274,26
24	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	15,23671	2,00	30,47
25	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	2,97467	180,00	535,44
26	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	29,74674	2,00	59,49
27	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,89657	10,00	108,97
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,27961	45,00	417,58

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,49835	10,00	44,98
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,37512	150,00	1 556,27
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	3,36050	300,00	1 008,15
32	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,21694	265,00	1 647,49
33	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
34	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
35	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
36	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
37	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
38	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
39	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**788,35**
40	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
41	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,87594	900,00	788,35
42	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
43	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
44	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
45	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
46	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
48	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
49	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
50	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
51	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
52	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
53	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
54	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**5 385,40**
55	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
56	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
57	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
58	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	9,30000	90,00	837,00
59	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	9,43950	405,00	3 823,00
60	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
61	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
62	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
63	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	1 410,00	0,00
64	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
65	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
66	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
67	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
68	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
70	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
71	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
72	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
73	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
74	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,30000	20,00	186,00
75	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	9,30000	30,00	279,00
76	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
78	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
79	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
80	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
81	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
82	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
83	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
84	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	9,30000	25,00	232,50
85	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	9,30000	3,00	27,90
86	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	1 334,00	0,00
87	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
88	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
89	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
90	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
91	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
92	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
93	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
95	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
96	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
97	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
98	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	500,00	0,00

Celkem	**18 583,31**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 315,22**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
2	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	1 215,00	0,00
3	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
4	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	1 215,00	0,00
5	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
6	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
7	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	162,00	0,00
8	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,00000	54,00	0,00
9	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	108,00	0,00
10	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,00000	54,00	0,00
11	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
12	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
13	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
14	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
16	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
17	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
18	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
19	131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
20	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,13367	420,00	1 316,14
21	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,22278	420,00	2 193,57
22	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,04456	420,00	438,72
23	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,04456	800,00	835,65
24	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
25	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
26	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	25,24523	2,00	50,49
27	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	25,24523	1,00	25,25
28	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
29	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
30	151301202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	0,00000	300,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	151301212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	0,00000	150,00	0,00
32	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
33	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
34	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
35	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	450,00	0,00
36	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
37	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	450,00	0,00
38	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	5,00	0,00
39	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do	kus	0,00000	9,00	0,00
40	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	5,00	0,00
41	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900	kus	0,00000	9,00	0,00
42	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	5,00	0,00
43	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	9,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	15,33301	54,00	827,98
45	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,49368	180,00	448,86
46	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	24,93684	2,00	49,87
47	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	2,40577	180,00	433,04
48	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	24,05772	2,00	48,12
49	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,66651	10,00	76,67
50	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,52318	45,00	428,54
51	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,89946	10,00	48,99
52	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,50099	150,00	1 275,15
53	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	2,53746	265,00	672,43
54	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	2,71528	300,00	814,58
55	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	5,02327	265,00	1 331,17
56	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
57	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
58	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
60	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
61	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
62	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**610,17**
63	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
64	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,67797	900,00	610,17
65	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
66	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
67	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
68	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
69	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
70	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
71	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
72	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
73	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
74	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
75	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
77	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
78	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**5 576,22**
79	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
80	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
81	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
82	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
83	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
84	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
85	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
86	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
87	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
88	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	1 020,00	0,00
89	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
90	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	1 970,00	0,00
91	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	3 338,00	0,00
92	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
93	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	7,20000	120,00	864,00
94	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	7,30800	565,00	4 129,02
95	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
96	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
97	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 150,00	0,00
98	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
99	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	1 889,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
101	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
102	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
103	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00
104	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00
105	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
106	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
107	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
108	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
109	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
110	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
111	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
112	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
113	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	1 200,00	0,00
114	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 500,00	0,00
115	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
116	950110000004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m)	kus	0,00000	2 463,00	0,00
117	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	7,20000	23,00	165,60
118	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	7,20000	30,00	216,00
119	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
120	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
121	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
122	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
123	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
124	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
125	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
126	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
127	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
128	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
129	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,20000	25,00	180,00
130	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	7,20000	3,00	21,60
131	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	1 484,00	0,00
132	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
133	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
134	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
135	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
136	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
137	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
138	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
139	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
140	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
141	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	750,00	0,00

Celkem	**17 501,61**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-26 568,41**
1	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,00000	65,00	0,00
2	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,00000	365,00	0,00
3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
4	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	130,00	0,00
5	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	108,00	0,00
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
7	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
8	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
9	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
10	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
11	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	-8,30807	420,00	-3 489,39
12	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-13,84680	420,00	-5 815,66
13	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-2,76935	420,00	-1 163,13
14	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-2,76935	800,00	-2 215,48

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
16	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-38,51836	54,00	-2 079,99
17	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-4,16357	180,00	-749,44
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-41,63575	2,00	-83,27
19	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-5,53869	180,00	-996,96
20	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-55,38690	2,00	-110,77
21	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-19,25918	10,00	-192,59
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-19,40069	45,00	-873,03
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-9,70226	10,00	-97,02
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-17,99130	150,00	-2 698,70
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-7,59631	300,00	-2 278,89
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-14,05318	265,00	-3 724,09
27	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
28	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
29	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
31	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-1 782,05**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,98005	900,00	-1 782,05
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
41	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	250,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
46	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
47	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
48	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-11 465,69**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
50	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
51	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
52	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
53	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
54	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-19,80000	90,00	-1 782,00
55	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-20,09700	405,00	-8 139,29
56	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
57	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
58	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
59	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
60	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
61	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
62	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
63	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
64	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
65	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
66	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
67	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
68	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
69	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-19,80000	20,00	-396,00
70	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-19,80000	30,00	-594,00
71	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
72	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
73	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
74	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
76	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
77	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
78	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
79	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-19,80000	25,00	-495,00
80	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-19,80000	3,00	-59,40
81	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	1 334,00	0,00
82	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
83	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
84	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
85	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
86	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
87	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
88	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
89	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
90	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
91	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
92	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
93	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
94	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	500,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Celkem					**-39 816,15**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	**1**	**Zemní práce**				**-36 397,61**
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	-4,80000	130,00	-624,00
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-4,80000	81,00	-388,80
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-24,00000	10,00	-240,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-1,00000	90,00	-90,00
5	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-16,30000	27,00	-440,10
6	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-11,16100	420,00	-4 687,62
7	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-18,60100	420,00	-7 812,42
8	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-3,72000	420,00	-1 562,40
9	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	-3,72000	800,00	-2 976,00
10	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-85,24400	2,00	-170,49
11	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-85,24400	1,00	-85,24
12	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-61,38600	54,00	-3 314,84
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,32900	180,00	-419,22
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-23,29000	2,00	-46,58

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-7,44000	180,00	-1 339,20
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-74,40000	2,00	-148,80
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-30,69300	10,00	-306,93
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-20,83800	45,00	-937,71
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-9,76900	10,00	-97,69
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-27,43300	150,00	-4 114,95
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-7,59300	300,00	-2 277,90
22	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-14,04700	265,00	-3 722,46
23	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-16,10000	20,00	-322,00
24	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-16,10000	3,00	-48,30
25	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	-0,40300	108,00	-43,52
26	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	-16,10000	3,00	-48,30
27	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	-4,80000	23,00	-110,40
28	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	-0,48300	45,00	-21,74
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-3 219,00**
29	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-2,11000	900,00	-1 899,00
30	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	-0,25000	3 680,00	-920,00
31	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-2,00000	200,00	-400,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**-5 544,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-4,80000	150,00	-720,00
33	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-4,80000	200,00	-960,00
34	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-4,80000	35,00	-168,00
35	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-4,80000	20,00	-96,00
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,80000	375,00	-1 800,00
37	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,80000	375,00	-1 800,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-55 759,56**
38	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	-5,00000	700,00	-3 500,00
39	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	-2,00000	590,00	-1 180,00
40	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	-1,00000	777,00	-777,00
41	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	-1,00000	1 245,00	-1 245,00
42	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	-1,00000	998,00	-998,00
43	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-21,10000	70,00	-1 477,00
44	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-21,41700	207,00	-4 433,32
45	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	-1,01500	1 469,00	-1 491,04
46	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	-4,00000	100,00	-400,00
47	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-4,06000	139,00	-564,34
48	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	-2,00000	100,00	-200,00
49	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	-2,03000	129,00	-261,87
50	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	-2,03000	323,00	-655,69
51	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
52	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	-1,00000	3 938,00	-3 938,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	-1,00000	1 755,00	-1 755,00
54	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
55	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	-1,00000	22 500,00	-22 500,00
56	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-21,10000	25,00	-527,50
57	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-21,10000	20,00	-422,00
58	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
59	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00000	600,00	-600,00
60	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,00000	767,00	-767,00
61	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	-1,00000	150,00	-150,00
62	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
63	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-1,00000	1 780,00	-1 780,00
64	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	-1,00000	281,00	-281,00
65	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	-1,00000	265,00	-265,00
66	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-21,10000	25,00	-527,50
67	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-21,10000	3,00	-63,30
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-1 200,00**
68	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	-9,60000	75,00	-720,00
69	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-9,60000	50,00	-480,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**-595,20**
70	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-2,78400	50,00	-139,20
71	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-52,89600	2,00	-105,79
72	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-1,05600	50,00	-52,80
73	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-20,06400	2,00	-40,13
74	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2,78400	45,00	-125,28
75	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,05600	125,00	-132,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**-746,55**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,65900	450,00	-746,55

Celkem	**-103 461,92**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**4 808,96**
1	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
2	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
3	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
4	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
9	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,44401	420,00	606,48
10	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,40670	420,00	1 010,81
11	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,48133	420,00	202,16
12	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,48133	800,00	385,06
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	11,16499	2,00	22,33
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	11,16499	1,00	11,16

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	68,00	0,00
17	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00
18	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00
19	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	6,00	0,00
20	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	6,00	0,00
21	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	6,00	0,00
22	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,68048	54,00	414,75
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,56674	180,00	102,01
24	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	10,76797	2,00	21,54
25	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,96265	180,00	173,28
26	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	18,29037	2,00	36,58
27	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,84024	10,00	38,40

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,49006	45,00	337,05
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,52939	10,00	15,29
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,28398	150,00	492,60
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,18881	300,00	356,64
32	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,19931	265,00	582,82
33	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
34	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
35	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
36	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
37	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
38	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**297,30**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,33033	900,00	297,30
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
51	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
52	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
53	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 165,25**
54	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
55	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
56	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
57	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
58	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
59	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	3,30000	70,00	231,00
60	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	3,34950	207,00	693,35
61	081011W	Oblouk 22° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
62	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
63	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
64	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
65	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
66	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
68	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
69	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
70	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
71	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
72	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,30000	25,00	82,50
73	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,30000	20,00	66,00
74	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
75	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
76	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
77	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
78	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
79	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
80	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
81	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
82	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,30000	25,00	82,50
83	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,30000	3,00	9,90
84	899913124	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200	kus	0,00000	1 328,00	0,00
85	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
86	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
87	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
88	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
89	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
90	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
91	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
93	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
94	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
95	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
96	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
97	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	0,00000	300,00	0,00

Celkem	**6 271,51**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**17 142,90**
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
6	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	5,40106	420,00	2 268,45
7	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	9,00182	420,00	3 780,76
8	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	1,80038	420,00	756,16
9	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	1,80038	800,00	1 440,30
10	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	40,72770	2,00	81,46
11	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	40,72770	1,00	40,73
12	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	29,30354	54,00	1 582,39
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,03677	180,00	366,62
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	20,36769	2,00	40,74

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	3,60076	180,00	648,14
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	36,00758	2,00	72,02
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,65177	10,00	146,52
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,54059	45,00	519,33
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,63753	10,00	56,38
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,36611	150,00	1 854,92
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	4,41378	300,00	1 324,13
22	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8,16548	265,00	2 163,85
23	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
24	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
25	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
26	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
27	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
28	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 035,45**
29	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
30	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,15050	900,00	1 035,45
31	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
33	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
34	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
35	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
36	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
37	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
38	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
39	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
40	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
41	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
42	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**6 659,36**
43	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
44	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
45	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
46	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,50000	90,00	1 035,00
47	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	11,67250	405,00	4 727,36
48	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
49	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
50	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
51	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
53	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
54	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
55	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
56	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
57	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
58	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
59	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
60	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,50000	20,00	230,00
61	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	11,50000	30,00	345,00
62	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
63	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
64	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
65	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
66	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
67	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
68	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
69	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
70	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	11,50000	25,00	287,50
71	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	11,50000	3,00	34,50
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
72	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
73	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
74	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
75	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
77	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
78	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
79	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
80	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**24 837,71**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**30 415,00**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
3	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	130,00	0,00
4	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
9	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	9,60539	420,00	4 034,26
10	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	16,00911	420,00	6 723,83
11	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	3,20180	420,00	1 344,76
12	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	3,20180	800,00	2 561,44
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	73,29744	2,00	146,59
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	73,29744	1,00	73,30

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
17	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
18	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
19	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	5,00	0,00
20	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	5,00	0,00
21	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	5,00	0,00
22	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	51,59889	54,00	2 786,34
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,53835	180,00	636,90
24	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	35,38350	2,00	70,77
25	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	6,40359	180,00	1 152,65
26	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	64,03590	2,00	128,07
27	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,79945	10,00	257,99

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,38959	45,00	917,53
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,94194	10,00	99,42
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,07615	150,00	3 311,42
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	7,80732	300,00	2 342,20
32	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	14,44352	265,00	3 827,53
33	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
34	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
35	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
36	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
37	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
38	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 754,46**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,94940	900,00	1 754,46
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
51	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
52	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**15 102,26**
53	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
54	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
55	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
56	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
57	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
58	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
59	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	1 020,00	0,00
60	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
61	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
62	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	19,50000	120,00	2 340,00
63	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	19,79250	565,00	11 182,76
64	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
65	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
66	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
67	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00
69	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
70	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
71	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
72	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
73	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
74	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	19,50000	23,00	448,50
75	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	19,50000	30,00	585,00
76	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
78	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
79	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
80	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
81	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
82	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
83	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
84	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	19,50000	25,00	487,50
85	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	19,50000	3,00	58,50
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
86	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
87	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
88	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
89	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
90	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
91	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
94	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
95	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**47 271,72**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-1 424,98**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
9	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	-0,43973	420,00	-184,69
10	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-0,73287	420,00	-307,81
11	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-0,14657	420,00	-61,56
12	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-0,14657	800,00	-117,26
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-3,60682	2,00	-7,21

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-3,60682	1,00	-3,61
16	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,22589	54,00	-120,20
17	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-0,21499	180,00	-38,70
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,14995	2,00	-4,30
19	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-0,29315	180,00	-52,77
20	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-2,93149	2,00	-5,86
21	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,11295	10,00	-11,13
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1,01824	45,00	-45,82
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-0,50814	10,00	-5,08
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,95761	150,00	-143,64
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-0,39904	300,00	-119,71
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-0,73823	265,00	-195,63
27	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
28	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
29	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-89,68**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,09964	900,00	-89,68
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
41	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
46	57720000R	zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
47	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-774,48**
49	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
50	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
51	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
52	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
53	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
54	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
55	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
56	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
57	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
58	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	1 020,00	0,00
59	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
60	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	1 970,00	0,00
61	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	3 338,00	0,00
62	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
63	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-1,00000	120,00	-120,00
64	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-1,01500	565,00	-573,48
65	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
66	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 150,00	0,00
67	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
68	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
69	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
70	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
71	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00
72	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
74	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
75	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
76	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
78	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
79	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
80	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
81	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	1 200,00	0,00
82	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 500,00	0,00
83	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
84	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-1,00000	23,00	-23,00
85	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-1,00000	30,00	-30,00
86	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
87	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
88	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
89	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
90	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
91	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
92	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
93	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
94	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-1,00000	25,00	-25,00
95	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-1,00000	3,00	-3,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
96	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
97	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
98	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
99	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
100	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
101	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
102	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
103	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Celkem						**-2 289,14**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**32 382,10**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
3	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
4	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
9	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
10	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
11	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
12	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	800,00	0,00
13	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	9,84412	420,00	4 134,53
14	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	16,40689	420,00	6 890,89

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	3,28135	420,00	1 378,17
16	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	3,28135	800,00	2 625,08
17	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
18	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
19	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	82,20269	2,00	164,41
20	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	82,20269	1,00	82,20
21	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
22	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
23	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
24	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	5,00	0,00
25	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	5,00	0,00
26	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	5,00	0,00
27	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	56,04247	54,00	3 026,29

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,19144	180,00	754,46
29	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	41,91442	2,00	83,83
30	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	7,01765	180,00	1 263,18
31	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	70,17647	2,00	140,35
32	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,18371	10,00	281,84
33	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,84692	45,00	1 028,11
34	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,20909	10,00	112,09
35	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,87935	150,00	3 581,90
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	8,64888	300,00	2 594,66
37	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,00042	265,00	4 240,11
38	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
39	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
40	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
41	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
42	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
43	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 028,97**
45	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
46	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,25441	900,00	2 028,97
47	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
48	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
49	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
50	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
51	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
52	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
53	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
54	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
55	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
56	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
57	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
58	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**13 434,54**
59	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
60	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
61	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
63	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
64	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
65	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
66	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
67	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	23,20000	90,00	2 088,00
68	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	23,54800	405,00	9 536,94
69	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
70	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
71	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
72	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
73	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
74	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
75	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
76	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
77	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
78	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
79	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
80	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	23,20000	20,00	464,00
81	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	23,20000	30,00	696,00
82	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
83	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
84	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
85	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
86	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
87	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
88	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
90	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	23,20000	25,00	580,00
91	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	23,20000	3,00	69,60
92	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	1 334,00	0,00
93	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
94	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
96	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
97	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
98	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
99	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
100	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
101	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
102	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
103	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
105	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	500,00	0,00

Celkem	**47 845,61**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**2 299,34**
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	0,00000	41,00	0,00
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
3	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
4	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	130,00	0,00
5	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	108,00	0,00
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
7	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
8	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
9	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
10	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,63865	420,00	268,23
11	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,06442	420,00	447,06
12	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,21288	420,00	89,41
13	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,21288	800,00	170,30
14	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
15	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	8,11680	2,00	16,23

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	8,11680	1,00	8,12
17	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
18	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
19	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
20	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	0,00000	5,00	0,00
21	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	5,00	0,00
22	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	5,00	0,00
23	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	5,00	0,00
24	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	6,00	0,00
25	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	0,00000	2,00	0,00
26	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,17879	54,00	117,65
27	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,69144	180,00	124,46
28	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	6,91436	2,00	13,83

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,42577	180,00	76,64
30	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	4,25768	2,00	8,52
31	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,08940	10,00	10,89
32	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,08556	45,00	93,85
33	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,11720	10,00	11,17
34	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,01164	150,00	151,75
35	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,87470	300,00	262,41
36	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,61820	265,00	428,82
37	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
38	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
39	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
40	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
41	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**205,20**
42	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,22800	900,00	205,20
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 331,87**
51	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
52	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
53	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
54	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
55	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
56	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
57	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
58	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2,30000	90,00	207,00
59	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	2,33450	405,00	945,47
60	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
61	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
62	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	1 410,00	0,00
63	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
64	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
65	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
66	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
67	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
69	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
70	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
71	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
72	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
73	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2,30000	20,00	46,00
74	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2,30000	30,00	69,00
75	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
76	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
77	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
78	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
79	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
80	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
81	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
82	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
83	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2,30000	25,00	57,50
84	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2,30000	3,00	6,90
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
85	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
86	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
87	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
88	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
89	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
90	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
91	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**3 836,41**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 307,94**
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	130,00	0,00
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	1,69013	420,00	709,85
8	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	2,81699	420,00	1 183,14
9	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,56343	420,00	236,64
10	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,56343	800,00	450,74
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,75862	2,00	27,52
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	13,75862	1,00	13,76
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,56440	54,00	408,48

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,72493	180,00	130,49
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,24928	2,00	14,50
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,12686	180,00	202,83
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,78220	10,00	37,82
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,75175	45,00	168,83
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,85178	10,00	18,52
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,78220	150,00	567,33
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,43940	300,00	431,82
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,66292	265,00	705,67
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**359,96**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,39996	900,00	359,96
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
31	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
32	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
33	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
34	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
35	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
37	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
38	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
39	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 412,42**
40	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
41	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
42	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
43	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
44	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
45	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,00000	70,00	280,00
46	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	4,06000	207,00	840,42
47	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
48	051011W	Oblouk 45° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
49	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
50	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
52	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
53	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
54	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
55	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
56	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
57	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
58	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
59	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,00000	25,00	100,00
60	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,00000	20,00	80,00
61	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
63	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
64	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
65	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
66	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
67	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
68	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
69	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,00000	25,00	100,00
70	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,00000	3,00	12,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
71	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
72	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
73	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
74	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
76	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
77	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
78	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
79	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**7 080,32**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-4 241,96**
1	113106292	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do	m2	0,00000	81,00	0,00
2	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	97,00	0,00
3	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do	m2	0,00000	729,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-1,33546	420,00	-560,89
8	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-2,22577	420,00	-934,82
9	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-0,44515	420,00	-186,96
10	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	-0,44515	800,00	-356,12
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-11,74041	2,00	-23,48
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-11,74041	1,00	-11,74

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-5,83189	54,00	-314,92
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-0,64528	180,00	-116,15
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-6,45282	2,00	-12,91
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-0,89031	180,00	-160,26
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,91595	10,00	-29,16
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,08019	45,00	-138,61
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,53559	10,00	-15,36
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,91595	150,00	-437,39
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-1,19354	300,00	-358,06
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-2,20805	265,00	-585,13
24	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-298,49**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,33165	900,00	-298,49
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
31	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	250,00	0,00
32	57720000R	zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
33	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
34	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	0,00000	150,00	0,00
35	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
36	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-1 165,25**
37	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
38	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
39	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
40	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
41	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
42	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-3,30000	70,00	-231,00
43	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-3,34950	207,00	-693,35
44	051011W	Oblouk 45° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	1 469,00	0,00
45	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
46	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
47	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
48	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
50	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
51	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
52	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
53	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
54	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
55	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-3,30000	25,00	-82,50
56	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-3,30000	20,00	-66,00
57	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
58	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
59	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
60	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
61	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
63	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
64	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
65	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-3,30000	25,00	-82,50
66	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-3,30000	3,00	-9,90
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
67	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
68	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
69	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
70	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
71	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
72	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
73	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
75	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**-5 705,70**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 509,69**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
2	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
3	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	405,00	0,00
4	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	608,00	0,00
5	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	130,00	0,00
6	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
8	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
9	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
10	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
11	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
12	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
13	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	420,00	0,00
14	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	2,50576	420,00	1 052,42
15	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	4,17625	420,00	1 754,03

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,83526	420,00	350,81
17	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,83526	800,00	668,21
18	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
19	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	4 500,00	0,00
20	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,96216	2,00	37,92
21	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	18,96216	1,00	18,96
22	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	54,00	0,00
23	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	27,00	0,00
24	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
25	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	68,00	0,00
26	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	45,00	0,00
27	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	68,00	0,00
28	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
29	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00
30	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
31	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	180,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	5,00	0,00
33	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	6,00	0,00
34	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	5,00	0,00
35	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	6,00	0,00
36	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	5,00	0,00
37	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	6,00	0,00
38	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	16,18894	54,00	874,20
39	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,03597	180,00	186,47
40	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	10,35969	2,00	20,72
41	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	1,67053	180,00	300,70
42	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	16,70527	2,00	33,41

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,09447	10,00	80,94
44	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,22442	45,00	280,10
45	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,02157	10,00	30,22
46	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,90634	150,00	1 035,95
47	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	2,25831	300,00	677,49
48	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,17788	265,00	1 107,14
49	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
50	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
51	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
52	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
53	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
54	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
55	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 150,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**507,49**
56	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
57	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,56388	900,00	507,49
58	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
59	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
60	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
62	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
63	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
64	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
65	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
66	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
67	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
68	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
69	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**4 724,30**
70	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
71	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
72	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
73	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
74	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
75	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	505,00	0,00
76	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	900,00	0,00
77	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	1 870,00	0,00
78	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	6,10000	120,00	732,00
79	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	6,19150	565,00	3 498,20

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	1 707,00	0,00
81	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
82	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	314,00	0,00
83	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	200,00	0,00
84	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	266,00	0,00
85	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	509,00	0,00
86	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
87	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
88	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
89	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
90	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
91	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	6,10000	23,00	140,30
92	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	6,10000	30,00	183,00
93	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
94	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
95	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
96	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
97	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
98	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
99	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
100	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
101	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
102	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	6,10000	25,00	152,50
103	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	6,10000	3,00	18,30
104	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	1 484,00	0,00
105	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	250,00	0,00
106	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	1 250,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
107	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
109	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	500,00	0,00
110	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
111	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
112	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
113	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
114	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
115	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
116	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
117	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	750,00	0,00

Celkem	**13 741,48**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**3 100,40**
1	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,96590	420,00	405,68
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,60983	420,00	676,13
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,32197	420,00	135,23
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,32197	800,00	257,58
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	8,00087	2,00	16,00
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	8,00087	1,00	8,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,28478	54,00	231,38
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,48264	180,00	86,88
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,82637	2,00	9,65
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,64393	180,00	115,91
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	6,43931	2,00	12,88
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,14239	10,00	21,42
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,25325	45,00	101,40
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,12657	10,00	11,27
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,09309	150,00	313,96
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,88203	300,00	264,61
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,63176	265,00	432,42
26	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
29	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**206,92**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,22991	900,00	206,92
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
41	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
46	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
47	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 331,87**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém **tlakovém** jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
49	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
50	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
51	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
52	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
53	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
54	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
55	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
56	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2,30000	90,00	207,00
57	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	2,33450	405,00	945,47
58	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
59	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
60	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
61	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
62	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
63	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
64	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
65	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
66	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
67	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
68	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
69	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
70	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2,30000	20,00	46,00
71	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2,30000	30,00	69,00
72	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
74	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
75	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
76	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
77	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
78	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
79	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
80	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2,30000	25,00	57,50
81	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2,30000	3,00	6,90
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
82	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
83	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
84	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
85	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
86	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
87	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
88	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
89	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**4 639,19**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**4 061,51**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	130,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
7	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,25438	420,00	526,84
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,09063	420,00	878,06
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,41813	420,00	175,61
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,41813	800,00	334,50
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	10,70700	2,00	21,41
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	10,70700	1,00	10,71

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	5,35425	54,00	289,13
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,68888	180,00	124,00
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	6,88875	2,00	13,78
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,83625	180,00	150,53
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	8,36250	2,00	16,73
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,67713	10,00	26,77
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,02558	45,00	136,15
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,52513	10,00	15,25
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,65613	150,00	398,42
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	1,19408	300,00	358,22
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,20905	265,00	585,40
26	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
29	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
31	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**280,13**
32	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
33	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,31125	900,00	280,13
34	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
35	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
36	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
37	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
38	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
39	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
41	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
42	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
43	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
44	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
45	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
46	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 795,13**
47	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
49	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
50	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
51	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
52	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
53	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
54	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3,10000	90,00	279,00
55	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	3,14650	405,00	1 274,33
56	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
57	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
58	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
59	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
60	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
61	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
62	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
63	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
64	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
65	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
66	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
67	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,10000	20,00	62,00
68	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3,10000	30,00	93,00
69	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
70	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
71	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
72	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
73	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
75	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
76	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
77	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,10000	25,00	77,50
78	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,10000	3,00	9,30
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
79	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
80	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
81	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
82	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
83	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
84	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
85	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
86	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
87	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**6 136,77**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-4 526,89**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,00000	729,00	0,00
3	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	130,00	0,00
4	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	81,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
9	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-0,87750	420,00	-368,55
10	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-1,31625	420,00	-552,83
11	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-1,31625	420,00	-552,83
12	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	-0,43875	800,00	-351,00
13	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	-0,43875	1 100,00	-482,63
14	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-10,96190	2,00	-21,92
16	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-10,96190	1,00	-10,96
17	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-4,85563	54,00	-262,20
18	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-1,26464	54,00	-68,29
19	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-1,12269	180,00	-202,08
20	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-11,22689	2,00	-22,45
21	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	-0,43875	54,00	-23,69
22	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	-4,38754	2,00	-8,78
23	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-0,63232	10,00	-6,32
24	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,42781	10,00	-24,28
25	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,61067	45,00	-162,48
26	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,56144	10,00	-15,61
27	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,82607	150,00	-423,91
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-1,22251	300,00	-366,75

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-2,26164	265,00	-599,33
30	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
31	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
32	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
33	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
34	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00
35	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-286,79**
36	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
37	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,31866	900,00	-286,79
38	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
39	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
40	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
41	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
42	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
43	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
44	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
45	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	250,00	0,00
46	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
47	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
48	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
50	57720000R	zámková dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
51	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
52	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
53	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-1 853,04**
54	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
55	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
56	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
57	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
58	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 050,00	0,00
59	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
60	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
61	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
62	50158050	tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50	kus	0,00000	2 560,00	0,00
63	80E80P16	TT přírubový kříž DN 80/80, PN 10/16	kus	0,00000	4 331,00	0,00
64	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-3,20000	90,00	-288,00
65	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-3,24800	405,00	-1 315,44
66	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
67	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
68	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
69	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
70	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
71	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
72	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
74	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
75	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00
76	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
77	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
78	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
79	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 936,00	0,00
80	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
81	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
82	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
83	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-3,20000	20,00	-64,00
84	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-3,20000	30,00	-96,00
85	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
86	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
87	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
88	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
89	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
90	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
91	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
92	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
93	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	265,00	0,00
94	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	1 323,00	0,00
95	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-3,20000	25,00	-80,00
96	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-3,20000	3,00	-9,60
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
97	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00
98	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
100	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
101	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
102	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
103	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
104	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
105	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
106	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
107	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**-6 666,72**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 627,24**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	130,00	0,00
3	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,00000	729,00	0,00
4	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	81,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
7	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,31380	420,00	131,80
8	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	0,47072	420,00	197,70
9	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	0,47072	420,00	197,70
10	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	0,15692	800,00	125,54
11	132554203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	0,15692	1 100,00	172,61
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,17690	2,00	8,35
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	4,17690	1,00	4,18
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,56905	54,00	84,73

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,39945	54,00	21,57
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,42791	180,00	77,02
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	4,27910	2,00	8,56
18	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,15692	54,00	8,47
19	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	1,56917	2,00	3,14
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,78452	10,00	7,85
21	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,19973	10,00	2,00
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,34937	45,00	60,72
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,58483	10,00	5,85
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,98425	150,00	147,64
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,45784	300,00	137,35
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,84701	265,00	224,46
27	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**107,41**
28	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
29	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,11934	900,00	107,41

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
31	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
32	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
33	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
34	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
35	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
36	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	200,00	0,00
37	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	250,00	0,00
38	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	35,00	0,00
39	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	20,00	0,00
40	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
41	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	375,00	0,00
42	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
43	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
44	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**694,89**
45	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
46	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
47	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
48	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,20000	90,00	108,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	1,21800	405,00	493,29
50	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
51	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	932,00	0,00
52	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	1 327,00	0,00
53	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
54	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
55	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
56	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
57	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
58	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
59	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
60	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
61	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
63	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,20000	20,00	24,00
64	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1,20000	30,00	36,00
65	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
66	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
67	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
68	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
69	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
70	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
71	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
72	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
73	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,20000	25,00	30,00
74	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,20000	3,00	3,60
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
75	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	75,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	50,00	0,00
77	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
78	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
79	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
80	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
81	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
82	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
83	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	125,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
85	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**2 429,54**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**27 891,73**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
4	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	5,47035	420,00	2 297,55
5	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	8,20552	420,00	3 446,32
6	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	8,20552	420,00	3 446,32
7	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	2,73517	800,00	2 188,14
8	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	2,73517	1 100,00	3 008,69
9	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	66,34253	2,00	132,69
10	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	66,34253	1,00	66,34
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	27,35174	54,00	1 476,99
12	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	8,34131	54,00	450,43
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	6,77004	180,00	1 218,61

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	67,70042	2,00	135,40
15	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	2,73517	54,00	147,70
16	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	27,35174	2,00	54,70
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,67587	10,00	136,76
18	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,17066	10,00	41,71
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,00558	45,00	990,25
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,50522	10,00	95,05
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,84653	150,00	2 676,98
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	7,44206	300,00	2 232,62
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	13,76784	265,00	3 648,48
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 745,86**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,93984	900,00	1 745,86
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
31	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
32	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
33	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**11 234,06**
34	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
35	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
36	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	415,00	0,00
37	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
38	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
39	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	1 521,00	0,00
40	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
41	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	1 586,00	0,00
42	50158050	tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50	kus	0,00000	2 560,00	0,00
43	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	19,40000	90,00	1 746,00
44	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	19,69100	405,00	7 974,86
45	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	1 410,00	0,00
46	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
47	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	254,00	0,00
48	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	150,00	0,00
49	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	214,00	0,00
50	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	414,00	0,00
51	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	800,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	3 690,00	0,00
53	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 876,00	0,00
54	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
55	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
56	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
57	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
58	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
59	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	19,40000	20,00	388,00
60	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	19,40000	30,00	582,00
61	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
63	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
64	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
65	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
66	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
67	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
68	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
69	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	19,40000	25,00	485,00
70	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	19,40000	3,00	58,20
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
71	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
72	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
73	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**40 871,65**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**2 368,36**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	97,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
4	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	450,00	0,00
5	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	27,00	0,00
6	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,46040	420,00	193,37
7	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,69061	420,00	290,06
8	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,69061	420,00	290,06
9	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,23020	800,00	184,16
10	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	0,23020	1 100,00	253,22
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	300,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	5,63128	2,00	11,26
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	5,63128	1,00	5,63
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,37728	54,00	128,37

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,64136	54,00	34,63
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,60013	180,00	108,02
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	6,00128	2,00	12,00
18	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,23020	54,00	12,43
19	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	2,30202	2,00	4,60
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,18864	10,00	11,89
21	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,32068	10,00	3,21
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,91881	45,00	86,35
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,83033	10,00	8,30
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,47169	150,00	220,75
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	0,64542	300,00	193,63
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,19402	265,00	316,42
27	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	20,00	0,00
28	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	3,00	0,00
29	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	108,00	0,00
30	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	3,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
32	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	45,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**161,41**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,17934	900,00	161,41
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
40	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
41	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**635,59**
42	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
43	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
44	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
45	55254009	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°	kus	0,00000	2 473,00	0,00
46	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	0,00000	1 129,00	0,00
47	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
48	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
49	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
50	50155050	tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 50/50	kus	0,00000	1 521,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,80000	70,00	126,00
52	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	1,82700	207,00	378,19
53	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	1 469,00	0,00
54	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
55	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
56	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
57	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
58	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00
59	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
60	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
61	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
62	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
63	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
64	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1,80000	25,00	45,00
65	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,80000	20,00	36,00
66	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
67	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
68	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
69	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
70	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
71	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
72	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
73	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
74	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,80000	25,00	45,00
75	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,80000	3,00	5,40
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
76	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
78	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
79	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**3 165,36**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-1 023,08**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	97,00	0,00
2	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,00000	729,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	10,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	90,00	0,00
5	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-0,19702	420,00	-82,75
6	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-0,29552	420,00	-124,12
7	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-0,29552	420,00	-124,12
8	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	-0,09850	800,00	-78,80
9	132554202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	-0,09850	1 100,00	-108,35
10	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-2,66563	2,00	-5,33
11	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-2,66563	1,00	-2,67
12	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-0,98508	54,00	-53,19
13	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-0,24160	54,00	-13,05

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-0,27322	180,00	-49,18
15	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-2,73219	2,00	-5,46
16	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	-0,09850	54,00	-5,32
17	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	-0,98498	2,00	-1,97
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,49254	10,00	-4,93
19	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-0,12080	10,00	-1,21
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,85716	45,00	-38,57
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-0,37172	10,00	-3,72
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,61334	150,00	-92,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-0,28894	300,00	-86,68
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-0,53455	265,00	-141,66
25	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	23,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-72,26**
26	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	300,00	0,00
27	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,08029	900,00	-72,26
28	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	100,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady	
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	12,00	0,00
30	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 680,00	0,00
31	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	200,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
32	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	**0,00000**	250,00	0,00
33	5772000R1	dlažební kostky - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	1 200,00	0,00
34	5772000R2	zámková dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	750,00	0,00
35	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	800,00	0,00
36	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	700,00	0,00
37	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-282,48**
38	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	700,00	0,00
39	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	590,00	0,00
40	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	777,00	0,00
41	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	1 245,00	0,00
42	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	998,00	0,00
43	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-0,80000	70,00	-56,00
44	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	-0,81200	207,00	-168,08
45	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
46	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	139,00	0,00
47	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	100,00	0,00
48	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	129,00	0,00
49	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	323,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
51	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 938,00	0,00
52	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	1 755,00	0,00
53	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	1 000,00	0,00
54	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	22 500,00	0,00
55	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-0,80000	25,00	-20,00
56	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-0,80000	20,00	-16,00
57	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	1 000,00	0,00
58	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	600,00	0,00
59	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	767,00	0,00
60	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	150,00	0,00
61	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1 000,00	0,00
62	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	1 780,00	0,00
63	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	281,00	0,00
64	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	265,00	0,00
65	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-0,80000	25,00	-20,00
66	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-0,80000	3,00	-2,40
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
67	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	200,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
68	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
69	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
70	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	50,00	0,00
71	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	2,00	0,00
72	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	500,00	0,00
73	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	45,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_doměrky	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	450,00	0,00

Celkem	**-1 377,82**

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov. vodojem a rozváděcí řady

Objekt:

IO 06 - Vodovodní přípojky

Místo:	Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky	Datum:	15.10.2021
Zadavatel.	Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Uchazeč:	VHST s.r.o.	Zpracovatel.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 253 693,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 162 837,89
	D	1	Zemní práce				972 626,62
1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	95,81	97,00	9 293,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123		0,00		
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	257,15	130,00	33 429,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124		0,00		
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	13,52	729,00	9 857,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132		0,00		
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100	m2	257,15	81,00	20 829,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142		0,00		
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo	m	1,77	450,00	798,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405		0,00		
6	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	6,65	450,00	2 992,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412		0,00		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	87,79	450,00	39 503,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421		0,00		
					0,00		
8	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	248,28	27,00	6 703,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003		0,00		
					0,00		
9	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	170,36	420,00	71 551,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104		0,00		
10	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	255,54	420,00	107 327,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104		0,00		
11	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	255,54	420,00	107 327,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104		0,00		

12	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	85,18	420,00	35 775,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454104		0,00		
13	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	85,18	1 100,00	93 698,59
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554104		0,00		
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	115,45	300,00	34 635,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101		0,00		
	VV		(198+15+4)*0,6*1*1,60		115,45		
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 725,78	2,00	5 451,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101		0,00		
	VV		1537*1,6*2		2 725,78		
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	2 725,78	1,00	2 725,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111		0,00		
17	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	263,04	54,00	14 204,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104		0,00		
18	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	263,04	54,00	14 204,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124		0,00		
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	209,20	180,00	37 656,59
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137		0,00		
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 092,03	2,00	4 184,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139		0,00		
	VV		377,487*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 092,03		
21	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,18	54,00	4 599,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157		0,00		
22	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	851,81	2,00	1 703,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159		0,00		
	VV		153,7*10 'Přepočtené koeficientem množství		851,81		
23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	681,72	45,00	30 677,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221		0,00		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	294,38	10,00	2 943,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201		0,00		
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	557,42	150,00	83 613,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101		0,00		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	225,55	300,00	67 666,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101		0,00		
27	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	417,28	*265,00*	*110 578,00*
	VV		406,991*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		417,28		

28	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	248,28	20,00	4 965,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103		0,00		
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	248,28	3,00	744,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121		0,00		
30	*M*	*00572100*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá*	*kg*	6,21	*108,00*	*670,36*
	VV		448*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		6,21		
31	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	248,28	3,00	744,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111		0,00		
32	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	488,43	23,00	11 233,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112		0,00		
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	7,45	45,00	335,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312		0,00		
	D	4	Vodorovné konstrukce		0,00		61 734,33
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	68,14	900,00	61 329,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111		0,00		
	VV		1537*0,8*0,1		68,14		
35	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,21	1 900,00	404,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270		0,00		
	VV		1,6*0,8*0,3		0,21		
	D	5	Komunikace pozemní		0,00		228 180,76
36	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	163,16	150,00	24 473,47
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111		0,00		
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	257,15	150,00	38 572,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111		0,00		
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	257,15	200,00	51 429,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111		0,00		
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	13,52	250,00	3 380,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111		0,00		
40	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00	35,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112		0,00		
41	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00	20,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108		0,00		
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00	375,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111		0,00		
43	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00	375,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112		0,00		
44	K	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	132,68	750,00	99 506,61
					0,00		
45	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	13,52	800,00	10 817,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211		0,00		
	D	8	Trubní vedení		0,00		847 123,38
46	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	869,70	50,00	43 485,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161211		0,00		
47	*M*	*28613656*	*potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32 x 3,0mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách*	*m*	882,74	*72,00*	*63 557,28*
	VV		1537*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		882,74		

48	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	81,00	50,00	4 050,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161118		0,00		
49	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	81,00	141,00	11 421,00
50	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	81,00	500,00	40 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321		0,00		
51	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	81,00	2 959,00	239 679,00
52	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	81,00	1 005,00	81 405,00
53	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	81,00	1 200,00	97 200,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111		0,00		
54	M	42273537	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"	kus	81,00	1 335,00	108 135,00
55	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	0,00	1 015,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111		0,00		
56	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	0,00	1 525,00	0,00
57	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	0,00	1 166,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111		0,00		
58	M	42273549	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	0,00	1 751,00	0,00
59	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	0,00	2 000,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891319111		0,00		
60	M	42273561	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"	kus	0,00	2 766,00	0,00
61	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	869,70	25,00	21 742,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122		0,00		
62	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	869,70	20,00	17 394,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111		0,00		
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	81,00	500,00	40 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401111		0,00		
64	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	81,00	513,00	41 553,00
65	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	81,00	150,00	12 150,00
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	869,70	25,00	21 742,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111		0,00		
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	869,70	3,00	2 609,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111		0,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		0,00
68	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	0,00	75,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211		0,00		
	VV		580*2		0,00		
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00	50,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112		0,00		
	VV		580*2		0,00		
70	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00	200,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124		0,00		
	D	997	Přesun sutě		0,00		42 462,75
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	191,30	50,00	9 565,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551		0,00		
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 634,75	2,00	7 269,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559		0,00		
	VV		345,187*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 634,75		
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,02	50,00	3 251,21

	Online PSC				0,00		
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 235,46	2,00	2 470,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569		0,00		
	VV		117,33*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 235,46		
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,45	500,00	4 225,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861		0,00		
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	191,30	45,00	8 608,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873		0,00		
77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,57	125,00	7 071,59
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875		0,00		
	D	998	Přesun hmot		0,00		10 710,05
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,80	450,00	10 710,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101		0,00		
					0,00		

Hloubení ručně vodovodních přípojek
vodovodní řád 1 - 8, čp.158- délka 42,4m
vodovodní řád 1 - 6, čp.134- délka 23,6 m

výpočet **90 856,00**

odpočet hloubení strojně

11	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	-55,40	420,00	-23 268,00

přípočet hloubení ručně

	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	55,4	2 060,00	114 124,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**1048_ZL1 - doměrky**	**Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady**

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 278,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**28 278,36**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**215 595,22** CZK
Základní DPH	**21** %	**45 275,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **260 870,22** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Objekt**	**0,00**	**215 595,22**	**45 275,00**	**260 870,22**	**762**
	SO 01 Vodojem	0,00	-109 332,23	**-22 959,77**	**-132 292,00**	
12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)	0,00	-3 745,85	-786,63	-4 532,48	-13
13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	0,00	1 138,73	239,13	1 377,86	4
15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	0,00	9 032,02	1 896,72	10 928,74	32
17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	0,00	1 376,57	289,08	1 665,65	5
18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	0,00	1 272,26	267,17	1 539,43	4
19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	0,00	555,48	116,65	672,13	2
20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	0,00	468,56	98,40	566,96	2
22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	0,00	1 112,75	233,68	1 346,43	4
23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	0,00	1 438,72	302,13	1 740,85	5
24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	0,00	474,95	99,74	574,69	2
25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	0,00	1 959,14	411,42	2 370,56	7
26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	0,00	2 811,17	590,35	3 401,52	10
28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	0,00	2 159,08	453,41	2 612,49	8
29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)	0,00	-6 036,73	-1 267,71	-7 304,44	-21
30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1	0,00	-24 508,68	-5 146,82	-29 655,50	-87
34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1	0,00	969,83	203,66	1 173,49	3
35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2	0,00	5 270,17	1 106,74	6 376,91	19
36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7	0,00	8 912,81	1 871,69	10 784,50	32
38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)	0,00	-424,04	-89,05	-513,09	-1
40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1	0,00	10 289,92	2 160,88	12 450,80	36
43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4	0,00	766,42	160,95	927,37	3
45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1	0,00	1 551,92	325,90	1 877,82	5
46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2	0,00	-1 252,01	-262,92	-1 514,93	-4
49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6	0,00	2 699,37	566,87	3 266,24	10
50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7	0,00	932,31	195,79	1 128,10	3
51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8	0,00	1 226,88	257,64	1 484,52	4
52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4	0,00	-1 071,15	-224,94	-1 296,09	-4

53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1	0,00	474,46	99,64	574,10	2
54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2	0,00	8 034,92	1 687,33	9 722,25	28
55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1	0,00	683,20	143,47	826,67	2
56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3	0,00	-294,82	-61,91	-356,73	-1
	IO 06 Vodovodní přípojky	0,00	296 649,09			
Celkem za stavbu		0,00	215 595,22	5 938,46	34 216,82	100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3998-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 01.1 - Vodojem Nespeky

Místo: Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-109 332,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-109 332,23	
55	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,139	21 275,00	109 332,23	
	VV		viz statika					

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-2 181,02**
1	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
2	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
3	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
4	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
5	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
6	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
7	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
8	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
9	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
10	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
11	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	0,00	0,00
12	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	0,00	0,00
13	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-13,54682	44,10	-597,41
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-9,15382	173,00	-1 583,61
25	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
27	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
28	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
29	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
30	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-901,89**
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
32	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,23546	730,00	-901,89
33	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
35	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
37	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
38	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
39	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
40	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
41	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
42	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
43	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
46	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
47	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-662,94**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
49	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
55	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
56	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
57	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
58	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00
59	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	0,00	0,00
60	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	0,00	0,00
61	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-12,70000	40,00	-508,00
63	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
64	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
65	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
66	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
67	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
68	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
69	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
70	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
71	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
72	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00
73	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
75	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
76	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
77	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
78	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
79	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
80	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
81	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
82	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 660,00	0,00
83	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
84	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00
85	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
86	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
87	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
88	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
89	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
90	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
91	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
92	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
93	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
94	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
95	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-12,70000	12,20	-154,94
96	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
97	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
98	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
99	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
101	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
102	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
103	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
104	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
105	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
106	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
107	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
108	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
109	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	1 180,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**0,00**
110	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00

Celkem	**-3 745,85**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**688,01**
1	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
4	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
5	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,10787	44,10	181,16
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
18	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
20	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,92975	173,00	506,85
21	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
22	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
23	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
24	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
25	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
26	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**262,80**
27	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
28	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,36000	730,00	262,80
29	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
30	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
31	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
32	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
33	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
34	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
35	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
36	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
37	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
38	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
39	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
40	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
41	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**187,92**
42	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
43	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
44	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
45	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
46	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
47	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
49	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
50	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	3,60000	40,00	144,00
56	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
57	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
58	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
59	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
60	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
61	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
62	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
63	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
64	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00
65	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
66	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
67	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
68	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
69	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
70	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
71	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
72	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
73	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
74	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 660,00	0,00
75	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
76	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
78	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
79	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
80	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
81	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
82	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
83	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
84	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
85	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
86	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
87	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,60000	12,20	43,92
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
88	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
89	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
90	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
91	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
94	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Celkem						**1 138,73**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 746,84**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
5	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
8	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
9	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
10	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,57306	154,00	2 860,25
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
15	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,68552	173,00	2 886,59

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 716,24**
17	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,35102	730,00	1 716,24
18	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
19	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
20	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
21	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
22	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
23	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
24	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
25	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 568,94**
26	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
27	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
28	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
29	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	23,70000	54,00	1 279,80
30	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
31	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
32	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
33	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
34	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
35	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
37	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
38	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
39	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
40	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
41	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
42	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
43	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
44	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
45	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
46	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
47	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
48	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
49	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
51	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
52	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
53	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	23,70000	12,20	289,14
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
54	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
55	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
56	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
57	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
58	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
59	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
61	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
62	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Celkem						**9 032,02**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**905,86**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
4	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a	m3	0,00000	0,00	0,00
5	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,11417	154,00	479,58
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
18	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
20	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,46404	173,00	426,28
21	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**270,17**
22	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,37010	730,00	270,17
23	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
24	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
25	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
26	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
27	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
28	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
29	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
30	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
31	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**200,54**
33	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
34	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
35	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
36	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
37	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
38	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	3,70000	42,00	155,40
39	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
40	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
41	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	0,00	0,00
42	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
43	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
44	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
45	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
46	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
47	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
49	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
50	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
52	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
54	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
55	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
56	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
58	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
59	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
61	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
62	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
63	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,70000	12,20	45,14
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
64	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
65	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
66	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
67	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
68	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
69	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
70	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
71	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
72	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**1 376,57**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**687,39**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
13	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,88441	44,10	171,30
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,98316	173,00	516,09
24	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
25	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
26	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
27	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
28	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
29	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**306,83**
30	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,42032	730,00	306,83
32	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
33	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
34	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
35	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
36	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
37	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
38	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
39	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
40	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
41	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
42	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
43	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
44	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
45	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
46	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**278,04**
47	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
48	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
54	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
55	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
56	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
57	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,20000	54,00	226,80
58	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
59	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
60	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
61	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
62	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
63	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
64	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
65	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
66	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
67	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
68	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
69	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
70	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
71	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
72	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
73	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
75	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
76	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
77	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
78	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
79	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
80	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
81	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
82	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
83	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
84	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
85	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
86	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
87	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,20000	12,20	51,24
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
88	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
89	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
90	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
91	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
93	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
94	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
95	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
96	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
	Celkem					**1 272,26**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**304,83**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,89723	44,10	83,67
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,27838	173,00	221,16
25	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
27	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
28	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
30	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**131,49**
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,18012	730,00	131,49
33	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
35	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
37	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
38	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
39	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
40	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
41	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
42	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
43	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
44	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
45	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**119,16**
46	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
47	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,80000	54,00	97,20

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
51	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
52	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
53	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
54	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
55	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
56	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
57	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
58	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
59	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
61	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
62	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
63	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
64	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
65	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
66	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
67	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
68	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
69	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
70	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
71	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
72	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
73	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
74	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
75	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,80000	12,20	21,96
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
76	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
78	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
79	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
80	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
81	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
82	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
83	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
84	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**555,48**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**303,22**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
6	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
7	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
8	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
11	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,99687	154,00	153,52

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
16	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
18	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,86531	173,00	149,70
19	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**94,88**
20	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,12997	730,00	94,88
21	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
22	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
23	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
24	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
25	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
26	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
27	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
28	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**70,46**
29	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
30	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
31	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
32	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
33	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,30000	42,00	54,60
35	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
36	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
37	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
38	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
39	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
40	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
41	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
42	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
43	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
44	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
45	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
46	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
47	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
48	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
49	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
50	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
51	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
52	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
54	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
56	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
57	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
58	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,30000	12,20	15,86
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
60	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
61	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
62	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
63	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
64	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
65	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
66	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
67	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**468,56**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**632,42**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
15	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
17	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
20	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
21	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
22	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,91213	44,10	216,62
23	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
24	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
27	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,40347	173,00	415,80
28	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
30	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
31	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
33	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
34	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**263,53**
35	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
36	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,36100	730,00	263,53
37	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
38	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
39	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
40	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
41	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
42	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
43	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
44	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
46	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
47	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
48	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**216,80**
49	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55254009	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
55	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
56	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	0,00000	0,00	0,00
57	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,00000	42,00	168,00
58	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
59	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
60	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
61	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
62	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
63	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
64	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
65	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
66	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
67	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
68	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
69	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
70	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
71	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
72	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
73	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
74	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
75	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
77	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
78	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
79	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
80	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
81	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
82	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
83	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
84	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,00000	12,20	48,80
85	899913124	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
86	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
87	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
88	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
89	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
90	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
91	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
93	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
94	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
95	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
96	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	0,00000	1 560,00	0,00
	Celkem					**1 112,75**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**770,95**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
4	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
15	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
16	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
20	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
21	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
22	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,38490	44,10	193,37
23	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
24	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
27	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,33859	173,00	577,58
28	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
30	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
31	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
32	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
33	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
34	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**343,39**
35	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
36	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,47040	730,00	343,39
37	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
38	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
39	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
40	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
41	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
42	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
43	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
44	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
46	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
47	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
48	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**324,38**
49	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
50	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
56	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
57	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
58	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
59	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,90000	54,00	264,60
60	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
61	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
62	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
63	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
64	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
65	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
66	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
67	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
68	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
69	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
70	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
71	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
72	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
73	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
74	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
75	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
77	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
78	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
79	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
80	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
81	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
82	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
83	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
84	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
85	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
86	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
87	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
88	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
89	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
90	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
91	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,90000	12,20	59,78
92	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
93	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
94	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
96	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
97	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
98	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
99	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
101	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	1 400,00	0,00
Celkem						**1 438,72**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**321,97**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,18973	154,00	183,22
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,80204	173,00	138,75
25	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
27	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
28	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
30	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**87,94**
31	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,12046	730,00	87,94

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
33	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
34	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
35	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
36	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
37	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
38	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
39	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**65,04**
40	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
41	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
42	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
43	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
44	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
45	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,20000	42,00	50,40
46	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
47	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	0,00	0,00
48	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
49	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
50	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
51	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
52	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
55	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
56	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
58	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
59	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
60	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
61	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
62	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
63	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
64	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
65	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
66	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
67	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
68	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
69	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,20000	12,20	14,64
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
70	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
72	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
73	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
74	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
75	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
76	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**474,95**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 082,07**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
4	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
10	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
11	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
12	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,99174	44,10	308,34
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
22	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,47243	173,00	773,73
23	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
24	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
25	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
27	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**460,01**
28	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
29	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,63015	730,00	460,01
30	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
31	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
32	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
33	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
34	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
35	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
36	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**417,06**
37	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
38	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
39	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
40	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	6,30000	54,00	340,20
41	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
42	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
43	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
44	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
45	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
46	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
47	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
48	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
50	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
51	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
54	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
55	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
56	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
58	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
59	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
60	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
61	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
62	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
63	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
64	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
65	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	6,30000	12,20	76,86
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
66	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
67	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
68	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
69	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**1 959,14**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 556,07**
1	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
6	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
14	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
16	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00
17	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
18	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
19	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
20	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
21	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
22	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
23	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
24	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
25	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
26	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,89657	44,10	480,54
27	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
30	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
31	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,21694	173,00	1 075,53
32	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
33	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
34	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
35	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
36	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
37	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
38	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**639,44**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,87594	730,00	639,44
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
46	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
47	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
48	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
50	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
51	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
52	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
53	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**615,66**
54	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
55	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
56	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	9,30000	54,00	502,20
58	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
59	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
60	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
61	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
62	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
63	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
64	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
65	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
66	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
67	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
68	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
69	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
70	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
71	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
73	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
74	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
75	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
76	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
77	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
78	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
79	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
80	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
81	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
82	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
83	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
84	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	9,30000	12,20	113,46
85	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
86	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
87	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
88	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
89	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
90	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
91	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
93	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
94	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
95	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
96	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
97	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	1 400,00	0,00

Celkem	**2 811,17**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 288,32**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
6	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
16	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
17	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
18	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
19	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
20	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
21	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
23	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
24	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
25	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	0,00	0,00
26	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do	kus	0,00000	0,00	0,00
27	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	0,00	0,00
28	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
30	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
31	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
32	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
33	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
34	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
35	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
36	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,66651	44,10	338,09
37	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
38	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
39	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
40	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	2,53746	32,00	81,20
41	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
42	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	5,02327	173,00	869,03
43	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
45	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
46	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
47	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
48	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
49	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**494,92**
50	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
51	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,67797	730,00	494,92
52	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
53	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
54	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
55	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
56	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
57	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
58	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
59	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
60	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
61	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
63	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	0,00000	0,00	0,00
64	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
65	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**375,84**
66	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
67	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
68	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
69	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
70	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
71	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
72	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
73	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
74	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
75	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
76	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00
77	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	0,00	0,00
78	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	0,00	0,00
79	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
80	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	7,20000	40,00	288,00
81	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
82	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
83	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
85	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
86	71014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
87	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
88	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
89	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
90	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
91	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00
92	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
93	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
94	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
95	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
96	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
97	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
98	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
99	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
100	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
101	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 660,00	0,00
102	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
103	950110000004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m)	kus	0,00000	0,00	0,00
104	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00
105	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
106	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
107	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
108	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
109	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
110	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
112	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
113	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
114	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
115	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
116	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
117	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	7,20000	12,20	87,84
118	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
119	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
120	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
121	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
122	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
123	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
124	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
125	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
126	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
127	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
128	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	1 180,00	0,00
Celkem						**2 159,08**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-3 280,53**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-19,25918	44,10	-849,33
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-14,05318	173,00	-2 431,20
25	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
27	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
28	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
30	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-1 445,44**
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,98005	730,00	-1 445,44
33	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
35	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
37	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
38	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
39	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
40	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
41	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
42	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
43	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
44	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
45	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
46	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-1 310,76**
47	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
48	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-19,80000	54,00	-1 069,20
53	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
54	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
55	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
56	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
57	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
58	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
59	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
60	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
61	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
62	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
63	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
64	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
65	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
66	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
67	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
68	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
69	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
70	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
71	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
72	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
73	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
74	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
75	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
76	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
77	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
78	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-19,80000	12,20	-241,56

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
80	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
81	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
82	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
83	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
84	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
85	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
86	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
87	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
88	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	0,00	0,00
89	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
90	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
91	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
92	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	1 400,00	0,00

Celkem	**-6 036,73**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-7 156,85**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
5	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-30,69300	154,00	-4 726,72
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
18	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
20	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-14,04700	173,00	-2 430,13
21	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
22	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
23	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
24	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
25	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
26	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-1 540,30**
27	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-2,11000	730,00	-1 540,30
28	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
29	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**-451,20**
30	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-4,80000	34,00	-163,20
31	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-4,80000	39,00	-187,20
32	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
33	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,80000	21,00	-100,80
35	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-14 215,62**
36	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	-5,00000	370,00	-1 850,00
37	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
38	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
39	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
40	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
41	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-21,10000	42,00	-886,20
42	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
43	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	0,00	0,00
44	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
45	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
46	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
47	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
48	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
49	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	-1,00000	3 942,00	-3 942,00
51	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
52	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
53	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
54	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
55	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
56	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-2,00000	3 640,00	-7 280,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
58	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
59	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
60	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
61	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
63	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
64	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
65	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-21,10000	12,20	-257,42
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
66	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
67	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
68	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
69	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
70	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
71	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
72	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
73	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**-1 144,71**
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,65900	690,00	-1 144,71
Celkem						**-24 508,68**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**549,83**
1	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
2	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
3	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
17	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
18	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
19	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	0,00	0,00
20	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	0,00	0,00
21	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
24	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
25	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
26	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
27	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,84024	44,10	169,35

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
32	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,19931	173,00	380,48
33	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
34	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
35	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
36	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
37	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
38	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**241,14**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,33033	730,00	241,14
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
51	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	0,00000	0,00	0,00
52	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
53	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**178,86**
54	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
55	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
56	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
57	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
58	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
59	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	3,30000	42,00	138,60
60	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
61	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
62	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
63	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
64	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
65	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
66	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
67	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
69	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
70	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
71	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
72	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
73	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
74	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
75	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
76	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
77	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
78	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
79	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
80	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
81	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
82	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,30000	12,20	40,26
83	899913124	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
84	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
85	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
86	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
87	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
88	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
89	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
90	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
91	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
94	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
95	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
96	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	0,00000	1 560,00	0,00

Celkem	**969,83**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**3 669,00**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
3	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
5	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,65177	154,00	2 256,37
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
18	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
20	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8,16548	173,00	1 412,63
21	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
22	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
23	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
24	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
25	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
26	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**839,87**
27	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
28	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,15050	730,00	839,87
29	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
30	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
31	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
32	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
34	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
35	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
36	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
37	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
38	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
39	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
40	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**761,30**
41	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
42	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
43	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
44	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,50000	54,00	621,00
45	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
46	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
47	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
48	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
49	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
50	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
51	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
52	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
53	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
55	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
56	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
58	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
59	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
60	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
61	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
62	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
63	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
64	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
65	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
66	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
67	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
68	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
69	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	11,50000	12,20	140,30
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
70	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
72	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
73	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
74	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
75	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
76	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
77	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**5 270,17**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**6 471,85**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
3	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
17	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
18	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
19	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	0,00	0,00
20	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	0,00	0,00
21	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
24	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
25	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
26	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
27	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,79945	154,00	3 973,12

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
30	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
32	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	14,44352	173,00	2 498,73
33	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
34	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
35	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
36	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
37	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
38	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 423,06**
39	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,94940	730,00	1 423,06
41	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
42	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
43	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
44	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
45	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
47	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
50	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
51	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
52	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 017,90**
53	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
54	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
56	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
57	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
58	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
59	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00
61	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	19,50000	40,00	780,00
63	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
64	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
65	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
66	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
67	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
68	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
70	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
71	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
72	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
73	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
74	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00
75	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
76	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
77	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
78	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
79	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
80	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
81	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
82	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
83	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
84	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
85	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	19,50000	12,20	237,90
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
86	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
87	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
88	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
89	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
90	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
91	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
92	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
94	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
95	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**8 912,81**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-299,10**
1	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
16	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
20	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
21	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,11295	154,00	-171,39
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-0,73823	173,00	-127,71
27	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
28	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
29	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-72,74**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,09964	730,00	-72,74
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
40	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
41	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
46	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
47	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-52,20**
48	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
55	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
56	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
57	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
58	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00
59	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	0,00000	0,00	0,00
60	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	0,00000	0,00	0,00
61	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-1,00000	40,00	-40,00
63	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
64	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
65	61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
66	51014W	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
67	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
68	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
69	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
70	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
71	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00
72	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
74	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
75	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
76	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
77	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
78	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
79	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
80	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
81	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	0,00000	4 660,00	0,00
82	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
83	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00
84	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
85	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
86	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
87	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
88	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
89	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
90	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
91	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
92	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
93	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
94	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-1,00000	12,20	-12,20
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
96	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
97	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	38	IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
99	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
100	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
101	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
102	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
103	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**-424,04**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**7 108,36**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
3	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
14	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
16	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
17	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
18	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00
19	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
20	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
21	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
23	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
24	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	0,00	0,00
25	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	0,00	0,00
26	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
27	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
29	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
30	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
31	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
32	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,18371	154,00	4 340,29
33	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
34	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
35	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
37	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,00042	173,00	2 768,07
38	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
39	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
40	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
41	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
42	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
43	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
44	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 645,72**
45	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
46	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,25441	730,00	1 645,72
47	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
48	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
49	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
50	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
51	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
52	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
53	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
54	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
55	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
56	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
57	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
58	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 535,84**
59	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
60	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
61	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
63	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
65	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
66	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
67	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	23,20000	54,00	1 252,80
68	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
69	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
70	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
71	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
72	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
73	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
74	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
75	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
76	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
77	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
78	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
79	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
80	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
81	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
82	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
83	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
84	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
85	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
86	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
87	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
88	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
89	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
90	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	23,20000	12,20	283,04
92	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
93	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
94	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
96	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
97	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
98	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
99	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
100	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
101	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
102	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
103	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
105	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	0,00000	1 400,00	0,00

Celkem	**10 289,92**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	40	IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**447,72**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
3	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	0,00	0,00
4	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
8	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
9	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
15	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
17	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
18	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
19	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	0,00000	0,00	0,00
20	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	0,00	0,00
21	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	0,00	0,00
22	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
23	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
24	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	0,00000	0,00	0,00
25	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
26	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
27	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
28	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
30	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,08940	154,00	167,77
31	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
32	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
33	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
34	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
35	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,61820	173,00	279,95
36	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
37	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
38	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
39	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
40	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**166,44**
41	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,22800	730,00	166,44
42	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
43	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
44	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
45	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
46	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
47	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
49	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**152,26**
50	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
51	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
55	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
56	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2,30000	54,00	124,20
58	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
59	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
60	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
61	071013W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
62	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
63	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
64	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
65	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
66	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
67	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
68	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
69	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
71	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
72	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
73	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
74	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
75	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
76	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
77	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
78	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
79	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
80	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
81	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
82	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
83	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2,30000	12,20	28,06
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
84	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
85	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
86	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
87	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
88	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
89	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
	Celkem					**766,42**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	43	IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 043,15**
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,78220	154,00	582,46
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,66292	173,00	460,69
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**291,97**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,39996	730,00	291,97
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
32	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
33	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
34	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
35	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
37	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
38	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
39	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**216,80**
40	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
41	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
42	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
43	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
44	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
45	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,00000	42,00	168,00
46	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
47	061011W	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	0,00	0,00
48	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
49	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
50	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
51	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
53	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
55	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
56	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
58	892233122	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
59	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
60	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
61	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
62	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
63	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
64	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
65	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
66	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
67	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
68	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
69	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	4,00000	12,20	48,80
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
70	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
72	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
73	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
74	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
75	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	45	IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
77	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**1 551,92**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-831,05**
1	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
6	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
11	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
12	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,91595	154,00	-449,06
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
22	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-2,20805	173,00	-381,99
23	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-242,10**
24	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
25	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,33165	730,00	-242,10
26	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
27	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
28	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
29	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
30	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
31	57720000R	zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
33	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
34	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-178,86**
35	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
36	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
37	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
38	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
39	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
40	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-3,30000	42,00	-138,60
41	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
42	051011W	Oblouk 45° PE100 SDR11 63	kus	0,00000	0,00	0,00
43	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
44	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
45	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
46	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
47	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
48	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
50	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
51	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
52	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
53	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
54	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
55	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
57	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
58	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
59	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
60	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
61	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
62	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
63	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
64	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-3,30000	12,20	-40,26
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
65	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
66	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
67	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
68	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
69	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
70	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	0,00	0,00
71	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
72	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**-1 252,01**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	46	IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 969,32**
1	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
2	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
3	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
4	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
5	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
6	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
8	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
9	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
10	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
11	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
13	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
14	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
15	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
17	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
18	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
19	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	0,00000	0,00	0,00
20	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
21	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
22	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
23	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
24	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
25	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
26	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
27	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
28	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
29	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
30	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do	kus	0,00000	0,00	0,00
32	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	0,00000	0,00	0,00
33	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300	kus	0,00000	0,00	0,00
34	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500	kus	0,00000	0,00	0,00
35	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
36	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
37	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
38	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
39	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
40	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
41	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,09447	154,00	1 246,55
43	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
44	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
45	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
46	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
47	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,17788	173,00	722,77
48	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
49	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
50	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
51	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
52	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
53	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 2		**Zakládání**				**0,00**
54	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	890,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**411,63**
55	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
56	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,56388	730,00	411,63
57	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
58	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
59	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
60	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
62	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
63	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
64	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
65	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
66	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
67	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
68	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**318,42**
69	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
70	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
71	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
72	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
73	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	220,00	0,00
74	55255839	příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
75	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	0,00000	580,00	0,00
76	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	0,00000	0,00	0,00
77	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	6,10000	40,00	244,00
78	28613674	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mmpřesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
79	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
81	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,00000	0,00	0,00
82	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	0,00000	0,00	0,00
83	485528W	Lemový nákružek PE100 SDR11 110	kus	0,00000	0,00	0,00
84	700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	0,00000	0,00	0,00
85	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
86	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
87	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
88	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
89	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
90	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,00000	0,00	0,00
91	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
92	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
93	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
94	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
95	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
96	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
97	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
98	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
99	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
100	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
101	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
102	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	6,10000	12,20	74,42
103	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	0,00000	0,00	0,00
104	89991411R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm	m	0,00000	0,00	0,00
105	1401111R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
106	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	49	IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
108	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,00000	0,00	0,00
109	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
110	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
111	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
112	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
113	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
114	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
115	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**0,00**
116	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	0,00000	1 180,00	0,00

Celkem	**2 699,37**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**612,22**
1	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,14239	154,00	329,93
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
25	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,63176	173,00	282,29
26	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
27	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
28	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
29	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
30	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**167,83**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,22991	730,00	167,83
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
40	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
41	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
42	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
43	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
45	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
46	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
47	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**152,26**
48	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
50	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
52	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
53	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
55	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
56	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2,30000	54,00	124,20
57	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
58	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
59	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
60	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
61	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
62	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
63	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
64	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
65	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
66	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
67	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
68	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
69	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
70	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
71	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
72	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
73	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
74	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
76	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
77	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
78	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
79	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
80	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
81	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2,30000	12,20	28,06
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
82	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
83	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
84	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
85	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
86	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
87	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
88	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
89	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
Celkem						**932,31**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	50	IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**794,45**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,67713	154,00	412,28
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,20905	173,00	382,17
25	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
26	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
27	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
28	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
30	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**227,21**
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,31125	730,00	227,21
33	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
35	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
37	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
38	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
39	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
40	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
41	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
42	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
43	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
44	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
45	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**205,22**
46	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
47	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
49	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
50	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
52	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
53	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3,10000	54,00	167,40
54	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
55	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
56	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
57	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
58	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
59	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
60	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
61	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
63	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
64	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
65	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
66	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
67	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
68	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
69	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
70	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
71	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
72	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
73	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
74	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
75	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
76	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
77	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,10000	12,20	37,82

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	51	IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
78	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
79	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
80	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
81	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
82	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
83	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
84	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
85	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
86	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00
	Celkem					**1 226,88**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-626,69**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
7	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
8	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
12	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
20	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
21	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-0,63232	203,00	-128,36
22	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,42781	44,10	-107,07
23	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
24	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
27	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-2,26164	173,00	-391,26
28	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
29	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
30	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
32	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
33	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-232,62**
34	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
35	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,31866	730,00	-232,62
36	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
37	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
38	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
39	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
40	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
41	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
42	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
43	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
44	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,90	0,00
45	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
46	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
47	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
48	57720000R	zámková dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů	m2	0,00000	0,00	0,00
49	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
51	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-211,84**
52	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
53	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
54	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
56	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
58	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
59	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	50158050	tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
61	80E80P16	TT přírubový kříž DN 80/80, PN 10/16	kus	0,00000	0,00	0,00
62	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-3,20000	54,00	-172,80
63	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
64	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
65	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
66	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
67	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
68	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
69	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
70	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
71	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
72	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
73	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00
75	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
76	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
77	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
78	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
79	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
80	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
81	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
82	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
83	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
84	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
85	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
86	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
87	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
88	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
89	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
90	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
91	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
92	5620000R	sloupek orientační modro-bílý + betonová patka	kus	0,00000	0,00	0,00
93	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
94	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-3,20000	12,20	-39,04
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
96	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
97	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
98	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	52	IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
100	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
101	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
102	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	0,00	0,00
103	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
104	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
105	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**-1 071,15**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**307,90**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
6	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
11	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
12	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
14	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
18	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,78452	154,00	120,82
19	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,19973	203,00	40,55
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
22	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
24	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,84701	173,00	146,53
25	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**87,12**
26	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
27	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,11934	730,00	87,12
28	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
29	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
30	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
31	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
33	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	34,00	0,00
34	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,00000	39,00	0,00
35	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
36	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
37	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
38	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	21,00	0,00
39	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
40	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
41	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
42	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**79,44**
43	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
44	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
45	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
46	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,20000	54,00	64,80
47	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
48	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
49	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
50	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	0,00000	0,00	0,00
51	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
52	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
54	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
55	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
56	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
57	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
58	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
59	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
61	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
62	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
63	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
64	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
65	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
66	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
67	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
68	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
69	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
70	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
71	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
72	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,20000	12,20	14,64
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
73	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně	m	0,00000	0,00	0,00
74	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
75	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
76	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
77	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	53	IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
79	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
80	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	0,00	0,00
81	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
82	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
83	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**474,46**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 334,56**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
4	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
5	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,67587	154,00	2 106,08
18	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,17066	203,00	846,64
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	13,76784	173,00	2 381,84
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 416,08**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,93984	730,00	1 416,08
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
32	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
33	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 284,28**
34	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
35	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
36	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
37	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
38	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
39	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
40	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
41	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	0,00000	0,00	0,00
42	50158050	tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
43	871241211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	19,40000	54,00	1 047,60
44	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
45	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
46	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
47	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
48	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	0,00000	0,00	0,00
49	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	0,00000	0,00	0,00
50	090NXXX	Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)	kus	0,00000	0,00	0,00
51	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
52	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	0,00000	2 470,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
54	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
55	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
56	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
57	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
58	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
59	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
60	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,00000	0,00	0,00
61	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
62	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
63	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
64	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
65	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
66	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
67	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
68	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
69	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
70	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	19,40000	12,20	236,68
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
71	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
72	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
73	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**8 034,92**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	54	IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**454,72**
1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o	m2	0,00000	0,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
3	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
4	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	0,00000	0,00	0,00
5	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
6	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
10	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
11	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,00000	246,00	0,00
12	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
18	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
19	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
20	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,18864	154,00	183,05
21	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,32068	203,00	65,10
22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
23	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
24	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
26	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,19402	173,00	206,57
27	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
28	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
29	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,00000	0,00	0,00
30	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
31	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**130,92**
33	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
34	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,17934	730,00	130,92
35	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
36	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
37	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
38	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**
39	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000	51,00	0,00
40	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
41	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**97,56**
42	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
43	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
44	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
45	55254009	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
46	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	0,00000	0,00	0,00
47	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
49	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	690,00	0,00
50	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	1,80000	42,00	75,60

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
52	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
53	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
54	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
55	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
56	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
57	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
58	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
59	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
60	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
61	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
62	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
63	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
64	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00
65	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
66	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
67	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
68	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
69	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
70	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
71	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
72	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
73	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
74	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,80000	12,20	21,96
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
75	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
76	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	55	IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**683,20**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-192,85**
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
2	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,00000	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
5	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
6	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
7	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
8	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
9	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
10	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
12	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
13	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,00000	0,00	0,00
15	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
16	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na	m3	0,00000	0,00	0,00
17	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,49254	154,00	-75,85
18	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-0,12080	203,00	-24,52
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,00000	0,00	0,00
21	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	0,00000	0,00	0,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materi	m3	0,00000	0,00	0,00
23	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-0,53455	173,00	-92,48
24	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-58,61**
25	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,00000	0,00	0,00
26	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,08029	730,00	-58,61
27	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
28	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	0,00000	0,00	0,00
29	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí zbetonu tř. C 16/20	m3	0,00000	0,00	0,00
30	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,00000	56,00	0,00
32	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
33	591141111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000	0,00	0,00
34	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-43,36**
35	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	0,00000	370,00	0,00
36	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	0,00000	0,00	0,00
37	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	0,00000	0,00	0,00
38	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
39	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,00000	0,00	0,00
40	871211211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-0,80000	42,00	-33,60
41	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách	m	0,00000	0,00	0,00
42	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
43	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
44	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	0,00000	0,00	0,00
45	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	0,00000	0,00	0,00
46	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	0,00000	0,00	0,00
47	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
48	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	0,00000	3 942,00	0,00
49	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)	kus	0,00000	0,00	0,00
50	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
51	49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,00000	0,00	0,00
52	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,00000	0,00	0,00
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	3 640,00	0,00
55	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
56	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	0,00000	0,00	0,00
57	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	0,00000	0,00	0,00
58	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00	0,00
59	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
60	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	0,00000	0,00	0,00
61	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	0,00000	0,00	0,00
62	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
63	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-0,80000	12,20	-9,76
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**
64	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Díl: 997		**Přesun sutě**				**0,00**
65	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
66	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
67	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,00000	0,00	0,00
68	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
69	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,00000	0,00	0,00
70	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,00000	0,00	0,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**0,00**
71	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00000	690,00	0,00

Celkem	**-294,82**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1048_ZL1 - dor	Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
O:	01	Objekt
R:	56	IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady

Objekt: Dodatek č.1
IO 06 - Vodovodní přípojky

Místo: Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky — Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky — Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5

Uchazeč: VHST s.r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**296 649,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				296 649,09
	D	1	Zemní práce				100 589,59
1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	95,81		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123		0,00		
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	257,15		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124		0,00		
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	13,52		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132		0,00		
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100	m2	257,15		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142		0,00		
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo	m	1,77		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405		0,00		
6	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	6,65		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412		0,00		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	87,79		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421		0,00		
8	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	248,28		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003		0,00		
9	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	170,36		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104		0,00		
10	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	255,54		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104		0,00		

11	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	255,54		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104		0,00		
12	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	85,18		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454104		0,00		
13	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	85,18		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554104		0,00		
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	115,45	246,00	28 400,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101		0,00		
	VV		(198+15+4)*0,6*1*1,60		115,45		
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 725,78		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101		0,00		
	VV		1537*1,6*2		2 725,78		
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	2 725,78		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111		0,00		
17	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	263,04		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104		0,00		
18	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	263,04		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124		0,00		
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	209,20		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137		0,00		
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 092,03		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139		0,00		
	VV		377,487*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 092,03		
21	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,18		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157		0,00		
22	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	851,81		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159		0,00		
	VV		153,7*10 'Přepočtené koeficientem množství		851,81		
23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	681,72		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221		0,00		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	294,38		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201		0,00		
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	557,42		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101		0,00		

26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	225,55		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101		0,00		
27	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	417,28	173,00	72 188,66
	VV		406,991*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		417,28		
28	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	248,28		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103		0,00		
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	248,28		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121		0,00		
30	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	6,21		0,00
	VV		448*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		6,21		
31	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	248,28		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111		0,00		
32	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	488,43		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112		0,00		
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	7,45		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312		0,00		
	D	4	Vodorovné konstrukce		0,00		49 745,44
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	68,14	730,00	49 745,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111		0,00		
	VV		1537*0,8*0,1		68,14		
35	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,21		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270		0,00		
	VV		1,6*0,8*0,3		0,21		
	D	5	Komunikace pozemní		0,00		27 850,10
36	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	163,16	51,00	8 320,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111		0,00		
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	257,15	34,00	8 743,06
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111		0,00		
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	257,15	39,00	10 028,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111		0,00		
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	13,52	56,00	757,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111		0,00		
40	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112		0,00		
41	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108		0,00		
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111		0,00		
43	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112		0,00		
44	K	57720000R	Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů	m2	132,68		0,00
					0,00		
45	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	13,52		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211		0,00		

	D	8	Trubní vedení		0,00		102 041,88
46	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	869,70	29,60	25 743,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161211		0,00		
47	*M*	*28613656*	*potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32 x 3,0mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách*	*m*	*882,74*		*0,00*
	VV		1537*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		882,74		
48	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	81,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161118		0,00		
49	*M*	*28615020*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*81,00*		*0,00*
50	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	81,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321		0,00		
51	*M*	*42221551*	*šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"*	*kus*	*81,00*	*401,00*	*32 481,00*
52	*M*	*960110016003*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)*	*kus*	*81,00*		*0,00*
53	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	81,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111		0,00		
54	*M*	*42273537*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"*	*kus*	*81,00*	*425,00*	*34 425,00*
55	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111		0,00		
56	*M*	*42273545*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"*	*kus*	*0,00*	*495,00*	*0,00*
57	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111		0,00		
58	*M*	*42273549*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"*	*kus*	*0,00*	*559,00*	*0,00*
59	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891319111		0,00		
60	*M*	*42273561*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"*	*kus*	*0,00*	*884,00*	*0,00*
61	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	869,70		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122		0,00		
62	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	869,70		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111		0,00		
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	81,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401111		0,00		
64	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*81,00*		*0,00*
65	*M*	*56230636*	*deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového*	*kus*	*81,00*		*0,00*
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	869,70		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111		0,00		
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	869,70	10,80	9 392,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111		0,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		0,00
68	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211		0,00		
	VV		580*2		0,00		
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112		0,00		
	VV		580*2		0,00		

70	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124		0,00		
	D	997	Přesun sutě		0,00		0,00
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	191,30		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551		0,00		
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 634,75		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559		0,00		
	VV		345,187*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 634,75		
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,02		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561		0,00		
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 235,46		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569		0,00		
	VV		117,33*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 235,46		
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,45		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861		0,00		
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	191,30		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873		0,00		
77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,57		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875		0,00		
	D	998	Přesun hmot		0,00		16 422,08
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,80	690,00	16 422,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101		0,00		

Vodovod Nespeky

Porovnání skutečných délek dokončených řadů s délkami dle PD k SOD (vyrovnání v ZL06)

Objekt	Vodovodní řad	Dimenze	Délka dle PD v m	Délka dle GZ v m	Rozdíl
IO 02.2	řad 1	DN 110	1 523,900	1 511,20	-12,70
IO 02.4	řad 1-1	DN 110	360,300	363,90	3,60
IO 02.6	řad 1-1-2	DN 90	49,400	73,10	23,70
IO 02.8	řad 1-3	DN 63	58,100	61,80	3,70
IO 02.9	řad 1-4	DN 90	227,200	231,40	4,20
IO 02.10	řad 1-4-1	DN 90	113,800	115,60	1,80
IO 02.11	řad 1-4-2	DN 63	31,700	33,00	1,30
IO 02.13	řad 1-6	DN 63	110,900	114,90	4,00
IO 02.14	řad 1-7	DN 90	254,600	259,50	4,90
IO 02.15	řad 1-7-1	DN 63	37,900	39,10	1,20
IO 02.16	řad 1-7-2	DN 90	144,200	150,50	6,30
IO 02.17	řad 1-8	DN 90	189,400	198,70	9,30
IO 03.1	řad 2	DN 110	796,300	803,50	7,20
IO 03.2	řad 2	DN 90	536,600	516,80	-19,80
IO 03.3	řad 2-1	DN 63	21,000	0,00	-21,00
IO 03.8	řad 2-6	DN 90	253,300	253,30	0,00
IO 03.9	řad 2-6-1	DN 63	90,500	93,80	3,30
IO 03.10	řad 2-6-2	DN 90	150,000	161,50	11,50
IO 03.11	řad 2-7	DN 110	144,400	163,90	19,50
IO 04.1	řad 3	DN 110	433,200	432,20	-1,00
IO 04.3	řad 3-1	DN 90	342,500	365,70	23,20
IO 04.6	řad 3-4	DN 90	569,900	572,20	2,30
IO 04.8	řad 3-5-1	DN 63	26,400	30,40	4,00
IO 04.9	řad 3-5-2	DN 63	66,700	63,40	-3,30
IO 04.10	řad 3-5-3	DN 63	82,500	82,50	0,00
IO 04.12	řad 3-6	DN 110	175,800	181,90	6,10
IO 04.13	řad 3-7	DN 90	276,900	279,20	2,30
IO 04.14	řad 3-8	DN 90	82,600	85,70	3,10
IO 05.1	řad 4	DN 90	338,700	335,50	-3,20
IO 05.2	řad 4-1	DN 90	39,200	40,40	1,20
IO 05.3	řad 4-2	DN 90	112,000	131,40	19,40
IO 05.4	řad 4-2-1	DN 63	122,300	124,10	1,80
IO 05.5	řad 4-3	DN 63	30,900	30,10	-0,80
	Délka na řadech se změnou		7 793,10	7 900,20	**107,10**

Výše uvedené délky dle GZ vycházejí z geodetického zaměření dokumentace skutečného provedení stavby.

p.č. 2174/3	č.p. 126		1	1	2,00	
p.č. 2174/2	č.p. 97		1	1	2,00	
p.č. 2174/1	č.p. 70		1	1	1,60	
p.č. 2175/2	č.p. 56		1	1	1,40	
p.č. st. 498	č.p. 144		1	1	4,50	
p.č. 2175/1	č.p. 53		1	1	2,40	
p.č. 2170/7	č.p. 244		1	1	4,10	
p.č. 2170/8	č.p. 98		1	1	6,50	
p.č. 2170/8	č.p. 151		1	1	6,40	
p.č. 2175/3	č.ev. 199		1	1	1,70	
p.č. 2190/2	č.p. 129		1	1	8,10	
p.č. 2190/1	č.ev 6		1	1	3,00	
p.č. 2170/15	není		není	1	6,10	
p.č. 2170/11	č.p. 81		1	1	8,70	
p.č. 2190/3	č.p. 148 / č.ev. 5		1	1	1,30	
p.č. 2190/4	č.p. 154		1	1	1,80	
p.č. 2191/1	č.p. 243		1	1	4,70	
p.č. 2190/5	č.ev. 3		1	1	2,50	
p.č. 2191/3	č.ev. 7		1	1	5,50	
p.č. 2190/6	č.ev. 2		1	1	2,80	
p.č. 2193/2	č.p. 180		1	1	5,20	
IO 02.4	**řad 1-1**	**DN 110**	**8**	**9**	**42,30**	
p.č. 2510/6	č.p. 166		není	1	2,60	
p.č. 2532/16	není		není	1	3,20	
p.č. 2532/15	č.p. 166		1	1	6,90	
p.č. 2532/27	č.p. 170		dříve v řadu 1-1-1	1	1,80	
p.č. 2532/14	č.p. 167		1	1	7,90	
p.č. 2532/12	č.p. 163		1	nově řad 1-1-2	0,00	
p.č. 2532/13	č.p. 164		1	1	7,20	
p.č. 2532/10	není		není	1	3,10	
p.č. 2532/9	č.p. 161		1	1	6,50	
p.č.2341/4	č.p. 72		1	1	3,10	
p.č. 2532/4	č.p. 160		1	nově řad 1	0,00	
p.č. 2532/11	č.p. 165		1	nově řad 1-1-1	0,00	
p.č. 2489/6	není		není	0	0,00	není / daleko
IO 02.5	**řad 1-1-1**	**DN 63**	**3**	**5**	**27,10**	
p.č. 2532/19	č.p. 170		1	nově řad 1-1	0,00	
p.č. 2532/20	č.p.171		1	1	3,70	
p.č. 2532/8	č.p. 168		1	1	6,30	
p.č. 2532/5	č.p. 169		dříve v řadu 1	1	6,10	
p.č. 2532/23	není		není	1	4,30	
p.č. 2532/11	č.p. 165		dříve v řadu 1-1	1	6,70	
IO 02.6	**řad 1-1-2**	**DN 90**	**1**	**3**	**15,10**	
p.č. 2341/2	č.p. 57		1	1	2,10	
p.č. 2532/12	č.p. 163		dříve v řadu 1-1	1	6,20	
p.č. 2345/2	není		není	1	6,80	
IO 02.7	**řad 1-2**	**DN 90**	**10**	**11**	**50,20**	
p.č. 2537/74	č.p. 95		1	1	3,50	
p.č. 2537/12	č.p. 50		1	1	3,40	
p.č. 2334/3	č.p. 254		1	1	6,20	
p.č. 2537/107	č.p 52		není - parcela	1	2,90	
p.č. 2334/4	č.p. 253		1	1	6,10	
p.č. 2534/9	č.p. 43		1	1	3,00	
p.č. 2534/10 st.170	č.p. 34		1	1	3,80	
2334/10	č.p. 118		1	1	1,10	
2534/13	č.p. 120		není - novostavba	1	7,10	
2534/2	č.p. 30		1	2	13,10	7,4 + 5,7
p.č. st. 94/1	č.p. 5		1	nově řad 1-4-1	0,00	
p.č. 2334/8	č.p. 147		1	nově řad 1	0,00	
IO 02.8	**řad 1-3**	**DN 63**	**3**	**7**	**33**	
p.č. 2312/3	č.p. 58		1	1	6,00	
p.č. 2312/5	č.p.216		není	0	0,00	není /nechce ?
p.č. 2312/2	č.p. 11		1	2	13,90	6 + 6,7
p.č. st. 103/2	č.p. 17		není	1	3,80	
p.č. st. 102/1	č.p. 11		není	1	3,90	
p.č. st. 980	není		1	1	1,60	
p.č.st. 3640	č.p. 18		dříve řad 1	1	3,80	
IO 02.9	**řad 1-4**	**DN 90**	**6**	**13**	**73,10**	
p.č. 2134/2	č.p. 25		1	1	2,80	
p.č. 2134/5	č.ev. 16		1	1	2,80	

p.č. 2134/6	č.p. 149		1	1	3,90	
p.č. 2326/1	č.p. 128		1	1	3,50	
p.č. 2326/2	č.p. 3		1	1	2,10	
p.č. 2318/7	č.p. 2		1	1	3,60	
p.č. st. 98	č.p. 6		dříve řad 1-4-1	1	2,20	
p.č. 2318/2	parcela		není	1	5,50	
p.č. 2318/4	č.p. 67		dříve řad 1-4-2	1	7,20	
p.č. 2315 p.č. 105	č.p. 7		není	1	2,70	
p.č. st. 104	č.p. 8		dříve řad 1	1	5,70	
p.č. 106/1	č.p. 1		dříve řad 1	1	15,90	
p.č. 106/2	není - autodílna		není	1	15,20	
IO 02.10	**řad 1-4-1**	**DN 90**	**5**	**6**	**23,50**	
p.č. st. 98	č.p. 6		1	nově řad 1-4	0,00	
p.č. 2314/2	č.p.255		1	1	1,70	
p.č. 2334/2	č.p. 88		1	1	1,40	
p.č. 2330	č.p. 46		1	1	7,20	
p.č. st. 93/1	č.p. 4		1	1	3,20	
p.č. 3622	č.p. 5		dříve řad 1-2	1	5,10	
p.č. 3622	č.p. 9		není	1	4,90	
IO 02.11	**řad 1-4-2**	**DN 63**	**2**	**1**	**1,70**	
p.č. 2318/4	č.p. 67		1	nově řad 1-4	0,00	
p.č. 2318/5	č.p. 66		1	1	1,70	
IO 02.12	**řad 1-5**	**DN 63**	**3**	**4**	**15,5**	
p.č 2302/5	č.p. 15		1	1	2,00	
p.č. 115/1	č.p. 15		1	0	0,00	
p.č. 2305	č.p. 205		není	1	7,20	
p.č. 2303/2	č.p. 65		1	1	2,10	
p.č. 2302/1	č.p. 76		není	1	4,20	
IO 02.13	**řad 1-6**	**DN 63**	**4**	**3**	**34,2**	
p.č. 2137	č.p.133		1	1	6,50	
p.č. 2134/7	č.p. 134		není	1	23,60	kopáno ručně
p.č. 2140/9	č.p. 146		1	1	4,10	
p.č. 2140/10	bez č.p		1	0	0,00	společná s č.p. 14
p.č. 2140/10	č.p. 14		1	nově řad 1	0,00	
IO 02.14	**řad 1-7**	**DN 90**	**7**	**9**	**38,00**	
p.č. 2134/18	č.p. 150		1	1	7,50	
p.č. 2134/1	č.p. 39		není	1	4,10	
p.č. 2134/3	č.p. 36		1	1	4,30	
p.č. 2134/4	č.p. 35		1	1	3,10	
p.č. 2141/1	č.ev. 22		1	1	2,20	
p.č. st. 390	č.ev. 226		1	1	4,00	
p.č. 2141/3	č.p. 26		1	1	1,70	
p.č. st.281	č.p. 91		1	1	7,10	
p.č. 2144	č.ev. 8		není	0	0,00	daleko
p.č. 2140/2	č.p.20		není	1	4,00	
IO 02.15	**řad 1-7-1**	**DN 63**	**2**	**2**	**4**	
p.č. 2140/7	e.v. 18		1	1	1,80	
p.č. 391/1	č.p. 113		1	1	2,20	
IO 02.16	**řad 1-7-2**	**DN 90**	**7**	**8**	**15,40**	
p.č. 2134/9	č.p. 86		1	1	2,30	
p.č. 2134/8	č.ev. 195		1	1	1,90	
p.č. 2134/16	č.ev. 258		1	1	2,10	
p.č. 2134/14	není		není	1	1,80	
p.č. 2134/10	č.ev. 196		1	1	1,80	
p.č. 2134/11	č.ev. 197		1	1	2,00	
p.č. 2134/12	č.ev. 238		1	1	2,00	
p.č. 2134/13	č.ev. 198		1	1	1,50	
IO 02.17	**řad 1-8**	**DN 90**	**4**	**4**	**52,5**	
p.č. st. 150	č.p. 23		1	1	2,60	
p.č. 2198/1	č.p. 152		1	1	2,60	
p.č. 2197/5	není		není	1	2,60	
p.č. 2197/7	č.p. 158		1	1	42,40	kopáno ručně
p.č. 2197/10	č.p. 159		1	0	2,30	
IO 02.18	**řad 1-9**	**DN 90**	**2**	**2**	**29**	
p.č. 2289/1	č.p. 24		1	1	23,80	
p.č. 2289/2	č.p. 210		1	1	5,20	
IO 03.1	**řad 2**	**DN 110**	**19**	**29**	**314,80**	
p.č. 2689/1	č.p. 86		1	1	3,50	

p.č. 881	není		1	0	0,00	autobusová zastávka
p.č. 2689/4	č.p. 31		1	1	4,00	
p.č. 128	č.p.1		1	1	31,30	
p.č. 2684/2	č.p.1 ?		1	0	0,00	
p.č. 2684/2	č.p.1 ?		1	0	0,00	
p.č. 130/2	č.p. 24		1	1	14,80	
p.č. 2669/4	Odbočka pro řad 2-4 D63		není	0	0,00	
p.č. 2680/2	č.p. 2		není	1	2,50	
p.č. 2639	č.p. 121		1	1	26,60	
p.č. 125/1	č.p. 10		1	nově řad 2-2	0,00	
p.č. 125/2	č.p. 15		1	1	11,40	
p.č. 932	č.p. 87		1	1	13,10	
p.č. 121/1	č.p. 5		1	1	5,30	změna na DN 63
p.č. 2627/1	č.p. 26		1	1	10,10	
p.č. 2627/3	č.p. 28		není	1	12,00	
p.č. 2629/2	č.p. 45		1	1	3,30	
p.č. 2625/2	č.p. 38		1	1	1,90	
p.č. 2625/1	č.p. 33		1	1	1,30	
p.č. 2620/1	není		není	1	11,60	
p.č. 2620/2	není		není	1	1,30	
p.č. 2620/3	není		není	1	1,80	
p.č. 2623/1	č.ev. 109		1	1	12,70	
p.č. 2624/1	č.p. 94		není	1	12,60	
p.č. 2667	č.p.6		1	1	14,30	
p.č. 2670/20	č.p.55		není	1	13,40	
p.č. 2622/3	č.p. 77		1	1	14,60	
p.č. 2689/2	č.p. 21		není	1	9,10	
p.č. 2644/3	není		není	1	13,00	
p.č. 2668/1	č.p. 8		dříve řad 2-3	1	14,70	
p.č. 2669/1	č.p. 16		není	1	16,20	
p.č. 2669/4	2674		není	1	13,40	
p.č. 2670/1	č.p. 111		není	1	13,40	
p.č. 2620/1	není		není	1	11,60	
IO 03.2	**řad 2**	**DN 90**	**23**	**31**	**156,80**	
p.č. 2760/2	č.ev. 48		1	1	3,80	
p.č. 2730/8	č.ev. 49		1	0	0,00	není /nechce ?
p.č. 2750/3	č.p. 40		1	1	3,30	
p.č. 2730/12	č.ev. 59		není	0	0,00	daleko
p.č. 2730/13	č.ev. 53		není	0	0,00	daleko
p.č. 2730/23	č.ev. 146		1	1	6,50	
p.č. 2750/2	č.ev. 72		1	1	2,70	
p.č. 2730/5	č.ev. 56		1	1	6,60	
p.č. 2750/6	č.ev.73		1	nově na 2750/5	0,00	
p.č. 2750/1	č.ev. 74		1	1	2,20	
p.č. 2750/9	č.ev. 68		1	1	2,40	
p.č. 2750/5	není		není	1	3,60	
p.č. 2730/24	č.p. 47		1	1	6,30	
p.č. 2750/8	č.ev. 75		1	1	2,10	
p.č. 2730/1	č.p. 17		1	1	5,10	
p.č. 2730/30	není		není	1	5,40	
p.č. 2742/4	není		není	1	7,10	
p.č. 2730/28	č.p. 41		1	1	4,60	
p.č. 2730/26	není		není	1	5,30	
p.č. 2730/4	č.p.97		není	1	5,40	
p.č. 2740/5	č.p. 52		1	1	3,30	
p.č. 2740/2	č.p. 51		1	0	0,00	společná s č.p.52
p.č. 2730/25	č.p. 43		1	1	5,20	
p.č. 2740/1	č.p. 50		není	1	3,50	
p.č. 2742/11	č.p. 49		1	1	3,60	
p.č. 2742/24	č.p. 92		1	1	2,80	
p.č. 2742/6	č.p.100		1	1	1,60	
p.č. 2711/2	č.p. 34		1	1	4,90	
p.č. 2711/3	č.p.120		dříve v 2-8	1	4,80	
p.č.2670/3	č.p.39		není	1	4,70	
p.č. 2670/23	č.p.93		není	1	8,80	
p.č. 2670/23	č.p. 58		není	1	8,80	
p.č. 2670/22	č.p. 59		1	1	11,10	
p.č. 2670/21	č.p. 60		1	1	11,50	
p.č. 2730/1	č.p. 119		1	1	5,10	
p.č.3021/2	p.č.2742/15 + e.v.147, 148		není	1	4,70	DN 63

IO 03.3	řad 2-1	DN 63	0	0	0	
	zrušeno					
IO 03.4	řad 2-2	DN 63	4	4	12,70	
p.č. 125/1	č.p. 10		2	1	1,00	
p.č. 147	č.ev. 141		není	1	0,90	
p.č. 2636/2	č.p. 23		1	1	3,10	
p.č. 124	č.p. 3		1	1	7,70	
IO 03.5	řad 2-3	DN 90	10	12	43,4	
p.č. 2665/2	č.p. 7 zámeček		není	1	4,10	
p.č. 2668/1	č.p. 8		1	nově řad 2	0,00	
p.č. 2647/3	č.p. 25		1	1	2,90	
p.č. 2649/2	č.p. 56		1	1	4,30	
p.č. 2649/3	č.p. 11		1	1	4,70	
p.č. 2661/3	č.p. 20		1	1	1,80	
p.č. 2657/3	č.p.96		není	0	0,00	daleko
p.č. 2713/4	č.p. 13		1	1	2,30	
p.č. 2657/1	č.p. 12 p.č. st. 137/1		není	1	4,30	
p.č. 2657/1	č.p. 14 p.č. st. 137/2		1	1	5,00	
p.č. 2713/5	č.p. 18 p.č. st. 148		1	1	1,90	
p.č. 2718/2	č.p. 22 p.č. st.156		1	1	3,30	
p.č. 2718/1	č.p. 99		není	1	1,90	
p.č. 2719/1	č.p. 88		1	1	11,00	
IO 03.8	řad 2-6	DN 90	6	8	41,20	
p.č. 2689/5	č.p. 32		dříve řad 2.6.1	1	8,20	
p.č. 2691/1	č.p. 29		dříve řad 2.6.1	1	5,00	
p.č. 2691/4	č.p. 54		1	1	5,50	
p.č. 2701/2	č.ev. 106		1	1	6,00	
p.č. 2703/8	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2701/3	č.p. 91		1	1	4,70	
p.č. 2703/9	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2701/1	č.p.118		1	1	4,30	
p.č. 2700/2	č.ev.105		1	1	3,30	
p.č. 2700/1	č.ev. 156		1	1	4,20	
p.č. 2703/21	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/23	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
IO 03.9	řad 2-6-1	DN 63	3	1	4,6	
p.č. 2689/5	č.p. 32		1	nově řad 2-6	0,00	
p.č. 2691/1	č.p. 29		1	nově řad 2-6	0,00	
p.č.2691/2	č.p. 42		1	1	4,60	
IO 03.10	řad 2-6-2	DN 90	0	0	0	
p.č. 2703/20	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/19	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č 2703/18	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č 2703/17	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/23	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/16	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/10	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/13	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/14	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
p.č. 2703/15	není		není	0	0,00	hrazeno obcí
IO 03.11	řad 2-7	DN 110	1	2	28,10	
p.č. 2706/5	není		není	1	22,30	DN 63
p.č. 2706/2	č.p. 75		1	1	5,80	
IO 03.12	řad 2-8	DN 90	8	17	77,2	
p.č. 2670/9	č.p. 65		1	1	4,30	
p.č. 2721/22	č.p. 68 Městečko		1	1	3,00	
p.č. 2725/2	č.p. 95		2	1	4,70	
p.č. 2670/8	není		není	1	5,00	
p.č. 2670/28	není		není	1	5,50	
p.č. 2670/26	není		není	1	5,40	
p.č. 2670/29	není		není	1	6,60	
p.č. 2670/10	není		není	1	4,70	
p.č. 2670/12	není		není	1	6,10	
p.č. 2670/13	č.p. 62		1	1	3,80	
p.č. 2728/3	č.p. 105		2	1	3,00	
p.č. 2711/3	č.p.120		1	nově řad 2	0,00	
p.č. 2670/7	není		není	1	6,50	
p.č. 2670/11	není		není	1	6,60	
p.č. 2721/25	č.ev. 64		není	1	3,00	

p.č. 2721/25	č.ev. 63		není	1	3,00	
p.č. 2721/25	č.ev. 62		není	1	3,00	
p.č. 2721/25	č.p. 69		není	1	3,00	
IO 04.1	**řad 3**	**DN 110**	**13**	**14**	**69,4**	
p.č. 2534/3	č.p. 31		1	1	6,30	
p.č. 168	č.p. 38		1	1	6,80	
p.č. 2534/5	č.p. 32		1	1	6,80	
p.č. 2525	č.p. 181		1	1	2,80	
p.č. 394	č.p 119		1	1	2,00	
p.č. 2537/89	č.p. 245		není	1	7,20	
p.č. 2513	č.p. 79		1	1	1,80	
p.č. 2512/1	č.p. 94		1	1	2,30	
p.č. 2537/49	č.p. 89		2	1	6,20	
p.č. 2537/48	č.p. 143		1	1	6,20	
p.č. 2537/47	č.ev.32		1	1	6,60	
p.č. 2537/46	č.p. 90		1	1	6,50	
p.č. 2509/9	č.p. 202		1	1	2,60	
p.č. 2509/8	není		není	1	2,90	
p.č. 2509/1	není		není	0	2,4	
IO 04.2	**řad 3**	**DN 90**	**16**	**18**	**77,7**	
p.č.2550/5	č.p. 105		1	1	6,80	
p.č. 2550/1	č.ev. 60		1	1	6,60	
p.č. 2561/4	č.ev. 84		1	1	2,60	
p.č. 2562/3	č.ev. 83		1	2	5,70	2,3 + 3,4
p.č. 2562/4	není		1	1	3,60	
p.č. 2567/2	č.p. 249		1	1	5,10	
p.č. 2562/5	č.p. 101		1	1	3,10	
p.č. 2566/4	č.p. 201		1	1	5,50	
p.č. 2562/6	č.p. 190		1	1	2,90	
p.č 2563/2	č.p. 112		1	1	5,50	
p.č. 2561/3	č.p. 127		1	1	6,40	
p.č. 2561/5	č.ev. 73		není	1	1,80	
p.č. 2558/3	č.ev. 72		1	1	5,60	
p.č. 2558/5	č.p. 139		1	1	5,40	
p.č. 2558/7	č.ev. 69		1	1	2,10	
p.č. 2557/12	č.ev. 68		1	1	6,20	
p.č. 2558/6	č.ev. 71		1	1	2,80	
p.č. 2559/1	č.ev. 193		není	0	0,00	daleko
IO 04.3	**řad 3-1**	**DN 90**	**14**	**16**	**75,8**	
2537/98	č.ev. 255		není	1	6,30	
2537/76	č.p. 110		1	1	6,40	
2537/23	č.p. 209		1	1	2,00	
2537/135	**parcela**		není	1	1,20	
2537/61	č.p.52		1	1	6,70	
2537/5	č.p. 54		1	1	1,20	
2537/4	č.p. 45		1	1	1,40	
p.č. 2534/7	č.p. 40		1	1	6,80	
p.č. 2534/6	č.p. 33		1	1	6,70	
2534/14	č.p. 208		1	1	6,80	
2537/3	č.p. 37		1	1	1,90	
2537/24	č.ev. 50		1	1	6,30	
2537/20	č.p. 75		1	1	2,10	
2537/25	č.ev. 49		1	1	6,40	
2537/26	č.p. 141		dříve řad 3-4	1	6,60	
2534/8	č.p. 41		1	1	7,00	
2537/57	č.p. 156		1	nově řad 3-2	0,00	
IO 04.4	**řad 3-2**	**DN 90**	**8**	**11**	**53,4**	
2537/54	č.p. 156		dříve řad 3-1	1	5,90	
2537/136	č.p. 138		není	1	2,50	
2537/53	č.p. 111		1	1	5,80	
2537/77	č.p. 77		1	1	2,30	
2537/52	č.ev. 26		1	1	6,00	
2537/6	č.p. 116		1	1	1,80	
2537/62	č.ev. 25		1	1	6,20	
2537/64	č.p.109		1	1	6,20	
2537/92	č.ev. 20		1	1	1,90	
2537/51	č.p. 131		není	1	5,90	
2537/7	č.p. 250		1	1	2,90	
2537/65	č.ev. 24		není	0	6,00	
IO 04.5	**řad 3-3**	**DN 63**	**6**	**6**	**24,6**	

p.č. 2509/6	č.p. 69		1	1	2,50	
p.č. 2509/7	č.p. 87		1	1	7,30	
p.č. 2509/5	č.p. 84		1	1	6,50	
p.č. 2509/4	č.p. 62		1	1	2,90	
p.č. 2509/2	č.p.63		1	1	2,90	
p.č. 2509/3	č.p. 61		1	1	2,50	
IO 04.6	**řad 3-4**	**DN 90**	**31**	**32**	**205,7**	
p.č. 2554/5	č.p. 215		dříve řad 3-7	1	5,60	
p.č. 2553/4	č.p. 221		1	1	2,60	
p.č. 2553/3	č.ev. 66		1	1	5,60	
p.č. 2551/7	č.ev.184		1	1	6,00	
p.č. 2551/6	č.p. 199		1	1	2,10	
p.č. 2551/6	č.p. 200		1	1	2,10	
p.č. 2544/14	parcela		není	1	2,30	
p.č. 2545/2	č.ev. 185		1	1	5,80	
p.č. 2544/2	č.p. 80		1	1	22,30	
p.č. 2537/34	č.p. 102		1	1	7,80	
p.č. 2537/33	č.p. 103		1	1	6,80	
p.č. 2537/32	č.ev. 42		1	1	6,00	
p.č. 2537/31	č.ev. 43		1	1	6,60	
p.č. 2537/30	č.ev. 44		1	1	7,50	
p.č. 2537/37	č.p. 198		1	1	6,10	
p.č. 2537/29	č.p. 104		1	1	7,10	
p.č. 2537/39	č.p. 60		1	1	5,50	
p.č. 2537/28	č.p. 73		1	1	6,50	
p.č. 2537/40	č.ev. 36		1	1	3,90	
p.č. 2537/85	č.p. 117		1	1	4,00	
p.č. 2537/1	č.ev. 222		1	1	3,70	
p.č. 2537/27	č.ev. 47		1	1	8,60	
p.č. 2537/41	č.ev. 35		1	1	6,30	
p.č. 2537/55	č.ev. 30		1	1	8,50	
p.č. 2537/56	č.ev. 31		1	1	8,50	
p.č. 2537/42	č.ev. 34		1	1	5,60	
p.č. 2537/57	č.p. 251		1	1	8,40	
p.č. 2537/43	č.p. 259		1	1	5,80	
p.č. 2537/91	č.p. 93		1	1	8,40	
p.č. 2537/45	č.p. 247		1	1	5,30	
p.č. 2538	č.ev.33		1	1	5,50	
par.č. 2558/6	č.p. 436			1	2,80	
2537/26	č.p. 141		1	nově na řadu 3-1	0,00	
2551/8	č.p. 197		1	0	6,10	
IO 04.7	**řad 3-5**	**DN 90**	**5**	**8**	**32,1**	
p.č. 2537/35	č.p. 130		1	1	5,80	
p.č. 2544/1	č.p. 106		dříve řad 3-5-4	1	1,30	
p.č. 2537/90	č.p. 203		1	1	5,50	
p.č. 2549/5	č.ev. 63		1	1	1,50	
p.č. 2537/86	č.ev. 55		není	1	6,10	
p.č. 2549/2	č.p. 218		1	0	0,60	
p.č. 2549/3	č.ev. 58		není	1	4,20	
p.č. 2549/4	č.ev. 218		1	1	4,80	
p.č. 2539/1	č.p. 207		dříve řad 3-5-1	1	2,30	
IO 04.8	**řad 3-5-1**	**DN 63**	**5**	**3**	**11,30**	
p.č. 2539/3	č.p. 49		1	1	1,60	
p.č. 2539/2	č.p. 48		1	1	6,60	
p.č. 2539/4	č.p. 258		1	1	3,10	
p.č. 2539/1	č.p. 207		2	nově na řadu 3-5	0,00	
IO 04.9	**řad 3-5-2**	**DN 63**	**7**	**7**	**44,80**	
p.č. 2537/87	č.ev. 64		1	1	8,90	
p.č. 2550/2	č.p. 121		1	1	2,50	
p.č. 2537/88	č.ev. 59		1	1	3,40	
č.p.2549/6	č.ev. 189		1	1	11,50	
p.č. 2550/4	č.p. 222		1	1	12,10	
p.č. 2549/1	č.p.220		1	1	3,90	
p.č. 2549/7	č.ev. 237		1	1	2,50	
IO 04.10	**řad 3-5-3**	**DN 63**	**8**	**9**	**39,10**	
p.č. 2537/71	č.p. 226		1	1	4,50	
p.č. 2537/95	č.ev. 53		1	1	4,70	
p.č. 2537/66	č.ev.57		1	1	1,70	
p.č. 2537/70	č.ev. 54		1	1	4,20	
p.č. 2537/67	č.ev. 56		1	1	2,80	

p.č.2537/69	č.ev. 190		1	1	3,50	
p.č. 2537/105	č.ev. 191		1	1	6,30	
p.č. 2537/68	č.ev. 188		1	1	5,90	
p.č. 2537/81	č.ev.187		není	1	5,50	
IO 04.11	**řad 3-5-4**	**DN 63**	**4**	**3**	**11,20**	
p.č. 2544/1	č.p.106		1	nově řad 3-5	0,00	
p.č. 2553/1	č.p. 100		1	1	5,80	
p.č. 2550/6	č.p. 107		1	1	2,20	
p.č. 2551/1	č.p. 74		1	1	3,20	
IO 04.12	**řad 3-6**	**DN 110**	**0**	**0**	**0**	
					žádná přípojka	
IO 04.13	**řad 3-7**	**DN 90**	**17**	**15**	**46,40**	
p.č. 2554/3	č.ev. 182		1	1	2,80	
p.č. 2554/7	č.ev. 180		1	0	2,00	
p.č. 2557/5	č.p.108		1	1	2,20	
p.č. 2554/8	č.ev. 179		1	1	2,50	
p.č. 2554/9	č.ev. 178		1	1	2,70	
p.č. 2554/10	č.p. 142		1	1	2,60	
p.č. 2554/11	č.ev.176		1	1	2,60	
p.č. 2557/9	č.ev.170		1	1	2,60	
p.č. 2554/12	č.ev. 175		1	1	2,20	
p.č. 2554/13	č.ev. 174		1	1	2,10	
p.č. 2557/16	č.ev. 169		1	1	2,60	
p.č. 2554/14	č.p. 214		1	1	2,40	
p.č. 2554/15	č.ev. 172		1	1	2,50	
p.č. 2555/2	č.ev. 224		1	1	2,90	
p.č.2555/3	č.ev. 223		1	1	2,50	
p.č. 2554/1	č.ev. 171		1	0	6,60	
p.č. 2557/10	č.p. 115		novostavba - není	1	2,60	
p.č. 2559/2	č.ev. 194		není	0	0,00	není / daleko
p.č. 2554/5	č.p. 215		1	nově řad 3	0,00	
IO 04.14	**řad 3-8**	**DN 90**	**11**	**10**	**39,30**	
2558/13	č.ev. 234		1	1	3,30	
2558/14	č.ev. 235		1	1	6,60	
2558/18	č.p. 256		1	1	2,80	
2558/12	č.p. 233		1	1	3,10	
2558/17	č.p. 257		1	1	2,30	
2558/16	č.ev. 236		1	1	3,40	
2558/10	č.ev. 232		1	1	4,10	
2558/15	č.ev.228		1	1	2,00	
2558/9	č.ev. 239		1	1	4,20	
2558/8	č.ev. 230		1	1	3,80	
2558/11	č.ev. 229		1	0	3,70	
IO 05.1	**řad 4**	**DN 90**	**12**	**13**	**57,30**	
p.č. 2281/1	č.ev. 118		1	1	4,80	
p.č.2282/5	č.ev. 119		1	1	2,40	
p.č.2282/7	č.ev. 221		1	1	2,10	
p.č.2282/7	p.č. 2282/17 parcela		není	1	2,60	
p.č. 2282/2	č.p.213		1	1	3,90	
p.č. 2297/6	č.ev. 117		1	1	2,70	
p.č. 2282/3	č.p. 242		2	1	4,70	
p.č. 2297/9	č.ev. 116		1	1	3,10	
p.č. 2282/29	č.p. 212		1	nově řad 4-2	0,00	
p.č. 2299/2	č.ev.113		1	1	8,80	
p.č. 2301/1	č.p.248		není	1	4,40	
p.č. 113/1	č.p. 16		není	0	0,00	není / nechce
č.p. 2295	č.ev. 112		dříve řad 4-2	1	2,80	
č.p. 2232/5	č.ev. 120		není	1	12,20	
č.p. 2295	č.p. 515			1	2,80	
č.p. 2301/3	č.p. 1074		1	0	0,00	není / nechce
č.p. 2297/1	č.ev 115		1	nově řad 4-1	0,00	
IO 05.2	**řad 4-1**	**DN 90**	**2**	**6**	**38,2**	
p.č. 2297/1	č.ev.115		dříve řad 4	1	3,50	
p.č. 2297/11	č.ev 125		není	1	12,00	
p.č. 2299/2	č.ev. 114		není	2	13,10	6,60 + 6,50
p.č. 2297/5	č.ev.123		1	1	2,10	
p.č. 2297/4	č.p. 185		1	1	7,50	
IO 05.3	**řad 4-2**	**DN 90**	**4**	**9**	**35,40**	
p.č. 2282/29	č.p. 212		dříve řad 4	1	2,20	

p.č. 2296	č.ev. 112		1	nově řad 4	0,00	
p.č. 2282/19	č.p. 124		1	1	12,50	
p.č. 2282/20	č.p.157		1	1	3,20	
p.č.	č.p. 1117			1	2,50	
p.č. 2282/21	č.p.204		1	1	2,50	
p.č. 2282/22	není		není	1	4,30	
p.č. 2282/1	není		není	1	3,70	
p.č 2282/9	č.p 140 - novostavba		není	1	2,00	
p.č.2282/10	č.p. 155		dříve na 4-2-1	1	2,50	
IO 05.4	**řad 4-2-1**	**DN 63**	**5**	**4**	**11,10**	
p.č. 2282/10	č.p. 155		1	nově řad 4-2	0,00	
p.č. 2282/11	č.ev.246		1	1	2,70	
p.č. 2282/12	č.ev.247		1	1	2,10	
p.č. 2282/13	č.p. 206		1	1	5,30	
P.Č. 2282/14	není - parcela		není	1	1,00	
p.č. 2282/10	č.p. 155		1	nově řad 4-2	0,00	
IO 05.5	**řad 4-3**	**DN 63**	**2**	**2**	**6,40**	
p.č.2281/4	č.ev. 121		1	1	4,90	
p.č.2281/3	č.ev. 122		1	1	1,50	
	Součet					

	Počet KS dle GZ	Délka dle GZ v m
CELKEM	453,00	2 406,70

Počet KS dle PD	Délka dle PD
372,00	1 537,00

Rozdíl	Rozdíl
81,00	869,70

Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady Geodetické zaměření skutečného provedení			
Objekt	**Vodovodní řad**	**Dimenze**	**Délka dle GZ v m**
IO 02.1	řad 1	DN 160	1 395,50
IO 02.2	řad 1	DN 110	1 511,20
IO 02.4	řad 1-1	DN 110	363,90
IO 02.5	řad 1-1-1	DN 63	82,10
IO 02.6	řad 1-1-2	DN 90	73,10
IO 02.7	řad 1-2	DN 90	180,70
IO 02.8	řad 1-3	DN 63	61,80
IO 02.9	řad 1-4	DN 90	231,40
IO 02.10	řad 1-4-1	DN 90	115,60
IO 02.11	řad 1-4-2	DN 63	33,00
IO 02.12	řad 1-5	DN 63	58,10
IO 02.13	řad 1-6	DN 63	114,90
IO 02.14	řad 1-7	DN 90	259,50
IO 02.15	řad 1-7-1	DN 63	39,10
IO 02.16	řad 1-7-2	DN 90	150,50
IO 02.17	řad 1-8	DN 90	198,70
IO 02.18	řad 1-9	DN 90	55,00
IO 03.1	řad 2	DN 110	803,50
IO 03.2	řad 2	DN 90	516,80
IO 03.3	řad 2-1	DN 63	---
IO 03.4	řad 2-2	DN 63	54,90
IO 03.5	řad 2-3	DN 90	337,70
IO 03.8	řad 2-6	DN 90	253,30
IO 03.9	řad 2-6-1	DN 63	93,80
IO 03.10	řad 2-6-2	DN 90	161,50
IO 03.11	řad 2-7	DN 110	163,90
IO 03.12	řad 2-8	DN 90	280,10
IO 04.1	řad 3	DN 110	432,20
IO 04.2	řad 3	DN 90	513,40
IO 04.3	řad 3-1	DN 90	365,70
IO 04.4	řad 3-2	DN 90	162,50
IO 04.5	řad 3-3	DN 63	98,80
IO 04.6	řad 3-4	DN 90	572,20
IO 04.7	řad 3-5	DN 90	259,00
IO 04.8	řad 3-5-1	DN 63	30,40
IO 04.9	řad 3-5-2	DN 63	63,40
IO 04.10	řad 3-5-3	DN 63	82,50
IO 04.11	řad 3-5-4	DN 63	75,10
IO 04.12	řad 3-6	DN 110	181,90
IO 04.13	řad 3-7	DN 90	279,20
IO 04.14	řad 3-8	DN 90	85,70

Objekt	Vodovodní řad	Dimenze	Délka dle GZ v m
IO 05.1	řad 4	DN 90	335,50
IO 05.2	řad 4-1	DN 90	40,40
IO 05.3	řad 4-2	DN 90	131,40
IO 05.4	řad 4-2-1	DN 63	124,10
IO 05.5	řad 4-3	DN 63	30,10
	Celkem řady		**11 453,10**

IO 06	Vodovodní přípojky		**2 406,70**

Výše uvedené délky vycházejí z geodetického zaměření dokumentace skutečného provedení stavby.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem.

Ověřil: Ing. Lukáš Vosyka
Položka AZI v rejstříku ČKZ: 2991
Číslo ověření: 35/2025
Datum ověření: 2. června 2025