

POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY PОВRCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OPATŘIT VNITŘNÍMI HORIZONTÁLNÍMI HLINÍKOVÝMI ŽALUZIEMI V BARVĚ DLE INVESTORA
- VNĚJŠÍ VÝPLNĚ MUSÍ VYKAZOVAT VÁŽENOU NEPRŮZVUČNOST $R_w = 33$ dB S TŘÍDOU ZVUKOVÉ ISOLACE TZI 2
- U PROSKLENÝCH DVEŘÍ A STĚN POUŽÍT SIGNÁLNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY 369/2001 Sb

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

číslo paré

A
01
02
03
04
05
06
07
08
09

±0,000=xxx,xx m n.m.

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	
------------	-----------------	-------------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.asproject.eu

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek





Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově

investor: Město Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov	formát	8xA4
místo stavby: k.ú. Pelhřimov, parc. č.2983/26	datum	01/2013
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	772/13
A.1. Architektonické a stavebně technické řešení	č. archivní	772/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Výplně otvorů vnější		A.12.17.

P:\Projekty\MS_Pelhřimov_Osvobození\Projekt_PD\Vykresy\MS_Osvobození_vyrobyky.dwg

13.2.2013 12:13:15

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ				List 1	
Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově				Zakáz. číslo: 772/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1.NP	2.NP			Střecha	Celkem kusů
1 ATYP POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.	POHLED Z INTERIÉRU L  P 	JEDNODÍLNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOR. PROFILŮ -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -KOVÁNÍ OKNA: OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S INTEGROVANOU MIKROVENTILACÍ -VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OKENNÍCH KLIK A ZÁMKŮ V 1/3 VÝŠKY OKNA -STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x1800mm -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKEN TZI2 -PODKLADNÍ PROFIL: PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL 30mm -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BARVA BÍLÁ -KRYCÍ LIŠTY BÍLÉ BARVY: PLASTOVÉ PRO ZAČIŠTĚNÍ SPÁRY MEZI OKENNÍM PROFILEM A NADPRAŽÍM ČI OSTĚNÍM -KŘÍDLO OKNA OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -TĚSNĚNÍ SPÁR MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 4 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (2x dorazové na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM -V PŘÍPADĚ SESTAV POUŽÍT SYSTÉMOVOU DILATACI A KRYCÍ LIŠTY									
			L	-	3	-	-	3			
			P	15	18	-	-	33			
2 ATYP UPOZORNĚNÍ: VE 3 KS OKEN SYSTÉMOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU Z POPLASTOVANÉHO SKLOLAMINÁTOVÉHO VLÁKNA - VIZ PŮDORYS 1NP POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.	POHLED Z INTERIÉRU L  P 	JEDNODÍLNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOR. PROFILŮ -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -KOVÁNÍ OKNA: OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S INTEGROVANOU MIKROVENTILACÍ -VČETNĚ SYSTÉMU OKENNÍCH KLIK A ZÁMKŮ V 1/3 VÝŠKY OKNA -STAVEBNÍ ROZMĚR: 1200x1800mm -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKEN TZI2 -PODKLADNÍ PROFIL: PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL 30mm -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BARVA BÍLÁ -KRYCÍ LIŠTY BÍLÉ BARVY: PLASTOVÉ PRO ZAČIŠTĚNÍ SPÁRY MEZI OKENNÍM PROFILEM A NADPRAŽÍM ČI OSTĚNÍM -KŘÍDLO OKNA OSADIT VNITŘNÍMI SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -TĚSNĚNÍ SPÁR MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 4 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (2x dorazové na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM -V PŘÍPADĚ SESTAV POUŽÍT SYSTÉMOVOU DILATACI A KRYCÍ LIŠTY									
		L	4	1	-	-	5				
			P	3	2	-	-	5			

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/1

Označení na výkrese	Skica	Popis	1.NP	2.NP	-	Střecha	Celkem kusů	
3 ATYP	POHLED Z INTERIÉRU L P	JEDNODÍLNÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOR. PROFILŮ -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ, OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S INTEGROVANOU MIKROVENTILACÍ -VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OKENNÍCH KLIK A ZÁMKŮ -STAVEBNÍ ROZMĚR: 1200x2100mm -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKEN TZI2 -PODKLADNÍ PROFIL: PARAPETNÍ OSAZOVAČÍ PROFIL 30mm -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BARVA BÍLÁ -KRYCÍ LIŠTY BÍLÉ BARVY: PLASTOVÉ PRO ZAČIŠTĚNÍ SPÁRY MEZI OKENNÍM PROFILEM A NADPRAŽÍM ČI OSTĚNÍM -KŘÍDLO OKNA OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -TĚSNĚNÍ SPÁR MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 4 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (2x dorazové na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM -V PŘÍPADĚ SESTAV POUŽÍT SYSTÉMOVOU DILATACI A KRYCÍ LIŠTY	L	18	18	-	-	36
		P	22	18	-	-	40	
4 ATYP	POHLED Z INTERIÉRU L P	JEDNODÍLNÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOR. PROFILŮ -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -KOVÁNÍ OKNA: SKLOPNÉ, OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S INTEGROVANOU MIKROVENTILACÍ -VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OKENNÍCH KLIK A ZÁMKŮ -STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x2100mm -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKEN TZI2 -PODKLADNÍ PROFIL: PARAPETNÍ OSAZOVAČÍ PROFIL 30mm -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BARVA BÍLÁ -KRYCÍ LIŠTY BÍLÉ BARVY: PLASTOVÉ PRO ZAČIŠTĚNÍ SPÁRY MEZI OKENNÍM PROFILEM A NADPRAŽÍM ČI OSTĚNÍM -KŘÍDLO OKNA OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -TĚSNĚNÍ SPÁR MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 4 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (2x dorazové na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM -V PŘÍPADĚ SESTAV POUŽÍT SYSTÉMOVOU DILATACI A KRYCÍ LIŠTY	L	9	-	-	-	9
		P	6	-	-	-	6	





POZNÁMKA:
VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.



UPOZORNĚNÍ:
1 KS OKNA OPATŘEN NEPRŮHLÉDNÝM ZASKLENÍM - VIZ PŮDORYS 1NP

POZNÁMKA:
VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/1

Označení na výkrese	Skica	Popis	1.NP	2.NP	-	Střecha	Celkem kusů	
5 ATYP	POHLED Z INTERIÉRU L  P 	JEDNODÍLNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOR. PROFILŮ -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -KOVÁNÍ OKNA: OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S INTEGROVANOU MIKROVENTILACÍ -VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OKENNÍCH KLIK A ZÁMKŮ V 1/3 VÝŠKY OKNA -STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x1400mm -ZASKLENÍ OKNA: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM -SLOŽENÝ PROFIL CELÉHO OKNA (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Uw 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKEN TZI2 -PODKLADNÍ PROFIL: PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL 30mm -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BARVA BÍLÁ -KRYCÍ LIŠTY BÍLÉ BARVY: PLASTOVÉ PRO ZAČISTĚNÍ SPÁRY MEZI OKENNÍM PROFILEM A NADPRAŽÍM ČI OSTĚNÍM -KŘÍDLO OKNA OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -TĚSNĚNÍ SPÁR MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM: 4 ÚROVNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ (2x dorazové na rámu, 1x dorazové na křídle, 1x středové je pevnou součástí rámu), materiál EPDM	L	3	-	-	-	3
		P	4	-	-	-	-	4
		POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.						
6 ATYP	POHLED Z INTERIÉRU L  P 	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1500x2360mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -VEN OTEVÍRANÉ -VELIKOST KŘÍDEL 900+450x2270mm -HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM (V LIŠTĚ) -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM. -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. (SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ, VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ ATD.) -ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ	L	2	-	-	-	2
		P	1	-	-	-	-	1
		UPOZORNĚNÍ: HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE OPATŘENY ELEKTROZÁMKEM (DOM. TELEFON), A OBOUSTRANNÝM VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM NA HLAVNÍM KŘÍDLE VE VÝŠCE 900mm POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.						



 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ				List 4	
Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově		Zakáz. číslo: 772/13									
Označení na výkrese	Skica	Popis				1.NP	2.NP		Střecha	Celkem kusů	
7 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1050x2360mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -VEN OTEVÍRANÉ -VELIKOST KŘÍDLA 900x2270mm -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM -VÝPLŇ: PLASTOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + PANEL): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ									
						L	2	-	-	-	2
						P	3	-	-	-	3
8 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1100x2360mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -VEN OTEVÍRANÉ -VELIKOST KŘÍDLA 950x2270mm -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM -VÝPLŇ: PLASTOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + PANEL): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=33dB -TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ									
						L	2	-	-	-	2
						P	-	-	-	-	-
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.											
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.											

POZNÁMKA:

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.

POZNÁMKA:

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ				List 5	
Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově				Zakáz. číslo: 772/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1.NP	2.NP			Střecha	Celkem kusů
9 ATYP  VNĚJŠÍ VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI O ROZMĚRU 1750x2100mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -DVEŘE VEN OTEVÍRANÉ -VELIKOST KŘÍDEL 1600 (800+800)x2020mm -HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM (V LIŠTĚ) -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM. -VČETNĚ VODOROVNÉHO KONTRASTNÍHO OZNAČENÍ PROSKLENÍ -ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=33\text{dB}$ -TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BILÁ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.	1	-	-	-	1						
10 ATYP  VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1500x2800mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -DOVNITŘ OTEVÍRANÉ, S PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM -VELIKOST KŘÍDEL 800+550x2020mm -HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM (V LIŠTĚ) -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM. -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ ATD.) -ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=33\text{dB}$ -TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BILÁ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.	L	2	2	-	-	4					
	P	1	1	-	-	2					

PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ				List 6	
Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově				Zakáz. číslo: 772/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1.NP	2.NP		Střecha	Celkem kusů	
11 ATYP		VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1800x2900mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -VEN OTEVÍRANÉ, S PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM -VELIKOST KŘÍDEL 1650 (825+825)x2020mm -HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM (V LIŠTĚ) -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM. -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ ATD.) -ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=33\text{dB}$ -TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ				2	-	-	-	2	
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.											
12 ATYP		VNĚJŠÍ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1000x2900mm, Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ -VEN OTEVÍRANÉ, S PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM -VELIKOST KŘÍDLA 850x2020mm -SPODNÍ ČÁST STĚNY OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM. -MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. (VODOROVNÉ OZNAČENÍ PROSKLENÍ ATD.) -ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM -SLOŽENÝ PROFIL DVEŘÍ (RÁM + ZASKLENÍ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,2W/m2K -VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=33\text{dB}$ -TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI2 -NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (CENTRÁLNÍ KLÍČ), Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA -UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: 1 - vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost 2 - středové těsnění: tepelná a zvuková izolace 3 - vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost -TĚSNĚNÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -1ks DVEŘÍ OSADIT VNITŘ. SYSTÉM. HORIZONTÁL. ŽALUZIEMI -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ				L	-	-	-	-	-
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.											
						P	3	-	-	-	3

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ			List 7	
Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově		Zakáz. číslo: 772/13								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1.NP	2.NP	-	Střecha	Celkem kusů
13 ATYP POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH PROFILŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ PŘÍMO NA STAVBĚ.		BODOVÝ SENDVIČOVÝ SVĚTLÍK V PROVEDENÍ JAKO VÝLEZ NA STŘECHU -ROZMĚR (PRŮLEZ): 700x1000mm -OTEVÍRAVÝ S POKLOPEM -VČETNĚ SKLOLAMINÁTOVÉ ZATEPLENÉ PODSTAVY tl.20mm, v = 300 mm -NEPRŮSVITNÝ ROVNÝ POKLOP ZATEPLENÝ tl.20mm -VČETNĚ MECHANICKÉHO ZÁMKU, MADLA A MECHANICKÝCH PÍSTŮ -CELÝ VÝROBEK Un = 1,6w/m2K				-	-	-	1	1