



MĚSTYS BLÍŽKOVICE

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

**„CHODNÍK OD AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ
SMĚR ZÁLESÍ A CTIDRUŽICE“**

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel:

Městys Blížkovice

Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice

Zastoupen: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou městyse

IČ: 00292516

Březen 2026

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele: **S26-034-0247**

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městys Blížkovice
Sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
IČ: 00292516
DIČ: CZ00292516
Zastoupen: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1582744329/0800

a

Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě pověření
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezují zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, projektová dokumentace stavby (dále jen i jako „projektová dokumentace“) STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 26245906, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného Zhotovitelem a nabídka Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce ze dne 9. 12. 2025, které jsou přílohou této smlouvy.

2.1.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací „**CHODNÍK OD AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ SMĚR ZÁLESÍ A CTIDRUŽICE**“.

2.1.3. Předmětem stavebních prací je novostavba chodníku – pěší trasy podél silnic III. třídy č. 4114 a 40815. Jedná se o stavbu trvalou. Celková délka nových chodníků je 347 běžných metrů. Šířka chodníků 1,5 m plus obruby.

Chodník je situovaný v městysu Blížkovice na pozemcích k.ú. Ves Blížkovice, parc. č. 2949/5, 2940/13, 3005/12, 3005/53, 3005/1, 256/1. Stavba je navržena

v současně zastavěném území k.ú. Ves Blížkovice. Délka nově budovaných tras chodníků je celkem cca 347 m, šířka chodníku bez obrub 1,5 m, včetně obrub 1,75. Umístění podél silnice III. třídy č. 4114 a 40815. Podél silnice č. 4114 (Grešlové Mýto – Blížkovice – Nové Syrovce) v km 4,500 – 4,580 po levé straně staničení a v km 4,375 – 4,525 po pravé straně staničení; a podél silnice č. 40815 (Zálesí – Blížkovice) v km 6,953 – 7,043 po levé straně staničení. V současné době jsou v prostoru nově budovaného chodníku krajnice vozovky a zatravněné plochy. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádné kolaudaci díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů apod.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci.

- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.5. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.
- 2.1.6. Pro stavbu je technická specifikace vymezena v projektové dokumentaci, vypracované STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 26245906.
- 2.1.7. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.7.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.7.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.7.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.7.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.7.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.7.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.7.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.7.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.7.9 dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČSN,

2.1.7.10 zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **do 10 dnů od výzvy objednatele, předpoklad 1. 9. 2026.**
- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. Maximální lhůta výstavby včetně vyklizení staveniště a přesné termíny realizace budou upraveny dodatkem ke smlouvě.
- 3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2.3. Nejzazší termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven na **31. 7. 2028.**

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Stavba bude realizována v Jihomoravském kraji, v městysu Blížkovice, katastrální území Ves Blížkovice. Stavba je situována na pozemcích číslo 2949/5, 2940/13, 3005/12, 3005/53, 3005/1, 256/1. Chodník vede podél silnic III. třídy č. 4114 a 40815 v zastavěné části obce od č. p. 302 k č. p. 325 a od č. p. 316 k č. p. 307. Jedná se o úsek podél krajské komunikace III/4114 (Grešlové Mýto – Blížkovice – Nové Syrovice) v km 4,5 – 4,58 po levé straně staničení a v km 4,375 – 4,525 po pravé straně staničení, a o úsek podél silnice III/40815 (Zálesí – Blížkovice) v km 6,953 – 7,043 po levé straně staničení.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena stavby bez DPH	3 146 550,45 Kč
DPH 21 %	660 775,59 Kč
Celková cena včetně DPH	3 807 326,04 Kč
- 4.1.2. Obě smluvní strany konstatují, že v souladu s platnými právními předpisy bude daň z přidané hodnoty k ceně za stavební práce účtována ve výši 21 %.
- 4.1.3. Objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působností v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Režim PDP se nepoužije.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané technické dokumentace.

- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – nabídkového rozpočtu.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
 - 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
 - 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
 - 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
 - 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 0,1 % z celkové smluvní ceny za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší, jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklopení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dle § 157 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. a § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb.).

- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Provádění díla

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení příjezdu k objektu musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno zásobování provozoven dotčených stavbou.
- 9.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele ihned písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho

stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyznění.

- 9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti a na případně zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit objednatele a zpracovatele projektové dokumentace.
- 9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.
- 9.1.6. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrýtí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- 9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- 9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.
- 9.1.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 9.1.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka,

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.2. Pokyny Objednatele

- 9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.3.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to na vlastní náklady. Osobu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi oznámí Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jeho jmenování.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5. Archeologické nálezy

- 9.5.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatel a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel má povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění veřejné zakázky.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.1.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Zvláštní ustanovení smlouvy

15.1. Poddodavatelé

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam poddodavatelů i předložení smluv se všemi poddodavateli v termínu, který určí. Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam všech poddodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými poddodavateli nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto poddodavatelských smluv s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky.
- 15.1.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze

strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

15.2. Technický dozor

15.2.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

15.3. Podmínky odpovědného veřejného zadávání

15.3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

15.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

15.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelem srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou na veřejnou zakázku.

15.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Poruší-li Zhotovitel tyto svoje povinnosti, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

15.4. Právo Objednatele na ukončení smlouvy bez sankcí za strany Zhotovitele

15.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, kdy po uzavření této smlouvy vyjde najevo, že Zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé nebo zkreslené informace mající zřejmý vliv na výběr Zhotovitele.

15.4.2. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo z důvodu nezajištění finančních prostředků na financování díla.

15.4.3. V případě nepřidělení dotace je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy bez jakékoliv sankce.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 16.2. Zakázka bude spolufinancována z prostředků spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky. Objednatel si vyhrazuje právo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel a zhotovitel povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy o dílo nebo do dodatku této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen tyto podmínky přijmout.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran dnem podpisu druhé podpisující smluvní strany.
- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů Objednatelům plynoucí ze zákona a z jeho prováděcích předpisů.
- 17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 17.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a opatřena elektronickými podpisy smluvních stran. Elektronický originál smlouvy obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.6. Nemá-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.
- 17.7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- 17.9. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla

Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

Samostatné přílohy Smlouvy:

- Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný Zhotovitelem)
- Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy)
- Nabídka Zhotovitele

Za objednatele:

Jméno a funkce: Bc. Šárka Ježková, starostka městyse Blížkovice

**Bc. Šárka
Ježková** Digitálně podepsal
Bc. Šárka Ježková
Datum: 2026.03.05
09:17:35 +01'00'

Podpis:

Datum: *Viz datum elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

Jméno a funkce: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě pověření

**Tomáš
Hrabina** Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2026.03.04
08:40:18 +01'00'

**Jiří
Štukavec** Podepsal Jiří Štukavec
DN: cn=Jiří Štukavec,
c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=995
Datum: 2026.03.04
16:32:45 +01'00'

Podpis:

Datum: *Viz datum elektronického podpisu*

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **122** **Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice**

Zadavatel **Městys Blížkovice** **IČO: 00292516**
130 **DIČ:**
67155 Blížkovice

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** **IČO: 480 35 599**
DIČ: CZ48035599

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			2 743 268,05
PSV			0,00
MON			26 282,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			377 000,00
Celkem			3 146 550,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 146 550,45 CZK
Základní DPH	21 %	660 775,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 807 326,04 CZK**

v _____ dne _____

Tomáš Hrabina Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2026.03.04 08:40:38 +01'00'

Jiří Štukavec Digitálně podepsal
Jiří Štukavec
Datum: 2026.03.04 16:32:58 +01'00'

Za zhotovitele

Bc. Šárka Ježková Digitálně podepsal
Bc. Šárka Ježková
Datum: 2026.03.05 09:18:33 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Stavebně technická část	0,00	3 146 550,45	660 775,59	3 807 326,04	100
22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr	0,00	2 878 804,95	604 549,04	3 483 353,99	91
22/11/29-2	Neuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr	0,00	267 745,50	56 226,56	323 972,06	9
Celkem za stavbu		0,00	3 146 550,45	660 775,59	3 807 326,04	100

Popis stavby: 122 - Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice

Popis objektu: 01 - Stavebně technická část

Popis rozpočtu: 22/11/29-1 - Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

Popis rozpočtu: 22/11/29-2 - Neuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			343 804,36	10,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			127 908,44	4,1
46	Zpevněné plochy	HSV			480 375,49	15,3
5	Komunikace	HSV			696 674,88	22,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 494,80	0,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			168 535,40	5,4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			135 653,34	4,3
90	Oplocení	HSV			134 536,18	4,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			500 330,69	15,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 430,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 529,13	2,3
M21	Elektromontáže	MON			26 282,40	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 995,34	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			377 000,00	12,0
Cena celkem					3 146 550,45	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				316 490,08			
1	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	238,36572	239,00	56 969,41	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		stržení vyvýšených částí terénu v trase chodníku :							
		směr Zálesí :							
		27,9*1,5*0,4+3*2,4*0,1			17,46000				
		směr Ctidružice :							
		(24,4+27,8)*1,5*0,2+55,4*1,8*0,1			25,63200				
		výkop pro skladby chodníků :							
		směr Zálesí :							
		(24,4+25+19+4,6+6,7+10,7+3+7,6+9)*1,8*0,3			59,40000				
		(1,9+1+0,5*7+4+0,5+2,5+0,5+0,4*2)*1,8*0,3			7,93800				
		směr Ctidružice :							
		(14+9,9+7+15,8+5+4,5+7,6+15,4+16,9+13,9+3,8)*1,8*0,3			61,45200				
		(14,1+3,8+10,5+8,6+3,4+17,1+1)*1,8*0,3			31,59000				
		(0,5*4+3,9+4+0,5+2,2+0,5+0,4*5)*1,8*0,3			8,15400				
		výkop pro skladbu vjezdů :							
		směr Zálesí :							
		(3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,8*0,42			16,79076				
		směr Ctidružice :							
		(4+3+3,33+2,83)*1,8*0,42			9,94896				
2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	238,36570	15,00	3 575,49	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,86000	239,00	1 878,54	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		výkop pro kanalizaci :							
		2*5*0,45*1			4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základ oplocení : (13,2+6)*0,35*0,5			3,36000				
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	7,86000	15,00	117,90	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro skladbu dopojení komunikace : směr Zálesí : (33,8+77,5+23,1+10+7)*0,85*0,58 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,85*0,58	m3	186,55120	336,00	62 681,20	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	186,55120	35,00	6 529,29	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro nové kanalizační vpusti : 1,5*0,7*0,7*5 pro patky značek a zábrany : 0,1*6	m3	4,27500	1 974,00	8 438,85	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	4,27500	213,00	910,58	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy : 238,3657+7,86+186,5512+4,275	m3	362,65490	162,00	58 750,09	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					437,05190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-5,13-69,267				-74,39700			
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 362,6549*17	m3	6 165,13330	3,00	18 495,40	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				6 165,13330					
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	362,65490	24,00	8 703,72	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po provedení kanalizace k vpustím : 2*5*0,45*0,65 po vybouraných vpustích : 1,5*0,7*0,7*3	m3	5,13000	216,00	1 108,08	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				2,92500					
				2,20500					
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. udusání strženého terénu - chodníky : směr Zálesí : (24,4+25+19+4,6+6,7+10,7+3+7,6+9)*1,8 (1,9+1+0,5*7+4+0,5+2,5+0,5+0,4*2)*1,8 směr Ctidružice : (14+9,9+7+15,8+5+4,5+7,6+15,4+16,9+13,9+3,8)*1,8 (14,1+3,8+10,5+8,6+3,4+17,1+1)*1,8 (0,5*4+3,9+4+0,5+2,2+0,5+0,4*5)*1,8 udusání strženého terénu - vjezdy : směr Zálesí : (3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,8 směr Ctidružice :	m2	947,08600	32,00	30 306,75	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				198,00000					
				26,46000					
				204,84000					
				105,30000					
				27,18000					
				39,97800					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4+3+3,33+2,83)*1,8 udusání strženého terénu - komunikace : směr Zálesí : (33,8+77,5+23,1+10+7)*0,85 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,85		23,68800					
14	199000005V02	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, zemina a kamení 362,6549*2	t	725,30980	80,00	58 024,78		Vlastní	Vlastní
				725,30980					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu			127 908,44				
15	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz zeminy na zásypy z meziskládky : 69,267	m3	69,26700	63,00	4 363,82	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				69,26700					
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz ornice pro pozemkové úpravy : 22,58025	m3	22,58025	186,00	4 199,93	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				22,58025					
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zelený pás za chodníkovou obrubou : směr Zálesí : (24,7+1,7+2+3+1+23,1+2+5,4+1+2,4+15,2+1,5)*1,2 (5,8+1+1,6+1,5+1,6+1,2+1,5+4,6+3,3+1+3,2+1)*1,2 (2,6+3+2,5+1,5+5,4+2,5+2,7+1+3,8+1+2,1+8+1)*1,2 směr Ctidružice : (1,9+1,5+3,9+7,7+8,7+1+1,3+1+4,5+15,6+3,8+2)*1,35 (2,8+3,6+7,7+15,5+16,6+1+4+1+12,9+1+3+1+6,7)*1,35 (14,3+3,6+10,4+7,2+2,4+1,9+3,2+3+17,1+1+3,4)*1,35	m2	451,60500	35,00	15 806,18	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				99,60000					
				32,76000					
				44,52000					
				71,41500					
				103,68000					
				91,12500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,2+2,9+1,2)*1,35		8,50500					
18	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, za chodníkovou obrubou : 451,605	m2	451,60500	44,00	19 870,62	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, za chodníkovou obrubou : 451,605	m2	451,60500	51,00	23 031,86	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	451,60500	5,00	2 258,03	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním dosypání zeminy za chodníkovou obrubou : směr Zálesí : (24,7+1,7+2+3+1+23,1+2+5,4+1+2,4+15,2+1,5)*0,6*0,3 (5,8+1+1,6+1,5+1,6+1,2+1,5+4,6+3,3+1+3,2+1)*0,6*0,3 (2,6+3+2,5+1,5+5,4+2,5+2,7+1+3,8+1+2,1+8+1)*0,6*0,3 směr Ctidružice : (1,9+1,5+3,9+7,7+8,7+1+1,3+1+4,5+15,6+3,8+2)*0,7*0,3 (2,8+3,6+7,7+15,5+16,6+1+4+1+12,9+1+3+1+6,7)*0,7*0,3 (14,3+3,6+10,4+7,2+2,4+1,9+3,2+3+17,1+1+3,4)*0,7*0,3 (2,2+2,9+1,2)*0,7*0,3	m3	69,26700	745,00	51 603,92	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 451,605/30	kg	15,05350	150,00	2 258,03	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 451,605*0,05	m3	22,58025	200,00	4 516,05	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 46		Zpevněné plochy				480 375,49			
24	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	5,30550	3 498,00	18 558,64	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez dodávky a uložení výztuže deska ve vjezdech : směr Zálesí : (3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,5*0,1 směr Ctidružice : (4+3+3,33+2,83)*1,5*0,1							
				3,33150					
				1,97400					
25	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výztuž desek : směr Zálesí : (3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,5*0,00303*1,2 směr Ctidružice : (4+3+3,33+2,83)*1,5*0,00303*1,2	t	0,19291	50 000,00	9 645,50	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				0,12113					
				0,07177					
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm chodníky : směr Zálesí : (24,4+25+19+4,6+6,7+10,7+3+7,6+9)*1,6 (1,9+1+0,5*7+4+0,5+2,5+0,5+0,4*2)*1,6 Mezisoučet směr Ctidružice : (14+9,9+7+15,8+5+4,5+7,6+15,4+16,9+13,9+3,8)*1,6 (14,1+3,8+10,5+8,6+3,4+17,1+1)*1,6 (0,5*4+3,9+4+0,5+2,2+0,5+0,4*5)*1,6 Mezisoučet vjezdy : směr Zálesí : (3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,6	m2	555,95200	232,00	128 980,86	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				176,00000					
				23,52000					
				199,52000					
				182,08000					
				93,60000					
				24,16000					
				299,84000					
				35,53600					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		směr Ctidružice : (4+3+3,33+2,83)*1,6 Mezisoučet			21,05600 56,59200				
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. směr Zálesí : (24,4+25+19+4,6+6,7+10,7+3+7,6+9)*1,5 (1,9+1+0,5*7+4+0,5+2,5+0,5)*1,1 Mezisoučet směr Ctidružice : (14+9,9+7+15,8+5+4,5+7,6+15,4+16,9+13,9+3,8)*1,5 (14,1+3,8+10,5+8,6+3,4+17,1+1)*1,5 (0,5*4+3,9+4+0,5+2,2+0,5)*1,1 Mezisoučet v místě napojení na stávající chodník ze stávající dlažby : 1*1,5*2	m2	456,15000	350,00	159 652,50	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. vjezdy : směr Zálesí : (3+5,35+5,75+5,41+2,7)*1,1 směr Ctidružice : (4+3+3,33+2,83)*1,1 Mezisoučet varovné pásy : směr Zálesí :	m2	68,38700	350,00	23 935,45	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,9+4,5+6,4+6,7+0,7+0,7+4+11,6)*0,4 směr Ctidružice : (1,8+1,9+2,3+5+4+4+1,8+1,9+4+9,5)*0,4 Mezisoučet		15,00000 14,48000 29,48000					
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 1,5*76	m	114,00000	100,00	11 400,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 1,5*16	m	24,00000	100,00	2 400,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm (180,29+272,86)*1,05	m2	475,80750	213,00	101 347,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm (15+14,48)*1,05	m2	30,95400	439,00	13 588,81	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm (24,431+14,476)*1,05	m2	40,85235	266,00	10 866,73	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 5 Komunikace				531 803,36					
34	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním podkladní vrstva napojení chodníku na komunikaci - 2 vrstvy : směr Zálesí : (33,8+77,5+23,1+10+7)*0,85*2 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,85*2	m2	643,28000	232,00	149 240,96	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35	565161111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním napojení chodníku na komunikaci : směr Zálesí :	m2	189,20000	772,00	146 062,40	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(33,8+77,5+23,1+10+7)*0,5 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,5		75,70000 113,50000					
36	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 napojení chodníku na komunikaci : směr Zálesí : (33,8+77,5+23,1+10+7)*0,5 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,5	m2	189,20000	651,00	123 169,20	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				75,70000 113,50000					
37	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 napojení chodníku na komunikaci : směr Zálesí : (33,8+77,5+23,1+10+7)*0,5 směr Ctidružice : (48,1+92,4+70+8+8,5)*0,5	m2	189,20000	599,00	113 330,80	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				75,70000 113,50000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			2 494,80				
38	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. čelo stávajícího pilíře po ubourání : 0,7*2,2	m2	1,54000	420,00	646,80	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				1,54000					
39	623421141R00	Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými štukové plstí hlazené stupeň složitosti 1 až 2 omítky čela stávajícího pilíře po ubourání : 0,7*2,2	m2	1,54000	1 200,00	1 848,00	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				1,54000					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			168 535,40				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, podsyp + obsyp kanalizace vpustí : 2*5*0,45*0,35	m3	1,57500	1 832,00	2 885,40	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					1,57500				
41	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, směr Zálesí : 2 směr Ctidružice : 3	kus	5,00000	19 200,00	96 000,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					2,00000				
					3,00000				
42	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, směr Ctidružice : zvýšení nebo snížení mříže : 2	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					2,00000				
43	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, směr Zálesí : 2 směr Ctidružice : 3	kus	5,00000	4 856,00	24 280,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					2,00000				
					3,00000				
44	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. napojení uličních vpustí na kanalizaci : 2*5	m	10,00000	1 312,00	13 120,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	R-položka	Napojení na stávající kanalizaci výřezem (výsekem), vč. obetonování	kus	5,00000	3 450,00	17 250,00		Vlastní	Indiv

směr Zálesí :

2

2,00000

směr Ctidružice :

3

3,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	131 049,72						
46	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	18,61000	86,00	1 600,46	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

vjezdy z betonové dlažby - směr Zálesí :

1,4*1,4

1,96000

vstupy, vjezdy z betonové dlažby - směr Ctidružice :

1,5*2,5+1,2*2+2,5*4,2

16,65000

47	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	21,29000	64,00	1 362,56	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v místech napojení na stávající chodníky :

1*1,5*2

3,00000

vjezdy ze zámkové dlažby - směr Zálesí :

6,7*2,5

16,75000

část vjezdu ze zámkové dlažby - směr Zálesí :

1*0,4+0,4*0,4+1,4*0,2+1,4*0,5

1,54000

48	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	210,20000	236,00	49 607,20	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

napojení chodníku na komunikaci :

směr Zálesí :

(33,8+77,5+23,1+10+7)*0,5

75,70000

směr Ctidružice :

(48,1+92,4+70+8+8,5)*0,5

113,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltový vjezd - směr Zálesí : 8,4*2,5			21,00000				
49	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek směr Zálesí : 2+4,1+17,3+10,6+7,7+14,7+2,5+4,5+15,2+1,4+2,5+7,4 1,9+0,9+1+1,6+3,4+7,4+4,5+3,2+9,7+2,5+6,9+2,5+1,6 2,3+3,3+2,3+5,4+2,1+2,7+1,7+4+3,1+2,2+2 směr Ctidružice : 2,3+3,8+20,1+1,1+2+5,6+1,3+2+0,9+2,9+1,9+1	m	213,00000	71,00	15 123,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					89,90000				
					47,10000				
					31,10000				
					44,90000				
50	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, vybourání rušených vpustí : 1,5*0,6*0,1*3	m3	0,27000	1 500,00	405,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					0,27000				
51	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy směr Zálesí : 33,8+77,5+23,1+10+7 směr Ctidružice : 48,1+92,4+70+8+8,5	m	378,40000	53,00	20 055,20	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					151,40000				
					227,00000				
52	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody směr Zálesí : 33,8+77,5+23,1+10+7 směr Ctidružice : 48,1+92,4+70+8+8,5	m	378,40000	62,00	23 460,80	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					151,40000				
					227,00000				
53	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	3,67500	1 500,00	5 512,50	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		směr Ctidružice : základ cihelného pilíře : 1*0,8*0,6 základ oplocení : (13,5+6,8+1)*0,3*0,5		0,48000					
54	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stávající zděný pilíř v trase chodníku - směr Ctidružice : 0,9*0,7*2,2	m3	1,38600	1 500,00	2 079,00	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				1,38600					
55	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání podezdívky oplocení v trase chodníku - směr Ctidružice : (13,5+6,8+1)*0,3*0,5	m3	3,19500	1 500,00	4 792,50	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				3,19500					
56	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 betonový vstup - směr Ctidružice : 0,5*2,5*0,1*2	m3	0,25000	1 500,00	375,00	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				0,25000					
57	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), potrubí od bouraných vpustí : 1*3	m	3,00000	530,00	1 590,00	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				3,00000					
58	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2 mříže rušených vpustí : 3	kus	3,00000	150,00	450,00	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				3,00000					
59	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	23,25000	62,00	1 441,50	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
		1,96+21,29		23,25000					
60	762961810R00	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky, z prken a latí se sloupky osově vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m demontáž části oplocení v trase chodníku - směr Ctidružice : 13,5+6,8+1	m	21,30000	150,00	3 195,00	800-762	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		21,30000							
Díl: 90		Oplocení				134 536,18			
61	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. nový základ oplocení - směr Ctidružice : (13,2+6)*0,35*0,5*1,035	m3	3,47760	3 498,00	12 164,64	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		3,47760							
62	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výztuž zdiva z bednicích dílců R10 : (13,2+6)/0,5*1*0,000617*1,1 (13,2+6)*2*0,000617*1,1	t	0,05212	50 000,00	2 606,00	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		0,02606							
		0,02606							
63	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných nové sloupky oplocení : 10	kus	10,00000	350,00	3 500,00	801-5	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		10,00000							
64	348922211R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm hladkých, přírodních kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva Včetně líčování, které se provádí průběžně při zdění. nová podezdívka oplocení - směr Ctidružice : (13,2+6)*0,5	m2	9,60000	2 412,00	23 155,20	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		9,60000							
65	348924131R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic hladkých, přírodních	m	19,20000	720,00	13 824,00	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nová oplocení - směr Ctidružice : 13,2+6		19,20000					
66	936457113R00	Zálivka objem přes 0,25 do 1 m3 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním Včetně vyčištění dutin nebo kapes a osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek. zálivka plotového zdiva : (13,2+6)*0,5*0,06	m3	0,57600	6 636,00	3 822,34	832-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				0,57600					
67	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti izolační nátěr základu - směr Ctidružice : (13,2+6)*0,35	m2	6,72000	450,00	3 024,00	800-711	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				6,72000					
68	909099-01	Dodávka a montáž dřevěného oplocení z hoblovaných prken tl. 20 mm, výška 2 m, ipregnované, vč. nosné konstrukce z hranolů nová výplň oplocení : 13,2+6	m	19,20000	3 450,00	66 240,00		Vlastní	Indiv
				19,20000					
69	553462014R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	10,00000	620,00	6 200,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				498 095,27			
70	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm chodníkové obruby : směr Zálesí : 24,7+1,7+2+3+1+23,1+2+5,4+1+2,4+15,2+1,5 5,8+1+1,6+1,5+1,6+1,2+1,5+4,6+3,3+1+3,2+1 2,6+3+2,5+1,5+5,4+2,5+2,7+1+3,8+1+2,1+8+1 směr Ctidružice : 1,9+1,5+3,9+7,7+8,7+1+1,3+1+4,5+15,6+3,8+2 2,8+3,6+7,7+15,5+16,6+1+4+1+12,9+1+3+1+6,7 14,3+3,6+10,4+7,2+2,4+1,9+3,2+3+17,1+1+3,4 2,2+2,9+1,2	m	350,90000	350,00	122 815,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					83,00000				
					27,30000				
					37,10000				
					52,90000				
					76,80000				
					67,50000				
					6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. nájezdové obruby : směr Zálesí : 2+1,3+3+5,4+5,8+1,4+1,3+3+10,6 směr Ctidružice : 1,8+1,8+5,4+2,2+3,8+4+3+3+1,7+4,1+1,9+4,1+3+8,3	m	81,90000	420,00	34 398,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					33,80000				
					48,10000				
72	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. silniční obruby : směr Zálesí : 22,9+2,9+20,2+2,4+15,2+1,6+1,5+1,6+4,7+4,5 5,2+1,5+7,2+9,2 směr Ctidružice : 4,1+9,1+9,9+6,9+15,7+3,8+3,5+7,5+15,4+16,5 12,9+2,4+13,7+4+10,7+7,3+1,8+16,2+1 Mezisoučet přechodové obruby : směr Zálesí : 2+2+1,5+1,5+1,5+1,5 1+1+1+1+1+1+1 směr Ctidružice : 1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1,5+1,5+1,5+1 Mezisoučet	m	296,50000	420,00	124 530,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					77,50000				
					23,10000				
					92,40000				
					70,00000				
					263,00000				
					10,00000				
					7,00000				
					8,00000				
					8,50000				
					33,50000				
73	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	21,87900	3 645,00	79 748,96	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z dlažebních kostek z betonu prostého (350,9+81,9+296,5)*0,3*0,1			21,87900				
74	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	354,40900	160,00	56 705,44	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		350,9*1,01		354,40900					
75	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	265,63000	195,00	51 797,85	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		263*1,01		265,63000					
76	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	82,71900	172,00	14 227,67	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		81,9*1,01		82,71900					
77	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,65500	410,00	6 418,55	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		15,5*1,01		15,65500					
78	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	18,18000	410,00	7 453,80	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		18*1,01		18,18000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 430,00		
79	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		přemístění stávajících dopravních značek mimo trasu chodníku :							
		4		4,00000					
		Montáž zábrany parkovací :							
		2		2,00000					
80	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	4,00000	500,00	2 000,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním							
		přemístění stávajících dopravních značek mimo trasu chodníku :							
		4		4,00000					
81	74910800	Parkovací zábrana (sloupek) celokovový, pozinkovaný, nesklopný k zakotvení - 810/60/60 mm	kus	2,00000	3 215,00	6 430,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					63 584,40		
82	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 042,36714	61,00	63 584,40	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 200 m							
Díl: M21		Elektromontáže				26 282,40			
83	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	28,80000	150,00	4 320,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		rezervní chránička :							
		4+6,4+6,4+3,7			20,50000				
		4,4+3,9			8,30000				
84	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	28,80000	698,00	20 102,40		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		4+6,4+6,4+3,7			20,50000				
		4,4+3,9			8,30000				
85	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	30,00000	62,00	1 860,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				63 219,41			
86	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	125,18698	32,00	4 005,98	832-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně:							
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	125,18698	92,00	11 517,20	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
88	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 254,86148	6,00	19 529,17	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
89	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	125,18698	25,00	3 129,67	800-6	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		s hrubým urovnáním,							
90	979990001T02	Poplatek za skládku stavební sutí - asfalty	t	46,24407	200,00	9 248,81		Vlastní	Indiv
91	979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	78,94291	200,00	15 788,58		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-1	Uznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				317 000,00			
92	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
93	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.									
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
94	005120 T	Mimostaveništní doprava, přesun technologických zařízení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s dopravou strojů a zařízení do staveništního skladu a přesun strojů a zařízení do pracovní zóny pokud nejsou uvedeny v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky.									
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
96	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
97	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
98	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
99	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
100	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.									
Celkem						2 878 804,95			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-2	Neuuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				27 314,28			
1	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. skladba pro novou zpevněnou plochou (rozšíření vozovky) : (60,5+29,1*0,2)*0,58	m3	38,46560	239,00	9 193,28	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				38,46560					
2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	34,46560	15,00	516,98	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro obruby : 3,6*0,3*0,3	m3	0,32400	239,00	77,44	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				0,32400					
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,32400	15,00	4,86	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy : 38,4656+0,324	m3	38,78960	162,00	6 283,92	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				38,78960					
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 38,7896*17	m3	659,42320	3,00	1 978,27	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				659,42320					
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,78960	24,00	930,95	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. udusání strženého terénu : 60,5+29,1*0,2	m2	66,32000	32,00	2 122,24	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				66,32000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-2	Neuuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	199000005V02	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, zemina a kamení	t	77,57920	80,00	6 206,34		Vlastní	Vlastní
		38,7896*2		77,57920					

Díl: 5	Komunikace	164 871,52
---------------	-------------------	-------------------

10	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	132,64000	232,00	30 772,48	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním							
		podkladní vrstva pod novou zpevněnou plochu - 2 vrstvy :							
		(60,5+29,1*0,2)*2		132,64000					

11	565161111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	66,32000	772,00	51 199,04	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		s rozprostřením a zhutněním							
		nová zpevněná plocha (rozšíření vozovky) :							
		60,5+29,1*0,2		66,32000					

12	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy do 200 m2	m2	66,32000	651,00	43 174,32	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		nová zpevněná plocha (rozšíření vozovky) :							
		60,5+29,1*0,2		66,32000					

13	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	66,32000	599,00	39 725,68	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		nová zpevněná plocha (rozšíření vozovky) :							
		60,5+29,1*0,2		66,32000					

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	4 603,62
---------------	------------------------------------	-----------------

14	113108312R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	5,82000	216,00	1 257,12	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		část stávající vozovky (zarovnání) :							
		29,1*0,2		5,82000					

15	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	29,10000	53,00	1 542,30	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		mezi novou plochou a stávající vozovkou :							
		29,1		29,10000					

16	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	29,10000	62,00	1 804,20	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-2	Neuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně spotřeby vody mezi novou plochou a stávající vozovkou : 29,1		29,10000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 235,42			
17	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm ukončení nové zpevněné plochy : 2,2+1,4	m	3,60000	350,00	1 260,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				3,60000					
18	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 3,6*0,3*0,1	m3	0,10800	3 645,00	393,66	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				0,10800					
19	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 3,6*1,01	kus	3,63600	160,00	581,76	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				3,63600					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 944,73			
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	89,26668	89,00	7 944,73	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				775,93			
21	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. . bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	1,53648	32,00	49,17	832-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,53648	92,00	141,36	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,94848	6,00	239,69	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Chodník od autobusových zálivů směr Zálesí a Ctidružice
O:	01	Stavebně technická část
R:	22/11/29-2	Neuznatelné náklady - rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,53648	25,00	38,41	800-6	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990001T02	Poplatek za skládku stavební suti - asfalty	t	1,53648	200,00	307,30		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00			
26	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ II	Indiv
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II	Indiv
28	005120 T	Mimostaveništní doprava, přesun technologických zařízení Náklady spojené s dopravou strojů a zařízení do staveništního skladu a přesun strojů a zařízení do pracovní zóny pokud nejsou uvedeny v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
29	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II	Indiv
30	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II	Indiv
31	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II	Indiv
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II	Indiv
33	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II	Indiv
Celkem						267 745,50			