



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2025/00735

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Komerční banka, a.s.

725191/0100

00239640

CZ00239640

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Komerční banka, a.s.

107-1361330237/0100

27263827

CZ27263827

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)



I.

Preamble

Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**Adaptace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech - etapy 4-9**“ (dále jen „zadávací řízení“).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou závazné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy**, dále jen **dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmíněk stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení částečné revitalizace Lázeňského parku v Poděbradech, prováděné jako součást celkové adaptace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech Poděbrady. Předmět díla zejména zahrnuje demolici vybraných technických a vegetačních prvků, péstební opatření stávajících stromů, přípravu stanoviště pro rekonstrukci vegetačních prvků a založení nových vegetačních prvků, založení vegetačních prvků, rekonstrukce technických a stavebních prvků a nové stavební prvky, vybavenost.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, zahradnických prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dokumentací vypracovanou společností New Visit s.r.o., se sídlem Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25268635, hlavní architekt a autor Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, soupisem stavebních a technologických prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet a v souladu s následujícími rozhodnutími a stanovisky:
 - Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, ÚZEMNÍ SOUHLAS, číslo jednací: MEUPDY/0001736/VUP/2024/JZi, ze dne 9.1.2024;
 - Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, ROZHODNUTÍ POVOLENÍ KÁCENÍ, číslo jednací: MEUPDY/0001597/ZP/2024/HVe, ze dne 8.1.2024, nabytí právní moci 26.1.2024;



- Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností, ZÁVAZNÉ STANOVISKO místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče, číslo jednací: MUPDY/0085549/SC/2023/JKr, ze dne 15.12.2023.
- Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení vedené stavebním úřadem, číslo jednací MEUPDY/0085820/ZP/2023/ESe ze dne 18. 12. 2023,
- Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, vyjádření k projektové dokumentaci, číslo jednací MEUPDY/0001730/VUP/2024/JZi ze dne 8. 1. 2024.

- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a všechna rozhodnutí a stanoviska vztahující se k provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Projektové dokumentace, všech rozhodnutí a stanovisek zevrubně seznámil a prozkoumal je s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, a zavazuje se provést dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jsou-li tyto vykonávány.
- 2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
- a) při kácení účinně ochranu stávajících dřevin a dodržování těchto norem:
 - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A01 005:2018 Kácení stromů,
 - b) při stavebních pracích dodržování těchto norem:
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A01 005:2018 Kácení stromů
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A02 002:2015 Řez stromů
 - Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK A02 003:2022 Výsadba a řez keřů a lián
 - c) při založení vegetačních dodržování těchto norem:
 - ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice



- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
 - ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
 - ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
 - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
- d) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
- e) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody,
- i) odvoz a uložení vzniklého odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení prací např. správci sítí apod.,
- k) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- m) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen konzultovat výběr technických materiálů a výsadbového materiálu s autorským dozorem a zástupcem objednatele v souladu s pokyny uvedenými v projektové dokumentaci.
- 2.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla spolupracovat s autorským dozorem a zástupcem objednatele. Zhotovitel se zavazuje včas, minimálně však 3 pracovní dny předem, vyžadovat všechny součinnosti, které si v projektové dokumentaci vymínil autor projektu, zejména vytyčení a způsob výsadby.



III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny pro jednotlivé etapy díla:

4. etapa

Termín zahájení plnění díla:	8. 9. 2025
Termín dokončení díla:	do 31. 10. 2026

5. etapa

Termín zahájení plnění díla:	8. 9. 2025
Termín dokončení díla:	do 31. 10. 2026

6. etapa

Termín zahájení plnění díla:	1. 11. 2025
Termín dokončení díla:	do 20. 2. 2026

7. etapa

Termín zahájení plnění díla:	1. 10. 2025
Termín dokončení díla:	do 31. 7. 2026 (stavební část) a do 30. 11. 2026 (výsadba stromů)

8. etapa

Termín zahájení plnění díla:	1. 10. 2025
Termín dokončení díla:	do 31. 7. 2026

9. etapa

Termín zahájení plnění díla:	1. 2. 2026
Termín dokončení díla:	do 31. 5. 2027

Termínem dokončení díla se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez zjevných vad a nedodělků.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k předání. O předání staveniště – místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zahájením provádění díla (4.etapy) předložit časový harmonogram díla, ve kterém budou zahrnuty všechny provozní podmínky objednatele a všechny stavební práce, dodávky a služby včetně výsadbových prací tak, aby části parku byly uváděny do provozu plynule a bez zbytečných prodáv a aby byla splněna podmínka částečné přístupnosti parku v průběhu celé realizace díla. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Harmonogramem provádění prací, který byl odsouhlasen autorským dozorem a objednatelem.



- 3.4. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
- 3.5. Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla, a poté ho předložil objednateli ke schválení.
- 3.6. Odsouhlasením aktualizovaného harmonogramu provádění prací objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace harmonogramu provádění prací a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního harmonogramu provádění prací.
- 3.7. Místo plnění díla jsou pozemky parc.č. parc. č. 1713/1, 1716/1, 1720, 1888/1 v k.ú. Poděbrady.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:
- | | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 66 660 000,- Kč |
|---------------------|------------------------|
- 4.2. K takto sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonné sazbě ke dni zdanitelného plnění.
- 4.3. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel



soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,



c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli, zejména návodů k údržbě záručních listů. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a



nedodělky,

- h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby (díla) na náklady zhotovitele.
- 6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení a proškolení obsluhu topného systému.

VII.

Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že pokácené stromy (kmeny a hrubší větve) zůstávají ve vlastnictví objednatele.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich



ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště – místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převjímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů),
 - e) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.7. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat



všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví platný právní předpis.

- 8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.
- 8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací podle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.



- 8.22. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.23. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště – místo provádění díla a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 8.24. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.25. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu i nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.26. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.
- 8.27. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy řádně a včas platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 8.29. Pro plnění této smlouvy je zhotovitel povinen využívat tým, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci. Realizační tým sestává z těchto osob:

Vedoucí stavební části týmu: Ing. Petr Vojtíšek, tel: +420 778 888 606, e-mail: petr.vojtisek@garden-line.eu

Vedoucí zahradnické části týmu: Ing. Kateřina Marešová, tel: +420 770 142 104, e-mail: katerina.maresova@garden-line.eu



Arborista: Jan Svárovský, Dis., tel: +420 777 343 496, e-mail: jan.svarovsky@garden-line.eu

- 8.30. V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu vedoucího realizačního týmu uvedenou v předchozím odstavci, předloží objednateli návrh na nového člena týmu nejpozději 5 dnů před jeho plánovaným nástupem do týmu. Objednatel pak podle stejných pravidel jako při hodnocení nabídek posoudí, zda nově navržený člen týmu splňuje předpoklady stanovené v zadávacím řízení pro příslušnou pozici v rámci hodnotícího kritéria. O změně realizačního týmu nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
- 8.31. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení a na jejichž základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů objednatele nebo poddodavatele.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce včetně pergoly, zařizovacích prvků, cestní sítě a zavlažování v délce **60 měsíců** a záruku na sadové úpravy včetně vysázené vegetace v délce min. **12 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:



- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (vegetace, apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel



oprávněně odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu/újmou včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krytí škody i vůči objednateli (dále jen „pojištění“).
- 10.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.
- 10.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj.:
 - škodu na zdraví nebo životě,
 - škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
 - jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.
- 10.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno odpovědnosti za škodu, které kryje zejména škody na věcech a na zdraví s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000,-Kč.
- 10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištění ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10. 4 tohoto článku smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel je nejpozději před zahájením prací dle této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, které budou splňovat podmínky stanovené touto smlouvou, případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou touto smlouvou.
- 10.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.
- 10.10. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli



uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

- 10.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.
- 10.16. Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z finančních prostředků EU v rámci 64. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 - Zelená infrastruktura – SC 2.2 reg. č. CZ.06.02.02/00/22_064/0004016. Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu, která objednateli vznikne ve formě nevyplacení dotace, krácení dotace nebo úhradou sankcí v důsledku nedodržení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

XI.

Sankční ujednání

- 11.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo jeho jednotlivé etapy dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v termínech stanovených touto smlouvou nebo v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.



- 11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. II. odst. 2.9., VIII. odst. 8.7., 8.10., 8.29 až 8.31. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
- 11.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 11.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 11.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIII. odst. 13.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 11.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 11.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
 - a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.



- b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 12.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 12.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 12.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 12.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.



Poddodavatelé

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XIV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.
- 14.2. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 14.3. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatel provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídce zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu



založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

- 15.2. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 15.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.4. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 15.5. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 15.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2037. Pokud bude v právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dokumentaci udržovat po tuto dobu
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
- 15.8. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady č. 447/2025 ze dne 30. 7. 2025.

V Poděbradech dne viz *elektronický podpis*

V Litoměřicích dne viz *elektronický podpis*

.....
Mgr. Roman Schulz, starosta

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 1. 2025

OO239640

27263827
CZ27263827

25268635

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			66 660 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	66 660 000,00	13 998 600,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			80 658 600,00
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024

Stavba:CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Místo:

Datum:10. 1. 2025

Zadavatel:Město Poděbrady

Projektant:New Visit s.r.o.

Zhotovitel:Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		66 660 000,00	80 658 600,00	
00	Doprovodné stavební položky	3 890 000,00	4 706 900,00	STA
SO-01	Příprava území, deolice	4 174 530,47	5 051 181,87	STA
SO-01 01	vegetační prvky	2 358 721,20	2 854 052,65	Soupis
SO-01 02	Technické prvky	1 815 809,27	2 197 129,22	Soupis
SO-02	Vegetační prvky	39 364 480,60	47 631 021,53	STA
SO-02 01	Vegetační prvky - trávnický	12 895 156,60	15 603 139,49	Soupis
SO-02 02	Vegetační prvky - záhony trvalek a podrostů	15 649 159,00	18 935 482,39	Soupis
SO-02 03	Vegetační prvky - keře	2 716 859,60	3 287 400,12	Soupis
SO-02 04	Vegetační prvky - stromy	8 103 305,40	9 804 999,53	Soupis
SO-03	Pergola	4 050 945,86	4 901 644,49	STA
SO-03 01	Pergola	3 610 374,62	4 368 553,29	Soupis
SO-03 02	Pergola - oprava vod. kanálu	440 571,24	533 091,20	Soupis
SO-04	Cestní síť	7 960 838,54	9 632 614,63	STA
SO-05	Závlahový systém	4 442 481,92	5 375 403,12	STA
SO-05-01	Závlahový systém - pítka	693 822,17	839 524,83	Soupis
SO-05-02	Závlahový systém - nový+úprava	1 787 120,50	2 162 415,81	Soupis
SO-05-03	Závlahový systém - dešťová voda	1 961 539,25	2 373 462,49	Soupis
SO-06	Venkovní nábytek a vybavenost	2 776 722,61	3 359 834,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
00 - Doprovodné stavební položky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 890 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 890 000,00	21,00%	816 900,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			4 706 900,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: 00 - Doprovodné stavební položky

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 890 000,00
VRN - Doprovodné stavební položky	3 890 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	480 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 880 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	80 000,00
VRN6 - Územní vlivy	750 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: 00 - Doprovodné stavební položky

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 890 000,00

D VRN Doprovodné stavební položky

3 890 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

480 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
VV "Dílenská dokumentace, fotodokumentace provádění stavby" 1					1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

1 880 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
7	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
VV "Oplocení prostoru provádění prací, zamezení vjezdu a vstupu nepovolanych osob." 1					1,000			
VV "včetně zajištění bezpečné prostupnosti pěších"								
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000								
VV "Dopravní značení, omezení vjezdu a vstupu" 1					1,000			
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
10	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	...	1,000	960 000,00	960 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035002000								
VV "Pronájem vybavení staveniště, dopravního značení, plochy - 2 roky realizace stavby"1					1,000			
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							80 000,00	
12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
VV "všechny zkoušky dle PD a ČSN, doložení kvality prací a materiálů" 1					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy				750 000,00	
13	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/062002000					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 1		1,000			
		VV	"práce v centrálním lázeňském parku bez možnosti celoplošného uzavření"					
14	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	...	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063603000					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 1		1,000			
		VV	"práce v centrálním lázeňském parku bez možnosti celoplošného uzavření, se stíženými podmínkami, cestní síť pro pojezd malé techniky do max. 1,5t"					
D VRN7			Provozní vlivy				500 000,00	
15	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	...	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/073002000					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 1		1,000			
		VV	"práce v centrálním lázeňském parku bez možnosti celoplošného uzavření, se stíženými podmínkami, cestní síť pro pojezd malé techniky do max. 1,5t"					
D VRN9			Ostatní náklady				200 000,00	
16	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem	...	1,000	200 000,00	200 000,00	
		VV	"Vytyčení inženýrských sítí před demolicemi" 1		1,000			
		VV	"Úklid ploch po stavební činnosti"					
		VV	"vyrobení prototypů, vzorkování materiálů"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-01 - Příprava území, deolice
Soupis:
SO-01 01 - vegetační prvky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 358 721,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 358 721,20	21,00%	495 331,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 854 052,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-01 - Příprava území, deolice

Soupis: **SO-01 01 - vegetační prvky**

Místo:		Datum:	10. 1. 2025
Zadavatel:	Město Poděbrady	Projektant:	New Visit s.r.o.
Zhotovitel:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 358 721,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 358 721,20
1 - Zemní práce	2 267 814,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	81 000,00
998 - Přesun hmot	9 907,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-01 - Příprava území, deolice

Soupis: SO-01 01 - vegetační prvky

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 358 721,20

D HSV Práce a dodávky HSV

2 358 721,20

D 1 Zemní práce

2 267 814,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	1 165,500	102,00	118 881,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			"příprava pro výsadbu tvarovaného živého plotu - odstranění hедера helix v pruhu š.50cm" 533*0,5				266,500	
VV			"odstranění keřů" 360+539				899,000	
VV			Součet				1 165,500	
2	K	112151351	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	5,000	2 220,00	11 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151351					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			4				4,000	
VV			"plus větší keř" 1				1,000	
VV			Součet				5,000	
3	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	5,000	3 744,00	18 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151352					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			5				5,000	
4	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	7,000	4 800,00	33 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151353					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			7				7,000	
5	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	14,000	8 220,00	115 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151354					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			14				14,000	
6	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	6,000	15 552,00	93 312,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
VV			6				6,000	
7	K	112151356	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	5,000	21 409,20	107 046,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151356 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 5		5,000			
8	K	112151357	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	1,000	25 896,00	25 896,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151357 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 1		1,000			
9	K	112151358	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	2,000	33 048,00	66 096,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151358 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 2		2,000			
10	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	10,000	480,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155215 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 5+5		10,000			
11	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,000	600,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155221 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 7+14		21,000			
12	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	960,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155225 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 6+5		11,000			
13	K	1121552251	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 700 mm	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
			VV VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 1+2		3,000			
14	K	1121552252	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, větve po řezech stromů	kus	309,000	900,00	278 100,00	
			VV VV VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 180+129 Součet		309,000 309,000			
15	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	1 165,500	18,00	20 979,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155311 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" "příprava pro výsadbu tvarovaného živého plotu - odstranění hедера helix v pruhu š.50cm" 533*0,5 "odstranění keřů" 360+539 Součet		266,500 899,000 1 165,500			
16	K	112251221	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,250	4 560,00	46 740,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251221 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 0,18+0,22+0,2+0,18+0,2+0,22+0,18+0,09+0,12+0,21+0,31+0,24+0,37+0,69+0,21+0,47+0,74+0,41+0,59 0,36+0,24+0,45+0,21+0,28+0,01+0,27+0,25+0,3+0,13+0,19+0,11+0,24+0,07+0,1+0,12+0,07+0,1+0,07+0,06+0,02 0,01+0,06+0,4+0,3 Součet		5,830 3,650 0,770 10,250			
17	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,250	2 640,00	27 060,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122911121 "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" 0,18+0,22+0,2+0,18+0,2+0,22+0,18+0,09+0,12+0,21+0,31+0,24+0,37+0,69+0,21+0,47+0,74+0,41+0,59 0,36+0,24+0,45+0,21+0,28+0,01+0,27+0,25+0,3+0,13+0,19+0,11+0,24+0,07+0,1+0,12+0,07+0,1+0,07+0,06+0,02 0,01+0,06+0,4+0,3		5,830 3,650 0,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		10,250				
18	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	1 800,00	81 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111121							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	1*1*45			45,000				
	VV	Součet			45,000				
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	10,350	1 440,00	14 904,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV	45*0,23 'Přepočtené koeficientem množství			10,350				
20	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	45,000	800,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101215							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	" přesadba stávajících keřů v rámci parku" 45			45,000				
	VV	Součet			45,000				
21	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	9,000	2 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV	45*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			9,000				
22	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	45,000	800,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	" přesadba stávajících keřů v rámci parku" 45			45,000				
	VV	Součet			45,000				
23	K	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	45,000	3 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184502112							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	" přesadba stávajících keřů v rámci parku" 45			45,000				
	VV	Součet			45,000				
24	K	184852138	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	180,000	2 268,00	408 240,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852138							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	180			180,000				
	VV	Součet			180,000				
25	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	129,000	3 600,00	464 400,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852238							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	129			129,000				
	VV	Součet			129,000				
26	K	185805211	Odstranění květinových výsadeb v terénu z letniček nebo dvouletek	kus	1 800,000	40,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185805211							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	90*20			1 800,000				
	VV	Součet			1 800,000				
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot						81 000,00	
27	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	90,000	800,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111							
	VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"							
	VV	"transkoprt dřevní hmoty do skladu Technických služeb ro další využití dřeva, cca 2t/strom"							
	VV	45*2			90,000				
	VV	Součet			90,000				
28	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		90*1		90,000			
	D	998	Přesun hmot				9 907,20	
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,384	800,00	9 907,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-01 - Příprava území, deolice
Soupis:
SO-01 02 - Technické prvky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 815 809,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 815 809,27	21,00%	381 319,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 197 129,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-01 - Příprava území, deolice

Soupis: **SO-01 02 - Technické prvky**

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 815 809,27
HSV - Práce a dodávky HSV	1 815 809,27
1 - Zemní práce	270 985,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 234,91
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 458 587,45
998 - Přesun hmot	1,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-01 - Příprava území, deolice

Soupis: SO-01 02 - Technické prvky

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 815 809,27

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 815 809,27

D

1

Zemní práce

270 985,73

7	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	22,000	89,09	1 959,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC vv"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" vv"šlapáky" 1010,000 vv"dlažby" 1212,000 vvSoučet22,000								
5	K	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky	m2	25,000	39,26	981,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC vv"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" vv2525,000								
6	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 860,000	127,83	237 763,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC vv"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" vv"souvrství pod dlažbou" 25+1237,000 vv"mlat" 99+1678+4+41 785,000 vv"živice" 3838,000 vvSoučet1 860,000								
9	K	113154518	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	38,000	249,45	9 479,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC vv"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" vv"živice" 3838,000 vvSoučet38,000								
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	382,800	54,34	20 801,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC vv"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01" vv"odstranění ocelových obrub záhonů" 6,8+4,5+4,5+335+20+6+6382,800 vvSoučet382,800								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 234,91	
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,000	107,17	2 036,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	15+4		19,000			
1	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	8,000	675,13	5 401,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001211					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	4+4		8,000			
2	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	9,000	421,96	3 797,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001311					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	5+3+1		9,000			
		VV	Součet		9,000			
3	K	9660015111	Přemístění informačního panelu - demontáž, výkop, montáž	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	2		2,000			
		VV	"zábrany vjezdu" 3		3,000			
		VV	Součet		5,000			
4	K	96600105112	Přemístění zemních svítidel - demontáž, výkop, montáž	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				1 458 587,45	
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 119,811	758,67	849 567,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
16	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 078,299	18,90	190 479,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	1119,811*9		10 078,299			
		VV	Součet		10 078,299			
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,740	3 140,00	27 443,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 111,071	352,00	391 096,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-01"					
		VV	1119,811-8,74		1 111,071			
D 998			Přesun hmot				1,18	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,001	1 179,74	1,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-02 - Vegetační prvky
Soupis:
SO-02 01 - Vegetační prvky - trávničky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 895 156,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 895 156,60	21,00%	2 707 982,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 603 139,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-02 - Vegetační prvky
Soupis: **SO-02 01 - Vegetační prvky - trávnický**

Místo:		Datum:	10. 1. 2025
Zadavatel:	Město Poděbrady	Projektant:	New Visit s.r.o.
Zhotovitel:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	12 895 156,60
HSV - Práce a dodávky HSV	12 895 156,60
1 - Zemní práce	12 240 764,20
998 - Přesun hmot	654 392,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-02 - Vegetační prvky

Soupis: SO-02 01 - Vegetační prvky - trávnický

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 895 156,60

D HSV Práce a dodávky HSV

12 895 156,60

D 1 Zemní práce

12 240 764,20

1	K	111151111	Pokosení trávnicku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	89 310,000	3,00	267 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151111 VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02" VV "trávnick parterový" (2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*2 60 176,000 VV "trávnick do polostínu" (344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*2 29 134,000 VV Součet 89 310,000								
2	K	111151121	Pokosení trávnicku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	89 310,000	3,00	267 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151121 VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02" VV "trávnick parterový" (2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*2 60 176,000 VV "trávnick do polostínu" (344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*2 29 134,000 VV Součet 89 310,000								
3	K	111311111	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	44 655,000	33,00	1 473 615,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111311111 VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02" VV "trávnick parterový" 2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320 30 088,000 VV "trávnick do polostínu" 344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541 14 567,000 VV Součet 44 655,000								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 339,650	200,00	267 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 VV "viz. textová a výkresová část, výkres SO-02"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		44655*0,03		1 339,650			
	VV		Součet		1 339,650			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 339,650	130,00	174 154,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-02"					
	VV		44655*0,03		1 339,650			
	VV		Součet		1 339,650			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 411,370	300,00	723 411,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-02"					
	VV		1339,65*1,8		2 411,370			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44 655,000	10,00	446 550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+32 0		30 088,000			
	VV		"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+54 1		14 567,000			
	VV		Součet		44 655,000			
8	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 393,800	18,00	367 088,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+54 1		14 567,000			
	VV		"trávník do polostínu - 40% přeseti" 14567*0,4		5 826,800			
	VV		Součet		20 393,800			
9	M	RMAT0006	travní směs parková do polostínu - viz. textová část	kg	611,814	150,00	91 772,10	
	VV		20393,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		611,814			
10	K	181451141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42 123,200	28,00	1 179 449,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451141						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+32 0		30 088,000			
	VV		"trávník parterový - 40% přeseti" 30088*0,4		12 035,200			
	VV		Součet		42 123,200			
11	M	RMAT0004	travní směs parková pro parterový trávník - viz. textová část	kg	1 263,696	200,00	252 739,20	
	VV		42123,2*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		1 263,696			
12	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44 655,000	25,00	1 116 375,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111						
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+32 0		30 088,000			
	VV		"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+54 1		14 567,000			
	VV		Součet		44 655,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	RMAT0002	substrát pro parterový trávník - 3cm - specifikace viz. textová část	m3	1 384,305	2 200,00	3 045 471,00	
	VV		44655*0,031 'Přepočtené koeficientem množství		1 384,305			
14	M	RMAT0003	křemičitý písek fr. 0,5-1mm - 2cm - specifikace viz. textová část	m3	893,100	1 800,00	1 607 580,00	
	VV		44655*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		893,100			
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89 310,000	1,00	89 310,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403114					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		(2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*2		60 176,000			
			"trávník do polostínu"					
	VV		(344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*2		29 134,000			
	VV		Součet		89 310,000			
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	133 965,000	1,50	200 947,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		(2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*3		90 264,000			
			"trávník do polostínu"					
	VV		(344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*3		43 701,000			
	VV		Součet		133 965,000			
17	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44 655,000	2,40	107 172,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320		30 088,000			
			"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541		14 567,000			
	VV		Součet		44 655,000			
18	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44 655,000	2,40	107 172,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320		30 088,000			
			"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541		14 567,000			
	VV		Součet		44 655,000			
19	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	1,340	7 000,00	9 380,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		(2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*0,00003		0,903			
			"trávník do polostínu"					
	VV		(344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*0,00003		0,437			
	VV		Součet		1,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	RMAT0005	hnojivo trávníkové, vícesložkové pro nové trávníky - viz. textová část N-P-K-CaO-MgO (8-12-8-6-2,5)	kg	1 340,000	66,00	88 440,00	
	VV		1,34*1000 'Přepočtené koeficientem množství		1 340,000			
21	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62 517,000	0,70	43 761,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320		30 088,000			
	VV		"trávník parterový - 40% přeseti" 30088*0,4		12 035,200			
			"trávník do polostínu"					
	VV		344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541		14 567,000			
	VV		"trávník do polostínu - 40% přeseti" 14567*0,4		5 826,800			
	VV		Součet		62 517,000			
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	893,100	350,00	312 585,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
			"trávník parterový"					
	VV		(2615+6030+2355+567+308+253+1656+3941+373+372+732+2225+752+478+1130+194+961+479+261+3198+451+437+320)*0,02		601,760			
			"trávník do polostínu"					
	VV		(344+154+1206+1173+358+391+196+158+275+188+810+801+671+1439+570+215+554+971+335+666+1380+812+359+541)*0,02		291,340			
	VV		"první zajítí, následně automatický závlahový systém"					
	VV		Součet		893,100			
	D	998	Přesun hmot				654 392,40	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3 271,962	200,00	654 392,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-02 - Vegetační prvky
Soupis:
SO-02 02 - Vegetační prvky - záhony trvalek a podrostů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 649 159,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 649 159,00	21,00%	3 286 323,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 935 482,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-02 - Vegetační prvky
Soupis: SO-02 02 - Vegetační prvky - záhony trvalek a podrostů

Místo:
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 649 159,00
HSV - Práce a dodávky HSV	15 649 159,00
1 - Zemní práce	12 345 381,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 061 814,00
998 - Přesun hmot	241 963,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-02 - Vegetační prvky

Soupis: SO-02 02 - Vegetační prvky - záhony trvalek a podrostů

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 649 159,00

D HSV Práce a dodávky HSV

15 649 159,00

D 1 Zemní práce

12 345 381,80

1	K	111311111	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	7 959,000	33,00	262 647,00	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111311111					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"záhony trvalek a podrostů" 7959	7 959,000				
VV			Součet	7 959,000				
2	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu	m2	6 079,000	7,00	42 553,00	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005131					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV								
VV			"záhony trvalek a podrostů" 7959-36-73-40-161-24-30-33-60-54-15-41-91-45-28-80-78-61-40-46-284-243-87-94-64-72	6 079,000				
VV			Součet	6 079,000				
3	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	1 880,000	13,00	24 440,00	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005133					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"záhony trvalek a podrostů" 7959-6079	1 880,000				
VV			Součet	1 880,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	238,770	200,00	47 754,00	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"záhony trvalek a podrostů" 7959*0,03	238,770				
VV			Součet	238,770				
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	238,770	130,00	31 040,10	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"záhony trvalek a podrostů" 7959*0,03	238,770				
VV			Součet	238,770				
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	429,786	300,00	128 935,80	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
Online PSC			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 238,77*1,8		429,786			
	VV		Součet		429,786			
7	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	7 959,000	25,00	198 975,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959		7 959,000			
	VV		Součet		7 959,000			
8	M	RMAT0001	substrát pro výsadbu dřevin - 10cm - viz. textová část □ (promíchat štěrk fr.4-8 50% + substrát 50%)	m3	803,859	2 100,00	1 688 103,90	
	VV		7959*0,101 'Přepočtené koeficientem množství		803,859			
9	K	183117411	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy ručně v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 150 mm	m2	1 193,850	1 400,00	1 671 390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183117411					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů - cca 15%" 7959*0,15		1 193,850			
	VV		Součet		1 193,850			
10	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3	m2	7 959,000	20,00	159 180,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183205112					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959		7 959,000			
	VV		Součet		7 959,000			
11	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	2 000,000	9,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211313					
12	M	zah26	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	kus	1 000,000	12,00	12 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
13	M	zah27	<i>Narcissus 'February Gold'</i>	kus	1 000,000	12,00	12 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
14	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	68 231,000	13,00	887 003,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 68231		68 231,000			
	VV		Součet		68 231,000			
15	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	68 231,000	15,00	1 023 465,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
16	M	zah01	<i>Euphorbia amygdaloides var. robbie</i>	kus	912,000	55,00	50 160,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 912		912,000			
	VV		Součet		912,000			
17	M	zah02	<i>Vinca major var. balcanica</i>	kus	27 229,000	115,00	3 131 335,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 27229		27 229,000			
	VV		Součet		27 229,000			
18	M	zah03	<i>Aruncus dioicus</i>	kus	305,000	55,00	16 775,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 305		305,000			
	VV		Součet		305,000			
19	M	zah04	<i>Aster ageratoides 'Asran'</i>	kus	1 160,000	60,00	69 600,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 1160		1 160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 160,000			
20	M	zah05	<i>Gallium odoratum</i>	kus	1 239,000	55,00	68 145,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 1239		1 239,000			
	VV		Součet		1 239,000			
21	M	zah06	<i>Geranium macrorrhizum - v sortách</i>	kus	1 001,000	55,00	55 055,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 1001		1 001,000			
	VV		Součet		1 001,000			
22	M	zah07	<i>Aster ageratoides ´Ashvi´, ´Ezo Murasaki´</i>	kus	663,000	55,00	36 465,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 663		663,000			
	VV		Součet		663,000			
23	M	zah08	<i>Helleborus foetidus</i>	kus	539,000	70,00	37 730,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 539		539,000			
	VV		Součet		539,000			
24	M	zah09	<i>Geranium ´Tiny Monster´</i>	kus	733,000	55,00	40 315,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 733		733,000			
	VV		Součet		733,000			
25	M	zah10	<i>Campanula latifolia var. macrantha</i>	kus	115,000	55,00	6 325,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
26	M	zah11	<i>Heuchera villosa var. macrorrhiza</i>	kus	824,000	55,00	45 320,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 824		824,000			
	VV		Součet		824,000			
27	M	zah12	<i>Luzula nivea</i>	kus	366,000	55,00	20 130,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 366		366,000			
	VV		Součet		366,000			
28	M	zah13	<i>Bistorta amplexicaulis ´Alba´ (syn.Persicaria amplexicaulis ´Alba´)</i>	kus	217,000	85,00	18 445,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 217		217,000			
	VV		Součet		217,000			
29	M	zah14	<i>Sesleria autumnalis</i>	kus	650,000	55,00	35 750,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 650		650,000			
	VV		Součet		650,000			
30	M	zah15	<i>Primula veris ´Cabrillo Yellow´</i>	kus	275,000	55,00	15 125,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 275		275,000			
	VV		Součet		275,000			
31	M	zah16	<i>Aster divaricatus ´Tradescant´</i>	kus	481,000	55,00	26 455,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 481		481,000			
	VV		Součet		481,000			
32	M	zah17	<i>Aster × frikartii ´Wunder von Stäfa´</i>	kus	26,000	55,00	1 430,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	zah18	<i>Geranium 'Rozanne'</i>	kus	105,000	100,00	10 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 105		105,000			
	VV		Součet		105,000			
34	M	zah19	<i>Anemone 'Honorine Jobert'</i>	kus	179,000	55,00	9 845,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 179		179,000			
	VV		Součet		179,000			
35	M	zah20	<i>Salvia x sylvestris 'Blauhugel'</i>	kus	32,000	55,00	1 760,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
36	M	zah21	<i>Calamintha nepeta 'Triumphator'</i>	kus	47,000	55,00	2 585,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
37	M	zah22	<i>Pennisetum alopecuroides 'Reborn'</i>	kus	7,000	55,00	385,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
38	M	zah23	<i>Miscanthus sinensis 'Kleine silberspinne'</i>	kus	88,000	55,00	4 840,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
39	M	zah24	<i>Verbena bonariensis</i>	kus	204,000	55,00	11 220,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
40	M	zah25	<i>Hedera helix</i>	kus	30 834,000	45,00	1 387 530,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" "K9" 30834		30 834,000			
	VV		Součet		30 834,000			
41	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 918,000	1,00	15 918,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403114					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959*2		15 918,000			
	VV		Součet		15 918,000			
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 918,000	1,50	23 877,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959*2		15 918,000			
	VV		Součet		15 918,000			
43	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 959,000	2,40	19 101,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959		7 959,000			
	VV		Součet		7 959,000			
44	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 959,000	50,00	397 950,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959		7 959,000			
	VV		Součet		7 959,000			
45	M	10391100	kůra mulčovací VL 5cm	m3	421,827	1 200,00	506 192,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7959*0,053 'Přepočtené koeficientem množství		421,827			
46	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	238,770	300,00	71 631,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"záhony trvalek a podrostů" 7959*0,03		238,770			
	VV		"první zalítí, následně automatický závlahový systém"					
	VV		Součet		238,770			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 061 814,00	
47	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	1 202,000	250,00	300 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371212					
48	M	ob01	Ocelová pásnice jako rozhranní ploch, 120x6mm, kotvená roxory prům. 10mm á0,6m	m	1 226,040	350,00	429 114,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"ocelová pásnice" 34+31+59+47+25+16+13+69+28+52+79+49+24+49+71+37+23+26+36		768,000			
	VV		14+60+29+14+26+17+23+46+27+7+8+14+67+15+17+43		434,000			
	VV		Součet		1 202,000			
	VV		1202*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 226,040			
49	K	9360010011	Montáž prvků městské a zahradní architektury, ochrana záhonů plůtky výsadeb	m	1 794,000	200,00	358 800,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"ochranný plůtek výsadeb" 56+64+68+74+55+18+60+54+37+40+44+33		603,000			
	VV		8+10+9+8+7+44+16+11+59+37+47+35+10+22+5+22+24+26+42+62+12+84+47+20+62		729,000			
	VV		14+17+13+15+42+10+52+50+28+15+28+42+112+24		462,000			
	VV		Součet		1 794,000			
50	M	ob02	Ochranný plůtek záhonů, balotínovaná nerez, do betonových patek, spojeno šroubovým spojem, PAS 70x6 + 2x PAS 70x4	m	1 794,000	1 100,00	1 973 400,00	
	D	998	Přesun hmot				241 963,20	
51	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1 209,816	200,00	241 963,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-02 - Vegetační prvky
Soupis:
SO-02 03 - Vegetační prvky - keře

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 716 859,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 716 859,60	21,00%	570 540,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 287 400,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-02 - Vegetační prvky
Soupis: **SO-02 03 - Vegetační prvky - keře**

Místo:
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 716 859,60
HSV - Práce a dodávky HSV		2 716 859,60
1 - Zemní práce		2 675 716,40
998 - Přesun hmot		41 143,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-02 - Vegetační prvky

Soupis: SO-02 03 - Vegetační prvky - keře

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 716 859,60

D HSV Práce a dodávky HSV

2 716 859,60

D 1 Zemní práce

2 675 716,40

1	K	111311113	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 30 do 100 mm	m2	1 302,000	33,00	42 966,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111311113					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 1302					
VV			Součet					
					1 302,000			
					1 302,000			
2	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu	m2	1 302,000	7,00	9 114,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005131					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 1302					
VV			Součet					
					1 302,000			
					1 302,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	130,200	200,00	26 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 1302*0,1					
VV			Součet					
					130,200			
					130,200			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	130,200	130,00	16 926,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 1302*0,1					
VV			Součet					
					130,200			
					130,200			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	234,360	300,00	70 308,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 130,2*1,8					
VV			Součet					
					234,360			
					234,360			
6	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	1 302,000	20,00	26 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
VV			"keře" 1302					
VV			Součet					
					1 302,000			
					1 302,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	ker01	substrát pro výsadbu dřevin - 10cm - viz. textová část	m3	131,502	2 200,00	289 304,40	
	VV		1302*0,101 'Přepočtené koeficientem množství		131,502			
8	K	183111012	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm	m	531,000	200,00	106 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111012					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře - živý plot" 62+65+72+54+53+58+52+35+38+42		531,000			
	VV		Součet		531,000			
9	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	825,000	25,00	20 625,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111113					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 2155-1330		825,000			
	VV		Součet		825,000			
10	K	183117412	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy ručně v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 150 do 300 mm	m2	260,400	1 400,00	364 560,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183117412					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře - cca 10%" 1302*2*0,1		260,400			
	VV		Součet		260,400			
11	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3	m2	1 302,000	20,00	26 040,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183205112					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302		1 302,000			
	VV		Součet		1 302,000			
12	K	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	kus	2 155,000	25,00	53 875,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211323					
13	M	ker02	Taxus baccata 'Repandens', 30-40, K	kus	1 330,000	559,00	743 470,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1330		1 330,000			
	VV		Součet		1 330,000			
14	M	ker03	Taxus baccata 'Repandens', 50-60, K/ZB	kus	140,000	1 200,00	168 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
15	M	ker04	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', 50-60, K/ZB	kus	445,000	420,00	186 900,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 445		445,000			
	VV		Součet		445,000			
16	M	ker05	Azalea mollis x sinensis hybrids, 50-60, K/ZB	kus	20,000	750,00	15 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	M	ker06	Rhododendron – velkokvětý, výška v dospělosti max. 2-3m, 50-60, K/ZB	kus	20,000	900,00	18 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
18	M	ker07	Syringa meyeri 'Palibin', 50-60, K/ZB	kus	75,000	1 100,00	82 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
19	M	ker08	Hydrangea aspera, 50-60, K/ZB	kus	74,000	900,00	66 600,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 74		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		74,000			
20	M	ker09	<i>Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath', 50-60, K/ZB</i>	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	ker10	<i>Syringa vulgaris 'Primrose', 50-60, K/ZB</i>	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	M	ker11	<i>Aesculus parviflora, 50-60, K/ZB</i>	kus	40,000	1 050,00	42 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
23	M	ker12	<i>ROSA pnoucí Torockó, 50-60, K/ZB</i>	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	ker13	<i>ROSA pnoucí City of York®, 50-60, K/ZB</i>	kus	4,000	450,00	1 800,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	M	ker14	<i>ROSA pnoucí Belle de Sardaigne™, 50-60, K/ZB</i>	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 3 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 604,000	20,00	52 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403132					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302*2		2 604,000			
	VV		Součet		2 604,000			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 604,000	1,00	2 604,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302*2		2 604,000			
	VV		Součet		2 604,000			
28	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 302,000	2,40	3 124,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302		1 302,000			
	VV		Součet		1 302,000			
29	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 302,000	50,00	65 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302		1 302,000			
	VV		Součet		1 302,000			
30	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL 8cm</i>	m3	108,066	1 200,00	129 679,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		1302*0,083 'Přepočtené koeficientem množství		108,066			
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,060	1 000,00	39 060,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"keře" 1302*0,03		39,060			
	VV		"první zalití, následně automatický závlahový systém"					
	VV		Součet		39,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				41 143,20	
32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	205,716	200,00	41 143,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-02 - Vegetační prvky
Soupis:
SO-02 04 - Vegetační prvky - stromy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 103 305,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 103 305,40	21,00%	1 701 694,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 804 999,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-02 - Vegetační prvky
Soupis: **SO-02 04 - Vegetační prvky - stromy**

Místo:
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 103 305,40
HSV - Práce a dodávky HSV		8 103 305,40
1 - Zemní práce		3 416 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 662 000,00
998 - Přesun hmot		24 921,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-02 - Vegetační prvky

Soupis: SO-02 04 - Vegetační prvky - stromy

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 103 305,40

D HSV Práce a dodávky HSV 8 103 305,40

D 1 Zemní práce 3 416 384,00

1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů	kus	102,000	40,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005155					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
		VV	"stromy" 102		102,000			
		VV	Součet		102,000			
2	K	183101222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	79,000	2 500,00	197 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101222					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
		VV	"stromy volně v trávníku" 102-23		79,000			
		VV	Součet		79,000			
3	M	RMAT0001	strukturální substrát pro výsadbu dřevin - 0,4m3/strom - viz. textová část	m3	31,600	3 500,00	110 600,00	
		VV	79*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		31,600			
4	K	183101223	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3	kus	23,000	6 000,00	138 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101223					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
		VV	"stromy s míříž" 23		23,000			
		VV	Součet		23,000			
5	M	RMAT0002	strukturální substrát pro výsadbu dřevin - 1m3/strom - viz. textová část	m3	23,000	3 500,00	80 500,00	
6	K	183106612	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 500 do 700 mm	m	202,400	300,00	60 720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183106612					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
		VV	"stromy s míříž" 23*(2,2*4)		202,400			
		VV	Součet		202,400			
7	M	RMAT0003	protikořenová clona, rš 0,65m	m	242,880	300,00	72 864,00	
		VV	202,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		242,880			
8	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	102,000	3 500,00	357 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102117					
9	M	str01	Abies concolor, vel. 350-400, zavětvené k zemi, bal	kus	2,000	29 625,00	59 250,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
		VV	"stromy" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
10	M	str02	<i>Abies concolor, vel. 350-400, zavětvené k zemi, bal</i>	kus	1,000	29 625,00	29 625,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	M	str03	<i>Abies grandis, vel. 350-400, zavětvené k zemi, bal</i>	kus	2,000	26 800,00	53 600,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	str04	<i>Acer ginnala, vícekmén, vel. 300-350, bal</i>	kus	4,000	18 562,00	74 248,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	M	str05	<i>Betula utilis 'Doorenbos', vícekmén vel. 400-450, bal</i>	kus	5,000	19 687,00	98 435,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	M	str06	<i>Castanea sativa, vícekmén vel. 350-400, bal</i>	kus	3,000	15 750,00	47 250,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	str07	<i>Cornus alternifolia, vel. 300-350, bal</i>	kus	3,000	11 025,00	33 075,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	M	str08	<i>Cornus controversa, vícekmén, vel. 300-350 bal</i>	kus	6,000	22 500,00	135 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	M	str09	<i>Cornus cousa, vícekmén, vel. 300-350, bal</i>	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	str10	<i>Picea pungens 'Glauca', vel. 300-350, zavětvené k zemi, bal</i>	kus	3,000	22 500,00	67 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	M	str11	<i>Pinus sylvestris, vel. 350 - 400, bal</i>	kus	2,000	27 187,00	54 374,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	str12	<i>Prunus 'Accolade', vícekmén deštníkovitá koruna, vel. 400-450, bal</i>	kus	6,000	31 875,00	191 250,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	M	str13	<i>Prunus 'Accolade', vel. 20-25, bal (totožný typ s bosketem)</i>	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	str14	<i>Pseudotsuga menziesii var. Caesia, vel. 350-400, zavětvené k zemi, bal</i>	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	str15	<i>Quercus cerris, sol. zavětvená k zemi, vel. 20-25, bal</i>	kus	1,000	18 562,00	18 562,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	str16	<i>Quercus frainetto, sol. vel. 20-25, bal</i>	kus	1,000	19 875,00	19 875,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	str17	<i>Quercus palustris, sol. zavětvená k zemi, vel. 20-25, bal</i>	kus	3,000	11 025,00	33 075,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	M	str18	<i>Quercus robur, sol. zavětvená k zemi, vel. 20-25, bal</i>	kus	6,000	12 090,00	72 540,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
27	M	str19	<i>Quercus x turneri 'Pseudoturneri', zavětvený k zemi, vel.350-400, bal</i>	kus	2,000	33 450,00	66 900,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	M	str20	<i>Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (S. a. 'Tristis'), vel. 20-25, bal</i>	kus	5,000	12 900,00	64 500,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
29	M	str21	<i>Sophora japonica 'Regent', sol. vel. 20-25, bal</i>	kus	1,000	14 250,00	14 250,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	str22	<i>Tilia cordata 'Greenspire', vel. 25-30, bal</i>	kus	43,000	18 200,00	782 600,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
31	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 2 do 3 m	kus	54,000	100,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215113					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
32	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	54,000	200,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	184215212	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene přes 250 do 400 mm	kus	102,000	500,00	51 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215212					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
34	M	67587001	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m	sada	102,000	1 700,00	173 400,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	102,000	100,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy, využít stávající zeminu" 102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
36	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,200	100,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stromy" 51*(2*0,6)		61,200			
	VV		Součet		61,200			
37	M	61894003	<i>rákos ohradový neloupaný 60x200cm</i>	m2	67,320	100,00	6 732,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		61,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,320			
38	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	46,000	350,00	16 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852321					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy volně v trávníku" 46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
39	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	56,000	500,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy volně v trávníku" 56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
40	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	102,000	100,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy" 102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
41	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	10,506	1 500,00	15 759,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		102*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		10,506			
42	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	51,000	2 000,00	102 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy - zalití 10x " 102*0,05*10		51,000			
	VV		Součet		51,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 662 000,00	
43	K	9197910131	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem - viz textová a výkresová část	kus	30,000	10 000,00	300 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy s mříží" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
44	M	mr01	<i>Dodávka nosných ŽB pilířů 150x150x900mm</i>	kus	240,000	3 800,00	912 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy s mříží" 30*8		240,000			
	VV		Součet		240,000			
45	M	mr02	<i>Dodávka tvárnice ŽB 200x100 (rozměr 2,2x2,2m)</i>	kus	30,000	30 000,00	900 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy s mříží" 30*1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
46	M	mr03	<i>Dodávka ocelové mříže 2200x2200mm včetně chrániče kmene</i>	kus	30,000	85 000,00	2 550 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					
	VV		"stromy s mříží" 30*1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D 998			Přesun hmot				24 921,40	
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	124,607	200,00	24 921,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-03 - Pergola
Soupis:
SO-03 01 - Pergola

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:
Město Poděbrady

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
New Visit s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 610 374,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 610 374,62	21,00%	758 178,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 368 553,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-03 - Pergola

Soupis: **SO-03 01 - Pergola**

Místo:	Poděbrady	Datum:	10. 1. 2025
Zadavatel:	Město Poděbrady	Projektant:	New Visit s.r.o.
Zhotovitel:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 610 374,62
HSV - Práce a dodávky HSV	504 414,91
1 - Zemní práce	56 655,30
2 - Zakládání	65 336,52
5 - Komunikace pozemní - rampy a oprava stávajících cest	39 375,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	343 047,55
PSV - Práce a dodávky PSV	3 105 959,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - střecha a střešní souvrství	373 916,65
712 - Povlakové krytiny	107 582,91
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	43 617,10
762 - Konstrukce tesařské	1 094 654,89
762b - Konstrukce tesařské - palubová podlaha	1 152 654,12
767 - Konstrukce zámečnické	169 082,87
789 - Povrchové úpravy	164 451,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-03 - Pergola

Soupis: SO-03 01 - Pergola

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 610 374,62

D HSV Práce a dodávky HSV 504 414,91

D 1 Zemní práce 56 655,30

1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných - Výkop pro základy malých bezbariérových ramp nezapažený ruční do hl. 1m	m3	11,500	812,57	9 344,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131113702					
2	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	7,300	212,75	1 553,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751113					
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,300	169,27	1 235,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - zpětný zásyp se zhutněním	m3	7,300	259,31	1 892,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,235	2 110,00	30 035,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - výkopek ze základů	m3	7,300	22,08	161,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	8,880	400,00	3 552,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					8,880			
VV 148*0,01*6					8,880			
VV Součet					8,880			
8	K	185804319	Zalití rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených záhonů do 100 m2 jednotlivě	m3	8,880	1 000,00	8 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804319					
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-02"					8,880			
VV 148*0,01*6					8,880			
VV Součet					8,880			
D	2	Zakládání						65 336,52
9	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 - dobetonování ŽB desky schodiště z C25/30 tl. 170 mm včetně vytvarování stupňů	m3	0,080	4 492,40	359,39	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313811					
10	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - Výztuž dobetonované desky z prutů R10	t	0,016	56 691,51	907,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,552	4 152,50	6 444,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611					
VV			2*(0,88*0,5*1) + 6*0,14*0,8			1,552		
VV			Součet			1,552		
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,680	421,42	4 922,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
VV			(1,3*6*0,8) + 2*3,4*0,8			11,680		
VV			Součet			11,680		
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,680	82,15	959,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
VV			(1,3*6*0,8) + 2*3,4*0,8			11,680		
VV			Součet			11,680		
14	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,800	625,72	1 126,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141					
15	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,800	121,10	217,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142					
16	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm - vytřnování základu vrtání do hl. 250 mm + vlepení výztuže R10	m	28,800	1 450,79	41 782,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331112					
VV			48*0,6			28,800		
VV			Součet			28,800		
17	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm - vytřnování základové desky schodiště pro navázání ŽB desky + vrtání do hloubky 150 mm + vlepení výztuže R10 na chemickou maltu	m	6,000	1 436,11	8 616,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212					
VV			12*0,5			6,000		
VV			Součet			6,000		
D 5			Komunikace pozemní - rampy a oprava stávajících cest				39 375,54	
18	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,100	257,17	2 597,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564261011					
19	K	564261015	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm	m2	0,750	300,50	225,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564261015					
20	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,100	281,02	2 838,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567120109					
21	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva - zpětné položení žulové mozaiky okolo vyrovnávací rampy	m2	0,750	881,99	661,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111					
22	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	10,100	1 102,13	11 131,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591441111					
23	M	58381010	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm	m2	10,100	1 860,00	18 786,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,336	254,17	3 135,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					343 047,55	
25	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	0,750	122,19	91,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106111					
		VV	0,5*1,5		0,750			
		VV	Součet		0,750			
26	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	130,000	162,09	21 071,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220101					
		VV	"planimetricky po obvodu zastřešené části" 130		130,000			
		VV	Součet		130,000			
27	K	228301602	Odstranění koberce z paliubové podlahy	m2	293,100	180,97	53 042,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228301602					
		VV	"planimetricky" 293,1		293,100			
		VV	Součet		293,100			
28	K	741111801	Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø do 50 mm - demontáž trubkování stávajících rozvodů silnoprůdu pro osvětlení	m	92,000	25,16	2 314,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111801					
		VV	29*2 + 15*2 + 4		92,000			
		VV	Součet		92,000			
29	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm2	m	92,000	12,58	1 157,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120821					
		VV	29*2 + 15*2 + 4		92,000			
		VV	Součet		92,000			
30	K	741374901	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti exteriérových s integrovaným zdrojem LED přisazených stropních	kus	30,000	105,68	3 170,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741374901					
		VV	"počet kusů svítidel z půdorysu" 30		30,000			
		VV	Součet		30,000			
31	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) - demontáž stávajícího bednění z překližky s dubovou dýhou tl. 24 mm	m2	191,550	70,45	13 494,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341832					
		VV	"planimetricky" 191,55		191,550			
		VV	Součet		191,550			
32	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm - demontáž stávající palubové podlahy z tvrdého dřeva	m2	293,100	98,13	28 761,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811					
		VV	"Planimetricky" 293,1		293,100			
		VV	Součet		293,100			
33	K	762711830.1	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 - demontáž stávajících dubových lepených ráků – sloupy 120x240 mm	m	54,080	350,00	18 928,00	
		VV	16*3,38		54,080			
		VV	Součet		54,080			
34	K	762711830.2	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 - demontáž stávajících dubových lepených ráků – horizontální části průřez 120x240 mm	m	26,080	350,00	9 128,00	
		VV	3,26*8		26,080			
		VV	Součet		26,080			
35	K	762822810.1	Demontáž podlahových trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 - demontáž stávajících podélníků podlahy z měkkého dřeva průřez 120x100 mm	m	283,000	100,00	28 300,00	
		VV	4*55 + 4,2*15		283,000			
		VV	Součet		283,000			
36	K	762822810.2	Demontáž trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 - demontáž stávajících dubových podélníků v nezastřešené části	m	168,000	150,00	25 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*24		168,000			
	VV		Součet		168,000			
37	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí - demontáž stávající krytiny ZnTi falcované	m2	192,000	196,82	37 789,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821						
	VV		"planimetricky" 192		192,000			
	VV		Součet		192,000			
38	K	767161811	Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg - demontáž stávajícího ocelového pozinkovaného zábradlí v pergole	m	23,040	245,32	5 652,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161811						
	VV		"délka zábradlí" 2,88*8		23,040			
	VV		"hmotnost zábradlí 232,73 kg"					
	VV		Součet		23,040			
39	K	767161831	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg - demontáž stávajícího zábradlí na lávce k otryskání	m	31,420	368,55	11 579,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161831						
	VV		"délka zábradlí" 2*15,71		31,420			
	VV		"hmotnost zábradlí 401,94 kg"					
	VV		Součet		31,420			
40	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - demontáž spojovacích desek dřevěných rámu k opětovnému použití	kg	295,040	32,67	9 638,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701						
	VV		64*4,61		295,040			
	VV		Součet		295,040			
41	K	961055111	Bourání základů ze ŽB - bourání ŽB desky na polovině malých schoidšť	m3	2,637	7 478,45	19 720,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111						
	VV		(1,6*2,2 + 1,6*1,99 + 1,6*1,35 + 1,6*2,7)*0,20		2,637			
	VV		Součet		2,637			
42	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě - demontáž stávajících žulových stupňů schodišť z žulových desek tl. 125 až 150 mm	m	23,100	132,75	3 066,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963022819						
	VV		2*1,35*3 + 2*3 + 3*3		23,100			
	VV		Součet		23,100			
43	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm - řezání základové desky malých schodišť tl. desky 170 mm	m	3,200	607,80	1 944,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312114						
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		Součet		3,200			
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,387	668,62	18 311,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111						
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,387	304,34	8 334,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	27,387	816,00	22 347,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871						

D

PSV

Práce a dodávky PSV

3 105 959,71

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - střecha a střešní souvrství

373 916,65

47	K	712361301.R	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V fólií z mPVC kotvená jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	192,000	450,00	86 400,00	
48	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	<i>m2</i>	<i>192,000</i>	<i>350,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
49	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše - navaření na olemování profilovaným poplastovaným plechem po obvodu střechy	m2	30,255	176,77	5 348,18	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363005								
50	M	55344482	plech podkladní Pz tl 0,80mm rš 300mm - olemování profilovaným poplastovaným plechem po obvodu střechy ve tvaru L	m	100,850	136,00	13 715,60	CS ÚRS 2024 02
51	K	712771001.R	Provedení separační vrstvy rohože pod fólii mPVC, sklon střechy do 5°	m2	192,000	40,00	7 680,00	
52	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	192,000	20,60	3 955,20	CS ÚRS 2024 02
53	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	148,000	46,20	6 837,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771221								
54	M	69331050.R	kompozitní drenážně akumulární vrstva s nopy a nakaširovanou filtračně separační vrstvou tl. cca 12-15 mm	m2	148,000	350,00	51 800,00	
55	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	148,000	67,96	10 058,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401								
56	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	8,880	3 360,00	29 836,80	CS ÚRS 2024 02
VV 148*0,06 'Přepočtené koeficientem množství					8,880			
57	K	712771613.R	Montáž ochranné obvodové "kačírkové" lišty zelené střechy ze silného plechu s kotvením k podkladu - konstrukci	m	97,000	70,00	6 790,00	
58	M	69334030.R	Lemovací "kačírková" lišta výška 80-90 mm ze silného ocelového nebo Al plechu tl. 4 mm s perforací pro odtok vody ze souvrství a povrchovou úpravou v odstínu zvětralého ZnTi	m	97,000	300,00	29 100,00	
59	K	764242402	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	42,000	526,60	22 117,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242402								
60	K	764242432	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	55,000	451,81	24 849,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242432								
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,291	1 307,97	8 228,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101								
D 712 Povlakové krytiny							107 582,91	
62	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střechy do 5°	m2	148,000	107,05	15 843,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521								
VV 148					148,000			
63	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	148,000	606,00	89 688,00	CS ÚRS 2025 01
64	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,628	1 260,14	2 051,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							43 617,10	
65	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	105,000	47,31	4 967,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110041								
66	M	34571050.R	troubka elektroinstalační ohebná - chránička DN15 včetně spojek a krabic	m	105,000	40,00	4 200,00	
67	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	105,000	46,29	4 860,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016								
68	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	105,000	26,30	2 761,50	CS ÚRS 2024 02
69	K	741372063.R	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených na strop hranatých včetně zaslepení původních vstupů kabelů záslepkami - opětovná montáž stropních svítidel na překližkové bednění v pergole	kus	30,000	500,00	15 000,00	
70	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm - opětovná montáž demontovaného hromosvodu na střechu	m	130,000	90,08	11 710,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	998741111	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,024	4 883,22	117,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741111								
D 762			Konstrukce tesařské	1 094 654,89				
72	K	762723431	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	80,091	542,49	43 448,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723431								
73	M	61223210.R	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový - dubový lepený hranol pohledový, hoblovaný průřezu 240x120 mm pro exteriérové použití	m3	2,309	60 000,00	138 540,00	
VV "sloupý"16*3,38*0,24*0,12					1,558			
VV "horizontální nosníky"8*3,26*0,24*0,12					0,751			
VV Součet					2,309			
74	K	762751210	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného s pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	171,500	153,79	26 374,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762751210								
VV "podélníky 120x60mm" 122,5					122,500			
VV "podélníky 120x80 mm - krajní" 49					49,000			
VV Součet					171,500			
75	M	60512125.R2	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - podélníky - dubové hranoly 120x80 mm	m3	0,470	60 000,00	28 200,00	
VV 49*0,12*0,08					0,470			
VV Součet					0,470			
76	M	60512125.R1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - podélníky - dubové hranoly 120x60 mm	m3	0,882	60 000,00	52 920,00	
VV 122,5*0,12*0,06					0,882			
VV Součet					0,882			
77	K	762341270.R	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek překližkových na sraz - montáž bednění z dubové překližky tl. 24 mm	m2	191,550	400,00	76 620,00	
VV "planimetricky z půdorysu"191,55					191,550			
VV Součet					191,550			
78	M	60621166	překližka vodovzdorná pohledová jakost A hladká pohledová strana - dubová dýha tl 24mm	m2	191,550	3 500,00	670 425,00	CS ÚRS 2024 02
VV "planimetricky z půdorysu"191,55					191,550			
VV Součet					191,550			
79	K	762085122	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) styčnickových desek půdorysné plochy přes 100 do 200 cm2 - zpětná montáž styčnickových a kotevních desek	kus	64,000	71,69	4 588,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085122								
80	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	308,000	48,15	14 830,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112								
81	M	54825400.R1	šrouby spojovací do průměru M10 nerez	kus	308,000	30,00	9 240,00	
82	M	54825400.R2	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
83	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,638	2 041,39	9 467,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101								
D 762b			Konstrukce tesařské - palubová podlaha	1 152 654,12				
84	K	637211131.R	Podkladní dlaždice betonové 300x300 mm tl. 37-40 mm kladené na šterkový podsyp	m2	5,040	650,00	3 276,00	
85	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	144,000	222,43	32 029,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103								
86	K	775591191.R	Montáž a dodávka pryžové podložky pod podélníky palubové podlahy	ks	56,000	35,00	1 960,00	
87	M	54825000	kotevní patka tvaru U široká 100x100x4,0	kus	144,000	307,00	44 208,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	762751210.R	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného s pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2 - podélníky podlahy z Thermowoodu kotvené pomocí ocelových kotevních botek	m	565,667	350,00	197 983,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	61223275.R	hranol konstrukční SHP průřezu 90x90mm - podélníky palubové podlahy Thermowood průřez 90x90 (SHP borovice)	m3	4,586	42 000,00	192 612,00	
90	K	762952014	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm - palubová podlaha z prken garapa tl. 25 mm d. 4040 mm, šroubováno nerez vruty s převrtáním	m2	293,100	321,34	94 184,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952014					
91	M	60554243.R	prkna garapa tl. 25 mm d. 4040 mm, š. 145 mm, šroubováno nerez vruty s převrtáním, bez drážek na horním líci	m3	7,330	80 000,00	586 400,00	
D 767			Konstrukce zámečnické	169 082,87				
92	K	767.R1	Montáž a dodávka nerezového zábradlí v pergole	kg	307,418	65,00	19 982,17	
			VV	"Trubka 60,3x2,77" 2*23,04*3,3				
			VV	"Tyčovina DN14" 3*23,04*1,23				
			VV	"Pásovina 40x10" 32*0,7*3,14				
			VV	Součet				
93	K	767.R2	Montáž a dodávka bočnic, čelních plechů a madel z nerezové oceli - vyrovnávací rampy	kg	782,833	65,00	50 884,15	
			VV	"Plechová bočnice z plechu tl. 6 mm" 8*0,48*48				
			VV	"Patní plech bočnice z plechu tl. 8 mm" 8*0,253*66,5				
			VV	"Výztuhy bočnice z plechu tl. 6 mm" 4*0,0252*8*48				
			VV	"Čelní plechy z plechu tl. 6 mm" 0,76*(2*1,35+3+2)*48				
			VV	"Madlo 60x20 včetně stojek" 4*3,83*9,42				
			VV	Součet				
94	K	767.R3	Montáž a dodávka nerezvého lankového systému včetně kotev do dřevěných ráků a napínáků	m	62,000	350,00	21 700,00	
95	K	767.R4	Montáž a dodávka krycích plechů oplechování horní hrany horizontálních nosníků ráků pergoly v nezastřešené části z plechu tl. 4 mm, pozink	kg	151,142	65,00	9 824,23	
			VV	0,18*3,28*8*32				
			VV	Součet				
96	K	789221111.R	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí - povrchová úprava otryskáním (balotínování) nerezového zábradlí lávky a zábradlí v pergole	m2	38,779	400,00	15 511,60	
			VV	"lávka -trubky a tyčovina"(0,19 + 3*0,045)*17,51*2				
			VV	"lávka - stojky"0,18*24				
			VV	"pergola - trubky a tyčovina" (2*0,19+3*0,045)*2,88*8				
			VV	"pergola - stojky" 0,28				
			VV	"bočnice a madla vyrovnávacích ramp" 0,48+2*4 + 0,16*3,83*4				
			VV	Součet				
97	K	767163112	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce - opětovná montáž nerezového zábradlí na lávce, celková hmotnost 401,94 kg	m	35,020	1 035,15	36 250,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163112					
98	K	953961112.R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	32,000	350,00	11 200,00	
99	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,643	2 270,10	3 729,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111					
D 789			Povrchové úpravy	164 451,17				
100	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	322,500	132,53	42 740,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002					
101	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	355,940	40,22	14 315,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783132101					
102	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení - broušení a očištění stávajících dřevěných ráků a podélníků pergoly	m2	247,270	59,22	14 643,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783201201					
103	K	783138213.R	Lakovací nátěr bezbarvým lakem konstrukcípergoly exteriérový dvojnásobný s mezibroušením	m2	547,940	150,00	82 191,00	
			VV	"pergola - rámy stávající" 121,1				
			VV	"Pergola rámy - nové" 41,47				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pergola - podélníky stávající" 126,17		126,170			
	VV		"Pergola - podélníky nové" 67,2		67,200			
	VV		"Pergola - překližka nová" 192		192,000			
	VV		Součet		547,940			
104	K	789121151.R	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění nečistot pomocí ručního nářadí, očištění, odmaštění bez porušení pozinkování	m2	42,240	50,00	2 112,00	
105	K	783344101.R	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	42,240	50,00	2 112,00	
106	K	783347103.R	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí dvojnásobný polyuretanový s obsahem železité slídy (kovářský) - lakování spojovacích prvků pergoly odolným šedokovovým lakem na pozink s hrubou strukturou a slídovým oxidem železa	m2	42,240	150,00	6 336,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-03 - Pergola
Soupis:
SO-03 02 - Pergola - oprava vod. kanálu

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:
Město Poděbrady

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
New Visit s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			440 571,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	440 571,24	21,00%	92 519,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	533 091,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-03 - Pergola
Soupis: **SO-03 02 - Pergola - oprava vod. kanálu**

Místo: Poděbrady
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		440 571,24
PSV - Práce a dodávky PSV		440 571,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		126 389,30
781 - Dokončovací práce - obklady		314 181,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-03 - Pergola

Soupis: SO-03 02 - Pergola - oprava vod. kanálu

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 571,24

D PSV Práce a dodávky PSV

440 571,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

126 389,30

1	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	69,500	311,29	21 634,66	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711191201

2	M	23241005.R	1komponentní, vodní disperze, barevný nátěr na bázi akrylové pryskyřice, s dobrou odolností vůči vodě upravené chlorem, UV stabilní vhodný do venkovního prostředí pro bazény, barevnost světle písková - odstín sladěn zs odstínem terazzo na kanálu	kg	23,000	300,00	6 900,00	
3	M	24551274.R	stěrka hydroizolační na cementové bázi - 2-složková, trhlíny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická	kg	473,000	150,00	70 950,00	
4	K	783906861.R	Odstranění stávající stěrky otryskáním	m2	69,500	165,00	11 467,50	
5	K	965046111.R	Broušení betonového povrchu koryta kanálu úběr do 3 mm	m2	69,500	150,00	10 425,00	
6	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,832	1 307,97	5 012,14	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101

D 781 Dokončovací práce - obklady

314 181,94

7	K	978057331.R	Odstranění povrchové úpravy terazzo ze stěn vodního kanálu - bočnice stěn kanálu	m	59,043	150,00	8 856,45	
	VV		"vnější strana"185,5*0,16		29,680			
	VV		"vnitřní strana"183,52*0,16		29,363			
	VV		Součet		59,043			

8	K	978057321.R	Odstranění povrchové úpravy terazzo ze stěn vodního kanálu - horní hrana stěn	m2	46,200	200,00	9 240,00	
9	K	771121032.R	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	105,250	80,00	8 420,00	
10	K	773591121.R	Omytí konstrukce kanálu před provedením litého teraca	m2	105,250	20,00	2 105,00	
11	K	773291173.R	Penetrační nátěr před provedením litého teraca	m2	105,250	40,00	4 210,00	
12	K	773621140.R	Povrchová úprava bočnic kanálu barevným (velmi světlý pískový odstín) natahovaným terazem tloušťky do 20 mm včetně broušení a vkládání dilatačních pásků z mosazi	m2	105,250	2 500,00	263 125,00	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,052	304,34	1 537,53	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

14	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,052	2 440,00	12 326,88	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601

15	K	998773101	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	5,937	734,56	4 361,08	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-04 - Cestní síť

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:
Město Poděbrady

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
New Visit s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 960 838,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 960 838,54	21,00%	1 671 776,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 632 614,63
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-04 - Cestní síť

Místo: Poděbrady
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 960 838,54
HSV - Práce a dodávky HSV	7 960 838,54
1 - Zemní práce	2 211 643,86
5 - Komunikace pozemní	4 932 932,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	394 389,30
998 - Přesun hmot	421 872,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-04 - Cestní síť

Místo: Poděbrady Datum: 10. 1. 2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant: New Visit s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 960 838,54

D HSV Práce a dodávky HSV 7 960 838,54

D 1 Zemní práce 2 211 643,86

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1 615,400	227,61	367 681,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104								
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"								
VV "detA" 705*0,35+23*0,5+30*0,5					273,250			
VV "detB" 64*0,35					22,400			
VV "detC" (25+3)*0,35					9,800			
VV "detD" 37*0,5					18,500			
VV "detE" (447+198)*0,5+2863*0,1					608,800			
VV "detF" (79+1250)*0,35+(31+4)*0,5					482,650			
VV "oprava mlatové cesty při přejezdech mezi realizovanými plochami - cesty, vegetace" 2000*0,1					200,000			
VV Součet					1 615,400			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 615,400	302,29	488 319,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"								
VV 1615,4					1 615,400			
VV Součet					1 615,400			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 615,400	169,27	273 438,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"								
VV 1615,4					1 615,400			
VV Součet					1 615,400			
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	7 722,000	7,60	58 687,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501								
VV "viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"								
VV "detA" 705+23+30					758,000			
VV "detB" 64					64,000			
VV "detC" 25+3					28,000			
VV "detE" 447+198+2863					3 508,000			
VV "detF" 79+1250+31+4					1 364,000			
VV "oprava mlatové cesty při přejezdech mezi realizovanými plochami - cesty, vegetace" 2000					2 000,000			
VV Součet					7 722,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 907,720	352,00	1 023 517,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		1615,4*1,8		2 907,720			
	D	5	Komunikace pozemní				4 932 932,72	
6	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	770,000	247,10	190 267,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564651011					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 30+23		53,000			
	VV		"detD" 37		37,000			
	VV		"detE" 447+198		645,000			
	VV		"detF" 31+4		35,000			
	VV		Součet		770,000			
7	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 989,000	169,27	1 183 028,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730011					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 705		705,000			
	VV		"detB" 64		64,000			
	VV		"detC" 25+3		28,000			
	VV		"detE" 2863		2 863,000			
	VV		"detF" 79+1250		1 329,000			
	VV		"oprava mlatové cesty při přejezdech mezi realizovanými plochami - cesty, vegetace" 2000		2 000,000			
	VV		Součet		6 989,000			
8	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	198,000	239,29	47 379,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detE" 198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
9	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 126,000	296,18	629 678,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 705		705,000			
	VV		"detB" 64		64,000			
	VV		"detC" 25+3		28,000			
	VV		"detF" 79+1250		1 329,000			
	VV		Součet		2 126,000			
10	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	572,000	305,10	174 517,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761101					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 30+23		53,000			
	VV		"detD" 37		37,000			
	VV		"detE" 447		447,000			
	VV		"detF" 31+4		35,000			
	VV		Součet		572,000			
11	K	564811011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	572,000	95,56	54 660,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 30+23		53,000			
	VV		"detD" 37		37,000			
	VV		"detE" 447		447,000			
	VV		"detF" 31+4		35,000			
	VV		Součet		572,000			
12	K	5649321111	Zaválcovaná směs frakcí tl.40mm, lomová výsivka - mlatová cesta	m2	6 989,000	150,00	1 048 350,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"detA" 705		705,000			
	VV		"detB" 64		64,000			
	VV		"detC" 25+3		28,000			
	VV		"detE" 2863		2 863,000			
	VV		"detF" 79+1250		1 329,000			
	VV		"oprava mlatové cesty při přejezdech mezi realizovanými plochami - cesty, vegetace" 2000		2 000,000			
	VV		Součet		6 989,000			
13	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 1,5/2,0 (SC II), po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	198,000	281,02	55 641,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567120109					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detE" 198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
14	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	770,000	881,99	679 132,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 30+23		53,000			
	VV		"detD" 37		37,000			
	VV		"detE" 447+198		645,000			
	VV		"detF" 31+4		35,000			
	VV		Součet		770,000			
15	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	785,400	600,00	471 240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		770*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		785,400			
16	K	597069111	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	966,460	39,54	38 213,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597069111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detE hor" (((8,8*7)*3+8,8))*0,4*5		387,200			
	VV		"detE vert" ((8,7+8,8+13,205+8,8)*6+8,8+8,8+(8,7+8,8)*2)*0,4*5		579,260			
	VV		Součet		966,460			
17	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	193,292	1 866,73	360 823,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597661111					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detE hor" ((8,8*7)*3+8,8)*0,4		77,440			
	VV		"detE vert" ((8,7+8,8+13,205+8,8)*6+8,8+8,8+(8,7+8,8)*2)*0,4		115,852			
	VV		Součet		193,292			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				394 389,30	
18	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	167,000	197,46	32 975,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 22+22		44,000			
	VV		"detE" 10+41+43+14		108,000			
	VV		"detF" 10+5		15,000			
	VV		Součet		167,000			
19	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	16,700	600,00	10 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		167*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,700			
20	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	535,500	42,22	22 608,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371212					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 32+39		71,000			
	VV		"detB" 27+32		59,000			
	VV		"detC" 12+13+2+2		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"detD" 1+4,5+6		11,500			
	VV		"detF" 54+136+9+58+108		365,000			
	VV		Součet		535,500			
21	M	RMAT0001	Ocelová pásnice jako rozhranní ploch, 120x6mm, kotvená roxory prům. 10mm á0,6m	m	546,210	400,00	218 484,00	
	VV		535,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		546,210			
22	K	9163712121	Stávající obruba, odříznutí, navázat na novou cestu	m	32,900	100,00	3 290,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detB" 4,6+6,8		11,400			
	VV		"detC" 7+3		10,000			
	VV		"detD" 6+5,5		11,500			
	VV		Součet		32,900			
23	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	733,000	145,99	107 010,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726124					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkresy SO-04 01 až SO-04 08"					
	VV		"detA" 30+23		53,000			
	VV		"detE" 447+198		645,000			
	VV		"detF" 31+4		35,000			
	VV		Součet		733,000			
D	998		Přesun hmot				421 872,66	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	357,598	1 179,74	421 872,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-05 - Závlahový systém
Soupis:
SO-05-01 - Závlahový systém - pítka

KSO:
Místo: Poděbrady

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			693 822,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	693 822,17 0,00	21,00% 12,00%	145 702,66 0,00
Cena s DPH		v CZK	839 524,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-05 - Závlahový systém
Soupis: **SO-05-01 - Závlahový systém - pítka**

Místo: Poděbrady
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		693 822,17
HSV - Práce a dodávky HSV		678 007,17
1 - Zemní práce		261 494,89
2 - Zakládání		4 390,00
4 - Vodorovné konstrukce		7 933,43
5 - Komunikace pozemní		48 200,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		121 612,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		151 322,00
998 - Přesun hmot		83 054,30
PSV - Práce a dodávky PSV		15 815,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		15 815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-05 - Závlahový systém

Soupis: SO-05-01 - Závlahový systém - pítka

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 693 822,17

D HSV Práce a dodávky HSV 678 007,17

D 1 Zemní práce 261 494,89

1	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrčných	m3	0,400	1 625,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131212531					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"pítka" 0,5*0,5*0,8*2					
					0,400			
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	68,490	1 500,00	102 735,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"pítka1" (5,85+3,88+2)*2*1,5					
VV			"pítka2" (9,18+2,02+2)*1*1,5					
VV			"odvod do vsak" 4*1*1,5+5*1*1,5					
VV			Součet					
					35,190			
					19,800			
					13,500			
					68,490			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,000	1 937,50	23 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"vsak pítka1" 2*2*1,5					
VV			"vsak pítka2" 2*2*1,5					
VV			Součet					
					6,000			
					6,000			
					12,000			
4	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	101,790	318,75	32 445,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"pítka1" (5,85+3,88+2)*2*1,5					
VV			"pítka2" (9,18+2,02+2)*2*1,5					
VV			"odvod do vsak" 4*2*1,5+5*2*1,5					
VV			Součet					
					35,190			
					39,600			
					27,000			
					101,790			
5	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	101,790	156,25	15 904,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,966	390,00	5 836,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			68,49+12-47,26-18,264					
					14,966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			14,966			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,966	330,00	4 938,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		68,49+12-47,26-18,264			14,966			
VV		Součet			14,966			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,939	456,25	12 290,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		14,966*1,8			26,939			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,260	223,75	10 574,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		"pítko1" (5,85+3,88+2)*2*1			23,460			
VV		"pítko2" (9,18+2,02+2)*1*1			13,200			
VV		"odvod do vsak" 4*1*0,4+5*1*1			6,600			
VV		"vsak" 2*2*0,5+2*2*0,5			4,000			
VV		Součet			47,260			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	223,75	1 790,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		"vsakovací objekt z kameniva" 4+4			8,000			
11	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	16,000	1 025,00	16 400,00	CS ÚRS 2025 01
VV		8*2 'Přepočtené koeficientem množství			16,000			
12	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,264	756,25	13 812,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		"pítko1" (5,85+3,88+2)*2*0,4			9,384			
VV		"pítko2" (9,18+2,02+2)*1*0,4			5,280			
VV		"odvod do vsak" 4*1*0,4+5*1*0,4			3,600			
VV		Součet			18,264			
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	36,528	571,25	20 866,62	CS ÚRS 2025 01
VV		18,264*2 'Přepočtené koeficientem množství			36,528			
D 2		Zakládání					4 390,00	
14	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,400	4 975,00	1 990,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313511						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		"pítko" 0,5*0,5*0,8*2			0,400			
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,200	625,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121						
VV		"viz. technická a výkresová část"						
VV		"pítko" 0,5*4*0,8*2			3,200			
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,200	125,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122						
VV		"pítko" 0,5*4*0,8*2			3,200			
D 4		Vodorovné konstrukce					7 933,43	
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,566	1 737,50	7 933,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		"pítko1" (5,85+3,88+2)*2*0,1		2,346			
	VV		"pítko2" (9,18+2,02+2)*1*0,1		1,320			
	VV		"odvod do vsak" 4*1*0,1+5*1*0,1		0,900			
	VV		Součet		4,566			
D	5		Komunikace pozemní				48 200,00	
18	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po ztuhnutí tl. přes 40 do 60 mm	m2	8,000	6 025,00	48 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572360112					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		8		8,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				121 612,55	
19	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	20,920	112,50	2 353,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161211					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		"pítko1" 5,85+3,87		9,720			
	VV		"pítko2" 9,18+2,02		11,200			
	VV		Součet		20,920			
20	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	21,234	71,50	1 518,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		20,92*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		21,234			
21	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		3+3		6,000			
22	M	28654873	kus přechodový svěrný PP-B vnější závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus	6,000	63,38	380,25	CS ÚRS 2025 01
23	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátke pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	2,000	1 283,75	2 567,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171321					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		1+1		2,000			
24	M	422215521	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo+vnější závit PN16 32x1"	kus	2,000	7 618,75	15 237,50	
25	M	422910661	souprava zemní pro domovní šoupátka Rd 1,25m	kus	2,000	3 221,25	6 442,50	
26	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	1 887,50	3 775,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		1+1		2,000			
27	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	2 517,50	2 517,50	CS ÚRS 2025 01
28	M	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	1,000	3 337,50	3 337,50	CS ÚRS 2025 01
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,920	89,63	1 874,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		"pítko1" 5,85+3,87		9,720			
	VV		"pítko2" 9,18+2,02		11,200			
	VV		Součet		20,920			
30	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,920	89,63	1 874,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		"pítko1" 5,85+3,87		9,720			
	VV		"pítko2" 9,18+2,02		11,200			
	VV		Součet		20,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	2,000	1 687,50	3 375,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811163					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	1+1		2,000			
32	M	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	2,000	16 625,00	33 250,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	5 625,00	11 250,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	1+1		2,000			
34	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	2,000	1 912,50	3 825,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	1+1		2,000			
36	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000	1 202,50	2 405,00	CS ÚRS 2025 01
37	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	20,920	70,00	1 464,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	"pítko1" 5,85+3,87		9,720			
		VV	"pítko2" 9,18+2,02		11,200			
		VV	Součet		20,920			
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	20,920	31,25	653,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	"pítko1" 5,85+3,87		9,720			
		VV	"pítko2" 9,18+2,02		11,200			
		VV	Součet		20,920			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 322,00	
40	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	24,000	73,63	1 767,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	(2*1*4+2*2)*2		24,000			
41	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,000	247,50	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735114					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	4+4		8,000			
42	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936001001					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	1+1		2,000			
43	M	9360010011	Dodávka pítka - nerez, ovládací knoflík	kus	2,000	71 287,50	142 575,00	
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	" dodávka včetně spojovacího, kotevního materiálu a napojení na vodovodní a kanalizační potrubí"					
		VV	1+1		2,000			
D		998	Přesun hmot				83 054,30	
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	56,308	1 475,00	83 054,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 815,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 815,00	
45	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor	2,000	7 907,50	15 815,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722270102					
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		1+1		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-05 - Závlahový systém
Soupis:
SO-05-02 - Závlahový systém - nový+úprava

KSO:
Místo: Poděbrady

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 787 120,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 787 120,50	21,00%	375 295,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 162 415,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-05 - Závlahový systém
Soupis: **SO-05-02 - Závlahový systém - nový+úprava**

Místo: Poděbrady
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025
Projektant: New Visit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 787 120,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 783 520,50
1 - Zemní práce	358 650,00
2 - Zakládání	7 748,14
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 414 470,36
998 - Přesun hmot	2 652,00
M - Práce a dodávky M	3 600,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-05 - Závlahový systém

Soupis: SO-05-02 - Závlahový systém - nový+úprava

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 787 120,50

D HSV Práce a dodávky HSV

1 783 520,50

D 1 Zemní práce

358 650,00

1	K	132153421	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 800 m	m	1 275,000	222,00	283 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153421								
VV "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"								
VV "hl řád" 108					108,000			
VV "bajonety" 180					180,000			
VV "sekce 1" 14+34+28+34					110,000			
VV "sekce 2" 5+9+37+16+11					78,000			
VV "sekce 3" 29+8+37+19+25+16					134,000			
VV "sekce 4" 29+46+15+12+18					120,000			
VV "sekce 5" 38+20+42+24+14					138,000			
VV "sekce 6" 12+13+16+36+24+24					125,000			
VV "sekce 7" 15+43+18+28+11					115,000			
VV "sekce 8" 14+24+18+6+9+14+4					89,000			
VV "sekce 9" 18+36+24					78,000			
VV Součet					1 275,000			
2	K	141721211	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	14,000	5 400,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721211								
VV "viz. textová a výkresová část"								
VV 14					14,000			

D 2 Zakládání

7 748,14

3	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm	m	61,000	78,00	4 758,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113								
VV "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"								
VV "chránička 75" 6+2*6+2*5+3*6+2*5					56,000			
VV "chránička 90" 5					5,000			
VV Součet					61,000			
4	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm	m	58,800	45,72	2 688,34	CS ÚRS 2025 01
VV "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"								
VV "chránička 75" 6+2*6+2*5+3*6+2*5					56,000			
VV Součet					56,000			
VV 56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					58,800			
5	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	5,000	60,36	301,80	CS ÚRS 2025 01
VV "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chránička 90" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				1 414 470,36	
6	K	871172201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 32x1,9	m	439,000	65,04	28 552,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871172201					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"cena včetně potřebných svěrných tvarovek"					
	VV		"sekce 1" 14+28		42,000			
	VV		"sekce 2" 5+11		16,000			
	VV		"sekce 3" 29+8+19+16		72,000			
	VV		"sekce 4" 29+15+12		56,000			
	VV		"sekce 5" 38+20+14		72,000			
	VV		"sekce 6" 12+13+24+24		73,000			
	VV		"sekce 7" 15+18+28		61,000			
	VV		"sekce 8" 14+6+9		29,000			
	VV		"sekce 9" 18		18,000			
	VV		Součet		439,000			
7	K	871182201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 40x2,4	m	505,000	121,56	61 387,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871182201					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"cena včetně potřebných svěrných tvarovek"					
	VV		"bajonety" 180		180,000			
	VV		"sekce 1" 34		34,000			
	VV		"sekce 2" 9+16		25,000			
	VV		"sekce 3" 25		25,000			
	VV		"sekce 4" 46		46,000			
	VV		"sekce 5" 42		42,000			
	VV		"sekce 6" 36		36,000			
	VV		"sekce 7" 43		43,000			
	VV		"sekce 8" 24+14		38,000			
	VV		"sekce 9" 36		36,000			
	VV		Součet		505,000			
8	K	871212201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 50x3	m	223,000	201,60	44 956,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871212201					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"cena včetně potřebných svěrných tvarovek"					
	VV		"sekce 1" 34		34,000			
	VV		"sekce 2" 37		37,000			
	VV		"sekce 3" 37		37,000			
	VV		"sekce 4" 18		18,000			
	VV		"sekce 5" 24		24,000			
	VV		"sekce 6" 16		16,000			
	VV		"sekce 7" 11		11,000			
	VV		"sekce 8" 18+4		22,000			
	VV		"sekce 9" 24		24,000			
	VV		Součet		223,000			
9	K	871222201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 63x3,8	m	108,000	316,80	34 214,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871222201					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"cena včetně potřebných svěrných tvarovek"					
	VV		"hl řád" 108		108,000			
	VV		Součet		108,000			
10	K	879311101	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"	kus	39,000	306,00	11 934,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311101					
11	M	8793111011	Dodávka postřikovače 1/2", zpětný ventil, výsuv 4"	kus	39,000	535,20	20 872,80	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sekce 1" 3		3,000			
	VV		"sekce 2"					
	VV		"sekce 3"					
	VV		"sekce 4" 5		5,000			
	VV		"sekce 5"					
	VV		"sekce 6"					
	VV		"sekce 7" 13		13,000			
	VV		"sekce 8"					
	VV		"sekce 9"					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 08 úprava stávajícího systému"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		39,000			
12	K	8793111012	Demontáž stávajícího postřikovače 1/2"	kus	18,000	114,00	2 052,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 08 úprava stávajícího systému"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
13	K	879311102	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího trysky pro rozprašovací postřikovač	kus	21,000	306,00	6 426,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311102					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"sekce 1" 3		3,000			
	VV		"sekce 2"					
	VV		"sekce 3"					
	VV		"sekce 4" 5		5,000			
	VV		"sekce 5"					
	VV		"sekce 6"					
	VV		"sekce 7" 13		13,000			
	VV		"sekce 8"					
	VV		"sekce 9"					
	VV		Součet		21,000			
14	M	8793111021	Dodávka trysky k postřikovači - rotační paprsková tryska	kus	21,000	246,00	5 166,00	
15	K	879311201	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového napojení 3/4"	kus	196,000	426,00	83 496,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311201					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		"sekce 1" 9		9,000			
	VV		"sekce 2" 4		4,000			
	VV		"sekce 3" 10		10,000			
	VV		"sekce 4" 6		6,000			
	VV		"sekce 5" 11		11,000			
	VV		"sekce 6" 10		10,000			
	VV		"sekce 7" 3		3,000			
	VV		"sekce 8" 9		9,000			
	VV		"sekce 9" 6		6,000			
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 08 úprava stávajícího systému"					
	VV		128		128,000			
	VV		Součet		196,000			
16	M	8793112011	Dodávka postřikovače 3/4", zpětný ventil, výsuv 4", nerezový výsuvník	kus	68,000	1 422,00	96 696,00	
17	M	8793112012	Dodávka postřikovače 3/4", zpětný ventil, výsuv 12"	kus	128,000	1 892,40	242 227,20	
18	K	8793112013	Demontáž stávajícího postřikovače 3/4"	kus	128,000	114,00	14 592,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 08 úprava stávajícího systému"					
	VV		128		128,000			
19	K	893812202	Ventilová šachta pro připojení zahradní hadice pro ruční zavlažování s rychlopřípojným ventilem kovovým 1"	kus	6,000	3 034,80	18 208,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812202					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		6		6,000			
20	M	28661616	klíč k mosaznému rychlopřípojnému ventilu 1"	kus	1,000	501,60	501,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	893812225	Ventilová šachta zátěžová obdélníková, výšky 30 cm rozměru do 50x38 cm	kus	2,000	2 964,00	5 928,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812225					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	"standard" 2		2,000			
22	K	893812226	Ventilová šachta zátěžová obdélníková, výšky 30 cm rozměru do 64x50 cm	kus	1,000	3 582,00	3 582,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812226					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	"jumbo" 1		1,000			
23	K	8999211111	Montáž ovládacích kabelů do rýhy s potrubím	m	120,000	54,00	6 480,00	
24	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	120,000	52,68	6 321,60	CS ÚRS 2025 01
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	82+38		120,000			
25	K	8999211112	Zapojení elektroventilů na ovládací kabely (vodotěsné konektory)	kus	146,000	70,80	10 336,80	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	9*2+2		20,000			
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	46*2+17*2		126,000			
		VV	Součet		146,000			
26	K	8999211113	Ochrana kabelové větve proti přepětí (D+M modulu)	kus	18,000	4 554,00	81 972,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	1		1,000			
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	17		17,000			
		VV	Součet		18,000			
27	K	8999211114	Propojení nového systému na stávající	soubor	3,000	2 940,00	8 820,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	"úprava a propojení hlavního řádu v nejbližší stávající šachtě" 1		1,000			
		VV	"úprava a propojení na rozvod pro bajonety" 1		1,000			
		VV	"úprava a propojení ovládacích kabelů v nejbližší šachtě" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
28	K	8999211115	D+M modulu pro stávající čidla (sen 2-vodičový modul)	soubor	2,000	26 904,00	53 808,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	2		2,000			
29	K	8999211201	Demontáž stávajících elektroventilů ve stávajících šachtách	kus	46,000	546,00	25 116,00	
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	2+2+2+3+2+1+2+2+2+2+3+2+3+3+2+2+3+2+3		46,000			
		VV	Součet		46,000			
30	K	899921112	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava dvou ventilů	soubor	14,000	1 392,00	19 488,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921112					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	1		1,000			
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	13		13,000			
		VV	Součet		14,000			
31	K	899921113	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava tří ventilů	soubor	8,000	1 908,00	15 264,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921113					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
		VV	1		1,000			
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		8,000			
32	K	899921114	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava čtyř ventilů	soubor	1,000	2 544,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921114					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
33	M	8999211100	Dodávka elektroventilu 1" pro komerční plochy s integrovaným ovládacím modulem	kus	55,000	6 040,80	332 244,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		2+3+4		9,000			
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		55,000			
34	K	8999225131	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v exteriéru do 60 sekcí, 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly dekodéru cívky	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05 a SO-05 06 úprava stávajícího systému"					
	VV		1		1,000			
35	M	4056110211	jednotka řídicí pro 60 sekcí, pro vnější prostředí, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220V, 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly, integrované moduly kombinují dekodér a cívku	kus	1,000	58 632,00	58 632,00	
36	K	899922513101	Demnotáž stávajícího ovládání	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
37	K	899924121	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE od DN 32 do DN 63	m	1 275,000	6,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924121					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 05"					
	VV		1275		1 275,000			
38	K	899924202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924202					
	D	998	Přesun hmot				2 652,00	
39	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,884	3 000,00	2 652,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
	D	M	Práce a dodávky M				3 600,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 600,00	
40	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632113					
	VV		"viz. textová a výkresová část"					
	VV		1+1		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-05 - Závlahový systém
Soupis:
SO-05-03 - Závlahový systém - dešťová voda

KSO:
Místo: Poděbrady

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 961 539,25		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
	1 961 539,25	21,00%	411 923,24		
	0,00	12,00%	0,00		
Cena s DPH			v	CZK	2 373 462,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt: SO-05 - Závlahový systém
Soupis: **SO-05-03 - Závlahový systém - dešťová voda**

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 961 539,25
HSV - Práce a dodávky HSV		1 827 009,17
1 - Zemní práce		565 032,40
2 - Zakládání		5 318,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		720 000,00
4 - Vodorovné konstrukce		24 781,68
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		284 592,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 194,80
998 - Přesun hmot		225 089,33
PSV - Práce a dodávky PSV		73 843,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		44 783,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud		29 059,59
M - Práce a dodávky M		60 687,00
21-M - Elektromontáže		17 865,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		42 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-05 - Závlahový systém

Soupis: SO-05-03 - Závlahový systém - dešťová voda

Místo: Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 961 539,25

D HSV Práce a dodávky HSV

1 827 009,17

D 1 Zemní práce

565 032,40

1	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m	m	65,000	88,20	5 733,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153401					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	65					
					65,000			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	83,160	1 114,80	92 706,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	(10+58+22+46+14+26+35+10+10)*0,6*0,6					
					83,160			
3	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	121,500	1 272,00	154 548,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251102					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	5*3*1,5					
		VV	16,5*3*2					
		VV	Součet					
					121,500			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	124,920	426,00	53 215,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	83,16+121,5-79,74					
		VV	Součet					
					124,920			
					124,920			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	124,920	226,80	28 331,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	124,92					
		VV	Součet					
					124,920			
					124,920			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	224,856	446,40	100 375,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"viz. technická a výkresová část"					
		VV	124,92*1,8					
					224,856			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,740	202,80	16 171,27	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" (16,5+16,5+3+3)*0,3*1,3+16,5*3*0,7 15*3*0,5 (6+6+11+9+9)*0,6*0,3 Součet		49,860 22,500 7,380 79,740			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	202,80	3 042,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" "vsakovací objekt z kameniva"15		15,000			
9	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	30,000	1 104,00	33 120,00	CS ÚRS 2025 01
			VV		30,000			
10	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	41,580	606,00	25 197,48	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" "zásyp kanalizačního potrubí pískem" 231*0,6*0,3 Součet		41,580 41,580			
11	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	83,160	632,40	52 590,38	CS ÚRS 2025 01
			VV		83,160			
D	2		Zakládání				5 318,04	
12	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm	m	65,000	42,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991112 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" 65		65,000			
13	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	68,250	37,92	2 588,04	CS ÚRS 2025 01
			VV		68,250			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				720 000,00	
14	K	3824111151	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu speciální nízká samonosná pro běžné zatížení, objemu 30 000 l, včetně 2x prodloužení komína, poklop kanalizační litinový s obetonováním, vnitřní průtoční filtr	kus	1,000	720 000,00	720 000,00	
			VV VV					
			"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" 1		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				24 781,68	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,860	1 788,00	24 781,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" 231*0,6*0,1 Součet		13,860 13,860			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				284 592,92	
16	K	871172201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 32x1,9	m	107,000	92,28	9 873,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871172201 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" 65+42		107,000			
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	231,000	234,00	54 054,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310 "viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07" 10+58+22+46+14+26+35+10+10		231,000			
18	M	28614325	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	234,465	241,20	56 552,96	CS ÚRS 2025 01
			VV		234,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	44,000	366,00	16 104,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	"koleno" 10+3+14+10		37,000			
		VV	"víčko" 7		7,000			
		VV	Součet		44,000			
20	M	28654612	koleno kanalizační PP DN 160x45°	kus	37,000	238,80	8 835,60	CS ÚRS 2025 01
21	M	28615693	zátka hrdlová odpadní HTM DN 160	kus	7,000	127,20	890,40	CS ÚRS 2025 01
22	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	6,000	616,80	3 700,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	4+2		6,000			
23	M	28654440	odbočka kanalizační PP 45° DN 160/160	kus	6,000	501,60	3 009,60	CS ÚRS 2025 01
24	K	893812202	Ventilová šachta pro připojení zahradní hadice pro ruční zavlažování s rychlopřípojným ventilem kovovým 1"	kus	3,000	9 228,00	27 684,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812202					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	3		3,000			
25	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	5,000	1 732,80	8 664,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812111					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	5		5,000			
26	K	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	3,000	2 433,60	7 300,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812112					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	2+1		3,000			
27	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 849,20	1 849,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812113					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	1		1,000			
28	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	4,000	937,20	3 748,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	4		4,000			
29	K	894812142	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	kus	5,000	1 489,20	7 446,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812142					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	5		5,000			
30	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	9,000	93,60	842,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812149					
31	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	9,000	696,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	894812171	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do teleskopu (D400)	kus	9,000	6 201,60	55 814,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812171					
		VV	"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
		VV	9		9,000			
33	K	899922111	Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 36 m / 95 l/min	kus	1,000	11 958,00	11 958,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 194,80	
34	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	31,000	70,80	2 194,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		(5+5+3+3)*1+5*3		31,000			
	D	998	Přesun hmot				225 089,33	
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	118,718	1 896,00	225 089,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 843,08	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 783,49	
36	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	5,000	8 580,00	42 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241103					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		5		5,000			
37	K	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	5,000	340,80	1 704,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242805					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		5		5,000			
38	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,155	1 158,00	179,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				29 059,59	
39	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	75,000	70,32	5 274,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		65+10		75,000			
40	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	86,250	31,56	2 722,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,250			
41	K	7411221221	Zapojení do stávajícího rozvaděče včetně jištění, ochrany...včetně řešení prostupu konstrukcí do volné půdy	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
42	K	7411221222	Zapojení čerpadla v jímce IP68	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
43	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015	4 236,00	63,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101					
	D	M	Práce a dodávky M				60 687,00	
	D	21-M	Elektromontáže				17 865,00	
44	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	75,000	182,40	13 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020					
	VV		"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
	VV		65+10		75,000			
45	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	75,000	55,80	4 185,00	CS ÚRS 2025 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				42 822,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	65,000	399,60	25 974,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152					
VV			"viz. textová a výkresová část, výkres SO-05 07"					
VV			65	65,000				
47	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	65,000	102,00	6 630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162					
48	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	65,000	157,20	10 218,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury
Objekt:
SO-06 - Venkovní nábytek a vybavenost

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Poděbrady

Zhotovitel:
Gardenline, s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 776 722,61		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	2 776 722,61	21,00%		583 111,75
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 359 834,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: **SO-06 - Venkovní nábytek a vybavenost**

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 776 722,61
HSV - Práce a dodávky HSV	2 436 103,75
1 - Zemní práce	6 830,92
2 - Zakládání	31 374,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 387 661,00
998 - Přesun hmot	10 236,85
PSV - Práce a dodávky PSV	160 884,59
781 - Dokončovací práce - obklady	160 884,59
OST - Ostatní	179 734,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRÁLNÍ LÁZEŇSKÝ PARK PODĚBRADY - etapa 4 až 9 - adaptační obnova zelené infrastruktury

Objekt: SO-06 - Venkovní nábytek a vybavenost

Místo:

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025

Projektant: New Visit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 776 722,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 436 103,75

D 1

Zemní práce

6 830,92

1	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,700	1 019,54	6 830,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131212531					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"odpadkový koš" 67*0,5*0,5*0,4					
					6,700			

D 2

Zakládání

31 374,98

2	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	3,283	3 874,40	12 719,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313511					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"odpadkový koš" 67*0,35*0,35*0,4					
					3,283			

3	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	32,830	479,60	15 745,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			"odpadkový koš" 67*0,35*0,35*4					
					32,830			

4	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	32,830	88,64	2 910,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 387 661,00

5	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	111,000	1 051,00	116 661,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			67+44					
					111,000			

6	M	9361042111	Dodávka odpadkového koše dle specifikace	ks	111,000	15 000,00	1 665 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			67+44					
					111,000			

7	K	9361241131	Montáž lavičky parkové stabilní volně v terénu	kus	20,000	3 000,00	60 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			18+2					
					20,000			

8	M	93612411311	Dodávka lavičky s opěradlem "ONE"	kus	18,000	28 000,00	504 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část - stejného typu jako stávající lavičky v parku"					
VV			18					
					18,000			

9	M	93612411312	Dodávka lavičky bez opěradla "TWO"	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část - stejného typu jako stávající lavičky v parku"					
VV			2					
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				10 236,85	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,749	650,00	10 236,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
D PSV			Práce a dodávky PSV				160 884,59	
D 781			Dokončovací práce - obklady				160 884,59	
11	K	978057331.R	Odstranění povrchové úpravy terazzo ze stávajících lavic - svislé části	m2	49,000	200,00	9 800,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			2,4*0,6*2*7		20,160			
VV			0,6*0,55*2*2*7		9,240			
VV			0,1*(2,4*2+0,6*2)*7		4,200			
VV			0,1*5,5*4*7		15,400			
VV			Součet		49,000			
12	K	771121032.R	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	49,000	80,00	3 920,00	
13	K	773591121.R	Omytí konstrukce kanálu před provedením litého teraca	m2	49,000	20,00	980,00	
14	K	773291173.R	Penetrační nátěr před provedením litého teraca	m2	56,000	40,00	2 240,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			2,4*0,6*2*8		23,040			
VV			0,6*0,55*2*2*8		10,560			
VV			0,1*(2,4*2+0,6*2)*8		4,800			
VV			0,1*5,5*4*8		17,600			
VV			Součet		56,000			
15	K	773621140.R	Povrchová úprava lavic natahováním barevným (velmi světlý pískový odstín) terazzem tloušťky do 20 mm včetně broušení	m2	56,000	2 500,00	140 000,00	
16	K	998773101	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	5,370	734,56	3 944,59	
D OST			Ostatní				179 734,27	
17	K	766432841.R	Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			8		8,000			
18	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	1,000	1 613,96	1 613,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124112					
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			1		1,000			
19	K	963015141.R	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			1		1,000			
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,137	304,34	346,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,137	2 440,00	2 774,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
22	K	MOB.1.R	Dodávka a montáž prefabrikované části lavice - sedák, vyztužený beton C30/37, deska rozměr 2,4x0,6x0,1 m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			1		1,000			
23	K	MOB.2.R	Dodávka a montáž prefabrikované části lavice - noha, vyztužený beton C30/37, "T" kus, rozměr 0,60,55x0,1 s rozšířením u základu	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
VV			"viz. technická a výkresová část"					
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	MOB.3.R	Montáž a dodávka sedáku lavice z dubových latí, skryté kotvení latí nerez šrouby, rozměr 2,4x0,6 m, latě 40x100 mm, d. 2,4 m, povrchová úprava transparentní exteriérový lak	kus	8,000	15 000,00	120 000,00	
	VV		"viz. technická a výkresová část"					
	VV		8		8,000			