OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Bělotín - Výstavba požární zbrojnice“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Bělotín
753 64 Bělotín 151
IČO: 00301019
DIČ: CZ00301019
Bankovní spojení: 1883001369/0800**,** Česká spořitelna a.s.

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:
Mgr. Eduard Kavala, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SAS 4 FINISH s.r.o.
Sídlo: Boloňská 603/15, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
Provozovna: Hranice VII – Slavíč 116, 75361
IČO: 29140251
DIČ: CZ29140251
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5005512737/5500
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Jaroslavem Tvrdoněm, jednatelem

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **„Bělotín – Výstavba požární zbrojnice“**
Místo stavby: k.ú. Nejdek, parc.č. 100/4,962/2

Stavbyvedoucí zhotovitele**: Jaroslav Tvrdoň**
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **:**
Šárka Adamcová

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Mgr.Eduard Kavala

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Bělotín- Výstavba požární zbrojnice“

Dílem se rozumí:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 88/2016 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
5. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
6. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
7. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
8. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 při přejímacím řízení
9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
10. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
11. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

12. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
13. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
14. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění do 15-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 31.3.2026
2.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
4.Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	**8 954 996,40 Kč**
21% DPH	**1 880 549,30 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**10 835 545,70 Kč**

Slovy: Desetmilionůosmsettřicetpěttisícpětsetčtyřicetpětkorunčeskýchsedmdesáthaléřů.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zhotoviteli zpravidla jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

2. Zálohy nejsou sjednány.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným

způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli mluvní pokutu ve výši 0,2% stanovené ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,02% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla¨
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje“dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Bělotíně dne …….

Mgr. Eduard Kavala

Digitálně podepsal Mgr. Eduard Kavala
Datum: 2025.05.19 14:52:13 +02'00'

.....

Objednatel

V…….dne……

Jaroslav Tvrdoň

Digitálně podepsal Jaroslav Tvrdoň
Datum: 2025.05.19 12:31:02 +02'00'

.....

Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Krycí list zadání

Název stavby:	CENOVÝ NÁVRH	Část:	BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Zakázka:		Umístění:	k.ú. Nejdek parc.č.100/4, 962/2
Stav. objekt č:		Investor:	Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Č. rozpočtu:		Objednal:	Obec Bělotín
Č. dodatku:		Projektant:	
Archivní číslo:		Zpracoval:	SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603/15, 109 00 Praha 10
Datum:	08.05.2025		

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	176 963,40	4 725 760,05		
PSV	358 979,28	1 828 752,27		
MON	417 494,00	245 767,55		1 779,03
VRN		40 100,00		375 888,17
OST	38 683,00	744 829,55		
Celkem	**992 119,68**	**7 585 209,42**		**377 667,20**

Základní rozpočtové náklady	8 577 329,10 Kč
Přirážky	377 667,20 Kč
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	8 954 996,30 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
12 %		
21 %	8 954 996,30 Kč	1 880 549,22 Kč
0 %		
	8 954 996,40 Kč	1 880 549,30 Kč

Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

10 835 545,70 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			POŽÁRNÍ ZBROJNICE				8 262 037,33 Kč	878 756,28	7 025 797,12	0,00	357 483,93	0,006	0,000	1 735 027,84
	001	O		HSV	Zemní práce				73 376,35 Kč	0,00	73 376,35	0,00	0,00	0,000	0,000	15 409,03
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	40,100	m3	78,50	3 147,85 Kč		3 147,85					21 %
		P	2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	41,700	m3	511,00	21 308,70 Kč		21 308,70					21 %
		P	3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	41,700	m3	179,00	7 464,30 Kč		7 464,30					21 %
		P	4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	1,100	m3	885,00	973,50 Kč		973,50					21 %
		P	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	72,800	m3	260,00	18 928,00 Kč		18 928,00					21 %
		P	6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	72,800	m3	280,00	20 384,00 Kč		20 384,00					21 %
		P	7	173873211R00	Zřízení otvorů pro přípoky inž. sítí	2,000	kus	585,00	1 170,00 Kč		1 170,00					21 %
	002	O		HSV	Základy a zvláštní zakládání				445 346,95 Kč	0,00	445 346,95	0,00	0,00	0,000	0,000	93 522,86
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	8	212750010RAE	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm, vč.kameniva 16-32	60,200	m	610,00	36 722,00 Kč		36 722,00					21 %
		P	9	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného vč. hutnění	65,300	m3	1 149,00	75 029,70 Kč		75 029,70					21 %
		P	10	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	19,600	m3	4 200,00	82 320,00 Kč		82 320,00					21 %
		P	11	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	0,750	t	34 795,00	26 096,25 Kč		26 096,25					21 %
		P	12	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	41,700	m3	4 200,00	175 140,00 Kč		175 140,00					21 %
		P	13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	16,900	m2	640,00	10 816,00 Kč		10 816,00					21 %
		P	14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	16,900	m2	130,00	2 197,00 Kč		2 197,00					21 %
		P	15	274366006R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10505	0,450	t	51 600,00	23 220,00 Kč		23 220,00					21 %
		P	16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10505	0,260	t	53 100,00	13 806,00 Kč		13 806,00					21 %
	003	O		HSV	Svislé a kompletní konstrukce				1 352 305,52 Kč	0,00	1 352 305,52	0,00	0,00	0,000	0,000	283 984,16
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	17	311112140RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic betonem C 16/20	38,450	m2	2 100,00	80 745,00 Kč		80 745,00					21 %
		P	18	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	1,540	m3	5 660,00	8 716,40 Kč		8 716,40					21 %
		P	19	311237447R00	Zdivo z broušených P15, tl. 30 cm,suchá pěna	100,100	m2	2 325,00	232 732,50 Kč		232 732,50					21 %
		P	20	311237468R00	Zdivo U=0,25 brouš., tl. 30 cm, tep.celopl	255,600	m2	2 410,00	615 996,00 Kč		615 996,00					21 %
		P	21	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednící materiál prkna	28,100	m2	1 125,00	31 612,50 Kč		31 612,50					21 %
		P	22	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	28,100	m2	262,00	7 362,20 Kč		7 362,20					21 %
		P	23	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení pod panely	23,100	m2	720,00	16 632,00 Kč		16 632,00					21 %
		P	24	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. pod panely	23,100	m2	255,00	5 890,50 Kč		5 890,50					21 %
		P	25	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky překlad 1200 x 249 x 125 mm	8,000	kus	1 690,00	13 520,00 Kč		13 520,00					21 %
		P	26	317167210R00	Překlad nosný 23,8/7/100 cm	48,000	kus	570,00	27 360,00 Kč		27 360,00					21 %
		P	27	317167211R00	Překlad nosný 23,8/7/125 cm	28,000	kus	723,00	20 244,00 Kč		20 244,00					21 %
		P	28	317167213R00	Překlad nosný 23,8/7/175 cm	9,000	kus	1 064,00	9 576,00 Kč		9 576,00					21 %
		P	29	317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu HEB 160	1,520	t	45 812,00	69 634,24 Kč		69 634,24					21 %
		P	30	317941123RU6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu HEB 140	0,310	t	45 812,00	14 201,72 Kč		14 201,72					21 %
		P	31	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm	29,750	m	142,00	4 224,50 Kč		4 224,50					21 %
		P	32	342255026R00	Příčky z desek tl. 12,5 cm	64,600	m2	1 005,00	64 923,00 Kč		64 923,00					21 %
		P	33	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	107,400	m2	845,00	90 753,00 Kč		90 753,00					21 %
		P	34	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace WC	27,630	m2	908,00	25 088,04 Kč		25 088,04					21 %
		P	35	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	135,030	m2	54,00	7 291,62 Kč		7 291,62					21 %
		P	36	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5	27,630	m2	210,00	5 802,30 Kč		5 802,30					21 %
	004	O		HSV	Vodorovné konstrukce				418 799,20 Kč	63 600,00	355 199,20	0,00	0,00	0,000	0,000	87 947,83
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	37	411133901RT2	Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t včetně dodání panelů Spiroll	107,350	m	2 250,00	241 537,50 Kč		241 537,50					21 %
		P	38	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	17,100	m3	4 293,00	73 410,30 Kč		73 410,30					21 %
		P	39	417361521R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335	0,920		32 445,00	29 849,40 Kč		29 849,40					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30	
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph	
		P	40	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů pod panely svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	0,280	t	32 300,00	9 044,00 Kč		9 044,00						21 %	
		P	41	435123112R00	Montáž schodiš. ramen s podestou do 3,0 t, H 24 m	1,000	kus	1 358,00	1 358,00 Kč		1 358,00						21 %	
		S	42	59372193	Rameno schodišťové prefabrikát	2,000	kus	31 800,00	63 600,00 Kč	63 600,00							21 %	
	061	O		HSV	Úpravy povrchů vnitřní				409 183,60 Kč	0,00	409 183,60	0,00	0,00	0,000	0,000	85 928,56	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	43	601011102R00	Postřik stropů cementový ručně	120,700	m2	105,00	12 673,50 Kč		12 673,50						21 %	
		P	44	601011112R00	Omítka stropů jádrová ručně	120,700	m2	348,00	42 003,60 Kč		42 003,60						21 %	
		P	45	601011141R00	Omítka stropů štuková ručně	120,700	m2	175,00	21 122,50 Kč		21 122,50						21 %	
		P	46	602011102R00	Postřik cementový ručně	394,300	m2	72,00	28 389,60 Kč		28 389,60						21 %	
		P	47	602011112R00	Omítka jádrová ručně	394,300	m2	272,00	107 249,60 Kč		107 249,60						21 %	
		P	48	602011141R00	Omítka štuková ručně	311,700	m2	130,00	40 521,00 Kč		40 521,00						21 %	
		P	49	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou	120,700	m2	220,00	26 554,00 Kč		26 554,00						21 %	
		P	50	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm POD OBKLADY	82,600	m2	128,00	10 572,80 Kč		10 572,80						21 %	
		P	51	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	24,600	m2	695,00	17 097,00 Kč		17 097,00						21 %	
		P	52	612481118U00	Potažení vni stěn sklotextilní výztužnou síťkou	515,000	m2	200,00	103 000,00 Kč		103 000,00						21 %	
	062	O		HSV	Úpravy povrchů vnější				768 706,50 Kč	0,00	768 706,50	0,00	0,00	0,000	0,000	161 428,37	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	53	622312124RV1	Zateplovací syst., sokl, EPS soklová deska 150kPa tl. 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	67,500	m2	1 280,00	86 400,00 Kč		86 400,00						21 %	
		P	54	622312134RT3	Zateplovací syst., fasáda, EPS 70F, lambda = 0,039 (K.W.m) tl.150 mm s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2	317,400	m2	1 880,00	596 712,00 Kč		596 712,00						21 %	
		P	55	622312153RT3	Zateplovací syst, ostění, EPS 70F, lambda = 0,039 (K.W.m) tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2	30,600	m2	2 260,00	69 156,00 Kč		69 156,00						21 %	
		P	56	622432111R00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná	28,100	m2	585,00	16 438,50 Kč		16 438,50						21 %	
	063	O		HSV	Podlahy a podlahové konstrukce				442 957,73 Kč	0,00	442 957,73	0,00	0,00	0,000	0,000	93 021,12	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	57	289970111R00	Vrstva geotextilie 150g/m2 GARÁŽ	62,920	m2	24,00	1 510,08 Kč		1 510,08						21 %	
		P	58	622661221U00	Nátěr bet epoxi 2x ochr GARÁŽ	57,200	m2	774,00	44 272,80 Kč		44 272,80						21 %	
		P	59	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) strop garáž + sprch.kouty	59,200	m2	4 135,00	244 792,00 Kč		244 792,00						21 %	
		P	60	631315711RT2	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30) vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 GARÁŽ	8,580	m3	6 200,00	53 196,00 Kč		53 196,00						21 %	
		P	61	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený GARÁŽ	57,200	m2	157,00	8 980,40 Kč		8 980,40						21 %	
		P	62	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm strop garáž	3,430	m3	1 480,00	5 076,40 Kč		5 076,40						21 %	
		P	63	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm strop garáž	3,430	m3	390,00	1 337,70 Kč		1 337,70						21 %	
		P	64	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st.tl. 5-8 cm	0,120	m3	146,00	17,52 Kč		17,52						21 %	
		P	65	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari strop nad garáž	0,130	t	33 425,00	4 345,25 Kč		4 345,25						21 %	
		P	66	632416250RT6	Potěr betonový, silo, tl. 50 mm 20 MPa, samoniv.anhydrit.	133,540	m2	440,00	58 757,60 Kč		58 757,60						21 %	
		P	67	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	133,540	m2	42,00	5 608,68 Kč		5 608,68						21 %	
		P	68	28323200R	D+M Separační vrstva PE fólie vč. přelepení spojů	212,100	m2	35,00	7 423,50 Kč		7 423,50						21 %	
		P	69	634111114U00	Obvod dilatace v10cm stěna/mazanina	175,200	m	39,00	6 832,80 Kč		6 832,80						21 %	
		P	70	919722212R00	Dilatační spáry řezané hloubka 50 MM GARÁŽ	26,900	m	30,00	807,00 Kč		807,00						21 %	
	064	O		HSV	Výplně otvorů				30 420,00 Kč	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,000	0,000	6 388,20	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	71	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	5,000	kus	2 500,00	12 500,00 Kč		12 500,00						21 %	
		P	72	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	7,000	kus	2 560,00	17 920,00 Kč		17 920,00						21 %	
	091	O		HSV	Doplňující práce na komunikaci				13 220,20 Kč	0,00	13 220,20	0,00	0,00	0,000	0,000	2 776,24	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	73	637121111U00	Okapový chodník kačírek tl 10cm	18,200	m2	176,00	3 203,20 Kč		3 203,20						21 %	
		P	74	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C16/20 s opěrou včetně obrubníku 100/5/25	31,500	m	318,00	10 017,00 Kč		10 017,00						21 %	
	094	O		HSV	Lešení a stavební výtahy				103 700,00 Kč	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,000	0,000	21 777,00	
		Seznam položek pro oddíl :															
		P	75	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	455,000	m2	75,00	34 125,00 Kč		34 125,00						21 %	
		P	76	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	2 275,000	m2	15,00	34 125,00 Kč		34 125,00						21 %	

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	77	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	455,000	m2	54,00	**24 570,00 Kč**		24 570,00					21 %
		P	78	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	136,000	m2	80,00	**10 880,00 Kč**		10 880,00					21 %
	095	O		HSV	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**15 480,00 Kč**	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,000	0,000	3 250,80
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	79	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	258,000	m2	60,00	**15 480,00 Kč**		15 480,00					21 %
	099	O		HSV	**Staveništní přesun hmot**				**156 451,70 Kč**	0,00	156 451,70	0,00	0,00	0,000	0,000	32 854,86
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	80	998011032R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	823,430	t	190,00	**156 451,70 Kč**		156 451,70					21 %
	711	O		PSV	**Izolace proti vodě**				**96 019,78 Kč**	0,00	96 019,78	0,00	0,00	0,006	0,000	20 164,15
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	81	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	151,900	m2	47,00	**7 139,30 Kč**		7 139,30					21 %
		P	82	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asvaltového laku	38,000	m2	63,00	**2 394,00 Kč**		2 394,00			0,000		21 %
		P	83	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - vč. dodávky modifikovaný pás,	167,100	m2	215,00	**35 926,50 Kč**		35 926,50					21 %
					skleněná tkanina tl. 4mm, 200g/m2											
		P	84	711142559RZ1	Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením 1 vrstva - vč. dodávky	30,900	m2	239,00	**7 385,10 Kč**		7 385,10					21 %
		P	85	711212121R00	D+M stěrka hydroizolační proti vlhkosti miner.	42,500	m2	320,00	**13 600,00 Kč**		13 600,00					21 %
		P	86	711212601RU1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm	50,400	m	206,00	**10 382,40 Kč**		10 382,40					21 %
		P	87	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	39,000	kus	235,00	**9 165,00 Kč**		9 165,00					21 %
		P	88	711482020RZ1	Izolační systém nopová folie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků, nop 8mm	28,100	m2	310,00	**8 711,00 Kč**		8 711,00					21 %
		P	89	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	1,210	t	1 088,00	**1 316,48 Kč**		1 316,48					21 %
	713	O		PSV	**Izolace tepelné**				**263 371,43 Kč**	152 756,68	110 614,75	0,00	0,00	0,000	0,000	55 308,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	90	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem na trámy kladené 1 vrstva PIR	75,700	m2	46,00	**3 482,20 Kč**		3 482,20					21 %
		P	91	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci PODLAHA 2NP	64,090	m2	46,00	**2 948,14 Kč**		2 948,14					21 %
		P	92	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi trámy 2 vrstvy - materiál ve specifikaci NAD GARÁŽÍ	57,200	m2	90,00	**5 148,00 Kč**		5 148,00					21 %
		P	93	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi trámy 1 vrstvA - materiál ve specifikaci	75,700	m2	96,00	**7 267,20 Kč**		7 267,20					21 %
		P	94	713111211RO6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů AL 170 g/m2	83,300	m2	163,00	**13 577,90 Kč**		13 577,90					21 %
		P	95	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci 1NP	128,730	m2	40,00	**5 149,20 Kč**		5 149,20					21 %
		S	96	28375471	XPS 700kPa PODLAHA	60,100	m2	231,00	**13 883,10 Kč**	13 883,10						21 %
		S	97	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	10,520	m3	2 184,00	**22 975,68 Kč**	22 975,68						21 %
		S	98	28376500	Deska izolační PIR 022-pro střechy 1250x2500x 80mm strop nad 2np	79,500	m2	593,00	**47 143,50 Kč**	47 143,50						21 %
		S	99	28376549	Deska izolační PIR 120 kPa, lambda = 0,022, TL. 80 mm STROP GARÁŽ	120,200	m2	572,00	**68 754,40 Kč**	68 754,40						21 %
		P	100	631508595	Pás izolační lambda = 0,033, tl. 220 mm	79,500	m2	528,00	**41 976,00 Kč**		41 976,00					21 %
		P	101	63150912.A	Desky podlahové lambda = 0,035 (WmK) 30x1200x600 mm	67,300	m2	444,00	**29 881,20 Kč**		29 881,20					21 %
		P	102	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	1,270	t	933,00	**1 184,91 Kč**		1 184,91					21 %
	721	O		PSV	**Kanalizace vnitřní**				**67 085,00 Kč**	0,00	67 085,00	0,00	0,00	0,000	0,000	14 087,85
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	103	721001	D+M KG 150	15,000	m	660,00	**9 900,00 Kč**		9 900,00					21 %
		P	104	721002	D+M KG 125	5,000	m	598,00	**2 990,00 Kč**		2 990,00					21 %
		P	105	721003	D+M KG 110	26,000	m	546,00	**14 196,00 Kč**		14 196,00					21 %
		P	106	721004	D+M HT 110	18,000	m	520,00	**9 360,00 Kč**		9 360,00					21 %
		P	107	721005	D+M HT 70	6,000	m	283,00	**1 698,00 Kč**		1 698,00					21 %
		P	108	721006	D+M HT 50	8,000	m	256,00	**2 048,00 Kč**		2 048,00					21 %
		P	109	721007	D+M Ventilační hlavice vč.úpravy kryt.	1,000	ks	2 868,00	**2 868,00 Kč**		2 868,00					21 %
		P	110	721008	Napojení na jímku	1,000	ks	5 493,00	**5 493,00 Kč**		5 493,00					21 %
		P	111	721009	D+M Výústky 50	10,000	ks	106,00	**1 060,00 Kč**		1 060,00					21 %
		P	112	721010	D+M Výústky 110	4,000	ks	186,00	**744,00 Kč**		744,00					21 %
		P	113	721011	D+M Podlahová vpusť	2,000	ks	4 579,00	**9 158,00 Kč**		9 158,00					21 %
		P	114	721012	Sekací práce	1,000	kpl.	7 570,00	**7 570,00 Kč**		7 570,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
	722	O		PSV	Vodovod vnitřní				39 539,00 Kč	0,00	39 539,00	0,00	0,00	0,000	0,000	8 303,19
				Seznam položek pro oddíl :												
		P	115	722001	D+M PPR 25	28,000	m	370,00	10 360,00 Kč		10 360,00					21 %
		P	116	722002	D+M PPR 20	46,000	m	320,00	14 720,00 Kč		14 720,00					21 %
		P	117	722003	Výústky	20,000	ks	281,00	5 620,00 Kč		5 620,00					21 %
		P	118	722004	Tlaková zkouška	74,000	m	12,00	888,00 Kč		888,00					21 %
		P	119	722005	Izolace	74,000	m	29,00	2 146,00 Kč		2 146,00					21 %
		P	120	722006	Sekání	1,000	kpl.	5 805,00	5 805,00 Kč		5 805,00					21 %
	725	O		PSV	Zařizovací předměty				77 801,00 Kč	0,00	77 801,00	0,00	0,00	0,000	0,000	16 338,21
				Seznam položek pro oddíl :												
		P	121	725001	D+M WC závěs	4,000	ks	7 395,00	29 580,00 Kč		29 580,00					21 %
		P	122	725002	D+M umyvadlo	4,000	ks	2 252,00	9 008,00 Kč		9 008,00					21 %
		P	123	725003	D+M baterie stoj.	4,000	ks	1 955,00	7 820,00 Kč		7 820,00					21 %
		P	124	725004	D+M baterie nást.sprch.	2,000	ks	2 315,00	4 630,00 Kč		4 630,00					21 %
		P	125	725005	D+M baterie dřez.	1,000	ks	2 851,00	2 851,00 Kč		2 851,00					21 %
		P	126	725006	D+M Pisoár	1,000	ks	4 928,00	4 928,00 Kč		4 928,00					21 %
		P	127	725007	D+M Sprchová zástěna	2,000	ks	8 273,00	16 546,00 Kč		16 546,00					21 %
		P	128	725008	D+M Rohový ventil	10,000	ks	215,00	2 150,00 Kč		2 150,00					21 %
		P	129	725009	D+M Pračkový ventil	1,000	ks	288,00	288,00 Kč		288,00					21 %
	762	O		PSV	Konstrukce tesařské				521 875,90 Kč	0,00	521 875,90	0,00	0,00	0,000	0,000	109 593,94
				Seznam položek pro oddíl :												
		P	130	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly KROV	488,900	m	520,00	254 228,00 Kč		254 228,00					21 %
		P	131	762341260U00	Mtž bednění šikmé palubky	44,200	m2	866,00	38 277,20 Kč		38 277,20					21 %
		P	132	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	231,100	m2	145,00	33 509,50 Kč		33 509,50					21 %
		P	133	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	231,100	m2	80,00	18 488,00 Kč		18 488,00					21 %
		P	134	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	9,800	m3	1 723,00	16 885,40 Kč		16 885,40					21 %
		P	135	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, STŘECHA	231,100	m2	279,00	64 476,90 Kč		64 476,90					21 %
		P	136	762822110RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/6 mezi pir	85,700	m	180,00	15 426,00 Kč		15 426,00					21 %
		P	137	762822130RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/24 STROP	81,400	m	543,00	44 200,20 Kč		44 200,20					21 %
		P	138	762841110RT3	Montáž záklopu stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm strop 2np	75,700	m2	296,00	22 407,20 Kč		22 407,20					21 %
		P	139	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů UHELNÍK 100X100X80X2,0 S PROLISEM 44 KS	2,350	m3	2 210,00	5 193,50 Kč		5 193,50					21 %
		P	140	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	14,640	t	600,00	8 784,00 Kč		8 784,00					21 %
	764	O		PSV	Konstrukce klempířské				98 849,40 Kč	0,00	98 849,40	0,00	0,00	0,000	0,000	20 758,37
				Seznam položek pro oddíl :												
		P	141	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	36,200	m	639,00	23 131,80 Kč		23 131,80					21 %
		P	142	764292450R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm	14,600	m	705,00	10 293,00 Kč		10 293,00					21 %
		P	143	764391310R00	Závětrná lišta z Al plechu, rš 140 mm POD KRAJOVKU	32,000	m	345,00	11 040,00 Kč		11 040,00					21 %
		P	144	764421420R00	Oplechování pod folii Al , rš 120 mm PLECH POD FOLII	36,200	m	342,00	12 380,40 Kč		12 380,40					21 %
		P	145	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení	19,600	m	828,00	16 228,80 Kč		16 228,80					21 %
		P	146	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm	6,000	m	587,00	3 522,00 Kč		3 522,00					21 %
		P	147	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	29,500	m	726,00	21 417,00 Kč		21 417,00					21 %
		P	148	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	0,410	t	2 040,00	836,40 Kč		836,40					21 %
	765	O		OST	Krytiny tvrdé				362 400,55 Kč	38 683,00	323 717,55	0,00	0,00	0,000	0,000	76 104,12
				Seznam položek pro oddíl :												
		P	149	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace	1,000	kus	4 924,00	4 924,00 Kč		4 924,00					21 %
		P	150	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací T	1,000	kus	1 426,00	1 426,00 Kč		1 426,00					21 %
		P	151	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	36,200	m	58,00	2 099,60 Kč		2 099,60					21 %
		P	152	765319411RT6	Hřeben s větracím pásem kovovým. engoba	27,000	m	1 420,00	38 340,00 Kč		38 340,00					21 %
		P	153	765312262R00	Ukončení plochy taškami okrajovými engobovanými	32,000	m	475,00	15 200,00 Kč		15 200,00					21 %
		P	154	765312266R00	Hák protisněhový	300,000	kus	40,00	12 000,00 Kč		12 000,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	155	765317311U00	Úžlabí keram+těsnící klíny DOŘEZY	29,200	m	428,00	12 497,60 Kč		12 497,60					21 %
		P	156	765319211RM3	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými, engoba	231,100	m2	745,00	172 169,50 Kč		172 169,50					21 %
		P	157	765799311RN3	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů difúzní pojistná hydroizolace 270 g/m2	272,700	m2	190,00	51 813,00 Kč		51 813,00					21 %
		S	158	59660181	Ukončení hřebenáče spodní	1,000	kus	305,00	305,00 Kč	305,00						21 %
		S	159	59660182	Ukončení hřebenáče vrchní	2,000	kus	305,00	610,00 Kč	610,00						21 %
		S	160	59660332	Taška dráž raž pos okr levá engoba	46,000	kus	302,00	13 892,00 Kč	13 892,00						21 %
		S	161	59660333	Taška dráž raž pos okr pravá engoba	46,000	kus	302,00	13 892,00 Kč	13 892,00						21 %
		S	162	59660334	Taška dráž raž pos větrací engoba	48,000	kus	208,00	9 984,00 Kč	9 984,00						21 %
		P	163	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	11,470	t	1 155,00	13 247,85 Kč		13 247,85					21 %
766	O			PSV	**Konstrukce truhlářské**				112 445,74 Kč	31 928,00	80 517,74	0,00	0,00	0,000	0,000	23 613,61
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	164	766211811U00	D + M schodišťové madlo vč. držáků madla	5,600	m	1 010,00	5 656,00 Kč		5 656,00					21 %
		P	165	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	5,000	kus	660,00	3 300,00 Kč		3 300,00					21 %
		P	166	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	7,000	kus	685,00	4 795,00 Kč		4 795,00					21 %
		P	167	766670021R00	Montáž kliky a štítku	12,000	kus	384,00	4 608,00 Kč		4 608,00					21 %
		P	168	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	24,000	kus	254,00	6 096,00 Kč		6 096,00					21 %
		P	169	766812114R00	D + M kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,2 m vč. dřezu a spotřebičů	1,000	kus	55 800,00	55 800,00 Kč		55 800,00					21 %
		S	170	54914620	Dveřní kování klíč Cr	12,000	kus	403,00	4 836,00 Kč	4 836,00						21 %
		S	171	61160162	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 70x197	5,000	kus	1 630,00	8 150,00 Kč	8 150,00						21 %
		S	172	61160222	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 90x197	7,000	kus	1 670,00	11 690,00 Kč	11 690,00						21 %
		S	173	61187551	Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm	19,600	m	370,00	7 252,00 Kč	7 252,00						21 %
		P	174	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	0,290	t	906,00	262,74 Kč		262,74					21 %
767	O			PSV	**Konstrukce zámečnické**				15 631,60 Kč	0,00	15 631,60	0,00	0,00	0,000	0,000	3 282,64
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	175	767657523R00	D+M půdní stahovací schody protipožární -EI60, 1200 X 700	1,000	kus	15 630,00	15 630,00 Kč		15 630,00					21 %
		P	176	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	0,001	t	1 355,00	1,60 Kč		1,60					21 %
769	O			OST	**Otvorové prvky z plastu**				421 112,00 Kč	0,00	421 112,00	0,00	0,00	0,000	0,000	88 433,52
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	177	769000000R00	D + M plastových oken dle výpisu prvků Uw=0,76 (KWm)	24,000	kus	9 400,00	225 600,00 Kč		225 600,00					21 %
		P	178	769000002R00	D + M plastových garážových vrat dle výpisu prvků	15,200	m2	6 160,00	93 632,00 Kč		93 632,00					21 %
		P	179	769000001R00	D + M hliníkových dveří dle výpisu prvků Ud = 1,1 (KWm)	2,000	kus	50 940,00	101 880,00 Kč		101 880,00					21 %
771	O			PSV	**Podlahy z dlaždic a obklady**				240 923,68 Kč	119 943,00	120 980,68	0,00	0,00	0,000	0,000	50 593,97
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	180	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	135,540	m2	25,00	3 388,50 Kč		3 388,50					21 %
		P	181	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	5,000	m	84,00	420,00 Kč		420,00					21 %
		P	182	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár trvale pružným tmelem	143,400	m	64,00	9 177,60 Kč		9 177,60					21 %
		P	183	771111171R00	Montáž hran stupňů	20,400	m	85,00	1 734,00 Kč		1 734,00					21 %
		P	184	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	20,400	m	229,00	4 671,60 Kč		4 671,60					21 %
		P	185	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	20,400	m	115,00	2 346,00 Kč		2 346,00					21 %
		P	186	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	90,100	m	118,00	10 631,80 Kč		10 631,80					21 %
		P	187	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	15,500	m	187,00	2 898,50 Kč		2 898,50					21 %
		P	188	771575109RT8	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm (flex.lepidlo), (spár.hmota)	135,540	m2	600,00	81 324,00 Kč		81 324,00					21 %
		P	189	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	147,640	m2	15,00	2 214,60 Kč		2 214,60					21 %
		S	190	23153050	Silikon sanitární šedý 310 ml	18,000	kus	346,00	6 228,00 Kč	6 228,00						21 %
		S	191	34572190	Lišta podlahová přechodová	5,000	m	198,00	990,00 Kč	990,00						21 %
		S	192	59760191.A	Profil na stupně h 10 mm	20,400	m	695,00	14 178,00 Kč	14 178,00						21 %
		S	193	59764203	Dlažba 300x300x9 mm	143,000	m2	520,00	74 360,00 Kč	74 360,00						21 %
		S	194	59764241	Dlažba sokl 300x80x9 mm	361,000	kus	67,00	24 187,00 Kč	24 187,00						21 %
		P	195	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	3,440	t	632,00	2 174,08 Kč		2 174,08					21 %
776	O			PSV	**Podlahy povlakové**				1 585,10 Kč	0,00	1 585,10	0,00	0,00	0,000	0,000	332,87
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	196	776290105U00	Vyrovnání podkladu stupnice tmelem	12,100	m2	131,00	1 585,10 Kč		1 585,10					21 %
777	O			PSV	**Podlahy ze syntetických hmot**				28 029,06 Kč	0,00	28 029,06	0,00	0,00	0,000	0,000	5 886,10
					Seznam položek pro oddíl :											

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	197	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	133,540	m2	209,00	27 909,86 Kč		27 909,86					21 %
		P	198	998777101R00	Přesun syntet. výška objektu do 6m	0,400	t	298,00	119,20 Kč		119,20					21 %
	781	O		PSV	**Obklady keramické**				107 679,60 Kč	54 351,60	53 328,00	0,00	0,00	0,000	0,000	22 612,72
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	199	781101121R00	Provedení penetrace podkladu	82,600	m2	25,00	2 065,00 Kč		2 065,00					21 %
		P	200	781415016RT8	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm (flex.lepidlo), (spár.hmota)	82,600	m2	590,00	48 734,00 Kč		48 734,00					21 %
		P	201	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	82,600	m2	11,00	908,60 Kč		908,60					21 %
		P	202	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	14,400	m	60,00	864,00 Kč		864,00					21 %
		S	203	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	14,400	m	89,00	1 281,60 Kč	1 281,60						21 %
		S	204	597813526	Obkládačka	87,000	m2	610,00	53 070,00 Kč	53 070,00						21 %
		P	205	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	1,220	t	620,00	756,40 Kč		756,40					21 %
	783	O		PSV	**Nátěry**				2 160,00 Kč	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,000	0,000	453,60
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	206	783121130U00	Nátěr syntet OK "A" NÁTĚR ZÁRUBNÍ	12,000	kus	180,00	2 160,00 Kč		2 160,00					21 %
	784	O		PSV	**Malby**				56 003,26 Kč	0,00	56 003,26	0,00	0,00	0,000	0,000	11 760,68
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	207	784011222	Zakrytí podlah, vč. papírové lepenky	192,740	m2	19,00	3 662,06 Kč		3 662,06					21 %
		P	208	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová	539,600	m2	33,00	17 806,80 Kč		17 806,80					21 %
		P	209	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	539,600	m2	64,00	34 534,40 Kč		34 534,40					21 %
	786	O		PSV	**Vytápění**				458 732,00 Kč	0,00	458 732,00	0,00	0,00	0,000	0,000	96 333,72
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	210	786001	D+M potrubí vícevrstvé 16x2 (200m) polyetylén s hliníkovou vrstvou, PN10, T=+95°C	1 200,000	m	30,00	36 000,00 Kč		36 000,00					21 %
		P	211	786002	D+M šroubení svěrné 16x2 PN10	26,000	ks	94,00	2 444,00 Kč		2 444,00					21 %
		P	212	786003	D+M hadice ochranná 16-20 mm (husí krk) 50 m, černá, plast	50,000	m	30,00	1 500,00 Kč		1 500,00					21 %
		P	213	786004	D+M oblouk fixační pro trubku PEX 16-18mm, ohyb 90°	26,000	ks	91,00	2 366,00 Kč		2 366,00					21 %
		P	214	786005	D+M rozdělovač 5-cestný 1"xEK bez skříně NI	1,000	ks	11 403,00	11 403,00 Kč		11 403,00					21 %
		P	215	786006	D+M rozdělovač 8-cestný 1"xEK bez skříně NI	1,000	ks	14 625,00	14 625,00 Kč		14 625,00					21 %
		P	216	786007	D+M skříňka 530x(690-790)x(110-160) zazdívací	1,000	ks	3 834,00	3 834,00 Kč		3 834,00					21 %
		P	217	786008	D+M skříňka 830x(690-790)x(110-160) zazdívací	1,000	ks	4 360,00	4 360,00 Kč		4 360,00					21 %
		P	218	786009	D+M deska izolační systémová 1200x600mm=0,72 m2, tl.30mm, s ochrannou folií	203,000	m2	520,00	105 560,00 Kč		105 560,00					21 %
		P	219	786010	D+M pás obvodový dilatační samolepicí s folií tl.10mm, š.160mm, pěnový polyetylén	200,000	m	42,00	8 400,00 Kč		8 400,00					21 %
		P	220	786011	D+M tepelné čerpadlo vzduch/voda 8 kW, vč.venkovní jednotky	1,000	ks	250 820,00	250 820,00 Kč		250 820,00					21 %
		P	221	786012	Schválení instalace TČ vzduch/voda	1,000	ks	5 720,00	5 720,00 Kč		5 720,00					21 %
		P	222	786013	D+M ohřev odvodu kondenzátu u TČ 1m	1,000	set	6 290,00	6 290,00 Kč		6 290,00					21 %
		P	223	786014	D+M konzole na zem	1,000	ks	5 410,00	5 410,00 Kč		5 410,00					21 %
	921-1	O		MON	**EL: Silnoproud - dodávka materiálu - ROZVADĚČ RE**				7 332,00 Kč	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 539,72
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	224	Př.cena	Rozvaděč RE212	1,000	kpl.	6 890,00	6 890,00 Kč	6 890,00						21 %
		S	225	Př.cena	jistič PL7-B32/3	1,000	ks	442,00	442,00 Kč	442,00						21 %
	921-2	O		MON	**EL: Silnoproud - dodávka materiálu - ROZVADĚČ RH**				17 263,00 Kč	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	3 625,23
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	226	Př.cena	rozvodnice PA 4/9/2	1,000	ks	2 817,00	2 817,00 Kč	2 817,00						21 %
		S	227	Př.cena	vyp.spoušť ZP-ASA/230	1,000	ks	313,00	313,00 Kč	313,00						21 %
		S	228	Př.cena	svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3	1,000	ks	6 832,00	6 832,00 Kč	6 832,00						21 %
		S	229	Př.cena	jistič PL7-C10/1	2,000	ks	120,00	240,00 Kč	240,00						21 %
		S	230	Př.cena	jistič PL7-B10/1	1,000	ks	85,00	85,00 Kč	85,00						21 %
		S	231	Př.cena	jistič PL7-B16/1	4,000	ks	73,00	292,00 Kč	292,00						21 %
		S	232	Př.cena	jistič PL7-B32/3	1,000	ks	440,00	440,00 Kč	440,00						21 %
		S	233	Př.cena	jistič PL7-B16/3	3,000	ks	326,00	978,00 Kč	978,00						21 %
		S	234	Př.cena	jistič PL7-B10/3	1,000	ks	342,00	342,00 Kč	342,00						21 %
		S	235	Př.cena	jistič PL7-B25/3	1,000	ks	356,00	356,00 Kč	356,00						21 %
		S	236	Př.cena	pr. chránič PF7-63/4/003	2,000	ks	1 435,00	2 870,00 Kč	2 870,00						21 %
		S	237	Př.cena	svorkovnice PE	1,000	ks	283,00	283,00 Kč	283,00						21 %
		S	238	Př.cena	svorkovnice RMC	4,000	ks	283,00	1 132,00 Kč	1 132,00						21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		S	239	Př.cena	svorkovnice N	1,000	ks	283,00	283,00 Kč	283,00						21 %
	921-3	O		MON	EL: Silnoproud - dodávka materiálu - ROZVADĚČ R1				5 617,00 Kč	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 179,57
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	240	Př.cena	rozvodnice KLV-36 UPP-F	1,000	ks	1 010,00	1 010,00 Kč	1 010,00						21 %
		S	241	Př.cena	vypínač IS-25/3	1,000	ks	332,00	332,00 Kč	332,00						21 %
		S	242	Př.cena	svodič přepětí DA-275V/3+1	1,000	ks	2 453,00	2 453,00 Kč	2 453,00						21 %
		S	243	Př.cena	jistič PL7-C10/1	1,000	ks	120,00	120,00 Kč	120,00						21 %
		S	244	Př.cena	jistič PL7-B16/1	2,000	ks	73,00	146,00 Kč	146,00						21 %
		S	245	Př.cena	jistič PL7-B6/1	1,000	ks	108,00	108,00 Kč	108,00						21 %
		S	246	Př.cena	pr. chránič PF7-25/4/003	1,000	ks	862,00	862,00 Kč	862,00						21 %
		S	247	Př.cena	svorky SAK 2,5	2,000	ks	10,00	20,00 Kč	20,00						21 %
		S	248	Př.cena	svorkovnice RMC	2,000	ks	283,00	566,00 Kč	566,00						21 %
	921-4	O		MON	EL: Silnoproud - MONTÁŽNÍ PRÁCE				169 848,67 Kč	106 911,00	61 334,00	0,00	1 603,67	0,000	0,000	35 668,22
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	249	Př.cena	kabel CYKY 5Cx10mm2	15,000	m	113,00	1 695,00 Kč	1 695,00						21 %
		P	250	741120003	uložených pod omítkou	15,000	m	25,00	375,00 Kč		375,00					21 %
		S	251	Př.cena	kabel CYKY 5Cx4mm2	35,000	m	48,00	1 680,00 Kč	1 680,00						21 %
		P	252	741122032	uložených pod omítkou	35,000	m	38,00	1 330,00 Kč		1 330,00					21 %
		S	253	Př.cena	kabel CHKE-V 3x1,5mm2 Fe 180	20,000	m	25,00	500,00 Kč	500,00						21 %
		P	254	741122015	uložených pod omítkou	20,000	m	28,00	560,00 Kč		560,00					21 %
		S	255	Př.cena	kabel CYKY 2Ax1,5mm2	26,000	m	8,00	208,00 Kč	208,00						21 %
		P	256	741122011	uložených pod omítkou	26,000	m	25,00	650,00 Kč		650,00					21 %
		S	257	Př.cena	kabel CYKY 3Cx1,5mm2	212,000	m	11,00	2 332,00 Kč	2 332,00						21 %
		S	258	Př.cena	kabel CYKY 3Ax1,5mm2	35,000	m	11,00	385,00 Kč	385,00						21 %
		P	259	741122005	uložených pod omítkou	247,000	m	27,00	6 669,00 Kč		6 669,00					21 %
		S	260	Př.cena	kabel CYKY 3Cx2,5mm2	320,000	m	18,00	5 760,00 Kč	5 760,00						21 %
		P	261	741122005	uložených pod omítkou	320,000	m	27,00	8 640,00 Kč		8 640,00					21 %
		S	262	Př.cena	kabel CYKY 5Cx1,5mm2	30,000	m	18,00	540,00 Kč	540,00						21 %
		P	263	741122031	uložených pod omítkou	30,000	m	37,00	1 110,00 Kč		1 110,00					21 %
		S	264	Př.cena	kabel CYKY 5Cx2,5mm2	45,000	m	30,00	1 350,00 Kč	1 350,00						21 %
		P	265	741122031	uložených pod omítkou	45,000	m	37,00	1 665,00 Kč		1 665,00					21 %
		S	266	Př.cena	kabel CYKY 5Cx4mm2	62,000	m	58,00	3 596,00 Kč	3 596,00						21 %
		P	267	741120001	uložených pod omítkou	62,000	m	24,00	1 488,00 Kč		1 488,00					21 %
		S	268	Př.cena	vodič CYY 10mm2	120,000	m	24,00	2 880,00 Kč	2 880,00						21 %
		P	269	741120003	uložených pod omítkou	120,000	m	25,00	3 000,00 Kč		3 000,00					21 %
		S	270	Př.cena	vodič CYY 4mm2	46,000	m	10,00	460,00 Kč	460,00						21 %
		P	271	741120001	uložených pod omítkou	46,000	m	24,00	1 104,00 Kč		1 104,00					21 %
		S	272	Př.cena	vodič JYTY 2x1mm2	5,000	m	8,00	40,00 Kč	40,00						21 %
		P	273	741122011	uložení do trubky	5,000	m	24,00	120,00 Kč		120,00					21 %
		S	274	Př.cena	trubka KOPOFLEX 09040	10,000	m	12,00	120,00 Kč	120,00						21 %
		P	275	741110053	uložený volně	10,000	m	23,00	230,00 Kč		230,00					21 %
		S	276	Př.cena	trubka PVC 2316	5,000	m	5,00	25,00 Kč	25,00						21 %
		P	277	741110061	uložených pod omítkou	5,000	m	26,00	130,00 Kč		130,00					21 %
		S	278	Př.cena	tlačítko	1,000	ks	313,00	313,00 Kč	313,00						21 %
		P	279	742220251	montáž	1,000	ks	231,00	231,00 Kč		231,00					21 %
		S	280	Př.cena	A-LED sv. 21W, 2000lm, IP 65	8,000	ks	1 409,00	11 272,00 Kč	11 272,00						21 %
		S	281	Př.cena	D-LED sv. 50W, 5900lm, IP 66	2,000	ks	3 520,00	7 040,00 Kč	7 040,00						21 %
		S	282	Př.cena	E-LED sv. s čidlem , IP 44	2,000	ks	1 057,00	2 114,00 Kč	2 114,00						21 %
		P	283	741372021	montáž	12,000	ks	195,00	2 340,00 Kč		2 340,00					21 %
		S	284	Př.cena	B1-LED sv. 33W, 4000lm, IP 66	3,000	ks	1 690,00	5 070,00 Kč	5 070,00						21 %
		S	285	Př.cena	B2-LED sv. 57W, 7900lm, IP 66	12,000	ks	2 183,00	26 196,00 Kč	26 196,00						21 %
		S	286	Př.cena	C-LED sv. 36W, 4000lm,IP 40	6,000	ks	2 324,00	13 944,00 Kč	13 944,00						21 %
		P	287	741372073	montáž	21,000	ks	443,00	9 303,00 Kč		9 303,00					21 %
		S	288	Př.cena	N1-LED sv. nouzové, 344lm, 2,5W	1,000	ks	1 479,00	1 479,00 Kč	1 479,00						21 %
		S	289	Př.cena	N2-LED sv. nouzové	3,000	ks	1 549,00	4 647,00 Kč	4 647,00						21 %
		P	290	741372072	montáž	4,000	ks	376,00	1 504,00 Kč		1 504,00					21 %
		S	291	Př.cena	strojek spínače č.1, IP 20	7,000	ks	78,00	546,00 Kč	546,00						21 %
		S	292	Př.cena	jednorámeček	7,000	ks	20,00	140,00 Kč	140,00						21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		S	293	Př.cena	kryt jednoduchý	7,000	ks	30,00	210,00 Kč	210,00						21 %
		P	294	741310101	montáž vyp. č.1	7,000	ks	43,00	301,00 Kč		301,00					21 %
		S	295	Př.cena	přepínač č.1, IP 44	5,000	ks	69,00	345,00 Kč	345,00						21 %
		P	296	741310031	montáž	5,000	ks	124,00	620,00 Kč		620,00					21 %
		S	297	Př.cena	přepínač č.6, IP 44	6,000	ks	72,00	432,00 Kč	432,00						21 %
		P	298	741310041	montáž	6,000	ks	131,00	786,00 Kč		786,00					21 %
		S	299	Př.cena	přepínač č.7, IP 44	1,000	ks	100,00	100,00 Kč	100,00						21 %
		P	300	741310043	montáž	1,000	ks	160,00	160,00 Kč		160,00					21 %
		S	301	Př.cena	strojek spínače č.1/0, IP 20	1,000	ks	87,00	87,00 Kč	87,00						21 %
		S	302	Př.cena	jednorámeček	1,000	ks	20,00	20,00 Kč	20,00						21 %
		S	303	Př.cena	kryt jednoduchý	1,000	ks	30,00	30,00 Kč	30,00						21 %
		P	304	741310101	montáž vyp. č.1/0	1,000	ks	43,00	43,00 Kč		43,00					21 %
		S	305	Př.cena	přepínač č.1/0,IP 44	1,000	ks	78,00	78,00 Kč	78,00						21 %
		P	306	741310031	montáž	1,000	ks	124,00	124,00 Kč		124,00					21 %
		P	307	741310022	montáž vyp. č.6	4,000	ks	103,00	412,00 Kč		412,00					21 %
		S	308	Př.cena	strojek zás. 230V/16A, IP 20	13,000	ks	94,00	1 222,00 Kč	1 222,00						21 %
		S	309	Př.cena	jednorámeček	13,000	ks	20,00	260,00 Kč	260,00						21 %
		P	310	741313002	montáž zásuvek	13,000	ks	95,00	1 235,00 Kč		1 235,00					21 %
		S	311	Př.cena	strojek zás. 230V/16A, IP 44	6,000	ks	143,00	858,00 Kč	858,00						21 %
		P	312	741313083	montáž zásuvek	6,000	ks	160,00	960,00 Kč		960,00					21 %
		S	313	Př.cena	zás. nástěnná 230V/16A, IP 44	15,000	ks	71,00	1 065,00 Kč	1 065,00						21 %
		P	314	741313072	montáž zásuvek	15,000	ks	134,00	2 010,00 Kč		2 010,00					21 %
		S	315	Př.cena	dvojzás. nástěnná 230V/16A, IP 44	10,000	ks	131,00	1 310,00 Kč	1 310,00						21 %
		P	316	741313073	montáž zásuvek	10,000	ks	174,00	1 740,00 Kč		1 740,00					21 %
		S	317	Př.cena	zás. 3x400V/16A, 5-pol.,IP 44	2,000	ks	113,00	226,00 Kč	226,00						21 %
		P	318	741313034	montáž zásuvek	2,000	ks	97,00	194,00 Kč		194,00					21 %
		S	319	Př.cena	zás. 3x400V/32A, 5-pol.,IP 44	2,000	ks	146,00	292,00 Kč	292,00						21 %
		P	320	741313034	montáž zásuvek	2,000	ks	97,00	194,00 Kč		194,00					21 %
		S	321	Př.cena	krabice přístrojová KU 68-1901	42,000	ks	6,00	252,00 Kč	252,00						21 %
		P	322	741112061	montáž	42,000	ks	30,00	1 260,00 Kč		1 260,00					21 %
		S	323	Př.cena	krabice odbočná s víčkem	4,000	ks	11,00	44,00 Kč	44,00						21 %
		P	324	741112061	montáž	4,000	ks	30,00	120,00 Kč		120,00					21 %
		S	325	Př.cena	krabice rozpojovací KU 68-1903	5,000	ks	11,00	55,00 Kč	55,00						21 %
		P	326	741112101	montáž	5,000	ks	127,00	635,00 Kč		635,00					21 %
		S	327	Př.cena	krabice rozpojovací KR 97/5	5,000	ks	110,00	550,00 Kč	550,00						21 %
		P	328	741112101	montáž	5,000	ks	127,00	635,00 Kč		635,00					21 %
		S	329	Př.cena	krabice rozvodná 8107	25,000	ks	95,00	2 375,00 Kč	2 375,00						21 %
		P	330	741112103	montáž	25,000	ks	138,00	3 450,00 Kč		3 450,00					21 %
		S	331	Př.cena	krabice rozvodná 8111	13,000	ks	147,00	1 911,00 Kč	1 911,00						21 %
		P	332	741112103	montáž	13,000	ks	138,00	1 794,00 Kč		1 794,00					21 %
		S	333	Př.cena	krabice KT 250	1,000	ks	193,00	193,00 Kč	193,00						21 %
		P	334	741112104	montáž	1,000	ks	225,00	225,00 Kč		225,00					21 %
		S	335	Př.cena	potenciálová svorkovnice	1,000	ks	179,00	179,00 Kč	179,00						21 %
		P	336	p.	montáž	1,000	ks	147,00	147,00 Kč		147,00					21 %
		P	337	741130005	ukončení vod. do 10mm2	20,000	ks	33,00	660,00 Kč		660,00					21 %
		P	338	741130004	ukončení vod. do 6mm2	45,000	ks	28,00	1 260,00 Kč		1 260,00					21 %
		P	339	741130003	ukončení vod. do 4mm2	10,000	ks	21,00	210,00 Kč		210,00					21 %
		P	340	741130001	ukončení vod. do 2,5mm2	90,000	ks	19,00	1 710,00 Kč		1 710,00					21 %
		S	341	Př.cena	Požární tlačítko	1,000	ks	485,00	485,00 Kč	485,00						21 %
		V	342	741	Prořez	1 069,110	%	1,50	1 603,67 Kč				1 603,67			21 %
921-5	O			MON	EL: Slaboproud - MONTAŽNÍ PRÁCE				8 131,64 Kč	4 309,00	3 758,00	0,00	64,64	0,000	0,000	1 707,64
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	343	Př.cena	vodič UTP Cat 6e	60,000	m	10,00	600,00 Kč	600,00						21 %
		P	344	742124002	uložení do trubky	60,000	m	21,00	1 260,00 Kč		1 260,00					21 %
		S	345	Př.cena	trubka	60,000	m	8,00	480,00 Kč	480,00						21 %
		P	346	741110061	uložených pod omítkou	60,000	m	26,00	1 560,00 Kč		1 560,00					21 %
		S	347	Př.cena	datová zásuvka jednonásobná	1,000	ks	53,00	53,00 Kč	53,00						21 %
		P	348	742330045	montáž datových zásuvek	1,000	ks	110,00	110,00 Kč		110,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		S	349	Př.cena	vysílač WIFI	1,000	ks	2 113,00	2 113,00 Kč	2 113,00						21 %
		P	350	742220243	montáž	1,000	ks	654,00	654,00 Kč		654,00					21 %
		S	351	Př.cena	routr s WIFI	1,000	ks	1 057,00	1 057,00 Kč	1 057,00						21 %
		P	352	74220245	montáž	1,000	ks	110,00	110,00 Kč		110,00					21 %
		S	353	Př.cena	krabice přístrojová KU 68-1901	1,000	ks	6,00	6,00 Kč	6,00						21 %
		P	354	741112001	montáž	1,000	ks	64,00	64,00 Kč		64,00					21 %
		V	355	741	Prořez	43,090	%	1,50	64,64 Kč				64,64			21 %
	921-6	O		MON	EL: Stavební práce při elektromontážích				44 117,00 Kč	0,00	44 117,00	0,00	0,00	0,000	0,000	9 264,57
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	356	9211	osazení rozvaděče RE	1,000	ks	1 409,00	1 409,00 Kč		1 409,00					21 %
		P	357	9222	osazení rozvaděče RH	1,000	ks	2 113,00	2 113,00 Kč		2 113,00					21 %
		P	358	9223	osazení rozvaděče R1	1,000	ks	705,00	705,00 Kč		705,00					21 %
		P	359	973032616	vysekání kapes 7x7x5cm v cihle	50,000	ks	31,00	1 550,00 Kč		1 550,00					21 %
		P	360	973032616	dtto 10x10x8 v cihle	30,000	ks	31,00	930,00 Kč		930,00					21 %
		P	361	973032619	vysekání kapes 15x15x10cm	15,000	ks	65,00	975,00 Kč		975,00					21 %
		P	362	974031121	vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla	140,000	m	60,00	8 400,00 Kč		8 400,00					21 %
		P	363	974031122	dtto hl.3cm,š.5cm, cihla	20,000	m	69,00	1 380,00 Kč		1 380,00					21 %
		P	364	974031132	dtto hl.5cm,š.7cm, cihla	30,000	m	86,00	2 580,00 Kč		2 580,00					21 %
		P	365	974031221	dtto š.3cm, strop	10,000	m	70,00	700,00 Kč		700,00					21 %
		P	366	9741	průraz tl. do 30cm, cihla	15,000	ks	141,00	2 115,00 Kč		2 115,00					21 %
		P	367	9742	průraz tl. do 75cm, cihla	6,000	ks	282,00	1 692,00 Kč		1 692,00					21 %
		P	368	611315113	vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hl.3cm, š.3cm	10,000	m	98,00	980,00 Kč		980,00					21 %
		P	369	612315111	vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. 3cm, š. 3cm	140,000	m	83,00	11 620,00 Kč		11 620,00					21 %
		P	370	612315111	dtto hl.3cm,š. 5cm	20,000	m	83,00	1 660,00 Kč		1 660,00					21 %
		P	371	612315111	dtto hl.5cm,š. 7cm	30,000	m	83,00	2 490,00 Kč		2 490,00					21 %
		P	372	9751	odvoz suti do 1km	2,000	t	1 409,00	2 818,00 Kč		2 818,00					21 %
	921-7	O		MON	EL: Hromosvod - MONTÁŽNÍ PRÁCE				38 466,73 Kč	7 382,00	30 974,00	0,00	110,73	0,000	0,000	8 078,01
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	373	Př.cena	Zemnící pásek FeZn 30/4	65,000	m	34,00	2 210,00 Kč	2 210,00						21 %
		P	374	741410041	uložení v zemi	65,000	m	42,00	2 730,00 Kč		2 730,00					21 %
		S	375	Př.cena	drát AlMgSi prům. 8mm	112,000	m	18,00	2 016,00 Kč	2 016,00						21 %
		S	376	Př.cena	podpěra vedení na hřeben střechy	25,000	ks	30,00	750,00 Kč	750,00						21 %
		S	377	Př.cena	podpěra vedení na svod do zdi	22,000	ks	16,00	352,00 Kč	352,00						21 %
		S	378	Př.cena	podpěra vedení na střechu	14,000	ks	14,00	196,00 Kč	196,00						21 %
		P	379	741420001	montáž na povrchu	112,000	m	167,00	18 704,00 Kč		18 704,00					21 %
		S	380	Př.cena	svorka zkušební SZ	4,000	ks	36,00	144,00 Kč	144,00						21 %
		S	381	Př.cena	svorka křížová	24,000	ks	23,00	552,00 Kč	552,00						21 %
		S	382	Př.cena	svorka SS	36,000	ks	11,00	396,00 Kč	396,00						21 %
		S	383	Př.cena	svorka okapová	4,000	ks	17,00	68,00 Kč	68,00						21 %
		P	384	741420022	montáž svorek	66,000	ks	118,00	7 788,00 Kč		7 788,00					21 %
		S	385	Př.cena	ochranný úhelník OU	4,000	ks	140,00	560,00 Kč	560,00						21 %
		S	386	Př.cena	držák OU	6,000	ks	23,00	138,00 Kč	138,00						21 %
		P	387	741420051	montáž	6,000	ks	292,00	1 752,00 Kč		1 752,00					21 %
		V	388	741	Prořez	73,820	%	1,50	110,73 Kč				110,73			21 %
	921-8	O		MON	EL: Hromosvod - ZEMNÍ PRÁCE				13 592,55 Kč	0,00	13 592,55	0,00	0,00	0,000	0,000	2 854,44
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	389	92181	výkop rýhy 35/50cm, 3.tř	35,000	m	202,00	7 070,00 Kč		7 070,00					21 %
		P	390	92182	zához kabelové rýhy 35/50cm	35,000	m	176,00	6 160,00 Kč		6 160,00					21 %
		P	391	92183	vytýčení trasy	0,030	km	1 085,00	32,55 Kč		32,55					21 %
		P	392	21184	sejmutí drnu	10,000	m2	33,00	330,00 Kč		330,00					21 %
	921-9	O		MON	EL: Práce elektro dle HZS, ostatní náklady spojené s el.				17 472,00 Kč	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,000	0,000	3 669,12
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	393	Př.cena	osazení rozvaděče RE	4,000	hod	141,00	564,00 Kč		564,00					21 %
		P	394	Př.cena	sestavení rozvaděče RH	8,000	hod	141,00	1 128,00 Kč		1 128,00					21 %
		P	395	Př.cena	sestavení rozvaděče R1	6,000	hod	141,00	846,00 Kč		846,00					21 %
		P	396	Př.cena	příprava k revizi	30,000	hod	141,00	4 230,00 Kč		4 230,00					21 %
		P	397	Př.cena	REVIZE	16,000	hod	229,00	3 664,00 Kč		3 664,00					21 %
		P	398	Př.cena	PPV	1,000	kpl.	4 400,00	4 400,00 Kč		4 400,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
		P	399	Prir	GZS	1,000	kpl.	2 640,00	2 640,00 Kč		2 640,00					21 %
	921-F	O		MON	FOTOVOLTAIKA				343 200,00 Kč	268 680,00	74 520,00	0,00	0,00	0,000	0,000	72 072,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		S	400	001	Solární panel	18,000	ks	3 850,00	69 300,00 Kč	69 300,00						21 %
		S	401	002	Konstrukce pro upevnění na střechu	18,000	ks	2 550,00	45 900,00 Kč	45 900,00						21 %
		S	402	003	Měnič 12 kW	1,000	ks	38 000,00	38 000,00 Kč	38 000,00						21 %
		P	403	004	Rozvaděč přepěťové ochrany - rozhraní (přepěťová ochrana na rozmezí prostředí střechy)	1,000	kpl.	4 580,00	4 580,00 Kč		4 580,00					21 %
		S	404	005	Akumulátor 5,1 kWh	2,000	ks	28 040,00	56 080,00 Kč	56 080,00						21 %
		S	405	006	Rozvaděče přepěťové ochrany	3,000	ks	19 800,00	59 400,00 Kč	59 400,00						21 %
		P	406	007	Instalace	1,000	kpl.	50 120,00	50 120,00 Kč		50 120,00					21 %
		P	407	008	Projekt, revize, administrace	1,000	kpl.	13 200,00	13 200,00 Kč		13 200,00					21 %
		P	408	009	Propojovací kabeláž AC/DC	1,000	kpl.	6 620,00	6 620,00 Kč		6 620,00					21 %
	999	O		VRN	Ostatní náklady				395 804,90 Kč	0,00	40 100,00	0,00	355 704,90	0,000	0,000	83 119,03
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	409	005126	Požadavky dle PBŘ	1,000	soub.	17 500,00	17 500,00 Kč		17 500,00					21 %
		V	410	005121	Zařízení staveniště	79 045,534	%	1,00	79 045,53 Kč				79 045,53			21 %
		V	411	005122	Mimostaveništní doprava	79 045,534	%	3,00	237 136,60 Kč				237 136,60			21 %
		P	412	005211010	Předání a převzetí staveniště	1,000	kpl.	1 200,00	1 200,00 Kč		1 200,00					21 %
		P	413	005124	Předání a převzetí díla	1,000	kpl.	1 400,00	1 400,00 Kč		1 400,00					21 %
		V	414	005123	Koordinační činnost (Koordinace stav.a technolog.dodávek stavby)	79 045,534	%	0,50	39 522,77 Kč				39 522,77			21 %
		P	415	005241010	Dokumentace skutečného provedení	1,000	kpl.	7 500,00	7 500,00 Kč		7 500,00					21 %
		P	416	005241011	Geometrické zaměření	1,000	kpl.	5 500,00	5 500,00 Kč		5 500,00					21 %
		P	417	005125	Podklady pro SÚ ke kolaudaci	1,000	kpl.	7 000,00	7 000,00 Kč		7 000,00					21 %
002		B			ZPEV.PLOCHY, PŘÍPOJKY				692 958,97 Kč	113 363,40	559 412,30	0,00	20 183,27	0,000	0,000	145 521,38
	D.2.1	O		HSV	Zpevněné plochy				346 461,90 Kč	100 620,00	245 841,90	0,00	0,00	0,000	0,000	72 757,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	418	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	70,300	m3	79,00	5 553,70 Kč		5 553,70					21 %
		P	419	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 0-32mm POD DLAŽBU	63,100	m3	1 130,00	71 303,00 Kč		71 303,00					21 %
		P	420	596111111RT2	Kladení dlažby 1barva, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba TL.80 MM přír	252,400	m2	415,00	104 746,00 Kč		104 746,00					21 %
		S	421	005961	Zámková dlažba přírodní tl. 80 mm	260,000	m2	387,00	100 620,00 Kč	100 620,00						21 %
		P	422	917712111RT7	Osazení obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku 100/15/25	71,600	m	367,00	26 277,20 Kč		26 277,20					21 %
		P	423	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	70,300	m3	260,00	18 278,00 Kč		18 278,00					21 %
		P	424	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	70,300	m3	280,00	19 684,00 Kč		19 684,00					21 %
	D.2.2	O		HSV	Splašková kanalizace				78 668,50 Kč	189,90	78 478,70	0,00	0,00	0,000	0,000	16 520,41
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	425	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3	38,300	m3	235,00	9 000,50 Kč		9 000,50					21 %
		P	426	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	38,300	m3	20,00	766,00 Kč		766,00					21 %
		P	427	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	1,100	m3	550,00	605,00 Kč		605,00					21 %
		P	428	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	18,700	m3	245,00	4 581,50 Kč		4 581,50					21 %
		P	429	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za skládku	15,900	m3	280,00	4 452,00 Kč		4 452,00					21 %
		P	430	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	19,600	m3	62,00	1 215,20 Kč		1 215,20					21 %
		P	431	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného pod jímku	1,800	m3	755,00	1 359,00 Kč		1 359,00					21 %
		S	432	174001	zásypový písek 0-2	0,300	m3	633,00	189,90 Kč	189,90						21 %
		P	433	174002	D+M výstražná folie	3,500	m	25,00	87,50 Kč		87,50					21 %
		P	434	174003	D+M kanalizace KG DN 150	3,500	m	532,00	1 862,00 Kč		1 862,00					21 %
		P	435	174004	D+M betonová jímka na vyvážení 14 m3	1,000	ks	54 550,00	54 550,00 Kč		54 550,00					21 %
	D.2.3	O		HSV	Kanalizace pro odvod srážkových vod				163 202,20 Kč	7 806,00	155 396,20	0,00	0,00	0,000	0,000	34 272,46
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	436	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3	21,000	m3	235,00	4 935,00 Kč		4 935,00					21 %
		P	437	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	37,200	m3	20,00	744,00 Kč		744,00					21 %
		P	438	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	16,200	m3	550,00	8 910,00 Kč		8 910,00					21 %
		P	439	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	32,200	m3	245,00	7 889,00 Kč		7 889,00					21 %
		P	440	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za skládku	32,200	m3	280,00	9 016,00 Kč		9 016,00					21 %
		P	441	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	14,000	m3	62,00	868,00 Kč		868,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

CENOVÝ NÁVRH
BĚLOTÍN - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

									8 954 996,30 Kč	992 119,68	7 585 209,42	0,00	377 667,20	0,01	0,00	1 880 549,30
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	442	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného pod a kolem wawin	8,300	m3	1 149,00	9 536,70 Kč		9 536,70					21 %
		S	443	174001	zásypový písek 0-2	7,000	m3	633,00	4 431,00 Kč	4 431,00						21 %
		P	444	174002	D+M výstražná folie	50,500	m	25,00	1 262,50 Kč		1 262,50					21 %
		P	445	174003.1	D+M kanalizace KG DN 110-125	50,500	m	510,00	25 755,00 Kč		25 755,00					21 %
		S	446	174005	Žb deska pod ret nádrž tl. 150 mmbeton C20/25 + kari síť 100x100x6 mm	0,750	m3	4 500,00	3 375,00 Kč	3 375,00						21 %
		P	447	174006	D+M zasakovací bloky	12,000	KS	4 665,00	55 980,00 Kč		55 980,00					21 %
		P	448	174007	D+M RETENČNÍ NÁDRŽ = 6m3	1,000	KS	30 500,00	30 500,00 Kč		30 500,00					21 %
	D.2.4	O		HSV	Vodovodní přípojka				69 310,30 Kč	3 165,00	66 145,30	0,00	0,00	0,000	0,000	14 555,16
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	449	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	19,400	m3	550,00	10 670,00 Kč		10 670,00					21 %
		P	450	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	14,400	m3	62,00	892,80 Kč		892,80					21 %
		P	451	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za skládku	5,600	m3	280,00	1 568,00 Kč		1 568,00					21 %
		P	452	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	5,600	m3	245,00	1 372,00 Kč		1 372,00					21 %
		S	453	174001	zásypový písek 0-2	5,000	m3	633,00	3 165,00 Kč	3 165,00						21 %
		P	454	174002	D+M výstražná folie	53,900	m	25,00	1 347,50 Kč		1 347,50					21 %
		P	455	174008	Vytýčení inž sítí	1,000	kpl.	8 680,00	8 680,00 Kč		8 680,00					21 %
		P	456	174009	Napojení na stávající vodovodní řád	1,000	kus	5 660,00	5 660,00 Kč		5 660,00					21 %
		P	457	174010	Oprava ploch po výkopu do stávající podoby	53,900	m	150,00	8 085,00 Kč		8 085,00					21 %
		P	458	174011	D+M PE100 SDR11 3,0 x 32	57,000	m	130,00	7 410,00 Kč		7 410,00					21 %
		P	459	174012	D+M šachta 450 x 350 mm	1,000	ks	20 460,00	20 460,00 Kč		20 460,00					21 %
	D.2.5	O		HSV	Venkovní část el. přípojky				15 132,70 Kč	1 582,50	13 550,20	0,00	0,00	0,000	0,000	3 177,87
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	460	921001	D+M kabel CYKY-J 4x10	21,000	m	229,00	4 809,00 Kč		4 809,00					21 %
		P	461	921002	D+M kabel CYKY-J 3x2,5	21,000	m	97,00	2 037,00 Kč		2 037,00					21 %
		P	462	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	6,600	m3	550,00	3 630,00 Kč		3 630,00					21 %
		P	463	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	6,600	m3	62,00	409,20 Kč		409,20					21 %
		P	464	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za skládku	4,100	m3	280,00	1 148,00 Kč		1 148,00					21 %
		P	465	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	4,100	m3	245,00	1 004,50 Kč		1 004,50					21 %
		S	466	174001	zásypový písek 0-2	2,500	m3	633,00	1 582,50 Kč	1 582,50						21 %
		P	467	174002	D+M výstražná folie	20,500	m	25,00	512,50 Kč		512,50					21 %
	V.999	O		VRN	Ostatní				20 183,27 Kč	0,00	0,00	0,00	20 183,27	0,000	0,000	4 238,49
		Seznam položek pro oddíl :														
		V	468	Prir	Mimostav. doprava z D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.2.4, D.2.5	6 727,757	%	3,00	20 183,27 Kč				20 183,27			21 %

Mgr. Eduard Kavala
Digitálně podepsal Mgr. Eduard Kavala
Datum: 2025.05.19 14:52:57 +02'00'