

SMLOUVA O DÍLO

č. 5377_SoD_01_00_HOLUBOV_250210

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „SoD“)

STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU Č.P. 24 KRASETÍN

1. OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL

Objednatel: Obec Holubov
sídlo: Holubov 242, 382 03 Křemže
zástupce ve věcech smluvních: Roman Kudláček, starosta
zástupce ve věcech technických: Roman Kudláček, starosta
IČ: 00245879 DIČ: CZ00245879
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: MATTEO s. r. o.
sídlo: nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radovan Matzner, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Radovan Matzner, jednatel společnosti
Ing. Petr Čížek, vedoucí výroby
..., stavbyvedoucí
IČ: 466 83 062 DIČ: CZ46683062
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739
bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice, číslo účtu: 862043231 / 0100
dále jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT DÍLA

Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele **dílo spočívající v provedení opravy objektu č.p. 24 v Krasetíně** způsobem, který byl stanoven na základě zadání objednatele, když rozsah díla je uveden v **Položkovém rozpočtu stavby** ze dne 13.01.2025, který byl zhotovitelem vytvořen na základě výkazu výměr a vstupních informací od objednatele a který je potvrzen stranami a tvoří **přílohu č. 1** této SoD. Způsob provedení díla nebo jeho rozsah může být následně po vzájemné dohodě upraven (postačí neformálně odsouhlasením – osobně, emailem, konkludentně apod.). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
Místo plnění: Krasetín

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

zahájení provádění díla: dle oboustranné dohody (předpoklad od 15.02.2025)
ukončení provádění díla a předání díla: nejpozději do 30.06.2025


4. CENA DÍLA

Cena díla popsaného v čl. 2 této SoD a specifikovaného v **Položkovém rozpočtu stavby** ze dne 13.01.2025 (viz. **příloha č. 1** této SoD) je stanovena dohodou podle zákona 526/90 Sb. o cenách a činí

celkem: 2 787 872,44 Kč + DPH dle platných daňových předpisů

Účastníci se dohodli, že není zaručena úplnost a závaznost rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a zhotovitel tak má právo na navýšení ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení dalších činností nebo účelného vynaložení dalších nákladů.

5377_SoD_01_00_HOLUBOV_250210



2. str. z 3 stran



maTeo

[Handwritten signature]

Obec Holubov
Roman Kudláček



MATTEO s. r. o.

maTeo s.r.o.

Nám. Bratří Čapků 6
370 07 České Budějovice
Tel.: +420 727 982 807, BIC: CZ45683062

MATTEO s.r.o.

Ing. Radovan Matzner

5377_SoD_01_00_HOLUBOV_250210

3. str. z 3 stran

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín

Objekt: 01 Stavební opravy

Rozpočet: Výkaz výměr

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: MATTEO s. r. o. IČO: 46683062
nám. Bratří Čapků 1244/6 DIČ: CZ46683062
370 01 České Budějovice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 328 412,97
PSV			1 303 046,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			156 413,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 787 872,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 787 872,44 CZK
Základní DPH	21 %	585 453,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 373 325,66 CZK**

v Českých Budějovicích dne 13/01/2025

maTeo ⁹ s.r.o.
Nám. Bratří Čapků 6
370 07 České Budějovice
Tel.: +420 727 982 907, DIČ: CZ46683062
Za zhotovitele


Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			178 271,96	6,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			305 921,90	11,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			349 331,15	12,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 779,89	2,3
64	Výplně otvorů	HSV			38 923,00	1,4
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			88 256,52	3,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			106 363,16	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			109 725,68	3,9
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			32 020,55	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 819,16	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			22 083,31	0,8
720	Zdravotechnické instalace	PSV			259 436,00	9,3
740	Vzduchotechnika	PSV			38 102,00	1,4
750	Elektroinstalace	PSV			162 811,00	5,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 978,93	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			402 044,14	14,4
771	Podlahy z dlaždic	PSV			241 958,49	8,7
781	Obklady keramické	PSV			110 273,90	4,0
783	Nátěry	PSV			6 672,00	0,2
784	Malby	PSV			47 686,71	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			156 413,00	5,6

Cena celkem					2 787 872,44	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				178 271,96
1	281606212	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	13,08000	2 911,00	38 075,88
		05 : (6,54-1,60-0,80+0,30)+(6,54-1,00+0,30)		10,28000		
		06 : (0,15+2,50+0,15)		2,80000		
2	281606213	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm	m	3,70000	2 573,00	9 520,10
		03 : (0,15+2,50-0,70+0,15)		2,10000		
		05 : 1,60		1,60000		
3	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,44415	9 163,00	4 069,75
		01 : (0,25+1,70+0,22)*0,15*0,30		0,09765		
		02 : (0,20+1,25+0,20)*0,15*0,30*2+1,20*0,10*0,15		0,16650		
		05 : (0,25+1,10+0,25)*0,15*0,30		0,07200		
		(0,20+0,80+0,20)*0,15*0,50+1,20*0,10*0,15		0,10800		
4	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,00000	328,00	1 968,00
		01 : 1,00		1,00000		
		05 : 5,00		5,00000		
5	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami	m3	2,09489	8 346,00	17 483,95
		02 : (2,42*1,77-1,25*1,35)*0,30*2		1,55754		
		03 : 0,65*0,55*0,70		0,25025		
		10 : (1,30*2,10-0,90*1,97)*0,30		0,28710		
6	310239411	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami	m3	2,10000	7 361,00	15 458,10
		07 : 1,00*2,10		2,10000		
7	317168112	Překlad keramický plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	3,00000	522,00	1 566,00
		07 : 2,00		2,00000		
		09 : 1,00		1,00000		
8	317168122	Překlad keramický plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	4,00000	584,00	2 336,00
		04 : 1,00		1,00000		
		07 : 3,00		3,00000		
9	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky do 300 mm	kus	14,00000	183,00	2 562,00
		01 : 2,00		2,00000		
		02 : 2,00*2+2,00		6,00000		
		05 : 2,00+2,00+2,00		6,00000		
10	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,04404	52 846,00	2 327,34
		02 : 1,20*2*8,34*1,1/1000		0,02202		
		05 : 1,20*2*8,34*1,1/1000		0,02202		
11	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,22651	51 171,00	11 590,74
		01 : (0,20+1,70+0,20)*2*14,40*1,1/1000		0,06653		
		02 : (0,20+1,25+0,20)*2*14,40*1,1/1000		0,05227		
		05 : (0,25+1,10+0,25)*2*14,40*1,1/1000		0,05069		
		(0,20+0,80+0,20)*3*14,40*1,1/1000		0,05702		
12	340239212	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm	m2	1,77300	1 208,00	2 141,78
		01 : 0,90*1,97		1,77300		
13	342248141	Příčky z broušených cihel/bloků, tl. 115 mm	m2	26,35400	1 018,00	26 828,37
		07 : 2,40*2,60*2-(0,60*1,97*2)		10,11600		
		09 : (1,00+1,30+1,80+1,30*2)*2,60-(0,60*1,97)		16,23800		
14	342248144	Příčky z broušených cihel/bloků, tl. 140 mm	m2	25,81400	1 096,00	28 292,14
		04 : (1,20*2+1,55+1,15)*2,60-(0,60*1,97)		12,07800		
		07 : (6,75+0,20)*2,60-(0,60*1,97+0,80*1,97*2)		13,73600		
15	342941112	Připojení příček ke stáv.konst.nastřelenou kotvou	m	47,04000	103,00	4 845,12
		01 : (0,90+1,97*2)		4,84000		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		02 : (2,42+1,77*2)*2		11,92000		
		04 : 2,53*3		7,59000		
		07 : (1,00+2,10*2)+2,53*3		12,79000		
		09 : 2,53*2		5,06000		
		10 : (0,90+1,97*2)		4,84000		
16	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,96100	1 316,00	3 896,68
		01 : (0,25+1,70+0,22)*2*0,15		0,65100		
		02 : (0,20+1,25+0,20)*2*0,15*2+1,20*2*0,10		1,23000		
		05 : (0,25+1,10+0,25)*2*0,15		0,48000		
		(0,20+0,80+0,20)*2*0,15+1,20*2*0,10		0,60000		
17	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	30,00000	177,00	5 310,00
		01 : 2,00*2		4,00000		
		02 : 2,00*2*2+2,00*2		12,00000		
		05 : 2,00*2+3,00*2+2,00*2		14,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				305 921,90
18	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	32,30650	62,00	2 003,00
		01 : 7,10*2,68		19,02800		
		03 :		13,27850		
		((2,50+2,40)*2*2,68-(0,80*1,97+0,70*1,97)+(0,70+1,97*2)*0,70)*0,50				
19	610991002	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	54,39000	51,00	2 773,89
		01 : (1,70+1,97*2)+(1,20+0,58*2)*2		10,36000		
		02 : (0,90+1,97*2)+(1,25+1,35*2)*2		12,74000		
		04 : (0,60+0,60*2)		1,80000		
		05 : (1,00+2,10*2)+(1,25+1,35*2)*2		13,10000		
		08 : (1,75+1,30*2)		4,35000		
		09 : (0,60+0,60*2)*4		7,20000		
		10 : (0,90+1,97*2)		4,84000		
20	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	21,21200	59,00	1 251,51
		01 : 1,70*1,97+1,20*0,58*2		4,74100		
		02 : 0,90*1,97+1,25*1,35*2		5,14800		
		04 : 0,60*0,60		0,36000		
		05 : 1,00*2,10+1,25*1,35*2		5,47500		
		08 : 1,75*1,30		2,27500		
		09 : 0,60*0,60*4		1,44000		
		10 : 0,90*1,97		1,77300		
21	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	79,47000	167,00	13 271,49
		01 : 4,80*7,10		34,08000		
		03 : 2,50*2,40		6,00000		
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
22	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	75,19900	368,00	27 673,23
		02 : 6,17*7,10		43,80700		
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
23	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	152,33000	119,00	18 127,27
		01 : (1,70+1,97*2)+(1,20+0,58*2)*2		10,36000		
		02 : (0,90+1,97*2)+(1,25+1,35*2)*2+(0,80+1,97*2)		17,48000		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín	
O:	01	Stavební opravy
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		03 : $(0,80+1,97*2)$		4,74000		
		04 : $(0,60+0,60*2)+(0,60+1,97*2)+(0,70+1,97*2)$		10,98000		
		05 :		27,62000		
		$(1,00+2,10*2)+(1,25+1,35*2)*2+(0,80+1,97*2)*2+(1,10+1,97*2)$				
		06 : $(0,80+1,97*2)$		4,74000		
		07 : $(0,60+1,97*2)*4+(0,80+1,97*2)*3$		32,38000		
		08 : $(1,75+1,30*2)+(0,80+1,97*2)$		9,09000		
		09 : $(0,60+0,60*2)*4+(0,60+1,97*2)*4+(0,80+1,97*2)$		30,10000		
		10 : $(0,90+1,97*2)$		4,84000		
24	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	60,59700	157,00	9 513,73
		01 : $(4,80+7,10)*2*2,68-(1,20*0,58*2+1,70*1,97)$		59,04300		
		$(1,20+0,58*2)*0,15*2+(1,70+1,97*2)*0,15$		1,55400		
25	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	102,16360	308,00	31 466,39
		02 : $(6,17+7,10)*2*2,68-(1,25*1,35*2+0,90*1,97+0,80*1,97)$		64,40320		
		$(1,25+1,35*2)*0,15*2+(0,90+1,97*2)*0,15$		1,91100		
		05 :		31,98840		
		$(6,54+4,80)*2*2,68-(1,00*2,10+1,25*1,35*2+0,80*1,97*2+1,10*1,97)-18,00$				
		$(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2+(0,80+1,97*2)*0,40$		3,86100		
26	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	94,16000	414,00	38 982,24
		01 : $0,90*1,97$		1,77300		
		04 : $(1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)$		11,61400		
		06 : $(2,50+1,80)*2*2,68-(0,80*1,97)$		21,47200		
		09 : $(4,20+2,65)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97+0,60*0,60*2)$		31,18300		
		$(1,20+1,00)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)$		9,59000		
		$(1,30+0,80)*2*2,53*2-(0,60*1,97*2+0,60*0,60)$		18,52800		
27	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	100,72930	551,00	55 501,84
		02 : $0,90*1,97+(2,42*1,77-1,25*1,35)*2$		6,96480		
		03 :		7,27850		
		$((2,50+2,40)*2*2,68-(0,80*1,97+0,70*1,97)+(0,70+1,97*2)*0,70)*0,50-6,00$				
		04 :		8,76800		
		$(1,00+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97*2)+(1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)-11,614$				
		07 : $(6,75+1,40)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97*3)$		35,32900		
		$(1,05+2,40)*2*2,53-(0,60*1,97*3)$		13,91100		
		08 : $(3,80+2,40)*2*2,53-(0,80*1,97+1,75*1,30)$		27,52100		
		10 : $(1,30*2,10-0,90*1,97)$		0,95700		
28	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	15,90200	1 104,00	17 555,81
		01 : $(1,70+1,97*2)*0,30$		1,69200		
		02 : $(1,25+1,35*2)*0,30*2$		2,37000		
		03 : $(0,70+1,97*2)*0,70$		3,24800		
		04 : $(0,60+0,60*2)*0,30$		0,54000		
		05 :		3,86100		
		$(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2+(0,80+1,97*2)*0,40$				
		08 : $(1,75+1,30*2)*0,30$		1,30500		
		09 : $(0,60+0,60*2)*0,30*4$		2,16000		
		10 : $(0,90+1,97*2)*0,15$		0,72600		
29	612434113	Omítkový sanační systém, vnitřní, třívrstvý sanační postřik, jádrová sanační omítky, štuková sanační omítka	m2	24,00000	886,00	21 264,00
		03 : 6,00		6,00000		
		05 : 18,00		18,00000		
30	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	42,07850	269,00	11 319,12

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		01 : 7,10*2,68		19,02800		
		03 :		13,27850		
		((2,50+2,40)*2*2,68-(0,80*1,97+0,70*1,97)+(0,70+1,97*2)*0,70)*0,50				
		06 : (2,50+1,80)*2*(2,68-1,50)-(0,80*(1,97-1,50))		9,77200		
31	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,27850	337,00	4 474,85
		03 :		13,27850		
		((2,50+2,40)*2*2,68-(0,80*1,97+0,70*1,97)+(0,70+1,97*2)*0,70)*0,50				
32	622311154	Vyrovnání a doplnění ostění po vybourání výplní otvorů, zakončeno stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,03800	1 726,00	27 681,59
		01 : (1,20+0,58*2)*2*0,15		0,70800		
		02 : 1,35*2*0,15*2		0,81000		
		04 : (0,60+0,60*2)		1,80000		
		05 : (1,20+1,35*2)*2*0,15		1,17000		
		08 : (1,75+1,30*2)		4,35000		
		09 : (0,60+0,60*2)*4		7,20000		
33	622311522	Tepelná izolace stěn, XPS, tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,02800	1 212,00	23 061,94
		01 : 7,10*2,68		19,02800		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						349 331,15
34	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	272,90200	64,00	17 465,73
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
35	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,21200	62,00	1 315,14
		fasáda :		10,24900		
		1,70*1,97+1,20*0,58*2+0,90*1,97+1,25*1,35*2+0,60*0,60				
		1,00*2,10+1,25*1,35*2+1,75*1,30+0,60*0,60*4+0,90*1,97		10,96300		
36	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	8,24880	982,00	8 100,32
		02 : (2,42*1,77-1,25*1,35)*2		5,19180		
		07 : 1,00*2,10		2,10000		
		10 : (1,30*2,10-0,90*1,97)		0,95700		
37	622422111	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	272,90200	118,00	32 202,44
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
38	622471116	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	272,90200	274,00	74 775,15
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
39	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	272,90200	321,00	87 601,54
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
40	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	272,90200	353,00	96 334,41
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
41	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	272,90200	104,00	28 381,81
		fasáda : 257,00		257,00000		
		(1,70+1,97*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2+(0,70+1,97*2)*0,70		7,31000		
		(0,60+0,60*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2		2,50500		
		(0,80+1,97*2)*0,40+(1,75+1,30*2)*0,30+(0,60+0,60*2)*0,30*4		5,36100		
		(0,90+1,97*2)*0,15		0,72600		
42	620991002	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 9 mm	m	54,39000	58,00	3 154,62
		fasáda : (1,70+1,97*2)+(1,20+0,58*2)*2+(0,90+1,97*2)		15,20000		
		(1,25+1,35*2)*2+(0,60+0,60*2)*5+(1,00+2,10*2)		22,10000		
		(1,25+1,35*2)*2+(1,75+1,30*2)+(0,90+1,97*2)		17,09000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				63 779,89
43	216904391	Ruční mechanické očištění konstrukcí ocelovými kartáči	m2	41,07750	213,00	8 749,51
		02 : 1,50*0,80		1,20000		
		05 : 1,50*0,80		1,20000		
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)		38,67750		
44	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,93388	5 811,00	11 237,78
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*0,05		1,93388		
45	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	2,32065	6 183,00	14 348,58
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*0,06		2,32065		
46	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,36000	5 728,00	2 062,08
		02 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
		05 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
47	631316231	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	38,67750	182,00	7 039,31
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)		38,67750		
48	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,93388	1 689,00	3 266,32
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*0,05		1,93388		
49	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,36000	1 428,00	514,08
		02 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
		05 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
50	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,93388	508,00	982,41
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*0,05		1,93388		
51	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,36000	492,00	177,12
		02 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
		05 : 1,50*0,80*0,15		0,18000		
52	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,93000	946,00	879,78
		02 : (1,50+0,80*2)*0,15		0,46500		
		05 : (1,50+0,80*2)*0,15		0,46500		
53	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,93000	137,00	127,41
		02 : (1,50+0,80*2)*0,15		0,46500		
		05 : (1,50+0,80*2)*0,15		0,46500		
54	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00850	48 238,00	410,02

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		02 : 1,50*0,80*3,08*1,15/1000		0,00425		
		05 : 1,50*0,80*3,08*1,15/1000		0,00425		
55	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,19749	49 124,00	9 701,50
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*4,44*1,15/1000		0,19749		
56	953981101	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	36,00000	119,00	4 284,00
		02 : 3*6		18,00000		
		05 : 3*6		18,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				38 923,00
57	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 150 mm	kus	5,00000	3 136,00	15 680,00
		04 : 1,00		1,00000		
		07 : 3,00		3,00000		
		09 : 1,00		1,00000		
58	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 211,00	3 211,00
		04 : 1,00		1,00000		
59	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	5,00000	3 242,00	16 210,00
		02 : 1,00		1,00000		
		05 : 2,00		2,00000		
		07 : 2,00		2,00000		
60	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 822,00	3 822,00
		05 : 1,00		1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				88 256,52
61	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	166,57150	143,00	23 819,72
		01 : 4,80*7,10		34,08000		
		02 : 6,17*7,10		43,80700		
		03 : 2,50*2,40		6,00000		
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
		10 : (2,335+5,10+0,50)*1,50		11,90250		
62	900-01Ra	Provedení nové komínové zděře, vč. dodávky materiálu	kus	2,00000	2 814,00	5 628,00
		02 : 1,00		1,00000		
		03 : 1,00		1,00000		
63	900-03R	Sanace trhlin/prasklin - očištění, sešití helikální výztuží, vyplnění, vč. dodávky materiálu	m	8,10000	3 328,00	26 956,80
		04 : 4,20		4,20000		
		07 : 3,90		3,90000		
64	900-99R	Sanace suterénu (pod sociálním zázemím)	soubor	1,00000	31 852,00	31 852,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				106 363,16
65	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	310,00000	91,00	28 210,00
66	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	310,00000	48,00	14 880,00
67	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	310,00000	73,00	22 630,00
68	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	310,00000	16,00	4 960,00
69	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	310,00000	10,00	3 100,00
70	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	310,00000	10,00	3 100,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	166,57150	177,00	29 483,16
		01 : 4,80*7,10		34,08000		
		02 : 6,17*7,10		43,80700		
		03 : 2,50*2,40		6,00000		
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
		10 : (2,335+5,10+0,50)*1,50		11,90250		
Díl: 96	Bourání konstrukcí					109 725,68
72	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	26,35400	142,00	3 742,27
		07 : 2,40*2,60*2-(0,60*1,97*2)		10,11600		
		09 : (1,00+1,30+1,80+1,30*2)*2,60-(0,60*1,97)		16,23800		
73	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	25,81400	198,00	5 111,17
		04 : (1,20*2+1,55+1,15)*2,60-(0,60*1,97)		12,07800		
		07 : (6,75+0,20)*2,60-(0,60*1,97+0,80*1,97*2)		13,73600		
74	964011211	Vybourání překladů dl. do 3 m, 50 kg/m	m3	0,16125	6 118,00	986,53
		01 : (0,15+0,90+0,15)*0,15*0,30		0,05400		
		05 : (0,15+0,80+0,15)*0,15*0,15+(0,15+0,80+0,15)*0,15*0,50		0,10725		
75	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,80163	4 086,00	23 705,46
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)*0,15		5,80163		
76	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	87,98000	32,00	2 815,36
		04 : (1,00+1,20)*2-(0,60*2)+(1,40+1,20)*2-(0,60)		7,80000		
		05 : (6,54+4,80)*2-(0,80*2+1,00)		20,08000		
		06 : (2,50+1,80)*2-0,80		7,80000		
		07 : (6,75+1,40)*2-(0,60+0,80*3)+(1,05+2,40)*2-(0,60*3+1,00)		17,40000		
		08 : (3,80+2,40)*2-(0,80)		11,60000		
		09 : (4,20+2,65)*2-(0,60+0,80)+(1,20+1,00)*2-(0,60)		16,10000		
		(1,30+0,80)*2*2-(0,60*2)		7,20000		
77	965081802	Bourání soklíků z dlažeb teracových	m	33,81000	39,00	1 318,59
		01 : (7,10-0,90)		6,20000		
		02 : (6,17+7,10+0,15*2)*2-(0,90+0,80)-18,00		7,44000		
		03 : (2,50+2,40)*2-(0,80)		9,00000		
		10 :		11,17000		
		0,30+2,335+1,50-0,90+2,335+5,10-1,00+0,50+1,50-1,30+0,50+0,30				
78	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 dlaždice keramické	m2	1,20000	109,00	130,80
		05 : 1,50*0,80		1,20000		
79	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, dlaždice keramické	m2	38,67750	97,00	3 751,72
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)		38,67750		
80	965081812	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	1,20000	181,00	217,20
		02 : 1,50*0,80		1,20000		
81	967031142	Přísekání rovných ostění cihelných	m2	28,93500	218,00	6 307,83
		01 : (0,90+1,97*2)*0,15+(1,70+1,97*2)*0,30		2,41800		
		02 :		5,73900		
		(2,42+1,77*2)*0,30*2+(0,90+1,97*2)*0,30+(0,80+1,97*2)*0,15				

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		04 : (0,60+0,60*2)*0,30		0,54000		
		05 : (1,00+2,10*2)*0,30+(1,25+1,35*2)*0,30*2		3,93000		
		(0,80+1,97*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,50+(1,10+1,97*2)*0,30		4,59300		
		08 : (1,75+1,30*2)*0,30+(1,00+2,10*2)*0,30		2,86500		
		09 : (0,60+0,60*2)*4		7,20000		
		10 : (1,30+2,10*2)*0,30		1,65000		
82	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	9,00000	9,00	81,00
		01 : 2,00		2,00000		
		04 : 1,00		1,00000		
		08 : 2,00		2,00000		
		09 : 4,00		4,00000		
83	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00000	14,00	28,00
		05 : 2,00		2,00000		
84	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	18,00000	10,00	180,00
		01 : 1,00+2,00		3,00000		
		02 : 1,00+1,00		2,00000		
		04 : 1,00		1,00000		
		05 : 1,00+2,00		3,00000		
		07 : 2,00+1,00		3,00000		
		08 : 1,00		1,00000		
		09 : 3,00		3,00000		
		10 : 2,00		2,00000		
85	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,19200	310,00	989,52
		01 : (1,20*0,58)*2		1,39200		
		04 : 0,60*0,60		0,36000		
		09 : 0,60*0,60*4		1,44000		
86	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,65000	184,00	1 039,60
		05 : 1,25*1,35*2		3,37500		
		08 : 1,75*1,30		2,27500		
87	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	25,08200	425,00	10 659,85
		01 : 0,90*1,97+0,90*1,97*2		5,31900		
		02 : 0,90*1,97+0,80*1,97		3,34900		
		04 : 0,60*1,97		1,18200		
		05 : 1,00*2,10+0,80*1,97*2		5,25200		
		07 : 0,60*1,97+0,80*1,97+1,00*2,10		4,85800		
		08 : 0,80*1,97		1,57600		
		09 : 0,60*1,97*3		3,54600		
88	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,73000	391,00	1 067,43
		10 : 1,30*2,10		2,73000		
89	968072746	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2	m2	8,56680	226,00	1 936,10
		02 : 2,42*1,77*2		8,56680		
90	968095001	Bourání parapetů dřevěných a plastových š. do 25 cm	m	14,49000	38,00	550,62
		01 : 1,20*2		2,40000		
		02 : 2,42*2		4,84000		
		04 : 0,60		0,60000		
		05 : 1,25*2		2,50000		
		08 : 1,75		1,75000		
		09 : 0,60*4		2,40000		
91	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm	m3	1,12290	1 213,00	1 362,08

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		01 : $(1,70 \times 1,97 - 0,90 \times 1,97) \times 0,30$		0,47280		
		05 : $1,10 \times 1,97 \times 0,30$		0,65010		
92	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	336,00	1 344,00
		02 : 4,00		4,00000		
93	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	13,60000	308,00	4 188,80
		01 : $(0,25 + 1,70 + 0,25) \times 2$		4,40000		
		02 : 1,20		1,20000		
		05 : $(0,25 + 1,10 + 0,25) \times 2 + (0,20 + 0,80 + 0,20) \times 3 + 1,20$		8,00000		
94	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	200,56950	103,00	20 658,66
		01 : $(1,70 \times 1,97 - 0,90 \times 1,97)$		1,57600		
		03 :		13,27850		
		$((2,50 + 2,40) \times 2 \times 2,68 - (0,80 \times 1,97 + 0,70 \times 1,97) + (0,70 + 1,97 \times 2) \times 0,70) \times 0,50$				
		04 :		20,38200		
		$(1,00 + 1,20) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 \times 2) + (1,40 + 1,20) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 + 0,60 \times 0,60) \times 0,30$		0,54000		
		05 : $1,10 \times 1,97 \times 2$		4,33400		
		06 : $(2,50 + 1,80) \times 2 \times 2,68 - (0,80 \times 1,97)$		21,47200		
		07 : $(6,75 + 1,40) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 + 0,80 \times 1,97 \times 3)$		35,32900		
		$(1,05 + 2,40) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 \times 3 + 1,00 \times 2,10) + (1,00 + 2,10 \times 2) \times 0,30$		13,37100		
		08 :		28,82600		
		$(3,80 + 2,40) \times 2 \times 2,53 - (0,80 \times 1,97 + 1,75 \times 1,30) + (1,75 + 1,30 \times 2) \times 0,30$		31,18300		
		09 : $(4,20 + 2,65) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 + 0,80 \times 1,97 + 0,60 \times 0,60 \times 2)$		11,21000		
		$(1,20 + 1,00) \times 2 \times 2,53 - (0,60 \times 1,97 + 0,60 \times 0,60) + (0,60 + 0,60 \times 2) \times 0,30 \times 3$		19,06800		
		$(1,30 + 0,80) \times 2 \times 2,53 \times 2 - (0,60 \times 1,97 \times 2 + 0,60 \times 0,60) + (0,60 + 0,60 \times 2) \times 0,30$				
95	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,20000	118,00	3 681,60
		04 : $(1,40 + 1,20) \times 2 \times 2,00 - 0,60 \times 2,00$		9,20000		
		09 :		22,00000		
		$(1,20 + 1,00) \times 2 \times 2,00 - 0,60 \times 2,00 + ((1,30 + 0,80) \times 2 \times 2,00 - 0,60 \times 2,00) \times 2$				
96	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	14,49000	47,00	681,03
		01 : $1,20 \times 2$		2,40000		
		02 : $2,42 \times 2$		4,84000		
		04 : 0,60		0,60000		
		05 : $1,25 \times 2$		2,50000		
		08 : 1,75		1,75000		
		09 : $0,60 \times 4$		2,40000		
97	767-96R	Demontáž stávajícího ocelového venkovního schodiště, vč. odvozu a likvidace	soubor	1,00000	9 782,00	9 782,00
98	767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	35,00000	59,00	2 065,00
		01 : $10,00 \times 2$		20,00000		
		05 : 15,00		15,00000		
99	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	30,53350	44,00	1 343,47
		01 : $7,10 \times 2,68 - 0,90 \times 1,97$		17,25500		
		03 :		13,27850		
		$((2,50 + 2,40) \times 2 \times 2,68 - (0,80 \times 1,97 + 0,70 \times 1,97) + (0,70 + 1,97 \times 2) \times 0,70) \times 0,50$				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 020,55
100	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	46,20570	361,00	16 680,26
101	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	138,61711	42,00	5 821,92

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	46,20570	206,00	9 518,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 819,16
103	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	56,26931	992,00	55 819,16
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 083,31
104	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	38,67750	58,00	2 243,30
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)		38,67750		
105	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu	m2	38,67750	491,00	18 990,65
		04+07+08+09 : (10,15-0,30*2)*(4,35-0,30)		38,67750		
106	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	212,33948	4,00	849,36
Díl: 720		Zdravotechnické instalace				259 436,00
107	720-01R	Zdravotechnické instalace - DIREKTIVNÍ POLOŽKA (ocenit hodnotou 250.000,- Kč)	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00

Prováděné práce budou upřesněny dle požadavku objednatele.

Předpokládaný rozsah:

- demontáže stávajících rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů, vč. likvidace
- úpravy stávajících rozvodů ZTI a napojení na stáv. systém
- montáž nových rozvodů ZTI, vč. dodávky materiálu
- zkoušky, revize a uvedení do provozu
- projektová dokumentace skutečného provedení

108	720-02R	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupy apod.) pro ZTI	soubor	1,00000	9 436,00	9 436,00
Díl: 740		Vzduchotechnika				38 102,00
109	740-01R	Vzduchotechnika - DIREKTIVNÍ POLOŽKA (ocenit hodnotou 30.000,- Kč)	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00

Prováděné práce budou upřesněny dle požadavku objednatele.

Předpokládaný rozsah:

- demontáže stávajících rozvodů a ventilátorů, vč. likvidace
- montáž nových rozvodů a ventilátorů, vč. dodávky materiálu
- zkoušky, revize a uvedení do provozu
- projektová dokumentace skutečného provedení

110	740-02R	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupy apod.) pro VZT	soubor	1,00000	8 102,00	8 102,00
Díl: 750		Elektroinstalace				162 811,00
111	750-01R	Elektroinstalace - DIREKTIVNÍ POLOŽKA (ocenit hodnotou 150.000,- Kč)	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00

Prováděné práce budou upřesněny dle požadavku objednatele.

Předpokládaný rozsah:

- úpravy stávajících rozvodů EI
- montáž nových rozvodů EI, vč. dodávky materiálu
- úpravy rozvaděče
- demontáž a montáž nových svítidel a koncových prvků EI, vč. likvidace a dodávky materiálu
- montáž topných panelů, vč. dodávky materiálu
- zkoušky, revize a uvedení do provozu
- projektová dokumentace skutečného provedení

112	750-02R	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupy apod.) pro EI	soubor	1,00000	12 811,00	12 811,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 978,93
113	764816144	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm	m	12,15000	948,00	11 518,20

01 : 1,20*2

2,40000

02 : 1,25*2

2,50000

04 : 0,60

0,60000

05 : 1,25*2

2,50000

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín	
O:	01	Stavební opravy
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		08 : 1,75		1,75000		
		09 : 0,60*4		2,40000		
114	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	115,18200	4,00	460,73
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				402 044,14
115	766-01R	M+D plastové vchodové dveře, 2kř., 1700/1970 mm, barva bílá	kus	1,00000	51 062,00	51 062,00
		01 : 1,00		1,00000		
116	766-02R	M+D plastové vchodové dveře, 1kř., 900/1970 mm, barva bílá	kus	2,00000	24 191,00	48 382,00
		02 : 1,00		1,00000		
		10 : 1,00		1,00000		
117	766-03R	M+D plastové vchodové dveře, 1kř., 1000/2100 mm, barva bílá	kus	1,00000	29 492,00	29 492,00
		05 : 1,00		1,00000		
118	766-21R	M+D plastové okno, 1kř., 1200/580 mm, barva bílá	kus	2,00000	9 048,00	18 096,00
		01 : 2,00		2,00000		
119	766-22R	M+D plastové okno, 2kř., 1250/1350 mm, barva bílá	kus	4,00000	22 613,00	90 452,00
		02 : 2,00		2,00000		
		05 : 2,00		2,00000		
120	766-23R	M+D plastové okno, 2kř., 1750/1300 mm, barva bílá	kus	1,00000	30 847,00	30 847,00
		08 : 1,00		1,00000		
121	766-24R	M+D plastové okno, 1kř., 600/600 mm, barva bílá	kus	5,00000	5 823,00	29 115,00
		04 : 1,00		1,00000		
		09 : 4,00		4,00000		
122	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	12,15000	466,00	5 661,90
		01 : 1,20*2		2,40000		
		02 : 1,25*2		2,50000		
		04 : 0,60		0,60000		
		05 : 1,25*2		2,50000		
		08 : 1,75		1,75000		
		09 : 0,60*4		2,40000		
123	766-41R	M+D vnitřní dřevěné dveře, 1kř., 600/1970 mm, vč. kování a zámku	kus	5,00000	6 386,00	31 930,00
		04 : 1,00		1,00000		
		07 : 3,00		3,00000		
		09 : 1,00		1,00000		
124	766-42R	M+D vnitřní dřevěné dveře, 1kř., 700/1970 mm, vč. kování a zámku	kus	1,00000	6 486,00	6 486,00
		04 : 1,00		1,00000		
125	766-43R	M+D vnitřní dřevěné dveře, 1kř., 800/1970 mm, vč. kování a zámku	kus	5,00000	6 586,00	32 930,00
		02 : 1,00		1,00000		
		05 : 2,00		2,00000		
		07 : 2,00		2,00000		
126	766-44R	M+D vnitřní dřevěné dveře, 2kř., 1100/1970 mm, vč. kování a zámku	kus	1,00000	12 127,00	12 127,00
		05 : 1,00		1,00000		
127	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 865,80900	4,00	15 463,24
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				241 958,49
128	216904391	Ruční mechanické očištění konstrukcí ocelovými kartáči	m2	35,89200	213,00	7 645,00
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
129	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	70,78200	10,00	707,82
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín	
O: 01	Stavební opravy	
R: 1	Výkaz výměr	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
130	771445014	Obklad soklíků teracových, rovných, tmel, v.do 100 mm	m	57,21000	163,00	9 325,23
		01 : 7,10+1,00		8,10000		
		02 : (6,17+7,10+0,15*2)-(0,90+0,80)+(0,80*2+1,50)		28,54000		
		03 : (2,50+2,40)*2-(0,80)		9,00000		
		10 :		11,57000		
		0,30+2,335+1,50-0,90+2,335+5,10-1,00+0,50+1,50-0,90+0,50+0,30				
131	59247432	Sokl pásek teracový 100/400 mm dle výběru objednatele	kus	167,00000	60,00	10 020,00
		01 : (7,10+1,00)/0,40*1,15+0,7125		24,00000		
		02 :		83,00000		
		((6,17+7,10+0,15*2)-(0,90+0,80)+(0,80*2+1,50))/0,40*1,15+0,9475				
		03 : ((2,50+2,40)*2-(0,80))/0,40*1,15+0,125		26,00000		
		10 :		34,00000		
		(0,30+2,335+1,50-0,90+2,335+5,10-1,00+0,50+1,50-0,90+0,50+0,30)/0,40*1,15+0,73625				
132	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	52,08000	148,00	7 707,84
		05 : (6,54+4,80)*2-(0,80*2+1,00+1,10)		18,98000		
		04 : (1,00+1,20)*2-(0,60+0,70)		3,10000		
		07 : (6,75+1,40)*2-(0,60+0,80*3)+(1,05+2,40)*2-(0,60*3)		18,40000		
		08 : (3,80+2,40)*2-(0,80)		11,60000		
133	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	52,08000	108,00	5 624,64
		05 : (6,54+4,80)*2-(0,80*2+1,00+1,10)		18,98000		
		04 : (1,00+1,20)*2-(0,60+0,70)		3,10000		
		07 : (6,75+1,40)*2-(0,60+0,80*3)+(1,05+2,40)*2-(0,60*3)		18,40000		
		08 : (3,80+2,40)*2-(0,80)		11,60000		
134	59764203Ra	Dlažba keramická dle výběru objednatele	m2	5,98920	355,00	2 126,17
		05 : ((6,54+4,80)*2-(0,80*2+1,00+1,10))*0,10*1,15		2,18270		
		04 : ((1,00+1,20)*2-(0,60+0,70))*0,10*1,15		0,35650		
		07 :		2,11600		
		((6,75+1,40)*2-(0,60+0,80*3)+(1,05+2,40)*2-(0,60*3))*0,10*1,15				
		08 : ((3,80+2,40)*2-(0,80))*0,10*1,15		1,33400		
135	771551025	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC	m2	3,20000	498,00	1 593,60
		02 : 1,50*0,80		1,20000		
		10 : 2,00		2,00000		
136	592472401	Dlaždice teracová dle výběru objednatele	m2	3,52000	480,00	1 689,60
		02 : 1,50*0,80*1,1		1,32000		
		10 : 2,00*1,1		2,20000		
137	771575111	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	34,89000	768,00	26 795,52
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
138	771576111	Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel	m2	35,89200	1 723,00	61 841,92
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín	
O:	01	Stavební opravy
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	59764203Rb	Dlažba keramická dle výběru objednatele	m2	77,86020	355,00	27 640,37
		04 : (1,40*1,20+1,00*1,20)*1,1		3,16800		
		05 : 6,54*4,80*1,1		34,53120		
		06 : 2,50*1,80*1,1		4,95000		
		07 : (6,75*1,40+1,05*2,40)*1,1		13,16700		
		08 : 3,80*2,40*1,1		10,03200		
		09 : 4,20*2,60*1,1		12,01200		
140	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	87,78000	82,00	7 197,96
		04 : (1,40+1,20)*2-0,60+(1,00+1,20)*2-(0,60+0,70)		7,70000		
		05 : (6,54+4,80)*2-(0,80*2+1,00+1,10)		18,98000		
		06 : (2,50+1,80)*2-0,80		7,80000		
		07 : (6,75+1,40)*2-(0,60+0,80*3)+(1,05+2,40)*2-(0,60*3)		18,40000		
		08 : (3,80+2,40)*2-(0,80)		11,60000		
		09 : (4,20+2,65)*2-(0,60+0,80)+(1,20+1,00)*2-0,60+(1,30+0,80)*2*2-0,60*2		23,30000		
141	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	70,78200	18,00	1 274,08
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
142	773500920	Renovace teracové dlažby - chemické vyčištění, impregnační nátěr	m2	61,70950	996,00	61 462,66
		02 : 6,17*7,10		43,80700		
		03 : 2,50*2,40		6,00000		
		10 : (2,335+5,10+0,50)*1,50		11,90250		
143	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	2 326,52397	4,00	9 306,10
Díl: 781		Obklady keramické				110 273,90
144	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	82,61500	53,00	4 378,60
		04 : (1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		11,61400		
		06 : (2,50+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		11,70000		
		09 : (4,20+2,65)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97+0,60*0,60*2)		31,18300		
		(1,20+1,00)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		9,59000		
		(1,30+0,80)*2*2,53*2-(0,60*1,97*2+0,60*0,60)		18,52800		
145	781475118	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	82,61500	781,00	64 522,32
		04 : (1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		11,61400		
		06 : (2,50+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		11,70000		
		09 : (4,20+2,65)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97+0,60*0,60*2)		31,18300		
		(1,20+1,00)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		9,59000		
		(1,30+0,80)*2*2,53*2-(0,60*1,97*2+0,60*0,60)		18,52800		
146	597813600Ra	Obkládačka keramická dle výběru objednatele	m2	90,87650	340,00	30 898,01
		04 : ((1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60))*1,1		12,77540		
		06 : ((2,50+1,80)*2*1,50-0,80*1,50)*1,1		12,87000		
		09 : ((4,20+2,65)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97+0,60*0,60*2))*1,1 ((1,20+1,00)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60))*1,1 ((1,30+0,80)*2*2,53*2-(0,60*1,97*2+0,60*0,60))*1,1		34,30130		
				10,54900		
				20,38080		
147	781479705	Přípl.za spárovací hmotu-plošně, keram.vnitř.obklad	m2	82,61500	21,00	1 734,92
		04 : (1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		11,61400		

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		06 : (2,50+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		11,70000		
		09 : (4,20+2,65)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97+0,60*0,60*2)		31,18300		
		(1,20+1,00)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)		9,59000		
		(1,30+0,80)*2*2,53*2-(0,60*1,97*2+0,60*0,60)		18,52800		
148	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	7,80000	311,00	2 425,80
		06 : (2,50+1,80)*2-0,80		7,80000		
149	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	6,56000	316,00	2 072,96
		06 : 1,50		1,50000		
		09 : 2,53*2		5,06000		
150	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 060,32595	4,00	4 241,30
Díl: 783		Nátěry				6 672,00
151	783-01R	Nátěr ocelových zárubní - 1x základní, 2x vrchní	kus	12,00000	556,00	6 672,00
		02 : 1,00		1,00000		
		04 : 1,00+1,00		2,00000		
		05 : 2,00+1,00		3,00000		
		07 : 3,00+2,00		5,00000		
		09 : 1,00		1,00000		
Díl: 784		Malby				47 686,71
152	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	491,61560	6,00	2 949,69
		01 : 4,80*7,10		34,08000		
		(4,80+7,10)*2*2,68-(1,20*0,58*2+1,70*1,97)		59,04300		
		(1,20+0,58*2)*0,15*2+(1,70+1,97*2)*0,15		1,55400		
		02 : 6,17*7,10		43,80700		
		(6,17+7,10)*2*2,68-(1,25*1,35*2+0,90*1,97+0,80*1,97)		64,40320		
		(1,25+1,35*2)*0,15*2+(0,90+1,97*2)*0,15		1,91100		
		03 : 2,50*2,40		6,00000		
		(2,50+2,40)*2*2,68-(0,80*1,97+0,70*1,97)		23,30900		
		(0,70+1,97*2)*0,70		3,24800		
		04 : 1,40*1,20+1,00*1,20		2,88000		
		(1,00+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97*2)+(1,40+1,20)*2*2,53-(0,60*1,97+0,60*0,60)-11,614		8,76800		
		(0,60+0,60*2)*0,30		0,54000		
		05 : 6,54*4,80		31,39200		
		(6,54+4,80)*2*2,68-(1,00*2,10+1,25*1,35*2+0,80*1,97*2+1,10*1,97)		49,98840		
		(1,00+2,10*2)*0,15+(1,25+1,35*2)*0,15*2+(0,80+1,97*2)*0,40		3,86100		
		06 : 2,50*1,80		4,50000		
		(2,50+1,80)*2*(2,68-1,50)-(0,80*(1,97-1,50))		9,77200		
		07 : 6,75*1,40+1,05*2,40		11,97000		
		(6,75+1,40)*2*2,53-(0,60*1,97+0,80*1,97*3)		35,32900		
		(1,05+2,40)*2*2,53-(0,60*1,97*3)		13,91100		
		08 : 3,80*2,40		9,12000		
		(3,80+2,40)*2*2,53-(0,80*1,97+1,75*1,30)		27,52100		
		(1,75+1,30*2)*0,30		1,30500		
		09 : 4,20*2,60		10,92000		
		(0,60+0,60*2)*0,30*4		2,16000		
		10 : 2,50*1,30		3,25000		
		(2,50+1,30)*2*3,70-(0,90*1,97)+(0,90+1,97*2)*0,15		27,07300		
153	784191201	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	491,61560	23,00	11 307,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 491,61560		491,61560		
154	784195412	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	491,61560	68,00	33 429,86

Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy objektu čp 24, Krásetín				
O:	01	Stavební opravy			
R:	1	Výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 491,61560		491,61560		

Díl: VN		Vedlejší náklady				156 413,00
155	VN-001R	Mimostaveništní doprava, přesuny stavebních kapacit	soubor	1,00000	74 433,00	74 433,00
156	VN-002R	Koordinační činnost, provozní a územní vlivy	soubor	1,00000	69 356,00	69 356,00
157	VN-003R	Projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	12 624,00	12 624,00