

Smlouva o dílo č. 08/18/S

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice
se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
Zastoupený: Vladimír Provazník, starosta
IČ: 00278114
DIČ: CZ00278114
Bankovní spojení, číslo účtu: 2906215349/0800
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jan Tomek

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Josefem Kosinkou
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
Bankovní spojení: Komerční banka Náchod
Číslo účtu: 745048551/0100
Telefon: 491 462 554
E-mail: stavba@stako-ck.cz
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Josef Kosinka
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Josef Kosinka, Jan Staš

II. Základní ujednání

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli hrubou stavbu díla, jež je předmětem jeho plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit sjednanou cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Veškeré změny a dodatky v rozsahu plnění, termínech a ceně musí být sjednány předem (před vlastní změnou plnění) v písemné formě s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou, přičemž pro jejich platnost a účinnost platí obdobně ujednání pod bodem 2.2. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Hala Malé Svatoňovice na st.p.č. 395 v k.ú. Malé Svatoňovice – hrubá stavba“.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace „Hala Malé Svatoňovice na st.p.č. 395 v k.ú. Malé Svatoňovice“ vypracované Ing. Lubošem Kasperem, Kolmá 500, 541 03 Trutnov 3, IČ: 11604115 v listopadu 2017 a soupisem dodávek a prací.
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu (bourací práce) a hrubá stavba (bez oken, krovu a střešní krytiny) přístavby v místě bývalého objektu č.p. 249 na st.p.č. 395, v k.ú. Malé Svatoňovice.

Na stávající základové desce bude provedena hrubá stavba (cihelné zdivo včetně železobetonového věnce) jednopodlažní přístavby ke stávajícímu objektu.

- Kompletní geodetické práce, tj. (geodetické vytyčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení)
- Zajištění oplocení po dobu výstavby pro zajištění bezpečnosti a provozu
- Zajištění vytyčení a požadavků správců sítí
- Nakládání s odpady (výkopek, stavební sutí a provozní odpady) dle zákona č. 185/2001 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením.

Součástí plnění zhotovitele není geologický a archeologický průzkum staveniště.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo hrubé stavby ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

- 3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 3.4. Místem plnění je: k. ú. Malé Svatoňovice.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, poddodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH:	799 654,- Kč
DPH:	167 927,- Kč
Cena díla vč. DPH	967 581,- Kč

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

- 4.2. Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel se písemně vyjádří k soupisu provedených prací, výkonů a dodávek do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení. Veškeré náležitosti daňového dokladu musí být v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a dodávek, na jehož základě bude vystaven. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Daňové doklady/faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách.
- 5.3. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě
Předpokládaný termín zahájení stavby: Po vydání stavebního povolení, předpoklad 20.-21.týden 2018
Termín dokončení (předání stavby): do 80 dnů od předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Časový a finanční harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.
- 6.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno.

VII. Záruka za jakost díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Odstraňování vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzájemně schváleny, na něž se vztahuje záruka bezplatnou opravou, jde-li o vady opravitelné a tuto zahájit do 15 dnů

od jejího písemného oznámení. V případě tzv. havarijní vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen v téže lhůtě po oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.

- 8.2. Vady bránící neomezenému užívání díla vč. tzv. havarijních vad je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejich oznámení. Je-li odstranění vady podmíněno výměnou součástí díla nebo závislé na povětrnostních podmínkách nebo nemůže-li být lhůta dodržena s ohledem na technologické postupy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a současně mu sdělit závazný termín, v němž budou vady odstraněny, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení vad.
- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani v náhradním termínu, který mu objednatel poskytl, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. Porušení smluvních povinností

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek provést dílo v termínu sjednaném v čl. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky plnění v termínech specifikovaných v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel tzv. reklamační vady ve lhůtě dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

X. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště prosté faktických a právních vad.
- O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

XI. Způsob provádění díla

- 11.1. V průběhu prací musí být na pracovišti trvale přítomen zaměstnanec zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění prací nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činností při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
- 11.3. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (doporučeným dopisem, e-mailem, faxem) k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší a podepíší zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

- 11.6. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.
- 11.7. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu předá objednatel za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům, než k řádném splnění jeho závazků podle této smlouvy.
- 11.08. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Pro předmětné dílo budou zhotovitelem použity materiály a výrobky v 1. jakostní třídě.
- 11.10. Stavba musí splnit příslušné normy, bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky související s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zhotovitel musí zabezpečit na vlastní náklady staveniště, zejména provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Dále zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

XII. Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (podzhotovitelé).

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 13.2. V případě odstoupení objednatele dle bodu 13.1. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, jakož i nezabudovaných materiálů, strojů a zařízení, uložených na staveništi, které nemůže zhotovitel použít jinak.
- 13.3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny rozpracovaného díla, jakož i vícenákladů, které mu vznikly odstoupením od smlouvy.

XIV. Ostatní ujednání

- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy je dále tento dokument:
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.3.2018
- 14.2. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení před senátem složeným ze tří rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jmenovanými předsedou tohoto soudu v souladu s Řádem a Pravidly tohoto soudu. Místem konání ústního jednání je sídlo tohoto rozhodčího soudu. Náhrada nákladů rozhodčího řízení včetně vlastních výloh smluvních stran bude rozhodčím senátem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně podle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení


- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce dne 26.3.2018 usnesením číslo 2/4-18, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady obce.

V Malých Svatoňovicích, dne 18.5.2018



objednatel

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ②
obec@malesvatonovice.cz



zhotovitel

 ⑤
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 482 554, stavba@stako-ck.cz

Přílohy:

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2018
2/ časový a finanční harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

„ Hala Malé Svatoňovice na st.p.č. 395 v k. ú. Malé Svatoňovice - hrubá stavba“

	květen 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018
Hrubá stavba haly - práce	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
Hrubá stavba haly - finance	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX

V Červeném Kostelci dne 22.03.2018

Vypracoval: Ing. Josef Kosinka



stako
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Lhota za Červeným Kostelcem 393
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
 tel.: 491 482 554, stavba@stako-ck.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

Název objektu

01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

JKSO

EČO

Místo

MALÉ SVATOŇOVICE

IČ

DIČ

Objednatel

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Projektant

ING.LUBOŠ KASPER,KOLMÁ 500, 541 03 TRUTNOV

Zhotovitel

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	115 074,98	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	684 579,28	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		799 654,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 799 654,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	799 654,26	167 927,39

Cena s DPH 967 581,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

stako
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
 Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
 Datum: 12. 3. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	83 623,17	598 422,60	682 045,77	24,553	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	27 410,58	415 169,24	442 579,82	2,380	0,000
4	Vodorovné konstrukce	32 268,30	22 879,77	55 148,07	13,813	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 254,24	17 632,84	25 887,08	8,361	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 842,00	73 081,77	76 923,77	0,000	0,000
997	Přesun sutě	11 848,05	45 094,21	56 942,26	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	24 564,77	24 564,77	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	21 907,31	65 086,68	86 993,99	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 391,82	60 809,60	78 201,42	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	2 652,36	2 652,36	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	4 515,49	1 303,72	5 819,21	0,000	0,000
762	OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
763	NEBUDE OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
764	OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
765	OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	321,00	321,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	9 544,50	11 570,00	21 114,50	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	9 544,50	11 570,00	21 114,50	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
	Celkem	115 074,98	684 579,28	799 654,26	24,553	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

682 045,77

3 Svislé a kompletní konstrukce

442 579,82

1	R	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	43,065	968,33	41 701,13
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen., 1. množství jednotek se určuje v miz plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23 892. Zásyp dutin zdiva z "střední zed"

11,95*4,5

53,775

-1,8*1,75-1,8*2,1-1,8*2,1

-10,710

Součet

43,065

2	R	311235181. WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 38 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 380 mm	m2	281,170	1 192,00	335 154,64
---	---	-------------------	--	----	---------	----------	------------

Poznámka k souboru cen., 1. množství jednotek se určuje v miz plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23 892. Zásyp dutin zdiva z

29,49*4*2

235,920

-2,1*1,75*5-2,1*0,75*5

-26,250

12,7*4*2

101,600

-1*2,1-4*3,5*2

-30,100

Součet

281,170

3	R	317168013. WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1500 mm	kus	3,000	258,33	774,99
---	---	-------------------	---	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
 Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
 Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů "NADE DVEŘE" 3</i>							
Součet					3,000		
					3,000		
4	R	317168017. WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 2500 mm	kus	30,000	423,24	12 697,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů

5	R	317168026. WNR	Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 2250 mm	kus	6,000	443,07	2 658,42
---	---	-------------------	---	-----	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů "NAD VNITŘNÍ ZEĎ" 2*3</i>					6,000		
Součet					6,000		
6	R	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,092	4 789,41	440,63
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.</i>							
7	R	317321311	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,752	2 875,23	2 162,17
"ZALITÍ I 200 NAD VRATY"							
4,7*0,4*0,2*2					0,752		
Součet					0,752		
8	R	317362021	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,040	25 893,06	1 035,72

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,494	7 124,95	3 519,73
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i> "OTVORY NAD VRATY" 4,7*2*26,3*0,001 0,494 Součet 0,494							
10	130	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,534	22 700,00	12 121,80
11	R	317998122	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 70 mm	m2	1,880	206,33	387,90
"OBDOBNÁ POLOŽKA - ZATEPLENÍ I PROFILŮ NAD VRATY" 4,7*0,2*2 1,880 Součet 1,880							
12	R	NOSNÍKY I200	NA SPODNÍ I HORNÍ PŘÍRUBU, CENA VČ SVAŘOVÁNÍ	M	9,400	230,00	2 162,00
13	R	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,061	33 486,33	2 042,67
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.</i> 1,7*3*11,15*0,001*1,08 0,061 Součet 0,061							
14	R	317998120	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky do 30 mm	m2	1,680	142,07	238,68
(5+5)*0,07*2,4 1,680 Součet 1,680							
15	R	319231213	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	12,497	2 021,05	25 257,06
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 319 2. -11 Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním jsou započteny náklady na vybourání pásu zdiva, vyrovnaní cementovým potěrem, polyetylenovou fólií a dodatečné vyzdění zdiva. 2. V cenách 319 23-12 Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou jsou započteny i náklady na dodání polyetylenové fólie. 3. V cenách 319 20-12 Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových plechů jsou započteny i náklady na dodání nerezových chrom-niklových plechů. 4. Doprava sutí se oceňuje cenami souborů cen 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a 997 01-35 Odvoz sutí části B01 katalogu 801-3</i>							
16	R	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,408	551,66	225,08
1,7*0,12*2 0,408 Součet 0,408							
4 Vodorovné konstrukce							55 148,07
17	R	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,245	2 913,95	15 283,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
 Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (21,75*2+21,75-0,38*2-0,3)*0,3 12,7*2*0,3+(12,7-0,38*2)*0,3*2 11,95*2*0,3 Součet	m2	41,211	274,45	11 310,36
19	R	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	41,211	59,79	2 464,01
20	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "VĚNEC A 4 PR R16" (12,7+1*2+12,7)*(4+4)*1,5783*1,1*0,001 "VĚNEC B 3+2 R16"(8+8)*(3+2)*1,5783*1,1*0,001 "VĚNEC C 3+2 R16"(11,95+0,3*2)*2*(2+2)*1,5783*1,1*0,001 Součet	t	0,694	37 593,71	26 090,03
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 887,08
21	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím "OMYTÍ PRUHU POD ZDÍVEM V ŠÍŘCE 1,0 M" 21,75*1*2 (12,7-1*2)*1*2 Součet	m2	64,900	47,30	3 069,77
22	R	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 <i>Poznámka k souboru cen.: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladítkem betonui..</i> "PRUH ŠÍŘKY 1 M POD NOVÉ ZDIVO" 21,75*2*1 (12,7-1*2)*1*2 "POD STŘEDNÍ ZEĎ" (11,95-1*2)*1 Součet	m2	74,850	218,59	16 361,46
23	R	633PLETIVO R	JEMNOTZRRNÝCH BETONŮ OKA 50*50 MM, DRÁT 1,0 MM 74,85*1,15 Součet	M2	86,078	75,00	6 455,85
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							76 923,77
24	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	40,80	4 080,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se</i>							
25	R	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	100,000	55,10	5 510,00
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se</i>							
			"POMOCNÉ LEŠENÍ PRO BOURACÍ PRÁCE" 50		50,000		
			"POMOCNÉ LEŠENÍ PRO STŘECHU" 50		50,000		
			Součet		100,000		
26	R	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	35,246	93,10	3 281,40
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.</i>							
			"PODÉLNÉ PŘÍČKY"				
			(1,95+0,15+4,86)*3-0,8*1,97		19,304		
			"-PILÍŘ S KOMÍNEM" -1*0,3*1		-0,300		
			"PŘÍČNÉ" 2,95*3,0-0,8*1,97		7,274		
			2,02*3*2-0,8*1,97*2		8,968		
			Součet		35,246		
27	R	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	6,731	1 040,00	7 000,24
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.</i>							
			"ZESÍLENÍ U KOMÍNA - PILÍŘ"				
			1*0,3*3		0,900		
			"UBOURÁNÍ ATIKY"(10,26*2*(3,695-3))*0,3		4,278		
			(8,05-0,3*2)*(3,695-3)*0,3		1,553		
			Součet		6,731		
28	R	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,346	1 120,00	11 587,52
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.</i>							
			"STŘECHA POD LEPENKOU" (7,74-0,3*2)*(10,26-0,3*2)*0,15		10,346		
			Součet		10,346		
29	R	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,336	1 850,00	13 571,60
30	R	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	7,336	1 000,00	7 336,00
31	R	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,845	212,00	391,14
<i>Poznámka k souboru cen.: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.</i>							
			"PO VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ OKNO"				
			(1,2*2+1,7)*0,45		1,845		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,845		
32	R	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,530	534,00	817,02
Poznámka k souboru cen.: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.							
33	R	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	4,896	304,00	1 488,38
Poznámka k souboru cen.: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.							
1,44*1,7*2					4,896		
Součet					4,896		
34	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,194	468,00	3 834,79
Poznámka k souboru cen.: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.							
35	R	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,385	2 880,00	1 108,80
"PARAPET PŮVODNÍHO OKNA" 0,9*0,95*0,45					0,385		
Součet					0,385		
36	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,082	1 798,00	1 945,44
37	R	973032862	Výsekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 100 mm	m	21,000	60,50	1 270,50
"KAPSY PRO NOVÉ PŘÍČKY TL 100 MM"7*3					21,000		
Součet					21,000		
38	R	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	5,400	356,00	1 922,40
39	R	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	65,394	64,80	4 237,53
Poznámka k souboru cen.: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.							
"ODSTRANĚNÍ OMÍTKY Z OBVODOVCH STĚNŮ							
(7,74-0,45*2)*3*2-0,85*0,6*3-1,44*1,7*2					34,614		
(6,03-0,45*2)*3*2					30,780		
Součet					65,394		
40	R	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	88,747	54,80	4 863,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	R	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	27,548	97,20	2 677,67

Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

"ČELNÍ STĚNA"

7,74*3,3-0,8*2,1-1,44*1,7*2

18,966

"SZ SOKL + ATIKA ČÁST PO ODBOURÁNÍ"

6,03*0,3+3,83*0,6

4,107

"JV ATIKA" 1,5*0,3

0,450

"SV SOKL + ATIKA PO ODBOURÁNÍ" 8,05*(0,2+0,3)

4,025

Součet

27,548

997

Přesun sutě

56 942,26

42	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	70,341	349,00	24 549,01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím že není možné instalovat

43	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,341	210,00	14 771,61
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se

44	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	633,069	9,12	5 773,59
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se

70,341*9 "Přepočtené koeficientem množství

633,069

Součet

633,069

45	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	69,031	150,00	10 354,65
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

46	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,310	1 140,00	1 493,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

998 Přesun hmot

24 564,77

47	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	121,964	201,41	24 564,77
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV Práce a dodávky PSV

86 993,99

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

78 201,42

48	R	71101R	VLOŽENÍ IZOLACE DO SPÁRY PO PODŘEZÁNÍ DIAMANTOVOU PILOU - CENA VČETNĚ VYPLNĚNÍ SPÁRY CEMENTOVOU MALTOU	M2	22,216	2 020,00	44 876,32
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

"PODŘEZÁNÍ ZDIVA" (8,29+6,32*2+7,74-0,9)*0,8

22,216

Součet

22,216

49	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	75,600	15,76	1 191,46
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:, 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

50	111	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,023	45 000,00	1 035,00
----	-----	----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------

75,6*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství

0,023

Součet

0,023

51	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	151,200	81,00	12 247,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k souboru cen:, 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

52	628	62836200	pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 3,5mm, vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt	m2	86,940	93,50	8 128,89
----	-----	----------	--	----	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53	628	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	86,940	80,50	6 998,67
54	R	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	744,775	5,00	3 723,88

Poznámka k souboru cen.: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se

712 Povlakové krytiny

2 652,36

55	R	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	79,412	33,40	2 652,36
"DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY"10,26*7,74					79,412		
Součet					79,412		

713 Izolace tepelné

5 819,21

56	R	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	17,225	59,60	1 026,61
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen.: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.

57	283	28375948	deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 80mm	m2	17,570	257,00	4 515,49
17,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					17,570		
Součet					17,570		

58	R	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	55,421	5,00	277,11
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Poznámka k souboru cen.: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se

762

**Konstrukce tesařské - NEBUDE
OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY**

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
59	R	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	440,311	0,00	0,00
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</i>							
60	605	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	6,836	0,00	0,00
61	R	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	440,311	0,00	0,00
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</i> "KONTRALATĚ" 22,35*7,588*2 8,04*6,289*2 Součet							
					339,184		
					101,127		
					440,311		
62	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,836	0,00	0,00
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783</i> 6,836 Součet							
					6,836		
					6,836		
63	R	7624	D+M BEDNĚNÍ OKAPOVÉ MASKY	M	60,180	0,00	0,00
64	R	7625R	D+M ZABEDNĚNÍ A OPLECHOVÁNÍ MASKY ŠTÍTU	M	38,342	0,00	0,00
65	R	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se</i> Konstrukce suché výstavby NEBUDE OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY							
763							0,00
66	R	76301	CENA ZA DODÁVKU VAZNÍKŮ SE STYČNÍKOVÝMI DESKAMI	KČ	1,000	0,00	0,00
67	R	76302	CENA ZA MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	KČ	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE

Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
68	R	76303	CENA ZA MONTÁŽ VAZNÍKŮ SE STYČNÍKOVÝMI DESKAMI	KČ	1,000	0,00	0,00
69	R	76304	CENA ZA DOPRAVU KONSTRUKCE NA STAVBU	KČ	1,000	0,00	0,00
70	R	763045	DOKUMENTACI	KČ	1,000	0,00	0,00
71	R	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně

Konstrukce klempířské NEBUDE

OCENĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY

764

0,00

72	R	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	36,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

"OPLECHOVÁNÍ ATIKY" 7,74*2+10,26*2

36,000

Součet

36,000

73	R	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,700	0,00	0,00
74	R	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	60,480	0,00	0,00

Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

"PLECHIOVÁ OKAPNICE POD FOLII"

22,35+21,44+8,65+8,04

60,480

Součet

60,480

75	R	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	60,480	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

76	R	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	440,311	0,00	0,00
77	R	76412r	d+m odvětrávaného hřebene	m	30,390	0,00	0,00
78	R	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	38,342	0,00	0,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

7,588*3+3+6,289*2

38,342

Součet

38,342

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
79	R	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	60,480	0,00	0,00
80	R	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	25,000	0,00	0,00
			4,5*4+3,5*2		25,000		
			Součet		25,000		

**Krytina skládaná NEBUDE OCENĚNO,
NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY**

765

0,00

81	R	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	440,311	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

82	283	28329268	fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	m2	484,342	0,00	0,00
83	R	765191053	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy nevětrané	m	30,390	0,00	0,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

84	R	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici	m	60,480	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

22,35+21,44+8,65+8,04

Součet

60,480

60,480

85	R	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se

766

Konstrukce truhlářské

321,00

86	R	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřnic, plochy do 2 m2	kus	5,000	64,20	321,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HALA MALÉ SVATOŇOVICE NA ST.P.Č. 395, K.Ú. MALÉ SVATOŇOVICE
Objekt: 01 - HRUBÁ STAVBA, BOURACÍ PRÁCE, STŘECHA

Objednatel: OBEC MALÉ SVATOŇOVICE, NÁDRAŽNÍ 106, 542 34 MALÉ S
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: MALÉ SVATOŇOVICE

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21 114,50

21-M Elektromontáže

21 114,50

87	R	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	130,000	89,00	11 570,00
88	354	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	50,000	37,60	1 880,00
89	354	35441560	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	55,000	13,90	764,50
90	354	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	50,000	138,00	6 900,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

91	R	0100010001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
"PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, DÍLENSKÉ DOKUMENTACE" 1					1,000		
Součet					1,000		
92	R	011002000	Průzkumné práce	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
93	R	012002000	Geodetické práce	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
"GEODETICKÉ VYTYČENÍ STAVBY, GEOMETRICKÝ PLÁN DOKONČENÉ STAVBY" 1					1,000		
Součet					1,000		

VRN3 Zařízení staveniště

3 500,00

94	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
95	R	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
"ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - STAVENIŠTNÍ BUŇKY VČETNĚ SPOTŘEBOVANÝCH ENERGÍÍ" 1					1,000		
Součet					1,000		
96	R	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

799 654,26