



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Sehradice
Sídlo:	Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota
IČO:	00568724
DIČ:	-
Statutární orgán:	Jan Lukáč, starosta obce
E-mail:	starosta@sehradice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Účet:	12428661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Radek Janků
Sídlo:	Dolní Jasenka 774, 755 01 Vsetín
IČO:	15460037
DIČ:	CZ6507091899
Jednající:	Radek Janků
E-mail:	radek@zahradnictvi-clematis.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	206646851/0100
Společnost je zapsaná	v ŽR

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „**Revitalizace zeleně v Sehradících**“, kdy v rámci tohoto řízení bylo rozhodnuto, že nabídka zhotovitele je nejvýhodnější nabídkou.

III.

Předmět díla

1. Předmětem díla je revitalizace zeleně v Sehradících dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.



2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění

- Předpokládané zahájení díla: po uzavření smlouvy o dílo, současně dle domluvy se zadavatelem
- Dokončení realizace jednotlivých částí díla:
 - a) Výsadba nejpozději do dne 30.6.2026
 - b) Následná péče č. 1 nejpozději do dne 15.11.2026
 - c) Následná péče č. 2 nejpozději do dne 15.11.2027
 - d) Následná péče č. 3 nejpozději do dne 15.11.2028

2. V případě, že zhotovitel nebude schopen z objektivních nepředvídatelných důvodů, které zhotovitel nezavinil, provádět dílo ve sjednaných termínech zejména s ohledem na povinnost zhotovitele dodržovat při provádění díla agrotechnické lhůty, je oprávněn požádat objednatele o sjednání náhradního termínu plnění. Objednatel má právo takový souhlas zhotoviteli neudělit v případě, kdy zhotovitel neprokáže, že důvody vedoucí k prodloužení doby plnění dle předchozí věty nezavinil, nebo nejsou objektivního nepředvídatelného charakteru.

3. Místo plnění je konkretizováno v projektové dokumentaci předané objednatelem zhotoviteli.

V.

Cena plnění, platební a fakturační podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

	Cena bez DPH	DPH ve výši	Cena vč. DPH
Cena za jednotlivé části díla:			
- výsadba	1 393 435,62 Kč	292 621,48 Kč	1 686 057,10 Kč
- následná péče č. 1	220 280,72 Kč	46 258,95 Kč	266 539,67 Kč
- následná péče č. 2	199 869,44 Kč	41 972,58 Kč	241 842,02 Kč



- následná péče č. 3	182 242,16 Kč	38 270,85 Kč	220 513,01 Kč
Cena za dílo celkem:	1 995 827,94 Kč	419 123,87 Kč	2 414 951,81 Kč

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však vždy se souhlasem objednatele:
 - a. Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní projektové dokumentaci
 - b. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - c. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - c. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užitě při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních



položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

9. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

10. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- a. Zálohy objednatel neposkytuje.
- b. Fakturace provedených prací dle čl. IV odst. 1 písm. a) bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (dále jen „faktura“). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem, soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- c. Fakturace následné péče dle čl. IV odst. 1 písm. b) až d) bude provedena vždy po dokončení následné péče v příslušném roce, na základě odsouhlaseného a potvrzeného soupisu provedených prací a dodávek objednatelem. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

11. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Revitalizace zeleně v Sehradcích“
- číslo projektu: OPZP_24_1_3_09_00282

12. Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP.

13. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob v dohodnutém termínu. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. V průběhu provádění díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny po 14 dnech za účasti objednatele, zhotovitele, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla nebo jeho části, případně do odstranění vad a nedodělků, pracovní deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na pracovišti. Originály záznamů jsou součástí pracovního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál pracovního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce udržitelnosti projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na pracoviště.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti, za předpokladu, že je to po zhotoviteli spravedlivé požadovat.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatel s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.



10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, v případě stavebních prací v rámci díla pak záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákonem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.



5. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením pracoviště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X. Závěrečná ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci, ze které mělo být dílo (částečně) hrazeno.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
4. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Sehradice

Datum jednání a číslo usnesení: 1.4.2026, č. usnesení: 03/05/01.04.2026



Spolufinancováno
Evropskou unií



V Sehradcích dne:

10. 4. 2026

Obec Sehradice

Sehradice 64

763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

IČ: 00568724 DIČ: CZ00568724

za objednatele

Ve Vsetíně dne:

10. 4. 2026

**Radek Janků
Clematis**

Komplexní péče o dřeviny a zeleň
Dolní Jasénka 774, 755 01 Vsetín
Mob.: 777 941 551
IČO: 15460037, DIČ: CZ6507091899
www.zahradnictvi-clematis.cz
e-mail: radekclematis@seznam.cz

za zhotovitele

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/VV

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu - soupis prací

Název stavby:	Revitalizace zeleně v Sehradcích	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 155
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	198 879,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 649 984,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		55 785,76						
Přesun hmot a sutí		91 178,20						
ZRN celkem		1 995 827,94	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 995 827,94
Základ 21%	1 995 827,94	DPH 21%	419 123,87	Celkem včetně DPH	2 414 951,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Obec Sehradice	Radek Janků
	Sehradice 64	Clematis
	783 23 Dolní Lhota u Luhačovic	Komplexní péče o dřeviny a zeleň
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	10. 00568724 DIČ: CZ00568724	DIČ: 774 755 01 Vsetín

Poznámka:

10. 4. 2026

10. 4. 2026

IČO: 15460037, DIČ: CZ6507091899
www.zahradnictvi-clematis.cz
e-mail: radekclematis@seznam.cz

Radek Janků
Clematis

Stavební rozpočet - soupis prací

Název stavby:		Revitalizace zeleně v Sehradcích		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Výsadba dřevin				213 003,05	1 040 814,46	1 253 817,51	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	64 000,00	64 000,00	
1	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	3,00	3 600,00	0,00	10 800,00	10 800,00	RTS I / 2025
		3		3,00					
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	10,00	5 320,00	0,00	53 200,00	53 200,00	RTS I / 2025
		10		10,00					
	111	Odstranění travin a křovin				0,00	17 360,00	17 360,00	
3	111212355IM	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	140,00	124,00	0,00	17 360,00	17 360,00	URS I/2025
		130+10 lok.A		140,00					
	119	Ostatní				136 519,80	13 778,00	150 297,80	
4	119005132IM	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozemístěním rostlin do plochy nepravidelné	m2	450,00	19,00	0,00	8 550,00	8 550,00	URS I/2025
		209 lok A+B+C+D		209,00					
		241 lok E		241,00					
5	119005151IM	Vytyčení výsadeb s rozemístěním soliterních rostlin do 10 kusů	m2	7,00	164,00	0,00	1 148,00	1 148,00	URS I/2025
		7 dřeviny lokalita A		7,00					
6	119005155IM	Vytyčení výsadeb s rozemístěním soliterních rostlin přes 50 kusů	kus	85,00	45,00	0,00	4 080,00	4 080,00	URS I/2025
		85 dřeviny lokalita E		85,00					
7	055VD	Rozložitelná ekotextilie ze 100% biomasy (157g/m2)	m2	168,00	54,00	9 072,00	0,00	9 072,00	2025
		150*1,12		168,00					
8	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	255,00	18,00	4 590,00	0,00	4 590,00	RTS I / 2025
		85*3 dřeviny lok. E		255,00					
9	60850016	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	262,00	164,00	42 968,00	0,00	42 968,00	RTS I / 2025
		7*1 vícekmery kotveny jedním kulem šikmo		7,00					
		85*3 dřeviny lok. E		255,00					
10	70836130.A	Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm	m	276,00	12,00	3 312,00	0,00	3 312,00	RTS II / 2024
		3*(85+7)		276,00					
11	10391505.A	fyzikální půdní kondicionér po 20 kg - např. TerraCotiem	kg	27,60	390,00	10 764,00	0,00	10 764,00	RTS I / 2025
		0,3*(85+7) stromy		27,60					
12	0551VD	Tabletové hnojivo dlouhodobé, viz. průvodní zpráva, např.Silvamix Forte	kg	26,08	150,00	3 912,00	0,00	3 912,00	2025
		((375+699)*2)*0,01 2 tablety ke keři		21,48					
		((85+7)*5)*0,01 5 tablet k dřevině		4,60					
13	08211320	Voda pitná - vodné	m3	99,70	54,00	5 383,80	0,00	5 383,80	RTS I / 2025
		(5*0,01)*(375+699) 5 x 10l/m2 keře		53,70					
		(5*0,1)*(85+7) 5 x 100l /dřevina		46,00					
14	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	54,20	890,00	48 238,00	0,00	48 238,00	RTS I / 2025
		(209+241)*0,1 keře (lok. A-C)+lok.E		45,00					
		(85+7)*0,1 stromy		9,20					
15	002VD	Nátěr dřeviny proti korní spále, včetně materiálu	ks	92,00	80,00	8 280,00	0,00	8 280,00	2025
		85+7		92,00					

18	Povrchové úpravy terénu									
16	184102111R00	Výsadba dřevin s bařem D do 20 cm, v rovině	kus	644,00	76,00	8 927,28	292 181,12	301 108,40	RTS I / 2025	
		269+375		644,00		418,82	48 525,18	48 944,00		
17	183101112R00	Hřoub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	644,00	18,60	0,00	11 978,40	11 978,40	RTS I / 2025	
		269+375		644,00						
18	183205121R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, starý trávník	m2	93,00	38,00	0,00	3 534,00	3 534,00	RTS I / 2025	
		34+25+34		93,00						
19	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 15 cm svah 1:2	m2	150,00	116,00	0,00	17 400,00	17 400,00	RTS I / 2025	
		150		150,00						
20	451971112 URS	Položení podkladní vrstvy z geotextilie včetně uchycení v terénu sponami	m2	168,00	64,00	0,00	10 752,00	10 752,00	URS I/2025	
		Varianta: bez dodávky textlie								
21	183102131R00	Hřoub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2	kus	460,00	12,60	0,00	5 796,00	5 796,00	RTS I / 2025	
		460		460,00						
22	184102121R00	Výsadba dřevin s bařem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
		460		460,00						
23	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	62,00	124,00	4 049,40	3 638,60	7 688,00	RTS I / 2025	
		Varianta: pozn.: instalace pletiva kolem kotvicích kůlů								
24	184813111R00	Ochrana proti škodám způsob. zvěří nátěrem	kus	103,00	6,00	0,00	618,00	618,00	RTS I / 2025	
		103		103,00						
25	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	92,00	96,00	0,00	8 832,00	8 832,00	RTS I / 2025	
		85+7		92,00						
26	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	8,00	196,00	12,69	1 555,31	1 568,00	RTS I / 2025	
		8		8,00						
27	183101114R00	Hřoub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5	kus	8,00	140,00	0,00	1 120,00	1 120,00	RTS I / 2025	
		8		8,00						
28	183101115R00	Hřoub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	77,00	640,00	0,00	49 280,00	49 280,00	RTS I / 2025	
		77		77,00						
29	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	99,70	560,00	4 446,37	51 385,63	55 832,00	RTS I / 2025	
		(5*0,1)*(77+8+7)		99,70						
30	185851111R00	Dovoz vody pro zářivku rostlin do 6 km	m3	99,70	790,00	0,00	77 766,00	77 766,00	RTS I / 2025	
		(5*0,01)*(699+375)		99,70						
		(5*0,1)*(77+8+7)		53,70						
				48,00						
31	184215412IM	Výsazování a přesazování keřů a stromů	kus	92,00	80,00	5 530,72	162 403,68	167 934,40	URS I/2023	
		85+7		92,00		0,00	7 360,00	7 360,00		
32	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	928,00	5,00	30,43	4 609,57	4 640,00	RTS I / 2025	
		(189+52)*2		482,00						
33	184852322IM	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks	2,00	540,00	0,00	1 080,00	1 080,00	URS I/2025	
		Varianta: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m								
34	184816111R00	Hnojení sazenic průmysl. hnojiv do 0,25 kg k 1saz	kus	521,60	24,50	0,00	12 518,40	12 518,40	RTS I / 2025	
		(699+375)/2,5		429,60						
35	184102115R00	Výsadba dřevin s bařem D do 60 cm, v rovině	kus	77,00	240,00	368,88	64 311,12	64 680,00	RTS I / 2025	
		77		77,00						
36	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m, kotvení třemi kůly	kus	85,00	480,00	5 131,41	35 668,59	40 800,00	RTS I / 2025	
		77+8		85,00						
37	184921093R00	Mulčování rostlin řl. do 0,1 m rovina	m2	542,00	68,00	0,00	36 856,00	36 856,00	RTS I / 2025	
		241+209		450,00						
		85+7		92,00						

34	Stěny a příčky					24 872,74	40 647,26	66 520,00	
38	348951250R00_u	Oplocení kultur výšky 1,6 m, s lesnickým pletivem, kůly dub nebo akát, včetně potřebného materiálu k zhotovení	m	174,00	320,00	19 575,84	36 104,16	55 680,00	RTS I / 2025
	Varianta: Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly (dub, akát) průměru do 120 mm, bez impregnace, v odové vzdálenosti 3m, výška oplocení 1,6m, s drátěným pletivem								
		174	oplocenky - lokalita E 1		174,00				
39	348952262R00	Vrata z plotových tyček výšky do 1,5m, pl. do 10m2	m	6,00	1 640,00	5 296,90	4 543,10	9 840,00	RTS I / 2025
		1,5*4	oplocenky - lokalita E.1 (branka délky 1,5m * počet)		6,00				
	99	Přesun hmot				0,00	76 502,40	76 502,40	
40	997221658IM	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	7,00	640,00	0,00	4 480,00	4 480,00	2025
		14*0,5	14m3x 0,5t		7,00				
41	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajijn. úpravy do 5km	t	50,72	1 420,00	0,00	72 022,40	72 022,40	RTS I / 2025
		43,72+7	přesun hmot při založení+štěpka		50,72				
	Ostatní položky práce					0,00	373 942,00	373 942,00	
42	seh_k_00IM	Taxus baccata 'Repandens', v.30/40, bal	ks	17,00	460,00	0,00	7 820,00	7 820,00	RTS II / 2024
43	seh_k_01IM	Taxus x media 'Hicksii', v.60/80, bal.	ks	7,00	960,00	0,00	6 720,00	6 720,00	RTS II / 2024
44	seh_k_02IM	Viburnum opulus 'Roseum', v.60/80, bal	ks	1,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	RTS II / 2024
45	seh_k_03IM	Cotoneaster salicifolius 'Repens', 30/40, K9	ks	230,00	86,00	0,00	19 780,00	19 780,00	RTS II / 2024
46	seh_k_04IM	Hypericum calycinum, 20/30, K11	ks	33,00	76,00	0,00	2 508,00	2 508,00	RTS II / 2024
47	seh_k_05IM	Philadelphus 'Snowbelle', v.60/80, K5I	ks	3,00	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00	RTS II / 2024
48	seh_k_06IM	Stephanandra incisa 'Crispa', 25/30, K1.5I	ks	93,00	78,00	0,00	7 254,00	7 254,00	RTS II / 2024
49	seh_k_07IM	Syringa meyeri 'Palibin', 40/60, K5I	ks	24,00	320,00	0,00	7 680,00	7 680,00	RTS II / 2024
50	seh_k_08IM	Vinca minor, v.10/15,K9	ks	102,00	64,00	0,00	6 528,00	6 528,00	RTS II / 2024
51	seh_k_09IM	Lavandula 'Hidcote Blue', K9	ks	52,00	116,00	0,00	6 032,00	6 032,00	RTS II / 2024
52	seh_k_10IM	Rosa 'White Fairy', 20/30, K11	ks	49,00	240,00	0,00	11 760,00	11 760,00	RTS II / 2024
53	seh_k_11IM	Rosa 'The Fairy', 20/30, K11	ks	82,00	260,00	0,00	21 320,00	21 320,00	RTS II / 2024
54	seh_k_12IM	Hedera helix, 30/40, K11	ks	6,00	96,00	0,00	576,00	576,00	RTS II / 2024
55	seh_k_13IM	Corylus avellana, v.40/60	ks	45,00	140,00	0,00	6 300,00	6 300,00	RTS II / 2024
56	seh_k_14IM	Crataegus sp., v.40/60	ks	15,00	116,00	0,00	1 740,00	1 740,00	RTS II / 2024
57	seh_k_15IM	Cornus sanguinea, v. 40/60	ks	77,00	86,00	0,00	6 622,00	6 622,00	RTS II / 2024
58	seh_k_16IM	Ligustrum vulgare, v.40/60	ks	71,00	86,00	0,00	6 106,00	6 106,00	RTS II / 2024
59	seh_k_17IM	Lonicera xylosteum, v.40/60	ks	64,00	116,00	0,00	7 424,00	7 424,00	RTS II / 2024
60	seh_k_18IM	Rhamnus catharticus, v.40/60	ks	53,00	124,00	0,00	6 572,00	6 572,00	RTS II / 2024
61	seh_k_19IM	Viburnum opulus, v.40/60	ks	50,00	116,00	0,00	5 800,00	5 800,00	RTS II / 2024
62	seh_s_00IM	Prunus 'Acolade', vck., do 3m	ks	4,00	4 600,00	0,00	18 400,00	18 400,00	RTS II / 2024
63	seh_s_01IM	Syringa vulgaris 'Amethyst', vck., do 3m	ks	3,00	4 260,00	0,00	12 780,00	12 780,00	RTS II / 2024
64	seh_s_02IM	Acer campestre, ok 8/10, bal	ks	10,00	2 860,00	0,00	28 600,00	28 600,00	RTS II / 2024
65	seh_s_03IM	Alnus glutinosa, ok 8/10, bal.	ks	4,00	2 360,00	0,00	9 440,00	9 440,00	RTS II / 2024
66	seh_s_04IM	Alnus incans, ok 8/10, bal.	ks	6,00	2 360,00	0,00	14 160,00	14 160,00	RTS II / 2024
67	seh_s_05IM	Acer platanoides, ok 8/10, bal.	ks	4,00	2 400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	RTS II / 2024
68	seh_s_06IM	Betula pendula, ok 8/10, bal.	ks	9,00	2 860,00	0,00	25 740,00	25 740,00	RTS II / 2024
69	seh_s_07IM	Carpinus betulus, ok 8/10, bal.	ks	20,00	2 360,00	0,00	47 200,00	47 200,00	RTS II / 2024
70	seh_s_08IM	Prunus padus, ok 8/10, bal.	ks	9,00	2 360,00	0,00	21 240,00	21 240,00	RTS II / 2024
71	seh_s_09IM	Quercus petraea, ok 8/10, bal.	ks	4,00	2 860,00	0,00	11 440,00	11 440,00	RTS II / 2024
72	seh_s_10IM	Quercus robur, ok 8/10, bal.	ks	1,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	RTS II / 2024
73	seh_s_11IM	Tilia cordata, ok 8/10, bal.	ks	6,00	2 360,00	0,00	14 160,00	14 160,00	RTS II / 2024
74	seh_s_12IM	Ulmus laevis, ok 8/10, bal.	ks	4,00	3 240,00	0,00	12 960,00	12 960,00	RTS II / 2024
75	seh_s_13IM	Prunus avium 'Karešova', Vk. Prost.	ks	3,00	540,00	0,00	1 620,00	1 620,00	RTS II / 2024
76	seh_s_14IM	Prunus avium 'Burlat', Vk. Prost.	ks	3,00	540,00	0,00	1 620,00	1 620,00	RTS II / 2024
77	seh_s_15IM	Prunus avium 'Kaštánka', Vk. Prost.	ks	2,00	540,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS II / 2024
	M	Ostatní materiál				37 152,51	0,00	37 152,51	
78	25234000.A	herbicid totální bal. po 1 litru (např. Roundup biaktiv)	l	1,92	560,00	1 072,51	0,00	1 072,51	RTS I / 2025
		(0,0009*2)*1064	7-9l/ha, posklifik 2x opakován		1,92				
79	055_20201VD	Pletivo svařované výšky 150 cm .	m	217,00	160,00	34 720,00	0,00	34 720,00	2025
		62*3,5	3,5m pletiva kolem kotvících kůlů - lok.E mimo opl		217,00				

80	60860054	Plotovka dřevěná STANDARD impregnovaná, půtválec 6. 60 mm, l = 1000 mm	kus	40,00	34,00	1 360,00	0,00	1 360,00	RTS I / 2025
		40 označení keřů v E.2 mimo oplocenky (začátek, kor		40,00					
	119	Výsadba trvalek a cibulovin				24 772,87	110 182,26	134 955,13	
		Ostatní				7 485,34	32 890,86	40 376,20	
81	119005131IM	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	628,00	16,00	0,00	10 048,00	10 048,00	URS I/2025
		302 cibuloviny		302,00					
		326 trvalky		326,00					
82	184816111R00	Hnojení sazenic průmysl, hnojivý do 0,25g k1 saz	kus	65,20	24,00	0,00	1 564,80	1 564,80	RTS I / 2025
		326/5		65,20					
83	185904311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	16,30	560,00	726,94	8 401,06	9 128,00	RTS I / 2025
		(5*0,01)*(326) trvalky - 10l/m2, 5 x		16,30					
84	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	16,30	790,00	0,00	12 877,00	12 877,00	RTS I / 2025
		(5*0,01)*326 5 x 10l/m2 trvalky		16,30					
85	0551VD	Tabletové hnojivo dlouhodobé, viz. průvodní zpráva, např. Silvamix Forte	kg	3,26	150,00	489,00	0,00	489,00	2025
		(326*1)*0,01 1 tableta k trvalce		3,26					
86	5832012	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	7,29	860,00	6 269,40	0,00	6 269,40	RTS I / 2025
		4,86*1,5 1 m3=1,5t, nebo kompost, tl.2cm		7,29					
	16	Povrchové úpravy terénu				5 634,00	25 695,60	31 629,60	
87	183101111R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	628,00	18,60	0,00	11 680,80	11 680,80	RTS I / 2025
		302 cibuloviny do hnízda		302,00					
		326 trvalky		326,00					
88	183204116R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	326,00	24,00	58,15	7 765,85	7 824,00	RTS I / 2025
		326		326,00					
89	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	302,00	12,40	55,67	3 689,13	3 744,80	RTS I / 2025
		302 výsadba do hnízda		302,00					
90	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	23,00	360,00	5 720,18	2 559,82	8 280,00	RTS I / 2025
		Varianta: včetně obrubníku 100/5/20 cm							
	23			23,00					
	99	Přesun hmot				0,00	19 155,80	19 155,80	
91	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	13,49	1 420,00	0,00	19 155,80	19 155,80	RTS I / 2025
		13,49 přesun hmot při založení		13,49					
		Ostatní položky práce				0,00	32 440,00	32 440,00	
92	seh_t_00IM	Anemone hybrida 'Andrea Atkinson', K9	ks	16,00	64,00	0,00	1 024,00	1 024,00	RTS II / 2024
93	seh_t_01IM	Anemone sylvestris, K9	ks	34,00	64,00	0,00	2 176,00	2 176,00	RTS II / 2024
94	seh_t_02IM	Aster dumosus 'Apollo', K9	ks	39,00	64,00	0,00	2 496,00	2 496,00	RTS II / 2024
95	seh_t_03IM	Aster dumosus 'Blaue Zwerg', K9	ks	21,00	64,00	0,00	1 344,00	1 344,00	RTS II / 2024
96	seh_t_04IM	Calamintha nepeta ssp. Nepeta, K9	ks	13,00	64,00	0,00	832,00	832,00	RTS II / 2024
97	seh_t_05IM	Euphorbia polychroma, K9	ks	9,00	64,00	0,00	576,00	576,00	RTS II / 2024
98	seh_t_06IM	Geranium x cantabrigiense 'Stola', K9	ks	37,00	64,00	0,00	2 368,00	2 368,00	RTS II / 2024
99	seh_t_07IM	Geranium macrorrhizum 'Czakor', K9	ks	30,00	64,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS II / 2024
100	seh_t_08IM	Nepeta x faassenii 'Cats Pajamas Blue', K9	ks	20,00	64,00	0,00	1 280,00	1 280,00	RTS II / 2024
101	seh_t_09IM	Paeonia lactiflora 'Kansas', K2l	ks	4,00	240,00	0,00	960,00	960,00	RTS II / 2024
102	seh_t_10IM	Pennisetum alopecuroides 'Hameln', K9	ks	12,00	64,00	0,00	768,00	768,00	RTS II / 2024
103	seh_t_11IM	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', K9	ks	53,00	64,00	0,00	3 392,00	3 392,00	RTS II / 2024
104	seh_t_12IM	Salvia nemorosa 'Caradonna', K9	ks	15,00	64,00	0,00	960,00	960,00	RTS II / 2024
105	seh_t_13IM	Salvia nemorosa 'Mainacht', K9	ks	23,00	64,00	0,00	1 472,00	1 472,00	RTS II / 2024
106	seh_c_00IM	Allium 'Purple Sensation'	ks	6,00	36,00	0,00	216,00	216,00	RTS II / 2024
107	seh_c_01IM	Allium sphaerocephalon	ks	17,00	36,00	0,00	612,00	612,00	RTS II / 2024
108	seh_c_02IM	Crocus tommasinianus	ks	50,00	36,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2024
109	seh_c_03IM	Narcissus 'Dutch Master'	ks	117,00	36,00	0,00	4 212,00	4 212,00	RTS II / 2024
110	seh_c_04IM	Narcissus poeticus 'Actaea'	ks	18,00	36,00	0,00	648,00	648,00	RTS II / 2024
111	seh_c_05IM	Narcissus 'Tete a Tete'	ks	24,00	36,00	0,00	864,00	864,00	RTS II / 2024
112	seh_c_06IM	Tulipa praestans 'Fusilier'	ks	70,00	36,00	0,00	2 520,00	2 520,00	RTS II / 2024

M	Ostatní materiál												
113 58156010	Písek křemičitý Profimix KP 401, bal. 25 kg (1,7*1,7)	t	2,89	3 960,00	11 453,53	0,00	11 453,53						
114 13285291	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm (23*0,62)/1000	t	0,01	540,00	11 444,40	0,00	11 444,40	RTS I / 2025					
	1m3=1 7t roxor délky 0,4-0,5m, pro kotvení ocel.pásnice, při												
	Založení trávníku				687,22	3 975,76	4 662,98						
11	Přípravné a přidružené práce				501,58	200,00	701,58						
115 111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km 25	m2	25,00	8,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025					
116 13355160	Ocel pásová jakost S235 120x5,0 mm (23*4,7)/1000	t	0,11	4 640,00	501,58	0,00	501,58	RTS I / 2022					
18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 266,00	1 266,00						
117 183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 25,5	m2	25,50	32,00	0,00	816,00	816,00	RTS I / 2025					
118 183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 25*2	m2	50,00	5,00	0,00	450,00	450,00	RTS I / 2025					
184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				62,64	2 509,76	2 572,40						
119 184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 25*2	m2	50,00	5,00	1,64	248,36	250,00	RTS I / 2025					
120 182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 25	m2	25,00	64,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2025					
121 183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 25	m2	25,00	4,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025					
122 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 25	m2	25,00	24,00	38,60	561,40	600,00	RTS I / 2025					
123 25234000.A	herbicid totální bal. po 1 litru (např. Roundup biaktiv) 0,04	l	0,04	560,00	22,40	0,00	22,40	RTS I / 2025					
M	Ostatní materiál												
124 00572400	Směs travní parková - dle průvodní zprávy 0,75	kg	0,75	164,00	123,00	0,00	123,00	RTS I / 2025					
	30g/m2												
0	Následná péče 1.rok				7 174,91	213 105,81	220 280,72						
0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 784,00	2 784,00						
125 002-1010VD	Kontrola oplocenek kolem výsadeb 174*2	m	348,00	8,00	0,00	2 784,00	2 784,00	2025					
11	Přípravné a přidružené práce				0,00	200,00	200,00						
126 111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km 25	m2	25,00	8,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025					
18	Povrchové úpravy terénu				4 038,59	165 041,81	169 080,40						
127 185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km 0,03*(85+7)*8 0,01*(209+241)*8	m3	58,08	920,00	0,00	53 433,60	53 433,60	RTS I / 2025					
128 184813111R00	Ochrana proti škodám způsob.zvěří nátěrem 103	kus	103,00	6,00	0,00	618,00	618,00	RTS I / 2025					
129 185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině (85+7)*2	m2	184,00	98,00	0,00	17 664,00	17 664,00	RTS I / 2025					
130 185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině (209+241)*2	m2	900,00	86,00	0,00	77 400,00	77 400,00	RTS I / 2025					
131 185804211R00	Vypletí záhonu květin v rovině 34*2	m2	68,00	74,00	0,00	5 032,00	5 032,00	RTS I / 2025					
132 185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 0,03*(85+7)*8 0,01*(209+241)*8	m3	58,08	240,00	3 960,89	9 978,31	13 939,20	RTS I / 2025					
133 184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu - kontrola a případné povolení (85+7)/5	kus	18,40	54,00	77,70	915,90	993,60	RTS I / 2025					

Ostatní položky práce										
134	184852322IM	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks	92,00	490,00	0,00	45 080,00	45 080,00		
Varianta: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m										
85+7				92,00						
M		Ostatní materiál								
135	08211320	Voda pitná - vodné	m3	58,08	54,00	3 136,32	0,00	3 136,32		
0,03*(85+7)*8		stromy		22,08		3 136,32	0,00	3 136,32	RTS I / 2025	
0,01*(209+241)*8		keře		36,00						
Následná péče 2. rok										
11		Přípravné a přidružené práce				5 400,61	194 468,33	199 869,44		
136	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	25,00	8,00	0,00	200,00	200,00		
25				25,00		0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025	
18		Povrchové úpravy terénu								
137	185804214R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	43,56	920,00	3 048,37	149 188,83	152 237,20		
0,03*(85+7)*6		stromy		16,56		0,00	40 075,20	40 075,20	RTS I / 2025	
0,01*(209+241)*6		keře		27,00						
138	184813111R00	Ochrana proti škodám způsob.zvěří nátěrem	kus	103,00	6,00	0,00	618,00	618,00		
103		keře - 1x ročně		103,00					RTS I / 2025	
139	185804213R00	Vypěstí dřevin solitérních v rovině	m2	184,00	96,00	0,00	17 664,00	17 664,00		
(85+7)*2		počet*počet opakování		184,00					RTS I / 2025	
140	185804214R00	Vypěstí dřevin ve skupinách v rovině	m2	900,00	86,00	0,00	77 400,00	77 400,00		
(209+241)*2		plocha*počet opakování		900,00					RTS I / 2025	
141	185804211R00	Vypěstí záhonu květin v rovině	m2	68,00	74,00	0,00	5 032,00	5 032,00		
34*2		trvalkový záhon (lok. D) - 2x		68,00					RTS I / 2025	
142	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	43,56	240,00	2 970,67	7 483,73	10 454,40		
0,03*(85+7)*6		stromy - 30l/ks * počet*počet opakování		16,56					RTS I / 2025	
0,01*(209+241)*6		keře - 10l na m2 * plocha* počet opakování		27,00						
143	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu - kontrola a případné povolení	kus	18,40	54,00	77,70	915,90	993,60		
(85+7)/5		20% počtu		18,40					RTS I / 2025	
Ostatní položky práce										
144	184852322IM	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks	92,00	490,00	0,00	45 080,00	45 080,00		
Varianta: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m										
85+7				92,00						
M		Ostatní materiál								
145	08211320	Voda pitná - vodné	m3	43,56	54,00	2 352,24	0,00	2 352,24		
0,03*(85+7)*6		stromy		16,56		2 352,24	0,00	2 352,24	RTS I / 2025	
0,01*(209+241)*6		keře		27,00						
Následná péče 3. rok										
11		Přípravné a přidružené práce				3 626,30	178 615,86	182 242,16		
146	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	25,00	8,00	0,00	200,00	200,00		
25				25,00		0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025	
18		Povrchové úpravy terénu								
147	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	29,04	920,00	2 056,14	133 335,86	135 394,00		
0,03*(85+7)*4		stromy		11,04		0,00	26 716,80	26 716,80	RTS I / 2025	
0,01*(209+241)*4		keře		18,00						
148	184813111R00	Ochrana proti škodám způsob.zvěří nátěrem	kus	103,00	6,00	0,00	618,00	618,00		
103		keře - 1x ročně		103,00					RTS I / 2025	
149	185804213R00	Vypěstí dřevin solitérních v rovině	m2	184,00	96,00	0,00	17 664,00	17 664,00		
(85+7)*2		počet*počet opakování		184,00					RTS I / 2025	
150	185804214R00	Vypěstí dřevin ve skupinách v rovině	m2	900,00	86,00	0,00	77 400,00	77 400,00		
(209+241)*2		plocha*počet opakování		900,00					RTS I / 2025	
151	185804211R00	Vypěstí záhonu květin v rovině	m2	68,00	74,00	0,00	5 032,00	5 032,00		
34*2		trvalkový záhon (lok. D) - 2x		68,00					RTS I / 2025	
152	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	29,04	240,00	1 980,44	4 989,16	6 969,60		

	0,03*(85+7)*4	stromy - 30l/ks * počet*počet opakování	11,04						
	0,01*(209+241)*4	keře -10l na m2 * plocha* počet opakování	18,00						
153 184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu - kontrola a případné povolení		18,40	54,00	77,70	915,90	993,60	RTS I / 2025	
	(85+7)/5	20% počtu	18,40						
	Ostatní položky práce								
154 184852322IM	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m		92,00	490,00	0,00	45 080,00	45 080,00	URS I/2025	
	Varianta: Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m								
	85+7		92,00						
M	Ostatní materiál								
155 08211320	Voda pitná - vodné		29,04	54,00	1 568,16	0,00	1 568,16	RTS I / 2025	
	0,03*(85+7)*4	stromy	11,04						
	0,01*(209+241)*4	keře	18,00						
Celkem:						1 995 827,94			

Poznámka:

Stavební rozpočet - soupis prací - Jen objekty celkem

Název stavby:	Revitalizace zeleně v Sehradicích	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 0	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 0	Zpracoval:

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Výsadba dřevin	213 003,05	1 040 814,46	1 253 817,51
Výsadba trvalek a cibulovin	24 772,87	110 182,26	134 955,13
Založení trávníku	687,22	3 975,76	4 662,98
Následná péče 1.rok	7 174,91	213 105,81	220 280,72
Následná péče 2. rok	5 400,61	194 468,83	199 869,44
Následná péče 3. rok	3 626,30	178 615,86	182 242,16
	Celkem:		1 995 827,94

Poznámka: