



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Sídlo:	Školní 338, 793 12 Horní Benešov
Zastoupen:	Mgr. Zdeňkem Žandou, MBA, ředitelem
DIČ:	CZ75026252
Bankovní spojení:	275720680/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Zdeněk Žanda, MBA, ředitel

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

GRIGAR, s.r.o.

Sídlo:	U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
Statutární zástupce:	Ing. Kamil Grigar, jednatel
e-mail:	grigar.sro@opava.cz
telefon:	553 611 040
IČO:	258 26 638
DIČ:	CZ25826638
Bankovní spojení, č.ú.:	19-0670010267/0100, KB a.s.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Kamil Grigar, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Článek 2 - Základní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 4 odst. 1 této smlouvy.

Článek 3 - Předmět Smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 4 Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 7 Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
- 3.3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

Článek 4 - Specifikace díla

- 4.1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně**“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Projekční kancelář INFO Home, Vodárenská 2639/5, 747 07 Opava, IČO: 667 20 028 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
- 4.2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
- 4.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.
- 4.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. Ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,

- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek 6 – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množství a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,

- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku 6 této Smlouvy.

- 4.5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.
- 4.6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. v platném znění, a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 4.7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.
- 4.8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, a
 - d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

- 4.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek 5 - Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do **120 (sto dvaceti) dnů** od převzetí staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. **Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelům odsouhlaseného harmonogram prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle vlastních zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 2 této smlouvy.**
- 5.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do **10 (deseti) dnů** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Předmětná výzva bude Objednatelům odeslána bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy a vyřešení veškerých případných požadavků ze strany dotčených orgánů. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
- 5.3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. 5 odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 5.5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
- 5.6. Bez písemného souhlasu Objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatelů provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 5.8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. 5 odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze

plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

Článek 6 - Místo plnění

- 6.1. Místem plnění je objekt Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, Školní 315, 793 12 Horní Benešov, IČO: 750 26 252. Stavba stojí na pozemku parc. č. 321, katastrální území: Horní Benešov.

Článek č. 7 - Cena za provedení díla

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy podkroví objektu 1. stupně ZŠ Horní Benešov, Školní 315 Horní Benešov, parc. č. 321 Horní Benešov“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	10 962 382,33,- Kč
Výše DPH	2 302 100,29,- Kč
Cena včetně DPH	13 264 482,62,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

- 7.2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
- 7.3. Cena díla stanovena v čl. 7 odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 7.4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
- 7.5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
- 7.6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Každá faktura musí být označena informací zamezující dvojí financování, a to uvedením: **„Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace, výzva č. 67 – Infrastruktura pro další vzdělávání – Moravskoslezský kraj, název projektu: Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně; registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/24_067/0000589“**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 7.7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému

dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

- 7.8. Z každé faktury bude zadržena pozastávka ve výši 5 % z fakturované částky. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy. Právo na uvolnění pozastávky ve výši 5 % z celkové ceny díla vzniká do 30 dnů od obdržení výzvy zhotovitele. Výzva nemůže být učiněna dříve než po dokončení díla bez vad a nedodělků, po předání a převzetí díla objednatel a po předání díla investorovi. Výzva musí být vždy doložena protokolem o předání a převzetí díla, resp. protokolem o odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li s nimi dílo převzato.
- 7.9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

- 7.10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na **30 (třicet) kalendářních dnů** ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
- 7.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

- 7.12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- 7.13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
- 7.14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
- 7.15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně“.
- 7.16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).
- 7.17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
- 7.18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.
- 7.19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Článek 8 - Součinnost smluvních stran

- 8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
- 8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným

osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 9 - Práva a povinnosti stran

9.1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

9.3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření

vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

9.5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

9.6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

9.7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

Článek č. 10 - Stavební deník

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 11. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v. z. p. p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný

v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.

- 10.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 10.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 10.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 10.6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

Článek č. 11 - Staveniště a jeho zařízení

- 11.1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 6 a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.
- 11.2. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
- 11.3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou

dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

11.6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.

11.7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11.9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

Článek č. 12 - Podmínky provádění díla

12.1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

12.2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou

dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 12.3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 6. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
- 12.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
- 12.7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;
- 12.8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 12.9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

Článek 13 - Poddodavatelé

- 13.1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.
- 13.3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
- 13.4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
- 13.5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.
- 13.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

Článek 14 - Záruka za jakost

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
- **60 (šedesát) měsíců** na stavební část díla
 - **24 (dvacet čtyři) měsíců** na dodávky a služby
- ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.
- 14.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 14 odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě

jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

- 14.4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit **do 10 (deseti) dnů** po započetí jejího odstraňování.
- 14.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
- 14.6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- 14.7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- 14.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 14. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 14. odst. 4 Smlouvy; nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 14. odst. 3 Smlouvy; nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

14.10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

14.11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek 15 - Předání a převzetí díla (stavby)

- 15.1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň **10 (deset) pracovních dnů** předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli také všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
- 15.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 15.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku 15. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 15.4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
- 15.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

- 15.6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
- 15.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

Článek 16 - Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 16.1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- 16.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku 5 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 16.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 16.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 16.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
- 16.7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 16.8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
- 16.9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 16.10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- 16.11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku 17 Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku 19 Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 mil. Kč.
- 16.13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku 20 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
- 16.14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku 21 Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
- 16.15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Článek 17 - Odstoupení od Smlouvy

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 17.2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku 5 Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 19 Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 19 Smlouvy, a/nebo

- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 12 Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 9 odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku 18 odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

17.3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

17.4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

Článek 18 - Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 18.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 18.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 18.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 18.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

Článek č. 19 - Pojištění

- 19.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla, nejméně však 15 mil. Kč. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 19.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období

ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Článek 20 - Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

- 20.1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku 1 Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.
- 20.2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
- 20.3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.
- 20.4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatelů jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
- 20.5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

Článek 21 - Společná ustanovení

- 21.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 21.2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
- 21.3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
- 21.4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

- 21.5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
- 21.6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
- 21.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

Článek 22 - Závěrečná ustanovení

- 22.1. Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
- 22.2. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 22.3. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, dohodly se smluvní strany, že se dodavatel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody nebo jiné újmy z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Dodavatel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky.
- 22.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 22.5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost

nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

22.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

22.7. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

22.8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

V Horním Benešově

V Opavě

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Žanda, MBA, ředitel

Ing. Kamil Grigar, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 35/2023 MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638
U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638
746 01 Opava 1

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 348 313,65
PSV			8 540 824,68
MON			841 644,00
Vedlejší náklady			210 700,00
Ostatní náklady			20 900,00
Celkem			10 962 382,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 962 382,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10962382,33 CZK

v OPAVĚ dne 10.3.2025

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
Tel.: 553 611 040
IČ: 25826638

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM	0,00	10 962 382,33		10 962 382,33	100
SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	8 109 290,58		8 109 290,58	74
SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	1 061 921,40		1 061 921,40	10
SO 03	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	862 378,35		862 378,35	8
SO 04	EKEKTROINSTALACE	0,00	697 192,00		697 192,00	6
SO 05	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	231 600,00		231 600,00	2
Celkem za stavbu					10 962 382,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			52 950,76	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 670,24	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			286 416,31	2,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 350,38	0,6
64	Výplně otvorů	HSV			29 249,26	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			123 408,51	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 204,60	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			252 146,31	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 473,88	1,0
01	Elektroinstalace - montáž	PSV			148 568,00	1,4
02	Elektroinstalace - materiál	PSV			438 804,00	4,0
03	Stavební práce	PSV			11 735,00	0,1
04	Revize el.zař.	PSV			8 500,00	0,1

05	Hodinové zúčtovací sazba	PSV			18 400,00	0,2
06	Rozvaděče - montáž	PSV			10 200,00	0,1
07	Rozvaděče - dodávka	PSV			48 000,00	0,4
08	Vedlejší rozpočtové náklady	PSV			12 985,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			28 200,85	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			513 767,13	4,7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			163 740,96	1,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			120 340,46	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			192 720,36	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			274 057,99	2,5
733	Rozvod potrubí	PSV			233 052,47	2,1
734	Armatury	PSV			22 919,55	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			119 029,50	1,1
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			1 266 761,33	11,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 652 169,87	15,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			75 597,38	0,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			531 239,07	4,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 085 035,35	9,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			420 131,32	3,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			55 455,77	0,5
776	Podlahy povlakové	PSV			346 815,75	3,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			109 142,24	1,0

781	Obklady keramické	PSV			122 792,46	1,1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			24 130,00	0,2
783	Nátěry	PSV			13 360,00	0,1
784	Malby	PSV			251 414,37	2,3
786	Zastiňující technika	PSV			221 758,50	2,0
21-M	Elektromontáže	MON			45 196,00	0,4
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			773 948,00	7,1
M21	Elektromontáže	MON			22 500,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			367 443,40	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			210 700,00	1,9
ON	Ostatní náklady	ON			20 900,00	0,2
Cena celkem					10 962 382,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 450,76
1	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi demontáž stropní konstrukce pro schodiště trámy 160/180 2*5	kus	10,00000	290,00	2 900,00
2	310236251	Zazdívka otvorů pl. 0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi opravy TZB : 10	kus	10,00000	445,00	4 450,00
3	310236261	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi opravy TZB : 6	kus	6,00000	650,00	3 900,00
4	317121101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávek RZP 119x14x14 nový překlad dveří M01 : 1	kus	1,00000	603,00	603,00
5	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi nový překlad dveří M01 : 1,2*0,15*0,25	m3	0,04500	9 750,00	438,75
6	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 150 mm nový překlad dveří M01 : 2	kus	2,00000	105,00	210,00
7	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm odbourání části vřetenového zdiva : 0,3*2,92*2 nové dveře v M01 : 2,1*0,45*2	m2	3,64200	408,00	1 485,94
8	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi opravy TZB : 12	m2	12,00000	869,00	10 428,00
9	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi opravy TZB : 6	m2	6,00000	1 624,00	9 744,00
10	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi odbourání části vřetenového zdiva : 0,3*2,92*2 nové dveře v M01 : 2,1*0,15*2	m2	2,38200	1 969,00	4 690,16
11	953943112	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus nový překlad dveří M01 : 2	kus	2,00000	243,00	486,00
12	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm nový překlad dveří M01 : 0,15*0,15*2*80/1000	t	0,00360	31 920,00	114,91
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 670,24
13	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm Uč.140 schodišťové nosníky : 8 lč.200 podestový nosník schodiště : 2	kus	10,00000	112,00	1 120,00
14	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách prostupy TZB : 15	kus	15,00000	628,00	9 420,00
15	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi Uč.140 schodišťové nosníky : 8	kus	8,00000	203,00	1 624,00
16	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi lč.200 podestový nosník schodiště : 2	kus	2,00000	389,00	778,00
17	953943112	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus Uč.140 schodišťové nosníky : 8 lč.200 podestový nosník schodiště : 2	kus	10,00000	243,00	2 430,00
18	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,07200	31 920,00	2 298,24

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Uč.140 schodišťové nosníky : 8*0,3*0,3*80/1000 0,05760

Ič.200 podestový nosník schodiště : 2*0,3*0,3*80/1000 0,01440

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	240 476,31
----------------	-------------------------------	-------------------

19	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	149,89160	71,00	10 642,30
----	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 149,89160 149,89160

20	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	19,20000	63,00	1 209,60
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 0,8*1,2*20 19,20000

21	611425531	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	2 136,00	21 360,00
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

opravy TZB : 10 10,00000

22	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	180,00	1 440,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

opravy TZB : 8 8,00000

23	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	11,00000	322,00	3 542,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

opravy TZB : 11 11,00000

24	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	13,00000	777,00	10 101,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

opravy TZB : 13 13,00000

25	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	62,00000	110,00	6 820,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

opravy TZB : 62 62,00000

26	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	24,00000	392,00	9 408,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

opravy TZB : 24 24,00000

27	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	254,96900	115,00	29 321,44
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

opravy TZB : 62*2 124,00000

opravy TZB : 24*2 48,00000

310 Výtah PVC-C : (2,2*2+2,4*2) 9,20000

M01 Servrova PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2) 13,69400

M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 4,167+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2+4,47*2 44,23500

odbourání části vřetenového zdiva : 2,92*2 5,84000

nové dveře v M01 : 5*2 10,00000

28	612421311	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	149,89160	150,00	22 483,74
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

310 Výtah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)*3,1 28,52000

M01 Servrova PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)*3,2-1,6 42,22080

M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 4,167*3,4+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2*4,7 79,15080

29	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	15,00000	1 422,00	21 330,00
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

opravy TZB : 15 15,00000

30	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,87600	1 344,00	1 177,34
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

odbourání části vřetenového zdiva : 0,3*2,92 0,87600

31	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,76600	1 081,00	2 990,05
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

odbourání části vřetenového zdiva : 0,3*2,92 0,87600

nové dveře v M01 : 2,1*0,45*2 1,89000

Mezisoučet 2,76600

Konec provozního součtu

omítka štuková ostění : 2,766 2,76600

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi Začátek provozního součtu 310 Výťah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)*3,1 M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)*3,2-1,6 M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 4,167*3,4+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2*4,7 Mezisoučet Konec provozního součtu oprava štukových omítek : 149,8916	m2	149,89160	259,00	38 821,92
33	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny odbourání části vřetenového zdiva : 2,92*2 nové dveře v M01 : 2,1*2+1 310 Výťah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)+3,1*4+1,2+2,1*2 M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 1,12+1,8*2 M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 3,4*4	m	56,36000	104,00	5 861,44
34	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Začátek provozního součtu 310 Výťah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)*3,1 M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)*3,2-1,6 M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 4,167*3,4+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2*4,7 Mezisoučet Konec provozního součtu oprava štukových omítek : 149,8916 TZB : 30	m2	179,89160	300,00	53 967,48
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				70 350,38
35	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm nové dveře v M01 : 1,2*0,3*0,1 prostupy TZB : 15*1	m3	15,03600	4 593,00	69 060,35
36	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení vřetenová zeď schodiště : (3,47*2+0,3*2)*0,2	m2	1,50800	427,00	643,92
37	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,50800	m2	1,50800	133,00	200,56
38	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vřetenová zeď schodiště : 3,47*0,3	m2	1,04100	428,00	445,55
Díl: 64		Výplně otvorů				29 249,26
39	642942214	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 150 mm 1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1 2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5	kus	6,00000	722,00	4 332,00
40	642945121	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazdění 3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1 5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1	kus	2,00000	2 125,00	4 250,00
41	648952421	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm vřetenová zeď schodiště : 3,47	m	3,47000	858,00	2 977,26

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	553308330	Zárubeň ocelová S150 DV rozměr 900 x 1970 x 150 L mm	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
43	553308331	Zárubeň ocelová S150 DV rozměr 900 x 1970 x 150 P mm	kus	5,00000	2 100,00	10 500,00
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
44	5533301326	Zárubeň ocelová YHtm 150/1800/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
45	5533301336	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						112 908,51
46	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté fasádní lešení : 27*8,755	m2	236,38500	57,00	13 473,95
				236,38500		
47	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté fasádní lešení : 27*8,755*2	m2	472,77000	50,00	23 638,50
				472,77000		
48	941941502	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	40,00000	80,00	3 200,00
49	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 236,38500	m2	236,38500	36,00	8 509,86
				236,38500		
50	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	202,69000	197,00	39 929,93
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92		6,92000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 7,15		7,15000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
51	941955102	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	15,16000	190,00	2 880,40
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
52	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	236,38500	18,00	4 254,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 236,38500		236,38500		
53	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	472,77000	10,00	4 727,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 472,77000		472,77000		
54	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	236,38500	11,00	2 600,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 236,38500		236,38500		
55	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	27,00000	211,00	5 697,00
		fasádní lešení : 27		27,00000		
56	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	54,00000	38,00	2 052,00
		fasádní lešení : 27*2		54,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	944945812	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	27,00000	72,00	1 944,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 27,00000		27,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 204,60
58	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	232,97000	120,00	27 956,40
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 12,24		12,24000		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92		6,92000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71 m : 7,15		7,15000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		
		310 Výtah PVC-C : 2,88		2,88000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
59	952902110	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	343,20000	6,00	2 059,20
		demontáž skladby podlahy 3 NP : 343,2		343,20000		
60	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00000	103,00	309,00
61	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	112,00	336,00
62	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00000	248,00	744,00
63	R-9501	Vyznačení únikových cest lumeni.tabulkami do 10ks	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
64	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				228 056,31
65	963016152	Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm	m2	279,37847	194,00	54 199,42
		demontáž SDK podhledu : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
		opravy stávajícího SDK podhledu po stavebních zásazích 20% : ((27+8,38)/2*10,903+10,99*10,903*2)*0,2		86,50440		
66	963016996	Přípl.za demontáž vrstvy tep.izolace tl.140 mm,podhled	m2	279,37847	31,00	8 660,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 279,37847		279,37847		
67	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,65000	321,00	1 492,65
		bourání 3ks stupňů schodiště na půdu : 1,55*3		4,65000		
68	963053935	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	1,16250	1 849,00	2 149,46
		bourání 3ks stupňů schodiště na půdu : 1,55*0,75		1,16250		
69	964011211	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,02700	7 645,00	206,42
		nový překlad dveří M01 : 1,2*0,15*0,15		0,02700		
70	964011231	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0,09450	5 685,00	537,23
		původní vstup na půdu : 1,5*0,3*0,21		0,09450		
71	964061321	Uvolnění zhlaví trámy, zeď cihel, průřezu 0,03 m2	kus	10,00000	610,00	6 100,00
		demontáž stropní konstrukce pro schodiště trámy 160/180 : 2*5		10,00000		
72	964061331	Uvolnění zhlaví trámy, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	2,00000	649,00	1 298,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lč.400 ocelový nosník výměny : 2		2,00000		
73	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	24,02400	2 010,00	48 288,24
		demontáž skladby podlahy 3.NP : 343,2*0,07		24,02400		
74	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	24,02400	394,00	9 465,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 24,02400		24,02400		
75	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	26,32000	394,00	10 370,08
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
76	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	107,94000	35,00	3 777,90
		demontáž skladby podlahy 3.NP :		107,94000		
		(24,4*2+15,51*2+1,8+6,025*2+4,67+0,3+0,3+2,1*2+2,4*2)				
77	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,75200	195,00	341,64
		odbourání části vřetenového zdiva : 0,3*2,92*2		1,75200		
78	967031744	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	0,29490	1 022,00	301,39
		původní vstup na půdu : 0,3*0,983		0,29490		
79	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	23,00	23,00
		původní vstup na půdu : 1		1,00000		
80	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	511,00	1 022,00
		původní vstup na půdu : 2*1		2,00000		
81	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	2,40000	710,00	1 704,00
		nové dveře v M01 : 1,2*2		2,40000		
82	971033641	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,96360	1 865,00	1 604,39
		odbourání části vřetenového zdiva : 1,1*0,3*2,92		0,96360		
83	972054341	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	15,00000	630,00	9 450,00
		prostupy TZB : 15		15,00000		
84	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	10,00000	377,00	3 770,00
		Uč.140 schodišťové nosníky : 8		8,00000		
		lč 200 podestový nosník schodiště : 2		2,00000		
85	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	5,84000	280,00	1 635,20
		odbourání části vřetenového zdiva : 2,92*2		5,84000		
86	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	62,00000	130,00	8 060,00
		opravy TZB : 62		62,00000		
87	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	24,00000	320,00	7 680,00
		opravy TZB : 24		24,00000		
88	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	1,20000	427,00	512,40
		nový překlad dveří M01 : 1,2		1,20000		
89	974042557	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm	m	1,20000	628,00	753,60
		nové dveře v M01 : 1,2		1,20000		
90	975053131	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	15,60000	525,00	8 190,00
		podchycení vaznice krovu : 7,8*2		15,60000		
91	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	149,89160	36,00	5 396,10
		310 Výtah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)*3,1		28,52000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)*3,2-1,6		42,22080		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK :		79,15080		
		4,167*3,4+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2*4,7				
92	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	4 910,00	4 910,00
93	979011329	Přípl. k mont a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	1,00000	297,00	297,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	300,00000	35,00	10 500,00
		10*30		300,00000		
95	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	30,00000	62,00	1 860,00
96	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	30,00000	450,00	13 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107 135,23
97	913	Hzs - Stavební dělník	h	64,00000	440,00	28 160,00
		manipulace s nadměrnými břemeny : 4*8*2		64,00000		
98	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,76359	900,00	49 287,23
99	171156461200	Jeřáb automobilní	Sh	24,00000	1 237,00	29 688,00
		lč.400 ocelový nosník výměny : 8		8,00000		
		stropní nosníky : 16		16,00000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				28 200,85
100	711212000	Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky	m2	21,66400	81,00	1 754,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,66400		21,66400		
101	711212002	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka tl. 2 mm	m2	21,66400	660,00	14 298,24
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		6,92000		
		2,71 - 3,62 m : 6,92				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		7,15000		
		1,51 - 2,71m : 7,15				
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		2,21800		
		2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*0,2				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		2,23800		
		1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*0,2				
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*0,2		1,21800		
102	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 100 mm	m	28,37000	210,00	5 957,70
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		11,09000		
		2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		11,19000		
		1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)				
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
103	711212602	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	12,00000	298,00	3 576,00
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		4,00000		
		2,71 - 3,62 m : 4				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		4,00000		
		1,51 - 2,71m : 4				
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 4		4,00000		
104	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů šířka 100 mm	m	2,40000	229,00	549,60
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		0,80000		
		2,71 - 3,62 m : 0,2*4				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		0,80000		
		1,51 - 2,71m : 0,2*4				
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 0,2*4		0,80000		
105	711212621	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	384,50	1 922,50
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		2,00000		
		2,71 - 3,62 m : 2				

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 2		2,00000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1		1,00000		
106	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	284,05440	0,50	142,03
Díl: 713		Izolace tepelné				509 644,06
107	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	358,24460	57,30	20 527,42
		tepelná izolace podlahy z MV tl.120 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-4,4*2,55-1,745*2,12)		358,24460		
108	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	192,87407	120,50	23 241,33
		tepelná izolace SDK podhled : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
109	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	192,87407	225,00	43 396,67
		tepelná izolace mezi krokve a dřevěný rošt : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
110	713111211	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů	m2	192,87407	145,00	27 966,74
		parozábrana : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
111	713111261	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pevnou páskou včetně pásky AL	kus	30,00000	156,00	4 680,00
112	713111264	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, přířezem fólie včetně fólie a dotěsnění páskou	kus	17,00000	545,00	9 265,00
		SV1 světlovod d 350 mm : 7		7,00000		
		prostupy TZB : 10		10,00000		
113	713111273	Provedení utěsnění styku s jinou konstrukce pěnovou páskou a lištou včetně pásky a dřevěné lišty	m	78,40000	110,00	8 624,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : (0,78*2+1,18*2)*20		78,40000		
114	713111275	Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, tmelem včetně tmele	m	196,19000	49,00	9 613,31
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443)		20,64300		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : (2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83)		21,37000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : (6,985*2+4,295*2)		22,56000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0 - 3,62 m : (1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1)		38,75500		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0 - 3,62 m : (3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)		28,85600		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0 - 3,62 m : (8,883*2+8,935*2)		35,63600		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)		11,09000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)		11,19000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
115	713102111	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	343,20000	20,00	6 864,00
		demontáž skladby podlahy 3.NP : 343,2		343,20000		
116	713105122	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	385,74814	25,00	9 643,70
		tepelné izolace střešy ve dvou vrstvách : (27+8,38)/2*10,903*2		385,74814		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci podium v 279 mm : ((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)	m2	72,04566	50,90	3 667,12
118	713191131	Tkanina separační tepelná izolace podlahy z MV tl.120 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-4,4*2,55-1,745*2,12)*2	m2	716,48920	75,00	53 736,69
119	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	245,50800	35,00	8 592,78
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443)		20,64300		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : (2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83)		21,37000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : (6,985*2+4,295*2)		22,56000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1)		38,75500		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)		28,85600		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : (8,883*2+8,935*2)		35,63600		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)		11,09000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)		11,19000		
		309 Uklídková komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
		310 Výtah PVC-C : (1,6*2+1,8*2)		6,80000		
		M01 Servovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)		13,69400		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)		28,82400		
120	713411111	Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstvá SV1 světlovod d 350 mm : 3,14*0,35*2*7	m2	15,38600	184,00	2 831,02
121	713552111	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 25 mm	kus	20,00000	675,00	13 500,00
122	713552121	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm	kus	20,00000	1 289,00	25 780,00
123	765799301	Demontáž podstřešní fólie odstranění parozábrany : (27+8,38)/2*10,903	m2	192,87407	22,30	4 301,09
124	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm podium v 279 mm : ((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)*0,07*1,05	m3	5,29536	2 800,00	14 827,01
125	631508204	Pás izolační tl. 100 mm SV1 světlovod d 350 mm : 3,14*0,35*2*7*1,2	m2	18,46320	195,50	3 609,56
126	6315085921	Pás izolační 8000 x 1200 x 60 mm tepelná izolace SDK podhled : (27+8,38)/2*10,903*1,05	m2	202,51777	142,00	28 757,52
127	6315085922	Pás izolační 6000 x 1200 x 80 mm tepelná izolace mezi krokve a dřevěný rošt : (27+8,38)/2*10,903*1,05	m2	202,51777	188,00	38 073,34
128	631508593	Pás izolační 4000 x 1200 x 120 mm tepelná izolace podlahy z MV tl.120 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-4,4*2,55-1,745*2,12)*1,05	m2	376,15683	220,00	82 754,50
129	6315085951	Pás izolační 2900 x 1200 x 160 mm	m2	202,51777	310,00	62 780,51

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tepelná izolace mezi krokve a dřevěný rošt : (27+8,38)/2*10,903*1,05 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	202,51777 5 221,49620	0,50	2 610,75
130	998713203					
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				163 740,96
131	714119001	Montáž akustických obkladů panelů, podkladový rošt	m2	89,79200	314,00	28 194,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 89,79200		89,79200		
132	714191001	Montáž akustických obkladů z dřevěných panelů, zhotovení prostupů pro instalaci	kus	20,00000	70,00	1 400,00
133	714192001	Montáž akustických obkladů z dřevěných panelů, úprava rozměrů rovná	kus	68,00000	173,50	11 798,00
134	714192002	Montáž akustických obkladů z dřevěných panelů, úprava rozměrů tvarová	kus	8,00000	268,50	2 148,00
135	714195101	Montáž akustického opatření, lištování z měkkého řeziva	m	55,27000	38,00	2 100,26
		akustický pohled dle PD měřeno v DWG : 16,39+24,48+3,6*4		55,27000		
136	714211111	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, lepením včetně dodávky panelu	m2	89,79200	1 200,00	107 750,40
		akustický pohled dle PD měřeno v DWG : 16,28+32,04+(5,4+6,12)*3,6		89,79200		
137	R.SPEC71401	Lišta lakovaná dřevěná koutová pro akustické podhledy	m	63,56050	150,00	9 534,08
		akustický pohled dle PD měřeno v DWG : (16,39+24,48+3,6*4)*1,15		63,56050		
138	998714203	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%	1 631,05010	0,50	815,53
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 123,12
139	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	200,00	200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000		1,00000		
140	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	500,00	500,00
		1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk : 1		1,00000		
141	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	150,00	150,00
		1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk : 1		1,00000		
142	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"	kus	1,00000	120,00	120,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000		1,00000		
143	55145040	Baterie dřezová směšovací stojánková s vytahovací sprchou	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000		1,00000		
144	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	1,00000	950,00	950,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000		1,00000		
145	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	31,20000	0,10	3,12
Díl: 760		Sádkartonové konstrukce				1 266 761,33
146	342013321	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	78,26135	1 770,00	138 522,59
		SDK příčka tl.150 mm RB : (1,98+3,705+2,7+7,37+4,987+1,55)*3,85-4,987*2,6/2-6,41*3,85/2-1+1,71*2+6,985*2,7		78,26135		
147	342013323	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RBI 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	49,82375	2 045,00	101 889,57
		SDK příčka tl.150 mm RBI : (3,995*3,85+3,995*2,7+4,45*2,7+2,455*1,3+2,245*2+1,2*1,65*2)		49,82375		
148	342013325	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., MA 12,5 mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	19,05750	2 200,00	41 926,50
		SDK příčka tl.150 mm aku protipožární : 1,2*3,85+3,75*3,85		19,05750		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
149	342013326	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., MAI 12,5 mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60 SDK příčka tl.150 mm aku protipožární impreg : (3.995*1.5+4.2*2.7)	m2	17,33250	2 360,00	40 904,70
150	342262411	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm. minerál tl. 4 cm opláštění modulů závěsného WC : (1.85+0.9+0.9)*1,5	m2	5,47500	2 435,00	13 331,63
151	342263420	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 revizní dvířka 600/1200 mm : 1	kus	1,00000	677,00	677,00
152	342091012	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl. 4/T mobilní stěny : 1	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
153	342091052	Příplatek za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm SDK příčka tl.150 mm RB : (1.98+3.705+2.7+7.37+4.987+1.55)+6.985 SDK příčka tl.150 mm RBl : (3.995+3.995+4.45+2.455+2.245+1.2*2) SDK příčka tl.150 mm aku protipožární : 1,2+3,75 SDK příčka tl.150 mm aku protipožární impreg : (3.995+4.2)	m	61,96200	500,00	30 981,00
154	342263996	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 78 26135 Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 49 82375 Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 19,05750 Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 17,33250	m2	164,47510	120,00	19 737,01
155	342263998	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 oplaštění modulů závěsného WC : (1.85+0.9+0.9)*1,5	m2	5,47500	200,00	1 095,00
156	342090132	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné 1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1 2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5 3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1 5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1	kus	8,00000	999,00	7 992,00
157	347015215	Předsěna SDK, tl.75 mm, ocel. kce CW, 2x MA 12,5 mm předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární : 2,125*1.5+(0,35*2+3,47)*4.4+(22,99+21,235+15,51)*0,5+(15,51+1,73)*0,8 předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární schodiště a krov : 6,025*3,8+1,8*3,8+6,025*4,7 předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární ostění dveří M01 : (0,58+0,487+0,49*2)*2,1 předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární - vřetenového zdiva schodiště : (0,35*2+3,64)*5,2+(0,767+1,96+0,38)*5,2	m2	166,27060	1 350,00	224 465,31
158	342266996	Příplatek k obkladu za tloušťku izolace 8 - 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 166 27060	m2	166,27060	35,00	5 819,47
159	416026126	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm Podhled schodiště protipožární 15 mm : (5,68+4,8*2)*1,2 M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16	m2	29,49600	1 050,00	30 970,80
160	416093122	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	7,64000	1 070,00	8 174,80

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čela ramen schodiště protipožární 15 mm : (5.68+4.8*2)*0.5		7,64000		
161	416093142	Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1xRF 12,5 mm	m2	5,12400	894,00	4 580,86
		čelo stropu podkrovní schodišťový prostor : (2.55+2.33)*1.05		5,12400		
162	416091071	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	1 058,00	21 160,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		
163	447163131	Podkrovní SDK,CD,záv.krokv.izolace,1xDFRIEH2 tl.15 minerální izolace tl. 180 + 60 mm	m2	86,50440	2 205,00	190 742,20
		opravy stávajícího SDK podhledu po stavebních zásazích 20% : ((27+8.38)/2*10.903+10.99*10.903*2)*0.2		86,50440		
164	447163131	Podkrovní SDK,CD,záv.krokv.izolace,1xDFRIEH2 tl.15 bez dodávky a montáže izolace	m2	192,87407	1 400,00	270 023,70
		SDK podhled GKF protipožární tl.15 mm : (27+8.38)/2*10.903		192,87407		
165	342265191	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,25 m2	kus	7,00000	350,00	2 450,00
		SV1 světlovod d 350 mm : 7		7,00000		
166	342265193	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	20,00000	690,00	13 800,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		
167	954111108	SDK obklad ocel.slopů 4str., 1x RFI tl.15 mm	m	14,00000	1 850,00	25 900,00
		SV1 světlovod d 350 mm : 2*7		14,00000		
168	954211102	SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.1x RF tl 12,5 mm	m	36,90000	1 200,00	44 280,00
		dřevěný sloupek krovu a pásky obklad protipožární tl.15 mm : 2.1*9+1*2*9		36,90000		
169	954312202	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.15 mm	m	16,97500	1 040,00	17 654,00
		obklad dřevěné vaznice protipožární tl.15 mm : 16,975		16,97500		
170	553476664	Dvířka revizní do SDK RFS 600x1200x25 mm, EI60 na stěnu	kus	1,00000	3 085,00	3 085,00
		revizní dvířka 600/1200 mm : 1		1,00000		
171	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	12 827,28820	0,30	3 848,19
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 652 169,87
172	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	946,00000	150,00	141 900,00
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trámová botka : 218*4		872,00000		
		Začátek provozního součtu				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 2*5		10,00000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trámová botka : 18*4		72,00000		
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) patka sloupku : 2		2,00000		
173	971042121	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	946,00000	25,00	23 650,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 946,00000		946,00000		
174	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	1,00000	111,00	111,00
		zkrácení sloupku krovu : 1		1,00000		
175	762088113	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
		zajištění proti povětrnostním vlivům : 2		2,00000		
176	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	385,74814	35,00	13 501,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 192,87407		192,87407		
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 192,87407		192,87407		
177	762123110	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	37,59333	217,00	8 157,75
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) : 2,5*2		5,00000		
		podium v 279 mm : (15,51+8,935)/0,3*0,4		32,59333		
178	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	8,70000	249,00	2 166,30
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) :		8,70000		
		6,2+2,5				
179	762134122	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz	m2	5,22000	158,50	827,37
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesilení		5,22000		
		fošna 50/300 : (6,2+2,5)*0,3*2				
180	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,68913	745,00	513,40
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) :		0,05000		
		2,5*2*0,1*0,1				
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) :		0,23490		
		(6,2+2,5)*0,09*0,3				
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesilení		0,07830		
		fošna 50/300 : (6,2+2,5)*0,3*2*0,05*0,3				
		podium v 279 mm : (15,51+8,935)/0,3*0,4*0,1*0,1		0,32593		
181	762311103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	238,00000	190,00	45 220,00
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trémová botka : 218		218,00000		
		Začátek provozního součtu				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 2*5		10,00000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trémová botka : 18		18,00000		
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) patka		2,00000		
		sloupek : 2				
182	762313111	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	34,80000	38,00	1 322,40
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesilení		34,80000		
		fošna 50/300 : (6,2+2,5)/0,5*2				
183	762321911	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm bez dodávky	m	226,35500	65,00	14 713,08
		řeziva				
		zavětrování stropních nosníků z OSB :		226,35500		
		(5*8,695+5*9,6+3*12,96+5*9,6+5*9,6)				
184	762331932	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	1,00000	278,00	278,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zkrácení sloupku krovu : 1		1,00000		
185	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva výměny střešních oken 60/160 : (1*2+1,2*2)*20 výměny světlovodů 60/160 : (1*2+0,4*2)*7	m	107,60000	250,00	26 900,00
186	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm úžlabí vikýř bednění : 4*2*1,5	m2	12,00000	170,00	2 040,00
187	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm střešní krytina : (27+8,38)/2*10,903	m2	192,87407	203,00	39 153,44
188	762342205	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 3/5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 192,87407	m2	192,87407	120,00	23 144,89
189	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci rošt tepelné izolace latě 80/40 mm : (27+8,38)/2*(10,903/0,6)	m	321,45678	75,20	24 173,55
190	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm střešní krytina : (27+8,38)/2*10,903	m2	192,87407	46,00	8 872,21
191	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm rošt tepelné izolace : (27+8,38)/2*10,903	m2	192,87407	50,00	9 643,70
192	762342814	Demontáž dřevěných kontralatí střešní krytina : (27+8,38)/2*10,903	m2	192,87407	24,70	4 763,99
193	762341911	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2 1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 0,78*1,18*20	m2	18,40800	155,00	2 853,24
194	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy výměny střešních oken 60/160 : (1*2+1,2*2)*20*0,06*0,16 výměny světlovodů 60/160 : (1*2+0,4*2)*7*0,06*0,16 úžlabí vikýř bednění : 4*2*1,5*0,025 střešní krytina latě : (27+8,38)/2*10,903*0,05 rošt tepelné izolace latě 80/40 mm : ((27+8,38)/2*(10,903/0,6))*0,04*0,08	m3	12,00533	1 600,00	19 208,53
195	762421220	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm čelo stropu podkrovní schodišťový prostor : (2,55+2,33)*1,05	m2	5,12400	112,50	576,45
196	762495000	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 5,12400	m2	5,12400	23,50	120,41
197	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm demontáž skladby podlahy 3 NP : 343,2*2	m2	686,40000	30,00	20 592,00
198	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah podlahová deska OSB tl.18 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4- 4,4*2,55-1,745*2,12)*2*0,018 podium v 279 mm : ((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)*2*0,018	m3	15,49045	200,00	3 098,09
199	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm demontáž stropní konstrukce pro schodiště : 2,32*2,45	m2	5,68400	40,00	227,36
200	762822110	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 1*5 stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2,5*2 stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2,4*2	m	14,80000	82,00	1 213,60
201	762822120	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	5,50000	109,50	602,25

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		doplnění stropu schodiště 14/18 cm : (2,7+2,8)		5,50000		
202	762822820	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	14,00000	81,90	1 146,60
		demontáž stropní konstrukce pro schodiště trámy 160/180 : 2,8*5		14,00000		
203	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	5,68400	168,50	957,75
		demontáž stropní konstrukce pro schodiště : 2,32*2,45		5,68400		
204	762895000	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	22,90788	244,50	5 600,98
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 7,7*40		308,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 7,8*36		280,80000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 4,987*5		24,93500		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 4,4*23		101,20000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2,354*5		11,77000		
		Mezisoučet		726,70500		
		Konec provozního součtu				
		montáž stropních nosníků : 726,705*0,09*0,3		19,62104		
		zavětrování stropních nosníků z OSB :		1,69766		
		(5*8.695+5*9,6+3*12.96+5*9,6+5*9,6)*0,025*0,3		1,24338		
		výztuha pod příčky 100/120 mm :		1,24338		
		(23,35+15,95+17,24+15,65+7,7+5,745+7,135+2,145+5+1,85*2)*0,1*0,12				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 1*5*0,1*0,14		0,07000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2,5*2*0,1*0,14		0,07000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2,4*2*0,1*0,14		0,06720		
		doplnění stropu schodiště 14/18 cm : (2,7+2,8)*0,14*0,18		0,13860		
205	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	14,50058	1 850,00	26 826,07
		výztuha pod příčky 100/120 mm :		1,34285		
		(23,35+15,95+17,24+15,65+7,7+5,745+7,135+2,145+5+1,85*2)*0,1*0,12*1,08				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 1*5*0,1*0,14*1,08		0,07560		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2,5*2*0,1*0,14*1,08		0,07560		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2,4*2*0,1*0,14*1,08		0,07258		
		výměny střešních oken 60/160 :		0,91238		
		(1*2+1,2*2)*20*0,06*0,16*1,08				
		výměny světlovodů 60/160 : (1*2+0,4*2)*7*0,06*0,16*1,08		0,20321		
		úžlabí vikýř bednění : 4*2*1,5*0,025		0,30000		
		střešní krytina latě : (27+8,38)/2*10,903*0,05		9,64370		
		rošt tepelné izolace latě 80/40 mm :		1,23439		
		((27+8,38)/2*(10,903/0,6))*0,04*0,08*1,2				
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) :		0,05400		
		2,5*2*0,1*0,1*1,08				
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesílení		0,08456		
		fošna 50/300 : (6,2+2,5)*0,3*2*0,05*0,3*1,08				
		doplnění stropu schodiště 14/18 cm :		0,14969		
		(2,7+2,8)*0,14*0,18*1,08				
		podium v 279 mm : (15,51+8,935)/0,3*0,4*0,1*0,1*1,08		0,35201		
206	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	19,00000	600,00	11 400,00
207	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	450,00	13 500,00
208	763614242	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, lepením bez	m2	860,58051	150,00	129 087,08
		dodávky desek				
		podlahová deska OSB tl.18 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-4,4*2,55-1,745*2,12)*2		716,48920		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podium v 279 mm :		144,09131		
		((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)*2				
209	763752112	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	103,61500	110,00	11 397,65
		výztuha pod příčky 100/120 mm :		103,61500		
		(23,35+15,95+17,24+15,65+7,7+5,745+7,135+2,145+5+1,85*2)				
210	763782213	Montáž stropů z nosníků pínos.do 15 m, pl.500 cm2	m	726,70500	235,00	170 775,68
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 7,7*40		308,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 7,8*36		280,80000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 4,987*5		24,93500		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 4,4*23		101,20000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2,354*5		11,77000		
		Mezisoučet		726,70500		
		Konec provozního součtu				
		montáž stropních nosníků : 726,705		726,70500		
211	763793111	Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevnic želez	kg	188,32000	69,00	12 994,08
		úhelník 60/60/60 pro zavětrování stropních nosníků :		188,32000		
		(4*16*5+4*18*5+4*26*3+4*18*5+4*18*5)*0,11				
212	763793121	Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 10 cm	kus	1 308,00000	33,00	43 164,00
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trámová botka : 218*6		1 308,00000		
213	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401 2 M12	kus	34,80000	0,90	31,32
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesílení		34,80000		
		fošna 50/300 : (6 2+2,5)/0,5*2				
214	31121212	Podložka pod dřevěné konstrukce 02 1727 DIN 440R-M6	1000 ks	1,48680	460,00	683,93
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trámová botka : 218*6*1,05/1000		1,37340		
		Začátek provozního součtu				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 2*5		10,00000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trámová botka : 18*6*1,05/1000		0,11340		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
215	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 02 1727 DIN 440R-M12	1000 ks	0,03480	2 735,00	95,18
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesilení		0,03480		
		fošna 50/300 : (6.2+2.5)/0.5*2/1000				
216	31148351	Vrut do dřevotřísky 5 x 30 mm	1000 ks	26,08925	920,00	24 002,11
		úhelník 60/60/60 pro zavětrování stropních nosníků :		21,57120		
		(4*16*5+4*18*5+4*26*3+4*18*5+4*18*5)*12*1.05/1000				
		podlahová deska OSB tl. 18 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-		3,76157		
		4,4*2,55-1,745*2,12)*10*1.05/1000				
		podium v 279 mm :		0,75648		
		((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)*10*1.05/10				
		00				
217	3114840150	Vrut pro dřevostavby 6 x 160 mm, zápusťná hlava, drážka	1000 ks	0,69435	5 800,00	4 027,23
		torx				
		rošt tepelné izolace latě 80/40 mm :		0,69435		
		((27+8,38)/2*(10,903/0,6))/0,5*1,08/1000				
218	31148620	Vrut do dřeva 6,0 x 90/60	1000 ks	1,48680	3 500,00	5 203,80
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trémová botka : 218*6*1,05/1000		1,37340		
		Začátek provozního součtu				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 2*5		10,00000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trémová botka : 18*6*1,05/1000		0,11340		
219	31175185	Botka trémová I 80 x 120 mm	kus	18,00000	50,00	900,00
		Začátek provozního součtu				
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 2*5		10,00000		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		montáž trémová botka : 18		18,00000		
220	31175201	Botka trémová IL 90 x 235 mm	kus	218,00000	162,00	35 316,00
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 2*40		80,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 2*36		72,00000		
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 2*23		46,00000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2*5		10,00000		
		Mezisoučet		218,00000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka trémová botka : 218		218,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
221	31175291	Patka sloupku D 100 x 90 mm	kus	2,00000	533,00	1 066,00
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) patka sloupku : 2		2,00000		
222	311755105	Úhelník BV/U 60 x 60 x 60 mm	kus	1 712,00000	9,20	15 750,40
		úhelník 60/60/60 pro zavětrování stropních nosníků : 4*16*5+4*18*5+4*26*3+4*18*5+4*18*5		1 712,00000		
223	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	7,51680	20,50	154,09
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesílení fošna 50/300 : (6,2+2,5)/0,5*2*0,2*1,08		7,51680		
224	60515710	Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m	m3	1,23439	9 080,00	11 208,26
		rošt tepelné izolace latě 80/40 mm : ((27+8,38)/2*(10,903/0,6))*0,04*0,08*1,2		1,23439		
225	60515814	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 50 x 300 mm, 5 m	m3	0,08456	14 260,00	1 205,83
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) zesílení fošna 50/300 : (6,2+2,5)*0,3*2*0,05*0,3*1,08		0,08456		
226	60515815	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 160 mm, 5 m	m3	1,11560	14 260,00	15 908,46
		výměny střešních oken 60/160 : (1*2+1,2*2)*20*0,06*0,16*1,08		0,91238		
		výměny světlovodů 60/160 : (1*2+0,4*2)*7*0,06*0,16*1,08		0,20321		
227	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 100 x 100 mm, 5 m	m3	0,40601	14 260,00	5 789,70
		sloupek 100/100/2500 mm - 2ks (skládací stěna) : 2,5*2*0,1*0,1*1,08		0,05400		
		podium v 279 mm : (15,51+8,935)/0,3*0,4*0,1*0,1*1,08		0,35201		
228	60515831	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 100 x 120 mm, 5 m	m3	1,34285	14 260,00	19 149,04
		výztuha pod příčky 100/120 mm : (23,35+15,95+17,24+15,65+7,7+5,745+7,135+2,145+5+1,85*2)*0,1*0,12*1,08		1,34285		
229	60515832	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 100 x 140 mm, 5 m	m3	0,22378	14 260,00	3 191,10
		stropní trám 100/140/1000 mm - 5ks : 1*5*0,1*0,14*1,08		0,07560		
		stropní trám 100/140/2500 mm - 2ks : 2,5*2*0,1*0,14*1,08		0,07560		
		stropní trám 100/140/2400 mm - 2ks : 2,4*2*0,1*0,14*1,08		0,07258		
230	60515852	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 140 x 180 mm, 5 m	m3	0,14969	14 260,00	2 134,58
		doplnění stropu schodiště 14/18 cm : (2,7+2,8)*0,14*0,18*1,08		0,14969		
231	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 22 mm	m2	6,14880	373,50	2 296,58
		čelo stropu podkrovní schodišťový prostor : (2,55+2,33)*1,05*1,2		6,14880		
232	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 25 mm	m2	81,48780	436,50	35 569,42
		dodávka zavětrování stropních nosníků z OSB 25 mm : (5*8,695+5*9,6*3*12,96+5*9,6*5*9,6)*0,3*1,2		81,48780		
233	60726121	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 18 mm	m2	1 032,69661	270,00	278 828,08
		podlahová deska OSB tl.18 mm : (24,4*15,51-2,2*2,4-4,4*2,55-1,745*2,12)*2*1,2		859,78704		
		podium v 279 mm : ((15,51+8,935)*0,279+8,935*3,65+8,935*3,65)*2*1,2		172,90957		
234	61220112	Nosník I SJ 90 H 300 mm pásnice 39 x 90 mm	m	772,17525	375,00	289 565,72
		Začátek provozního součtu				
		N1 Stropní nosník 90/300/7700 - 40 ks : 7,7*40		308,00000		
		N2 Stropní nosník 90/300/7800 - 36 ks : 7,8*36		280,80000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		N3 Stropní nosník 90/300/4987 - 5 ks : 4,987*5		24,93500		
		N4 Stropní nosník 90/300/4400 - 23 ks : 4,4*23		101,20000		
		N5 Stropní nosník 90/300/2354 - 5 ks : 2,354*5		11,77000		
		stropní nosník 90/300/6200+2500 (skládací stěna) : 6,2+2,5		8,70000		
		Mezisoučet		735,40500		
		Konec provozního součtu				
		dodávka stropních nosníků : 735,405*1,05		772,17525		
235	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	18 494,79540	0,20	3 698,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				75 597,38
236	764322340	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	21,63500	421,50	9 119,15
		oplechování okap : (10,885+10,75)		21,63500		
237	764332360	Lemování zdi Al, TK, krycí plech 2 díly, rš 660 mm	m	3,00000	640,00	1 920,00
		lemování vikýře : 1,5*2		3,00000		
238	764392351	Úžlabí z Al plechu, rš 660 mm, klinové těsnění	m	8,00000	742,00	5 936,00
		úžlabí vikýř : 4*2		8,00000		
239	764393330	Hřeben střechy z Al plechu, rš 400 mm	m	2,35000	488,00	1 146,80
		hřeben vikýře : 2,35		2,35000		
240	764252605	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm	m	21,63500	1 218,00	26 351,43
		žlab : (10,885+10,75)		21,63500		
241	764252625	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn rš.400 mm	kus	2,00000	1 162,00	2 324,00
242	764252635	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
243	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	8,00000	85,30	682,40
		oprava krytiny vikýře : 4*1*2		8,00000		
244	764322840	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30°	m	21,63500	47,20	1 021,17
		oplechování okap : (10,885+10,75)		21,63500		
245	764331850	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	3,00000	39,30	117,90
		lemování vikýře : 1,5*2		3,00000		
246	764342821	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 30°	kus	4,00000	51,20	204,80
247	764345831	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	4,00000	59,70	238,80
248	764348813	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 30°	kus	19,00000	34,10	647,90
		sněhový zachytávač : 19		19,00000		
249	764351836	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	27,04375	39,30	1 062,82
		žlab : (10,885+10,75)/0,8		27,04375		
250	764352820	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30°	m	21,63500	59,70	1 291,61
		žlab : (10,885+10,75)		21,63500		
251	764362810	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	2,00000	68,20	136,40
252	764367800	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30°	m2	1,32000	136,50	180,18
		střešní okna : 0,55*1,2*2		1,32000		
253	764392850	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30°	m	8,00000	42,60	340,80
		úžlabí vikýř : 4*2		8,00000		
254	764393830	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	2,35000	34,10	80,14
		hřeben vikýře : 2,35		2,35000		
255	764396810	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	3,00000	39,30	117,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 3,00000		3,00000		
256	764211721	Oprava krytiny Ti-Zn, tab.2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	8,00000	2 315,00	18 520,00
		oprava krytiny vikýře : 4*1*2		8,00000		
257	764222730	Oprava oplech. okapů Ti-Zn, TK, rš 400 mm, do 30°	m	2,00000	560,00	1 120,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
258	764252723	Oprava rohů žlabů Ti-Zn půlkruh.rš 400 mm, do 30°	kus	2,00000	918,00	1 836,00
259	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 24 m	%	752,96200	0,40	301,18
Díl: 765		Krytiny tvrdé				531 239,07
260	765311723	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	21,63500	68,40	1 479,83
		oplechování okap : (10,885+10,75)		21,63500		
261	765321813	Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do suti	m2	192,87407	59,20	11 418,14
		střešní krytina : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
262	765328811	Demontáž hřebenu a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	36,69000	133,00	4 879,77
		hřeben : 8,38		8,38000		
		nároží : 14,155*2		28,31000		
263	765321840	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti, čtverce, šabl	m2	192,87407	20,30	3 915,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 192,87407		192,87407		
264	765328840	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti, hřeben, nároží	m	36,69000	4,65	170,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 36,69000		36,69000		
265	765322611	Krytina vláknocementová , složitá, na latě jednoduché krytí, česká šablona	m2	192,87407	1 168,00	225 276,91
		střešní krytina : (27+8,38)/2*10,903		192,87407		
266	765322690	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, kryt. slož.	m2	192,87407	24,10	4 648,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,87407		192,87407		
267	765322701	Protisněhová zábrana A 400, všech barev	kus	108,17500	76,10	8 232,12
		protisněhová zábrana : (10,885+10,75)/0,6*3		108,17500		
268	765322703	Ventilační hlavice SL, plast ventilační hlavice pro šablony a obdélníky	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00
269	765322705	Odvětrávací hlavice LG 200, plast odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky	kus	6,00000	1 891,00	11 346,00
270	765322708	Anténny prostupy AZ 16, plast	kus	1,00000	1 995,00	1 995,00
271	765322801	Samostatné připevnění a uchycení - rovné,	m	111,41500	119,00	13 258,39
		hřeben : 8,38		8,38000		
		oplechování okap : (10,885+10,75)		21,63500		
		lemování vikýře : 1,5*2		3,00000		
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : (0,78*2+1,18*2)*20		78,40000		
272	765322802	Samostatné připevnění a uchycení - šikmé,	m	36,31000	119,00	4 320,89
		nároží : 14,155*2		28,31000		
		úžlabí vikýř : 4*2		8,00000		
273	765322810	Dvojitě založení krytiny u okapu do roviny česká šablona	m	21,63500	391,00	8 459,29
		oplechování okap : (10,885+10,75)		21,63500		
274	765328521	Hřeben na šablony, obdélníky, vlnovky	m	8,38000	1 047,00	8 773,86
		hřeben : 8,38		8,38000		
275	765328522	Hřeben univerzální větrací systém	m	36,69000	1 290,00	47 330,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 8,38000		8,38000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 28,31000		28,31000		
276	765328590	Příplatek za sklon pro hřeben k šablonám přes 30 do 45°	m	36,69000	14,90	546,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 36,69000		36,69000		
277	765328661	Nároží střechy ze šablony i z obdélníků	m	28,31000	1 114,00	31 537,34
		nároží : 14,155*2		28,31000		
278	765322752	Sněhový zachytávač 2trubkový, vláknocement. krytina	m	21,63500	3 900,00	84 376,50
		protisněhová zábrana : (10,885+10,75)		21,63500		
279	765799311	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	221,80518	111,50	24 731,28
		pojistná difúzní fólie : (27+8,38)/2*10,903*1,15		221,80518		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
280	765799301	Demontáž podstřešní fólie	m2	192,87407	22,30	4 301,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 192,87407		192,87407		
281	673522153	Fólie pro šikmé střechy	m2	221,80518	84,40	18 720,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 221,80518		221,80518		
282	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	5 303,23870	0,40	2 121,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 085 035,35
283	766121210	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m	m2	13,53000	282,00	3 815,46
		2/T sanitární příčky WC muži : 3,1*2,05		6,35500		
		3/T sanitární příčky WC ženy : 3,5*2,05		7,17500		
284	766124200	Stěny kompletizované záchod. 89 x 249 cm, 1křídlo	kus	3,00000	644,00	1 932,00
		2/T sanitární příčky WC muži : 1		1,00000		
		3/T sanitární příčky WC ženy : 2		2,00000		
285	766211200	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	24,00000	129,50	3 108,00
		Z1/1 schodišťové madlo : 23		23,00000		
		Z1/2 schodišťové madlo : 1		1,00000		
286	766492100	Montáž obložení ostění	m2	31,36000	732,00	22 955,52
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : (0,78*2+1,18*2)*0,4*20		31,36000		
287	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	20,00000	2 200,00	44 000,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		
288	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	20,00000	469,00	9 380,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		
289	766624063	Montáž lamelových žaluzií střešních oken	kus	20,00000	563,00	11 260,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		
290	766624051	Montáž světlododu, otvor v krytině a v pohledu	kus	7,00000	4 360,00	30 520,00
		SV1 světlodod d 350 mm : 7		7,00000		
291	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	6,00000	750,00	4 500,00
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
292	766661413	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00000	950,00	950,00
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
293	766661422	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
294	766669117	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	353,00	1 059,00
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 1		1,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
295	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	64,10	64,10
		původní vstup na půdu : 1		1,00000		
296	766669921	Oprava dřevěných dveří - výměna zámků	kus	9,00000	91,40	822,60
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 1		1,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
297	766669922	Oprava dveří - výměna vložky	kus	9,00000	46,60	419,40
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 1		1,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
298	766670021	Montáž kliky a štítu	kus	9,00000	493,00	4 437,00
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 1		1,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
299	766812112	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	1,00000	3 905,00	3 905,00
		1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk : 1		1,00000		
300	2/T	Dodávka sanitárních příček WC muži včetně 1x dvevního křídla	m2	6,35500	5 860,00	37 240,30
		2/T sanitární příčky WC muži : 3,1*2,05		6,35500		
301	3/T	Dodávka sanitárních příček WC ženy včetně 2x dvevního křídla	m2	7,17500	6 455,00	46 314,63
		3/T sanitární příčky WC ženy : 3,5*2,05		7,17500		
302	4/DL P	4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks dodávka a montáž v rámci prosklené příčky	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 1		1,00000		
303	766810010	Kuchyňské linky dodávka linka 150 cm	kus	1,00000	18 783,94	18 783,94
		1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk : 1		1,00000		
304	54914630	Dveřní kování klíč Cr	kus	9,00000	801,00	7 209,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 9,00000		9,00000		
305	54917035	Zavírač dveří hydraulický stříbrná	kus	3,00000	1 282,00	3 846,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 3,00000		3,00000		
306	54926045	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P	kus	9,00000	233,00	2 097,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 9,00000		9,00000		
307	54964011	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní 29+40 mm mosaz	kus	9,00000	867,00	7 803,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 9,00000		9,00000		
308	61140298.A	Lemování okna 780 x 1180 mm	kus	20,00000	2 665,00	53 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 20,00000		20,00000		
309	611403986	Ostění prefabrikované PVC 780 x 1180 mm	kus	20,00000	5 986,00	119 700,00
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 20		20,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
310	6114050056	Okno střešní 780 x 1180 mm kyvné bezúdržbové	kus	20,00000	14 000,00	280 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 20,00000		20,00000		
311	61140573	Žaluzie lamelová Standard	kus	20,00000	2 890,00	57 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 20,00000		20,00000		
312	611405905	Sada zateplovací 780 x 1180 mm	kus	20,00000	1 559,00	31 180,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 20,00000		20,00000		
313	61140593	Světlovod 470 x 470 mm, d = 350 mm	kus	7,00000	10 360,00	72 520,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 7,00000		7,00000		
314	61140595	Díl prodlužovací 620 mm pro světlovod	kus	7,00000	1 721,00	12 047,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 7,00000		7,00000		
315	61140602.A	Tyč teleskopická - 1800 mm/	kus	8,00000	402,50	3 220,00
316	611406041	Adaptér k roletám a žaluziím	kus	8,00000	146,00	1 168,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 8,00000		8,00000		
317	61140609	Klika ovládací spodní pro okna	kus	20,00000	531,00	10 620,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 20,00000		20,00000		
318	61140609RB	Klika uzamykací pro okna	kus	12,00000	585,00	7 020,00
319	61161804	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 900 x 1970 mm dýha standard	kus	6,00000	6 100,00	36 600,00
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
320	61165642	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1800 mm dýha	kus	1,00000	9 225,00	9 225,00
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
321	61165643	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 900 x 1970 mm dýha	kus	1,00000	9 225,00	9 225,00
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
322	61191426	Madlo bukové HL 65 BUK 3+	m	26,40000	378,50	9 992,40
		Z1/1 schodišťové madlo : 23*1,1		25,30000		
		Z1/2 schodišťové madlo : 1*1,1		1,10000		
323	SV1	Doplnění LED osvětlení světlovodu	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 7,00000		7,00000		
324	Z1/1	Držák schodišťového madla do zdíva nerez	ks	42,16667	355,00	14 969,17
		Z1/1 schodišťové madlo : 23*1,1/0,6		42,16667		
325	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 24 m	%	11 739,43580	0,30	3 521,83
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				420 131,32
326	767113140	Montáž stěn pro zasklení, byt, z Al-profilů, do 16 m2	m2	12,66735	400,00	5 066,94
		prosklená příčka protipožární měřeno v DWG : (9,38+2,365*1,39)		12,66735		
327	767137801	Demontáž příček sádkartonových, roštu	m2	123,24750	30,00	3 697,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 123,24750		123,24750		
328	767137803	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2	123,24750	30,00	3 697,43
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární : 2,125*1,5+(0,35*2+3,47)*4,4+(22,99+21,235+15,51)*0,5+(15,51+1,73)*0,8		65,19500		
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární schodiště a krov : 6,025*3,8+1,8*3,8+6,025*4,7		58,05250		
329	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg	m	10,00000	138,00	1 380,00
		Z1/2 schodišťové zábradlí nerez : 1*2+1*8		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
330	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotva zkráceného sloupku krovu : 10	kg	10,00000 10,00000	200,00	2 000,00
331	767996805	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg lč.400 ocelový nosník výměny : 8,125*92,4	kg	750,75000 750,75000	20,00	15 015,00
332	787193314	Zaskl.stěn, tmel.na lišty, izol.dvojsklo Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 12,66735	m2	12,66735 12,66735	490,00	6 207,00
333	434200001	Schodiště z oceli včetně nátěrů kompletní dodávka dle PD ocelové schodiště : (4,8+1,287+1,2+2,265+5,4)	m DVC	14,95200 14,95200	12 800,00	191 385,60
334	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kotva zkráceného sloupku krovu : 10	kg	10,00000 10,00000	50,00	500,00
335	SP1	Stěna atypická hliníková prosklená protipožární EW 30 čiré sklo - bezpečnostní zasklení dodávka prosklená příčka protipožární měřeno v DWG : (9,38+2,365*1,39)	m2	12,66735 12,66735	14 000,00	177 342,90
336	Z1/2	Dodávka nerez zábradlí schodišťového s výplní z trubek, 1xpole 1000/1000 mm 2"sloupek, 8"tvčová výpl Z1/2 schodišťové zábradlí nerez : 1	ks	1,00000 1,00000	12 850,00	12 850,00
337	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 978,04340	0,50	989,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						55 455,77
338	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 15,99000	m2	15,99000 15,99000	5,00	79,95
339	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 15,99000	m2	15,99000 15,99000	57,00	911,43
340	771575118	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm 307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92 308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 7,15 309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92	m2	15,99000 6,92000 7,15000 1,92000	985,00	15 750,15
341	771577133	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil UIS, pro tloušťku dlaždic 10 mm 307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 1 308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 1 309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1	m	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	530,00	1 590,00
342	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem 307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2) 308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2) 309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)	m	28,37000 11,09000 11,19000 6,09000	72,00	2 042,64
343	771578013	Výplň dilatační spáry provazcem Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 28,37000	m	28,37000 28,37000	12,00	340,44
344	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92	m2	1,92000 1,92000	10,00	19,20
345	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 15,99000	m2	15,99000 15,99000	16,20	259,04
346	771571905	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm	kus	266,66667	80,00	21 333,33

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		opravy stávajících podlah : 1/(0,15*0,15)*6		266,66667		
347	597642070R00	Dlažba keramická velkoformátová 600x600x9 mm předběžná cena upřesní se dle výběru stavebníka Začátek provozního součtu	m2	17,58900	730,00	12 839,97
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92		6,92000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 7,15		7,15000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		
		Mezisoučet		15,99000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka keramické dlažby : 15,99*1,1		17,58900		
348	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	579,23100	0,50	289,62
Díl: 776		Podlahy povlakové				346 815,75
349	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 214,10000	m2	214,10000	5,00	1 070,50
350	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 214,10000	m2	214,10000	29,00	6 208,90
351	776200820	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť 1,55*2*15	m	46,50000	35,00	1 627,50
352	776200830	Odstranění hran schodišťových stupňů 1,55*15	m	23,25000	20,10	467,33
353	776210300	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - černá 301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 1,2*8+1,325*7+1,2*14 podium v 279 mm : (15,51+8,935)	m	60,12000	230,00	13 827,60
354	776220110	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci 301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 1,2*8+1,325*7+1,2*14	m	35,67500	267,50	9 543,06
355	776220200	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci 301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 1,2*8+1,325*7+1,2*14 podium v 279 mm : (15,51+8,935)	m	60,12000	296,00	17 795,52
356	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2) M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)	m	42,51800	10,00	425,18
357	776421200	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty 301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443) 302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : (2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83) 303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : (6,985*2+4,295*2) 304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1) 305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)	m	210,33800	69,60	14 639,52

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0-3,62 m : (8,883*2+8,935*2)		35,63600		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)		13,69400		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)		28,82400		
358	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	210,33800	94,40	19 855,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 210,33800		210,33800		
359	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	50,00000	126,00	6 300,00
		opravy stávajících podlah : 50		50,00000		
360	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	26,32000	50,00	1 316,00
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
361	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	214,10000	340,00	72 794,00
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 12,24		12,24000		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
362	776591930	Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2	kus	10,00000	300,00	3 000,00
		opravy stávajících podlah : 10		10,00000		
363	776981115	Lišta hliníková podlahová ukončující, povlak, podlah profil 60/A, samolepicí, š. 24 mm, v. 12 mm	m	5,25400	309,00	1 623,49
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 1,5+0,9+0,163*3+2,365		5,25400		
364	776981121	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl. podlah samolepicí, šířky 35 mm	m	19,00000	220,00	4 180,00
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 2		2,00000		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 3+2		5,00000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 1		1,00000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1+3+2		6,00000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1		1,00000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1		1,00000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 1		1,00000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 2		2,00000		
365	776994121	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	214,10000	37,60	8 050,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 214,10000		214,10000		
366	24696905.A	Nátěr základ. synt. pro savý podklad balení 25 kg	kg	44,96100	111,00	4 990,67
		Začátek provozního součtu				
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 12,24		12,24000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
		Mezisoučet		214,10000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka penetrace : 214,1*0,2*1,05		44,96100		
367	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl 58x11,8 mm, předběžná cena upřesní se dle výběru stavebníka dl. 2,5 m	m	220,85490	80,00	17 668,39
		Začátek provozního součtu				
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443)		20,64300		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : (2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83)		21,37000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : (6,985*2+4,295*2)		22,56000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1)		38,75500		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)		28,85600		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : (8,883*2+8,935*2)		35,63600		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)		13,69400		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)		28,82400		
		Mezisoučet		210,33800		
		Konec provozního součtu				
		dodávka soklové lišty : 210,338*1,05		220,85490		
368	28410102	Marmoleum tl. 2,5 mm š. 2 m dl. 32 m předběžná cena upřesní se dle výběru stavebníka	m2	274,03951	495,00	135 649,56
		Začátek provozního součtu				
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443)		20,64300		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : (2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83)		21,37000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : (6,985*2+4,295*2)		22,56000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1)		38,75500		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)		28,85600		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : (8,883*2+8,935*2)		35,63600		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)		13,69400		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)		28,82400		
		Mezisoučet		210,33800		
		Konec provozního součtu				
		PVC pro soklík : 210,338*0,1*1,05		22,08549		
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (1,2*8+1,325*7+1,2*14)*0,28*1,2		11,98680		
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : (1,2*8+1,325*7+1,2*14)*0,163*1,2		6,97803		
		podium v 279 mm : (15,51+8,935)*0,279*1,2		8,18419		
		Začátek provozního součtu				
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 12,24		12,24000		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		M01 Servovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
		Mezisoučet		214,10000		
		Konec provozního součtu				
		PVC ploch : 214,1*1,05		224,80500		
369	28412285	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm 1,5 x 12 m	m2	11,50000	379,50	4 364,25
		opravy stávajících podlah : 10*1,15		11,50000		
370	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	3 545,51770	0,40	1 418,21
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				109 142,24
371	632481211	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	217,85000	110,00	23 963,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 217,85000		217,85000		
372	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	217,85000	5,00	1 089,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 217,85000		217,85000		
373	777553020	Nátěr adhézní nesavého podkladu	m2	217,85000	97,00	21 131,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 217,85000		217,85000		
374	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	217,85000	220,00	47 927,00
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92		6,92000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71 m : 7,15		7,15000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M01 Servrova PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
375	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	217,85000	67,00	14 595,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 217,85000		217,85000		
376	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1 087,71500	0,40	435,09
Díl: 781		Obklady keramické				122 792,46
377	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	59,28100	150,00	8 892,15
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		3,92400		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8				
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		2,81700		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8				
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*2-1,8		20,38000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*2-1,8		20,58000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*2-1,8		10,38000		
378	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	59,28100	50,00	2 964,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 59,28100		59,28100		
379	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	29,00000	35,00	1 015,00
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		3,00000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 3				
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		3,00000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 3				
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 3		3,00000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 8		8,00000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 10		10,00000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 2		2,00000		
380	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	41,00000	55,00	2 255,00
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		3,00000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 3				
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		3,00000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 3				
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 5		5,00000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 12		12,00000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 14		14,00000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 4		4,00000		
381	781111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	43,25000	10,00	432,50
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		1,80000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1,8				
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		1,80000		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1,8				
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 2*6+1,85		13,85000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 2*6+0,9		12,90000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 2*6+0,9		12,90000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
382	781111151	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	33,61500	45,00	1 512,68
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)		2,18000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)		1,56500		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5		1,50000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)		11,09000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)		11,19000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
383	781320121	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,65000	340,00	1 241,00
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 1,85		1,85000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 0,9		0,90000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 0,9		0,90000		
384	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	59,28100	787,00	46 654,15
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8		3,92400		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8		2,81700		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*2-1,8		20,38000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*2-1,8		20,58000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*2-1,8		10,38000		
385	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	59,28100	10,00	592,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 59,28100		59,28100		
386	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	7,94100	10,00	79,41
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8		3,92400		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8		2,81700		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
387	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	42,41500	286,50	12 151,90
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)+1,8*2		5,78000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)+1,8*2		5,16500		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5+0,8*2		3,10000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)		11,09000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)		11,19000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
388	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	5,15000	286,50	1 475,48
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 1,85		1,85000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 0,9+1,5		2,40000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 0,9		0,90000		
389	231534241	Sanitární tmel 280 ml	kus	15,13750	195,00	2 951,81
		Začátek provozního součtu				
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1,8		1,80000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 1,8		1,80000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 2*6+1,85		13,85000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 2*6+0,9		12,90000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 2*6+0,9		12,90000		
		Mezisoučet		43,25000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka silikonu : 43,25/3*1,05		15,13750		
390	58583200.A	Tmel šedý lepicí práškový	kg	253,57920	28,00	7 100,22
		Začátek provozního součtu				
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8		3,92400		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8		2,81700		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*2-1,8		20,38000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*2-1,8		20,58000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*2-1,8		10,38000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 1,85*0,3		0,55500		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 0,9*0,3		0,27000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 0,9*0,3		0,27000		
		Mezisoučet		60,37600		
		Konec provozního součtu				
		dodávka tmelu : 60,376*4*1,05		253,57920		
391	597813651	Obkládačka keramická velkoformátová 600x300x9 mm, <u>předběžná cena upřesní se dle výběru stavebníka</u>	m2	63,39480	520,00	32 965,30
		Začátek provozního součtu				
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8		3,92400		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8		2,81700		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*2-1,8		20,38000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*2-1,8		20,58000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*2-1,8		10,38000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 1,85*0,3		0,55500		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 0,9*0,3		0,27000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 0,9*0,3		0,27000		
		Mezisoučet		60,37600		
		Konec provozního součtu				
		dodávka keramického obkladu : 60,376*1,05		63,39480		
392	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 272,50650	0,40	509,00
Díl: 783		Nátěry				13 360,00
393	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	16,00000	290,00	4 640,00
		Začátek provozního součtu				
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 1		1,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 5		5,00000		
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 1		1,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 1		1,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		nátěr ocelových dveřních zárubní : 2*8		16,00000		
394	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	16,00000	80,00	1 280,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 393 : 16,00000		16,00000		
395	Z1/1,2	Povrchová úprava dřevěného madla zábradlí schodiště, proušení, tmelení, lakování	m	24,00000	310,00	7 440,00
		Z1/1 schodišťové madlo : 23		23,00000		
		Z1/2 schodišťové madlo : 1		1,00000		
Díl: 784		Malby				251 414,37
396	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	582,41361	45,00	26 208,61
		Začátek provozního součtu				
		310 Výtah PVC-C : (2,2*2+2,4*2)*3,1		28,52000		
		M01 Servrova PVC, podhled SDK :		42,22080		
		(4,167*2+2,68*2)*3,2-1,6				
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK :		79,15080		
		4,167*3,4+(3,47+0,3*2)*5,4+4,575*2*4,7				
		Mezisoučet		149,89160		
		Konec provozního součtu				
		oprava štukových omítek : 149,8916		149,89160		
		opravy stávajícího SDK podhledu po stavebních zásazích		432,52201		
		20% : ((27+8,38)/2*10,903+10,99*10,903*2)				
397	784121101	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	1 476,48448	30,00	44 294,53
		omítka štuková ostění : 2,766		2,76600		
		oprava štukových omítek : 149,8916		149,89160		
		opravy TZB : 150		150,00000		
		SDK příčka tl. 150 mm RB :		156,52270		
		((1,98+3,705+2,7+7,37+4,987+1,55)*3,85-4,987*2,6/2- 6,41*3,85/2-(2,1+1,7)*2+6,985*2,7)*2				
		SDK příčka tl. 150 mm RBI :		99,64750		
		(3,995*3,85+3,995*2,7+4,45*2,7+2,455*1,3+2,245*2+1,2* 1,65*2)*2				

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SDK příčka tl.150 mm aku protipožární :		38,11500		
		(1,2*3,85+3,75*3,85)*2				
		SDK příčka tl.150 mm aku protipožární impreg :		34,66500		
		(3,995*1,5+4,2*2,7)*2				
		opláštění modulů závěsného WC : (1,85+0,9+0,9)*1,5*2		10,95000		
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární :		65,19500		
		2,125*1,5+(0,35*2+3,47)*4,4+(22,99+21,235+15,51)*0,5+(15,51+1,73)*0,8				
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární		58,05250		
		schodiště a krov : 6,025*3,8+1,8*3,8+6,025*4,7				
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární		4,29870		
		ostění dveří M01 : (0,58+0,487+0,49*2)*2,1				
		předsazená stěna volně stojící tl.75 mm aku protipožární -		38,72440		
		vřetenového zdíva schodiště :				
		(0,35*2+3,64)*5,2+(0,767+1,96+0,38)*5,2				
		Podhled schodiště protipožární 15 mm : (5,68+4,8*2)*1,2		18,33600		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		čela ramen schodiště protipožární 15 mm :		7,64000		
		(5,68+4,8*2)*0,5				
		čelo stropu podkrovní schodišťový prostor :		5,12400		
		(2,55+2,33)*1,05				
		opravy stávajícího SDK podhledu po stavebních zásazích		432,52201		
		20% : ((27+8,38)/2*10,903+10,99*10,903*2)				
		SDK podhled GKF protipožární tl.15 mm :		192,87407		
		(27+8,38)/2*10,903				
398	784127102	Vyhlazení disperzním tmelem, 2 x	m2	532,52201	110,00	58 577,42
		opravy stávajícího SDK podhledu po stavebních zásazích		432,52201		
		20% : ((27+8,38)/2*10,903+10,99*10,903*2)				
		opravy TZB : 100		100,00000		
399	784125212	Malba bílá, bez penetrace,2x	m2	1 476,48448	75,00	110 736,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 1476,48448		1 476,48448		
400	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 476,48448	1,00	1 476,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 1476,48448		1 476,48448		
401	784011121	Broušení štuků a nových omítek	m2	1 476,48448	1,00	1 476,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 1476,48448		1 476,48448		
402	784011211	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	318,70800	10,00	3 187,08
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m :		20,64300		
		(4,165+5,7+1,2+0,57+0,55+3,65+2,365+2,443)				
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m :		21,37000		
		(2,365+3,65+3,155+1,98+1,9+1,55+0,395+3,25+2,295+0,83)				
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m :		22,56000		
		(6,985*2+4,295*2)				
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		38,75500		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m :				
		(1,2+1,8+1,58+6,985+9,68+8,04+7,37+2,1)				
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ,		28,85600		
		KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m :				
		(3,495+2,7+7,31+5,77+9,216+0,365)				
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m :		35,63600		
		(8,883*2+8,935*2)				
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		11,09000		
		2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)				
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv		11,19000		
		1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)				

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)		6,09000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : (4,167*2+2,68*2)		13,69400		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : (4,167*2+4,84*2+1,765*2+3,64*2)		28,82400		
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : (0,8*2+1,2*2)*20		80,00000		
403	784011221	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	121,81570	12,00	1 461,79
		1/SO Střešní okno 780/1180 mm : 0,8*1,2*20		19,20000		
		1/DL Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 1ks : 2		2,00000		
		2/DP Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň 150 - 5ks : 2*5		10,00000		
		3/DL P Dveře plné dýha 800/1800 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3 150 - 1ks : 2		2,00000		
		4/DL P Dveře hliníkové prosklené 1000/2100 včetně zárubně, protipožární EI30DP3-C3 - 1ks : 2		2,00000		
		5/DL P Dveře plné dýha 900/1970 ocelová zárubeň, protipožární EI30DP3-C3 150 - 1ks : 2		2,00000		
		prosklená příčka protipožární měřeno v DWG : (9,38+2,365*1,39)*2		25,33470		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,58+0,6)*1,8		3,92400		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : (1,2+0,365)*1,8		2,81700		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 1,5*0,8		1,20000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : (3,695*2+1,85*2)*2-1,8		20,38000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : (3,695*2+1,9*2)*2-1,8		20,58000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : (2,145*2+0,9*2)*2-1,8		10,38000		
404	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	332,97000	12,00	3 995,64
		301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m : 12,24		12,24000		
		302 Chodba PVC - A, podhled : SDK, sv 1,51 - 3,62 m : 21,11		21,11000		
		303 Sklad PVC - B, podhled : SDK, sv 0 - 2,625 m : 14,48		14,48000		
		304 Učebna 1 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 60,34		60,34000		
		305 Učebna 2 PVC - B, podhled : SDK + AKUSTICKÝ, KO za umyvadlem, sv 0- 3,62 m : 40,08		40,08000		
		306 Sborovna PVC - B, podhled : SDK, KO za linkou, sv 0- 3,62 m : 39,53		39,53000		
		307 WC ženy KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 2,71 - 3,62 m : 6,92		6,92000		
		308 WC muži KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,51 - 2,71m : 7,15		7,15000		
		309 Úklidová komora KD - C, podhled : SDKI, KO 2000 mm, sv 1,4 - 2 m : 1,92		1,92000		
		310 Výtah PVC-C : 2,88		2,88000		
		M01 Servrovna PVC, podhled SDK : 11,16		11,16000		
		M02 Schodišťový prostor PVC, podhled SDK : 15,16		15,16000		
		opravy : 100		100,00000		
Díl: 786		Zastiňující technika				221 758,50
405	786681003	Montáž skládacích stěn nad 7 m2	m2	15,00000	645,00	9 675,00
		4/T mobilní stěny tl.120 mm : 1*2,5*6		15,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 01	ARCHITEKTONICKON STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
406	4/T	Dodávka mobilní stěny tl.120 mm 1000/2500 mm včetně kolein a skládacího mechanismu	ks	6,00000	35 200,00	211 200,00
		4/T mobilní stěny tl.120 mm : 6		6,00000		
407	998786203	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	2 208,75000	0,40	883,50
Díl: M21		Elektromontáže				22 500,00
408	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm	m2	1,00000	4 500,00	4 500,00
409	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. demontáž a zpětná montáž bleskosvodu	h	40,00000	450,00	18 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				348 906,58
410	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	105,39392	471,00	49 640,54
411	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	105,39392	300,00	31 618,18
412	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	105,39392	150,00	15 809,09
413	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	105,39392	304,00	32 039,75
414	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 002,48453	27,00	54 067,08
415	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	105,39392	432,50	45 582,87
416	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	632,36353	40,00	25 294,54
417	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	105,39392	900,00	94 854,53
Celkem						8 109 290,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 500,00
1	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	300,00	3 600,00
2	310236251	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	300,00	2 400,00
3	310237271	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,00000	1 250,00	7 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				45 940,00
4	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	25,00000	380,00	9 500,00
5	612403389	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS	m	82,00000	220,00	18 040,00
6	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šifry do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,00000	1 150,00	18 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 500,00
7	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	120,00	6 000,00
8	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30,00000	150,00	4 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 090,00
9	971033341	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	12,00000	50,00	600,00
10	971033351	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	8,00000	120,00	960,00
11	971033371	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	6,00000	300,00	1 800,00
12	972054341	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	15,00000	520,00	7 800,00
13	974031144	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	82,00000	115,00	9 430,00
14	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	25,00000	140,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 338,65
15	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,28077	850,00	5 338,65
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				105 359,18
16	721170909	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	1,00000	743,00	743,00
17	721170965	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	2,00000	540,00	1 080,00
18	721170975	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	2,00000	17,00	34,00
19	721171239	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	4,00000	1 805,00	7 220,00
20	721176102	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	10,00000	560,00	5 600,00
21	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	4,80000	590,00	2 832,00
22	721176105	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	950,00	7 600,00
23	721176115	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	806,00	12 090,00
24	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	3,00000	633,00	1 899,00
25	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	50,00000	820,00	41 000,00
26	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,00000	111,00	888,00
27	721194109	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4,00000	165,00	660,00
28	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	6,00000	1 720,00	10 320,00
29	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	950,00	950,00
30	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	90,80000	31,00	2 814,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000		10,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,80000		4,80000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 15,00000		15,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 50,00000		50,00000		
31	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	450,00	9 000,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 047,30800	0,60	628,38
Díl: 722		Vnitřní vodovod				192 720,36
33	722130901	Zazátkování vývodu	kus	23,00000	43,00	989,00
34	722130913	Provedení opravy závitového potrubí, přefezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	8,00000	37,00	296,00
35	722130916	Provedení opravy závitového potrubí, přefezání ocelové trubky do DN 50 mm	kus	8,00000	56,00	448,00
36	722131913	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm	soubor	4,00000	1 178,00	4 712,00
37	722131914	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm	soubor	4,00000	1 355,00	5 420,00
38	722131933	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm	kus	8,00000	596,00	4 768,00
39	722131934	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm	kus	8,00000	710,00	5 680,00
40	722172311	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	98,00000	399,00	39 102,00
41	722172312	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	48,00000	410,00	19 680,00
42	722172313	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	20,00000	450,00	9 000,00
43	722175113	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 25 mm	kus	4,00000	150,00	600,00
44	722175114	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 32 mm	kus	4,00000	180,00	720,00
45	722181212	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	98,00000	97,00	9 506,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 98,00000		98,00000		
46	722181212	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	99,40	4 771,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 48,00000		48,00000		
47	722181212	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	20,00000	109,00	2 180,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 20,00000		20,00000		
48	722190224	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	2,00000	115,00	230,00
49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	23,00000	287,50	6 612,50
50	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	8,00000	105,00	840,00
51	722191113	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 600 mm	soubor	14,00000	280,00	3 920,00
52	722202414	Kohout kulový nerozebíratelný, D 32 mm	kus	4,00000	970,00	3 880,00
53	722202213	Nástěnka D 20 mm x R 1/2"	kus	6,00000	210,00	1 260,00
54	722202221	Komplet nástěnný D 20 mm x R 1/2"	kus	8,00000	730,00	5 840,00
55	722290215	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	166,00000	180,00	29 880,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 98,00000		98,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 48,00000		48,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 20,00000		20,00000		
56	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	166,00000	41,00	6 806,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 166,00000		166,00000		
57	722-04	Upevňovací technika pro potrubí dodávka + montáž	soub.	1,00000	9 000,00	9 000,00
58	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000	450,00	13 500,00
59	28654307	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	4,00000	170,00	680,00
60	28654308	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 32x1" PPR	kus	4,00000	265,00	1 060,00
61	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 913,80700	0,70	1 339,66
Díl: 725		Zařizovací předměty				270 934,87
62	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00000	5 790,00	17 370,00
63	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	1 800,00	5 400,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	725119402	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	6,00000	1 600,00	9 600,00
65	725016105	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	2,00000	13 700,00	27 400,00
66	725139101	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	2,00000	1 100,00	2 200,00
67	725017132	Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé	soubor	6,00000	4 380,00	26 280,00
68	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	1 700,00	10 200,00
69	725017136	Sloup k umyvadlu bílý	soubor	6,00000	1 947,00	11 682,00
70	725219502	Montáž sloupu k umyvadlu	soubor	6,00000	360,00	2 160,00
71	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	3,00000	2 285,00	6 855,00
72	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	2 440,00	4 880,00
73	725292042	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l	soubor	4,00000	969,00	3 876,00
74	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	3,00000	1 200,00	3 600,00
75	725291111	Madlo rovné bílé dl. 300 mm	soubor	3,00000	837,00	2 511,00
76	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00
77	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
78	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
79	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
80	725534223	Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný, 80l	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
81	725539102	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	3 110,00	3 110,00
82	725814101	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	16,00000	290,00	4 640,00
83	725819201	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	16,00000	170,00	2 720,00
84	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní	kus	6,00000	2 200,00	13 200,00
85	725829201	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00
86	725829201	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	500,00	500,00
87	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	490,00	2 940,00
88	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	490,00	490,00
89	725860201	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku	kus	1,00000	650,00	650,00
90	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"	kus	1,00000	519,00	519,00
91	725860213	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	6,00000	340,00	2 040,00
92	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	6,00000	195,50	1 173,00
93	725869204	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 40 mm	kus	1,00000	198,50	198,50
94	725989101	Montáž dveří kovových i z PH	kus	5,00000	290,00	1 450,00
95	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	450,00	6 750,00
96	28696751	Modul-WC s ovládáním zepředu UP320, h 1120 mm pro suchý proces	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00
97	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	6,00000	2 580,00	15 480,00
98	28696753	Modul-pisoár do sádkartonu	kus	2,00000	9 965,00	19 930,00
99	429727831	Mřížka kruhová nerez průměr 125 mm	kus	5,00000	820,00	4 100,00
100	55145040	Baterie dřezová směšovací stojánková s vytahovací sprchou TM10	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
101	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
102	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	2 701,24500	0,30	810,37
Díl: 733		Rozvod potrubí				233 052,47
103	722181212	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	85,00	2 550,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 30,00000		30,00000		
104	722181212	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	42,00000	85,00	3 570,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 42,00000		42,00000		

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	96,00000	85,00	8 160,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 96,00000		96,00000		
106	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	56,00000	95,00	5 320,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 56,00000		56,00000		
107	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	30,00000	490,00	14 700,00
108	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	42,00000	550,00	23 100,00
109	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	96,00000	630,00	60 480,00
110	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	56,00000	902,00	50 512,00
111	733166002	Zhotov. ohybu jednoduch. na potrubí Cu D 15, vytápění	kus	48,00000	57,00	2 736,00
112	733166003	Zhotov. ohybu jednoduch. na potrubí Cu D 18, vytápění	kus	10,00000	57,00	570,00
113	733166004	Zhotov. ohybu jednoduch. na potrubí Cu D 22, vytápění	kus	12,00000	57,00	684,00
114	733166005	Zhotov. ohybu jednoduch. na potrubí Cu D 28, vytápění	kus	12,00000	57,00	684,00
115	733167001	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	24,00000	230,00	5 520,00
116	733167003	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,00000	250,00	500,00
117	733190306	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	224,00000	27,00	6 048,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 30,00000		30,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 42,00000		42,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 96,00000		96,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 56,00000		56,00000		
118	733191111	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	26,00000	296,50	7 709,00
119	733191112	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	20,00000	370,00	7 400,00
120	705-04	Upevňovací technika pro potrubí dodávka + montáž	soub.	1,00000	7 200,00	7 200,00
121	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovných D 28x1,5 mm	m	5,00000	230,00	1 150,00
122	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	10,00000	530,00	5 300,00
123	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	450,00	18 000,00
124	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 318,93000	0,50	1 159,47
Díl: 734	Armatury					22 919,55
125	734209103	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	2,00000	38,00	76,00
126	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,00000	109,50	219,00
127	734209115	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	2,00000	153,00	306,00
128	734211111	Ventily odvodušňovací ot. tělesa V 4320, G 1/8"	kus	12,00000	55,00	660,00
129	734215133	Ventil odvodušňovací automat. DN 15	kus	2,00000	385,00	770,00
130	734225212	Ventil termostatický, rohový, DN 15 bez termostatické hlavice	kus	12,00000	350,00	4 200,00
131	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	12,00000	430,00	5 160,00
132	734233123	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	2,00000	720,00	1 440,00
133	734265222	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	12,00000	225,00	2 700,00
134	734265412	Šroub. reg. s vypouš. přímé, DN 20x18	kus	12,00000	560,00	6 720,00
135	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	300,00	600,00
136	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	228,51000	0,30	68,55
Díl: 735	Otopná tělesa					119 029,50
137	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	11,00000	170,50	1 875,50
138	735157664	Otopné těleso panelové v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00
139	735157669	Otopné těleso panelové v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
140	735157672	Otopné těleso panelové v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	4,00000	9 500,00	38 000,00
141	735157690	Otopné těleso v. 900 mm, dl. 1600 mm	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00
142	735157714	Otopné těleso panelové v. 300 mm, dl. 2600 mm	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 02	ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	735159210	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
144	735159220	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
145	735159230	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	8,00000	1 600,00	12 800,00
146	735171128	Těleso trubkové v. 1220 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00
147	735179110	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
148	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	26,56800	72,20	1 918,21
		0,6*0,8*2*2+0,6*1,4*2+0,6*2*2*4+0,9*1,6*2*2+0,3*2,6*3*2 +0,6*1,22*2*2		26,56800		
149	735191905	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	12,00000	36,10	433,20
150	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	26,56800	18,10	480,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 26,56800		26,56800		
151	48441540	Konzola stěnová jednoduchá	sada	12,00000	230,00	2 760,00
152	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	1 179,67790	0,90	1 061,71
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 536,82
153	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,89200	471,00	2 775,13
154	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	5,89200	300,00	1 767,60
155	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,89200	301,00	1 773,49
156	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,94800	26,40	2 955,43
157	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,89200	432,50	2 548,29
158	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,35200	40,00	1 414,08
159	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,89200	900,00	5 302,80
Celkem						1 061 921,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				4 123,07
1	713471111	Montáž izolace potrubní pouzdra 219/30	m	4,00000	290,00	1 160,00
2	631545470	Pouzdro potrubní izol. 219/30 mm	m	4,00000	737,00	2 948,00
3	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01168	1 290,00	15,07
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 981,28
4	721173203	Potrubí plastové HT D 32	m	27,00000	290,00	7 830,00
5	721194103	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 32	kus	3,00000	2 377,00	7 131,00
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02106	963,00	20,28
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				24 130,00
7	783496221	Nátěr potrubí do DN 200 1x základ, 1x email	m2	38,00000	635,00	24 130,00
Díl: 21-M		Elektromontáže				45 196,00
8	210800001	El. instalace pro VZD zařízení č. 1, 2, 3 a 4 skupinová nab. cena	sbr	4,00000	10 574,00	42 296,00
9	210800002	El. instalace pro VZD zařízení č. 5	sbr	1,00000	2 900,00	2 900,00
Díl: 24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				773 948,00
10	240050001	Montáže vzduchotech. zařízení, skupinová cena	sbr	1,00000	135 454,00	135 454,00
11	405113500	Ovládací jednotka, na zeď	ks	3,00000	8 630,00	25 890,00
12	405113510	Čidlo Co2	ks	3,00000	8 974,00	26 922,00
13	429420000	Jednotka závěs., rekuper. entalp. výměník, 450 m3/h, 2,82kW, zař. č. 3	sbr	1,00000	81 857,00	81 857,00
14	429420010	Jednotka závěs. rekuper. entalp. výměník, 625 m3/h, 2,82kW, zař. č. 1, 2	sbr	2,00000	150 867,00	301 734,00
15	429430000	Náhradní filtry do jednotek	sada	1,00000	11 129,00	11 129,00
16	429723010	Střešní hlavice kruhová D100 se sítí, pozink.	sbr	1,00000	1 379,00	1 379,00
17	429723030	Střešní hlavice kruhová D160 se sítí, pozink.	sbr	2,00000	1 528,00	3 056,00
18	429723040	Střešní hlavice kruhová D200 se sítí, pozink.	sbr	4,00000	1 730,00	6 920,00
19	429725010	Talířové ventily pro odvod D100 + mont. kroužek	sbr	4,00000	148,00	592,00
20	429726270	Výústky na potr., dvouřadé, regul., vel. 625/75	sbr	6,00000	1 355,00	8 130,00
21	429726280	Výústka na potr., dvouřadé, regul., vel. 825/75	sbr	8,00000	2 686,00	21 488,00
22	429727020	Prostupy střešní D100-200	ks	8,00000	8 081,00	64 648,00
23	429728040	Podstavec pro zař. č. 2.1	ks	1,00000	3 801,00	3 801,00
24	429761000	Vložka pryžová kruhová velikost 160	ks	4,00000	165,00	660,00
25	429761020	Vložka pryžová kruhová velikost 200	ks	8,00000	184,00	1 472,00
26	429764500	Tlumič hluku kruhový D200, dl. 900	ks	4,00000	3 438,00	13 752,00
27	429811550	Potrubí ohebné D160 + objímky	m	5,00000	387,00	1 935,00
28	429812700	Trouba pozinkovaná D100mm délka 1000mm + spojky a tvarovky	ks	8,00000	290,00	2 320,00
29	429812920	Trouba pozinkovaná D160, vč. spojek a tvarovek	sbr	21,00000	577,00	12 117,00
30	429813030	Trouba pozinkovaná D200, vč. spojek a tvarovek	sbr	74,00000	658,00	48 692,00
Celkem						862 378,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 04	EKEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Elektroinstalace - montáž				148 568,00
1	10MONT	Zás.dvojnás. datová	ks	29,00000	308,00	8 932,00
2	11MONT	CYKY 3Cx1,5	m	278,00000	25,00	6 950,00
3	12MONT	CYKY 5Cx1,5	m	85,00000	25,00	2 125,00
4	13MONT	CYKY 3Cx2,5	m	460,00000	25,00	11 500,00
5	14MONT	CYKY 5Cx2,5	m	79,00000	25,00	1 975,00
6	15MONT	CYKY 4Cx16	m	50,00000	24,00	1 200,00
7	16MONT	Kabel CAT6a	m	980,00000	22,00	21 560,00
8	17MONT	CYY16	m	45,00000	26,00	1 170,00
9	18MONT	CYY6	m	140,00000	26,00	3 640,00
10	19MONT	Chráníčka 20 mm	m	980,00000	38,00	37 240,00
11	1MONT	Spínač č.1, bílý vč.rám.	ks	15,00000	52,00	780,00
12	20MONT	Zář. (LED)sv.strop 2x49W,mř.96,+ závěs	ks	2,00000	460,00	920,00
13	21MONT	Zář. (LED)sv.strop 2x49W,mř.96,+ závěs	ks	2,00000	460,00	920,00
14	22MONT	Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs	ks	29,00000	460,00	13 340,00
15	23MONT	Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs	ks	29,00000	460,00	13 340,00
16	24MONT	Nouzové sv nad dveře 9W/1hod, vč.piktogram	ks	7,00000	350,00	2 450,00
17	25MONT	SV LED stropní 26W	ks	4,00000	320,00	1 280,00
18	26MONT	SV LED nástěnné 26W	ks	7,00000	295,00	2 065,00
19	27MONT	Ventilátor axiál. 100W/230V	ks	3,00000	380,00	1 140,00
20	28MONT	Relé s doběhem 1-15min.do krabice	ks	3,00000	125,00	375,00
21	2MONT	Spínač č.5, bílý vč.rám.	ks	6,00000	55,00	330,00
22	3MONT	Spínač č.1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.	ks	6,00000	60,00	360,00
23	4MONT	Spínač sporák s orient.dout. bílý vč.rám.	ks	1,00000	261,00	261,00
24	5MONT	Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.	ks	75,00000	99,00	7 425,00
25	6MONT	Zásuvka 230V/16A přepět.ochr.,vč.rám	ks	14,00000	110,00	1 540,00
26	7MONT	Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám, IP44	ks	3,00000	110,00	330,00
27	8MONT	Zásuvka 3f 400/16	ks	1,00000	240,00	240,00
28	9MONT	Krabice	ks	148,00000	35,00	5 180,00
Díl: 02		Elektroinstalace - materiál				438 804,00
29	10SPEC	Zás.dvojnás. datová	ks	29,00000	445,00	12 905,00
30	11SPEC	CYKY 3Cx1,5	m	278,00000	20,00	5 560,00
31	12SPEC	CYKY 5Cx1,5	m	85,00000	32,00	2 720,00
32	13SPEC	CYKY 3Cx2,5	m	460,00000	32,00	14 720,00
33	14SPEC	CYKY 5Cx2,5	m	79,00000	58,00	4 582,00
34	15SPEC	CYKY 4Cx16	m	50,00000	210,00	10 500,00
35	16SPEC	Kabel CAT6a	m	980,00000	15,00	14 700,00
36	17SPEC	CYY16	m	45,00000	72,00	3 240,00
37	18SPEC	CYY6	m	140,00000	27,50	3 850,00
38	19SPEC	Chráníčka 20 mm	m	980,00000	10,00	9 800,00
39	1SPEC	Spínač č.1, bílý vč.rám.	ks	15,00000	190,00	2 850,00
40	20SPEC	Zář. (LED)sv.strop 2x49W,mř.96,+ závěs	ks	2,00000	9 550,00	19 100,00
41	21SPEC	Zář. (LED)sv.strop 2x49W,mř.96,+ závěs	ks	2,00000	9 550,00	19 100,00
42	22SPEC	Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs	ks	29,00000	4 400,00	127 600,00
43	23SPEC	Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs	ks	29,00000	4 400,00	127 600,00
44	24SPEC	Nouzové sv nad dveře 9W/1hod, vč.piktogram	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00
45	25SPEC	SV LED stropní 26W	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00
46	26SPEC	SV LED nástěnné 26W	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HO
R:	SO 04	EKEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	27SPEC	Ventilátor axiál. 100W/230V	ks	3,00000	990,00	2 970,00
48	28SPEC	Relé s doběhem 1-15min.do krabice	ks	3,00000	355,00	1 065,00
49	2SPEC	Spínač č.5, bílý vč.rám.	ks	6,00000	220,00	1 320,00
50	3SPEC	Spínač č.1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.	ks	6,00000	225,00	1 350,00
51	4SPEC	Spínač sporák s orient.dout. bílý vč.rám.	ks	1,00000	750,00	750,00
52	5SPEC	Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.	ks	75,00000	185,00	13 875,00
53	6SPEC	Zásuvka 230V/16A přepěť.ochr.,vč.rám	ks	14,00000	1 050,00	14 700,00
54	7SPEC	Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám, IP44	ks	3,00000	250,00	750,00
55	8SPEC	Zásuvka 3f 400/16	ks	1,00000	265,00	265,00
56	9SPEC	Krabice	ks	148,00000	9,00	1 332,00
Díl: 03		Stavební práce				11 735,00
57	1SP	Sekání drážek	m	335,00000	25,00	8 375,00
58	2SP	Průrazy	ks	28,00000	120,00	3 360,00
Díl: 04		Revize el.zař.				8 500,00
59	1R	Výchozí revize dle PD	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 05		Hodinové zúčtovací sazba				18 400,00
60	1HZS	Demontáže	hod	10,00000	435,00	4 350,00
61	2HZS	Dokončovací práce	hod	15,00000	435,00	6 525,00
62	3HZS	Komplexní vyzkoušení	hod	10,00000	435,00	4 350,00
63	4HZS	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00000	435,00	2 175,00
64	5HZS	Montáž a demontáž lešení	hod	10,00000	100,00	1 000,00
Díl: 06		Rozvaděče - montáž				10 200,00
65	R3MONT	Rozvaděč R3	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
66	RHMONT	Úprava rozvaděče RH	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
67	RVJMONT	Rozvaděč Vetrací jednotka s rekuperací	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 07		Rozvaděče - dodávka				48 000,00
68	R3SPEC	Rozvaděč R3	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
69	RHSPEC	Úprava rozvaděče RH	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
70	RVJSPEC	Rozvaděč Vetrací jednotka s rekuperací	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 08		Vedlejší rozpočtové náklady				12 985,00
71	1VRP	Podružný materiál-3% z mat.	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
72	2VRP	Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.	ks	1,00000	500,00	500,00
73	3VRP	Doprava zař.-3,6% z dod.	ks	1,00000	500,00	500,00
74	4VRP	Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor. na stavbě	ks	1,00000	6 985,00	6 985,00

Celkem

697 192,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	35/2023	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32, 79312 HORNÍ BENEŠOV
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P. 315 HC
R:	SO 05	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				210 700,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	180256400100	Výtah stavební osobonákladní 500 kg Doprava materiálu a pracovníků mimo vnitřních prostor 960 školy	Sh	2 880,00000	65,00	187 200,00
6	R-VN01	Ztížené pracovní podmínky - ruční doprava materiálu a sutě do 3.NP	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				20 900,00
7	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace do stupně pro provádění staveb	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
13	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	500,00	500,00
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						231 600,00

Poznámky uchazeče k zadání



POČET PRACOVNÍCH ÚSEKŮ

DOBA PLNĚNÍ												120 dní											
CENA DÍLA BEZ DPH												10 962 382,33 Kč											
PRACOVNÍ MĚSÍC																							
FAKTURACE/MĚSÍC												2 740 595,58 Kč											
0												2 740 595,58 Kč											
Svislé a kompletní konstrukce												3 288 714,70 Kč											
Vodorovné konstrukce												9											
Úpravy povrchů vnitřní												10											
Podlahy a podlahové konstrukce												10											
Výplně otvorů												10											
Lešení a stavební výtahy												10											
Dokončovací konstrukce na pozemních												10											
Bourání konstrukci												10											
Staveništní přesun hmot												10											
Elektroinstalace - montáž												10											
Elektroinstalace - materiál												10											
Stavební práce												10											
Revize el.zař.												10											
Hodinové zúčtovací sazba												10											
Rozvaděče - montáž												10											
Rozvaděče - dodávka												10											
Vedlejší rozpočtové náklady												10											
Izolace proti vodě												10											
Izolace tepelné												10											
Izolace akustické a protiohřesové												10											
Vnitřní kanalizace												10											
Vnitřní vodovod												10											
Zařizovací předměty												10											
Rozvod potrubí												10											
Armatury												10											
Otopná tělesa												10											
Sádrokartonové konstrukce												10											
Konstrukce tesařské												10											
Konstrukce klempířské												10											
Krytiny tvrdé												10											
Konstrukce truhlářské												10											
Konstrukce zámečnické												10											
Podlahy z dlaždic a obklady												10											
Podlahy povlakové												10											
Podlahy ze syntetických hmot												10											
Obklady keramické												10											
Nátěry												10											
Malby												10											
Zastíňující technika												10											
Elektromontáže												10											
Montáže vzduchotechnických zařízení												10											
Přesuny suti a vybouraných hmot												10											
Vedlejší náklady												10											
Ostatní náklady												10											
2 192 476,47 Kč												2 192 476,47 Kč											